

ASUNTO : SUMINISTRO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMA DE AIRES
ACONDICIONADO PISO TECHO – AUDITORIO Y BIBLIOTECA -
A : **SENA REGIONAL AMAZONIA**
Atn. *Ing Javier Bejarano*

Cordial saludo, atendiendo a su amable solicitud y de acuerdo a la visita con gusto nos permitimos cotizar:

AUDITORIO

Suministro y puesta en marcha de 5 aires acondicionados piso techo On/Off con R-410^a a 220 voltios monofásicos marca Confortfresh; con su respectivas redes de tuberías de cobre flexibles y aislación en rubatex, acometida eléctrica desde el tablero del SENA (No incluye tablero eléctrico de potencia), controles remotos, vacío del sistema, carga de gas refrigerante, transporte aéreo o fluvial hasta Leticia, ingeniería técnica, entrega y puesta en funcionamiento. **\$ 301.205.000**

BIBLIOTECA

Suministro y puesta en marcha de 3 aires acondicionados piso techo On/Off con R-410^a a 220 voltios monofásicos marca Confortfresh; con su respectivas redes de tuberías de cobre flexibles y aislación en rubatex, acometida eléctrica desde el tablero del SENA (No incluye tablero eléctrico de potencia), controles remotos, vacío del sistema, carga de gas refrigerante, transporte aéreo o fluvial hasta Leticia, ingeniería técnica, entrega y puesta en funcionamiento. **\$ 148.700.000**

Condiciones Comerciales:

Forma de Pago 60 % de anticipo.
30 % A la llegada de equipos a Leticia
10 %saldo a la entrega de los trabajos

Validez de la Cotización 30 días

Garantía

1 año en Equipos por defectos de instalación u fabricación

6 Meses en Mano de Obra

Por cuenta del Cliente

Suministro e instalación de cofres metálicos con bandeja para fijación de elementos y accesorios. Incluye barraje en cobre electrolítico para *** Amp, con aisladores, soportes de fijación y placa acrílica de protección. Nota: debe cumplir con norma RETIE. Incluye acomoda eléctrica desde tablero principal hasta tablero de las unidades condensadoras exteriores y unidades fan coil interiores de los sistemas de aire acondicionado. Incluye totalizador, terminales para cable, breaker para condensadoras, breaker para evaporadoras, tuberías IMC en exteriores para acometidas de fuerza.

Estructuras metálicas para para las unidades piso techos y condensadoras.

Obras de Pases en los muros para paso de tuberías eléctricas y de refrigeración.

Adecuación en cielo raso.

Escotillas en Cielo Raso.

Drenaje para unidades piso techos a las redes de drenaje del edificio a Cero (0) metros.

Obras civiles en general.

Andamios, equipos para altura.

Izaje o elevación de condensadoras a la placa del edificio.

Entre otras que se requieran.

Esperamos que nuestros servicios sean de su interés seguros de corresponder a su confianza.

Atentamente,

ALFREDO LOPEZ HEREDIA

R.L