Formulario 1 - Propuesta económica - Documento tipo de selección abreviada de menor cuantía - versión 2			
Código	CCE-EICP-FM-25	Version	2

FORMULARIO 1

PRESUPUESTO OFICIAL

[La entidad puede utilizar este formulario de detalle del **presupuesto oficial** para determinar las condiciones bajo las cuales los proponentes analizarán y presentarán su propuesta económica de forma detallada, sin perjuicio que la entidad pueda modificarlo o **establecer la** presentación de la oferta económica con un formulario distinto al indicado.]

Adicionalmente, cuando el proceso de **contratación es estructurado por precios unitarios, la Entidad debe** aplicar **las notas** 1, 2 y 3 del presente formulario y las casillas de "Descripción", **"Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad** y total A.I.U. resaltadas en colo amarillo. Tratándose de otras modalidades de precio, la Entidad puede o no configurar los mismos aspectos.

Nº	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		GENERAL	PARTICULAR					
				CONVENIO ICCU 992				
1	310.1	INVIAS		CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE	M2	1.213,25	$ 1.245,00	$ 1.510.495,00
2	610.1	INVIAS		AFIRMADO	M3	182,32	$ 97.548,00	$ 17.784.951,00
3	600.4 P	INVIAS		EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	20,07	$ 64.284,00	$ 1.290.180,00
4	630.4	INVIAS		CONCRETOS CLASE D, f'c =3000 psi (bases)	M3	74,79	$ 823.189,00	$ 61.566.305,00
5	630.7	INVIAS		CONCRETO CICLÓPEO CLASE G, 2000 PSI 40% RAJÓN PARA BASES	M3	68,38	$ 543.409,00	$ 37.158.307,00
6	671.1	INVIAS		CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR	M3	45,22	$ 673.572,00	$ 30.458.926,00
7	640.1	INVIAS		SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	7.056,21	$ 10.885,00	$ 76.806.846,00
								$ 226.576.010,00
						SUBTOTAL	AJUSTE (-10)	**$ 226.576.000,00**
				CONVENIO ICCU 993				
8	310.1	INVIAS		CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE	M2	1.213,85	$ 1.245,00	$ 1.511.243,00
9	610.1	INVIAS		AFIRMADO	M3	182,36	$ 97.548,00	$ 17.788.853,00
10	600.4 P	INVIAS		EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	20,07	$ 64.284,00	$ 1.290.180,00
11	630.4	INVIAS		CONCRETOS CLASE D, f'c =3000 psi (bases)	M3	74,81	$ 823.189,00	$ 61.582.769,00
12	630.7	INVIAS		CONCRETO CICLÓPEO CLASE G, 2000 PSI 40% RAJÓN PARA BASES	M3	68,40	$ 543.409,00	$ 37.169.176,00
13	671.1	INVIAS		CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR	M3	45,23	$ 673.572,00	$ 30.465.662,00
14	640.1	INVIAS		SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	7.057,43	$ 10.885,00	$ 76.820.126,00
								$ 226.628.009,00
						SUBTOTAL	AJUSTE (-9)	**$ 226.628.000,00**
				CONVENIO ICCU 986				
15	600.1	INVIAS		CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE	M2	1.210,38	$ 1.245,00	$ 1.506.923,00
16	310.1	INVIAS		AFIRMADO	M3	181,86	$ 97.548,00	$ 17.740.079,00
17	610.1	INVIAS		EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	20,02	$ 64.284,00	$ 1.286.966,00
18	630.4	INVIAS		CONCRETOS CLASE D, f'c =3000 psi (bases)	M3	74,60	$ 823.189,00	$ 61.409.899,00
19	630.7	INVIAS		CONCRETO CICLÓPEO CLASE G, 2000 PSI 40% RAJÓN PARA BASES	M3	68,21	$ 543.409,00	$ 37.065.928,00
20	671.1	INVIAS		CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR	M3	45,11	$ 673.572,00	$ 30.384.833,00
21	640.1	INVIAS		SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	7.037,70	$ 10.885,00	$ 76.605.365,00
								$ 225.999.993,00
						SUBTOTAL	AJUSTE (+7)	**$ 226.000.000,00**
				CONVENIO ICCU 987				
15	600.1	INVIAS		CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE	M2	1.140,40	$ 1.245,00	$ 1.419.798,00
16	310.1	INVIAS		AFIRMADO	M3	171,34	$ 97.548,00	$ 16.713.874,00
17	610.1	INVIAS		EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	20,43	$ 64.284,00	$ 1.313.322,00
18	630.4	INVIAS		CONCRETOS CLASE D, f'c =3000 psi (bases)	M3	78,77	$ 823.189,00	$ 64.842.598,00
19	630.7	INVIAS		CONCRETO CICLÓPEO CLASE G, 2000 PSI 40% RAJÓN PARA BASES	M3	48,91	$ 543.409,00	$ 26.578.134,00
20	671.1	INVIAS		CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR	M3	49,41	$ 673.572,00	$ 33.281.193,00
21	640.1	INVIAS		SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	7.559,31	$ 10.885,00	$ 82.283.089,00
								$ 226.432.008,00
						SUBTOTAL	AJUSTE (-8)	**$ 226.432.000,00**
							VALOR TOTAL (INCLUYE IVA)	**$ 905.636.000,00**

NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U.

NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea **igual o superior a** 5 se aproximara por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea **inferior a** 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.

NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%).

DESCRIPCIÓN		PORCENTAJE
ADMINISTRACION	A=	24%
IMPREVISTO	I=	3%
UTILIDAD	U=	6%
TOTAL A.I.U	A.I.U.=	33%

Elaboró

Ing. Wilson Hernando Piñarete Ortiz
Profesional Universitario
Dirección de Infraestructura - Secretaría de Obras Públicas

Aprobó

Arq. Andrea Mónica Vargas Castro
Directora de Programación, Estudios y Diseños
Secretaría de Obras Públicas