MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

PRESUPUESTO PAVIMENTO RIGIDO

Capítulo	1 ACTIVIDADES PRELIMINARES
Ítem	1,41 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO CON ELEMENTOS DE PRECISIÓN — UNIDAD: M2

Área/lugar/elemento	Longitud (m)	Ancho (m)	Alto (m)	Peso (kg)	V. PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	UNIDAD	TOTAL
LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO CON ELEMENTOS DE PRECISIÓN	170,00	6,00			1.020,00	1,00	M2	1.020,0
TOTAL								1.020,0

Observaciones

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

PRESUPUESTO PAVIMENTO RIGIDO

Capítulo	1 ACTIVIDADES PRELIMINARES
Ítem	1,8 CERCA EN TELA VERDE H = 2.10 M — UNIDAD: ML

Área/lugar/elemento	Longitud (m)	Ancho (m)	alto	Peso (kg)	V. PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	UNIDAD	TOTAL
CERCA EN TELA VERDE H = 2.10 M	352,00				352,00		ML	352,00
TOTAL								352,00

Observaciones

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

Capítulo	1 ACTIVIDADES PRELIMINARES
Ítem	1,5 DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5KM) — UNIDAD: M3

Área/lugar/elemento	Longitud (m)	Ancho (m)	alto	Peso (kg)	V. PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	UNIDAD	TOTAL
DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5KM)	170,00	6,00	0,15		153,00		M3	153,00
TOTAL								153,00

Observaciones

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

PRESUPUESTO PAVIMENTO RIGIDO

Capítulo	2 MOVIMIENTO DE TIERRA
Ítem	2,12 EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM) — UNIDAD: M3

Área/lugar/elemento	Longitud (m)	Ancho (m)	espesor (e)	Peso (kg)	V. PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	UNIDAD	TOTAL
EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	170,00	6,00	0,23		234,60	1	M3	234,60
TOTAL								234,60

Observaciones

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

PRESUPUESTO PAVIMENTO RIGIDO

Capítulo	2 Movimiento de tierra
Ítem	16,2 EXCAVACIONES VARIAS A MÁQUINA SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM) — UNIDAD: M3

Área/lugar/elemento	Longitud (m)	Ancho (m)	espesor (e)	Peso (kg)	V. PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	UNIDAD	TOTAL
EXCAVACIONES VARIAS A MÁQUINA SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	170,00	6,00	0,23		234,60	1	M3	234,60
TOTAL								234,60

Observaciones

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

PRESUPUESTO PAVIMENTO RIGIDO

Capítulo	3 Estructura de pavimento
Ítem	4,42 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NT 2500 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN) — UNIDAD: M2

Área/lugar/elemento	Longitud (m)	Ancho (m)	alto	Peso (kg)	V. PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	UNIDAD	TOTAL
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NT 2500 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)	170,00	6,00	-		1.020,00	1,00	M2	1.020,00
TOTAL								1.020,00

Observaciones

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

PRESUPUESTO PAVIMENTO RIGIDO

Capítulo	3 Estructura de pavimento
Ítem	INVIAS SUELO-CEMENTO CLASE SC-D GRADACION TIPO A (INCLUYE SUMINISTRO DEL CEMENTO) — UNIDAD: M3

Área/lugar/elemento	Longitud (m)	Ancho (m)	espesor (e)	Peso (kg)	V. PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	UNIDAD	TOTAL
SUELO-CEMENTO CLASE SC-D GRADACION TIPO A (INCLUYE SUMINISTRO DEL CEMENTO)	170,00	6,00	0,25		255,00	1	M3	255,00
TOTAL								255,00

Observaciones

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

PRESUPUESTO PAVIMENTO RIGIDO

Capítulo	3	Estructura de pavimento

Ítem	INVIAS	BASE TRATADA CON CEMENTO RESISTENCIA R-5.2 (INCLUYE SUMINISTRO DEL CEMENTO)	UNIDAD	M3

Área/lugar/elemento	Longitud (m)	Ancho (m)	espesor	Peso (kg)	V. PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	UNIDAD	TOTAL
BASE TRATADA CON CEMENTO RESISTENCIA R-5.2 (INCLUYE SUMINISTRO DEL CEMENTO)	170,00	6,00	0,15		153,00	1	M3	153,00
TOTAL								153,00

Observaciones	

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

PRESUPUESTO PAVIMENTO RIGIDO

Capítulo	3	Estructura de pavimento

Ítem	3,10	CONCRETO PARA PAVIMENTO RÍGIDO MR-41, INCLUYE SELLADO DE JUNTAS Y ACERO DE TRANSFERENCIA Y UNIÓN	UNIDAD	M3

Área/lugar/elemento	Longitud (m)	Ancho (m)	Alto (m)	Peso (kg)	V. PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	UNIDAD	TOTAL
CONCRETO PARA PAVIMENTO RÍGIDO MR-41, INCLUYE SELLADO DE JUNTAS Y ACERO DE TRANSFERENCIA Y UNIÓN	170,00	6,00	0,21		214,20	1,00	M3	214,20
TOTAL								214,20

Observaciones	

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

PRESUPUESTO PAVIMENTO RIGIDO

Capítulo	4	Obras Hidraulicas

Ítem	4.13	NIVELACIÓN DE POZOS DE INSPECCIÓN Di=1.20M, E=0.25M, H=0,21M(INCLUYE PAÑETE INTERNO Y DEMOLICIÓN)	UNIDAD	UN

Área/lugar/elemento	Longitud (m)	Ancho (m)	alto	Peso (kg)	V. PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	UNIDAD	TOTAL
00-ene			-		-	4,00	UNIDAD	4,00
TOTAL								4,00

Observaciones	

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

PRESUPUESTO PAVIMENTO RIGIDO

Capítulo	5	Urbanismo

Ítem	5,15	BORDILLO PREFABRICADO A-80	UNIDAD	ML

Área/lugar/elemento	Longitud (m)	Ancho (m)	Alto (m)	Peso (kg)	V. PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	UNIDAD	TOTAL
BORDILLO PREFABRICADO A-80	170,00				170,00	2,00	ML	340,00
TOTAL								340,00

Observaciones	

ARQ. CLAUDIA CAROLINA MUÑOZ ROJAS
Jefe Oficina Asesora de Planeacion Municipal

Proyectó: Dairo Yesid Rodriguez B.