CONTRATO N°	262 del 13 de octubre de 2022	
TIPO DE CONTRATO:	Obra Pública	
OBJETO:	"MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS A LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL DE LAS VÍCTIMAS CAIV DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER"	
CONTRATISTA:	CARLOS ÁNDRES JAIMES SUAREZ	
VALOR INICIAL:	$ 287.514.037,00	
PLAZO INICIAL:	2 MESES	
VALOR ADICONAL	$ 150.084.139,70	
PLAZO ADICIONAL N° 1:	1 MES	
PLAZO ADICIONAL N° 2:	2 MESES	
PLAZO ADICIONAL N° 3:	20 DIAS	
VALOR TOTAL	$ 437.598.176,70	
PLAZO TOTAL	5 MESES Y 20 DIAS	
SUPERVISOR:	EDGAR BAYONA FLOREZ, designación del 13/10/2022	
ANTICIPO (30 %)	$ 86.254.211,00	
FECHA DE INICIACION:	01/11/2022	
FECHA DE SUSPENSIÓN N°1:	28/12/2022	
FECHA DE REINICIO N°1:	31/01/2023	
FECHA DE SUSPENSIÓN N°2:	28/02/2023	
FECHA DE REINICIO N°1:	01/06/2023	
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:	22/08/2023	
AVANCE FINANCIERO	Valor ejecutado ($$ 416.792.828,95)	Porcentaje ejecutado (95,00%)
AVANCE FISICO	95 %	

ACTA DE PACTACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS N° 2

En Bucaramanga, a los quince (15) días del mes de agosto de 2023, se reunieron el Arq. **IVAN JOSE VARGAS CARDENAS**, secretario de Infraestructura, el Ing. **EDGAR BAYONA FLOREZ**, Supervisor de Obra - Secretaría de Infraestructura, y **CARLOS ÁNDRES JAIMES SUAREZ,** representante legal y contratista, con el fin de firmar la presente Acta.

CONSIDERANDO:

1. Se requiere desarrollar a formalidad el objeto contractual pactado, entregando las obras en su totalidad ejecutadas y dejando los espacios existentes al interior de las instalaciones del centro de atención y reparación integral de víctimas (CAIV) del municipio de Bucaramanga- Santander, en óptimas condiciones, por ello también es necesario incluir el ítem de mampostería en ladrillo de arcilla temosa para "MURO MEDIANERO (COSTADO ORIENTAL - PARQUEADERO)"

2. Teniendo en cuenta que para hacer entrega adecuada del área de oficinas se requiere suministrar e instalar 2 equipos nuevos de aire acondicionado de 12000 BTU.

3. Teniendo en cuenta que para hacer entrega adecuada del área de informática es necesario suministrar e instalar 1 equipo nuevo de aire acondicionado de 24000 BTU.

4. Para dar solución definitiva al hundimiento del patio trasero, aparte de la placa de piso es necesario construir una caja de inspección de aguas lluvias.

5. Para complementar el acabado de cielorraso en las áreas de los baños es necesario la instalación de luminarias tipo led de 12W a su vez optimizará el consumo de electricidad.

6. Para complementar la entrega del área de psicología se requiere la instalación de una ventana metálica en tubo cuadrado 3/4 de 1,97m x 0,90m, incluye vidrio y marco, con acabado en pintura anticorrosiva y esmalte de interior color negro.

7. Para brindar unos mejores acabados se requiere realizar actividades de Pintura vinilo tipo 2 bajo teja asbesto cemento, dos manos.

8. Que, por lo anterior, se requiere realizar las siguientes actividades no previstas inicialmente, a saber:

NP. 22	Mampostería en ladrillo temosa de arcilla, espesor 18 cm.	m2
NP. 23	Suministro e instalación de aire acondicionado tipo mini Split con capacidad de 12000BTU refrigerante (ecológico) 410 voltaje 220	und
NP. 24	Suministro e instalación de aire acondicionado tipo mini Split con capacidad de 24000BTU refrigerante (ecológico) 410 voltaje 220	und
NP. 25	Caja de Inspección de aguas residuales de 60 x 60 x 60, en mampostería tipo temosa, incluye losa de piso en concreto 3000 psi, e=7cm y tapa en concreto reforzado de 3000psi, e=5cm..	und
NP. 26	Suministro, transporte e instalación de luminaria LED, 12W o similar. Incluye cableado y accesorios de instalación.	und
NP. 27	Suministro e instalación de ventana con marco metálico de 1,97m x 0,90 m, en tubo cuadrado 3/4 , incluye vidrio, acabado en pintura anticorrosiva y esmalte de interior color negro	m2
NP. 28	Pintura vinilo tipo 2 bajo teja asbesto cemento, dos manos.	m2

9. Que previamente a la ejecución de actividades no previstas inicialmente, es necesario pactar sus precios unitarios.

ACUERDAN:

Aprobar las siguientes actividades no previstas, con sus respectivos precios unitarios a todo costo (incluyen porcentaje de A y U), conforme a los análisis de precios anexos:

Item	Descripción	Und	Valor Unitario
NP. 22	Mampostería en ladrillo temosa de arcilla, espesor 18 cm.	m2	140.382,00
NP. 23	Suministro e instalación de aire acondicionado tipo mini Split con capacidad de 12000BTU refrigerante (ecológico) 410 voltaje 220	und	2.006.068,00
NP. 24	Suministro e instalación de aire acondicionado tipo mini Split con capacidad de 24000BTU refrigerante (ecológico) 410 voltaje 220	und	3.884.338,00
NP. 25	Caja de Inspección de aguas residuales de 60 x 60 x 60, en mampostería tipo temosa, incluye losa de piso en concreto 3000 psi, e=7cm y tapa en concreto reforzado de 3000psi, e=5cm..	und	572.217,00
NP. 26	Suministro, transporte e instalación de luminaria LED, 12W o similar. Incluye cableado y accesorios de instalación.	und	68.730,00

NP. 27	Suministro e instalación de ventana con marco metálico de 1,97m x 0,90 m, en tubo cuadrado 3/4 , incluye vidrio, acabado en pintura anticorrosiva y esmalte de interior color negro	m2	983.148,00
NP. 28	Pintura vinilo tipo 2 bajo teja asbesto cemento, dos manos.	m2	19.395,00

Firman la presente acta de Pactación de Precios Unitarios N° 2 del contrato de obra N° 262 de 2022, los que en ella intervienen.

EDGAR BAYONA FLOREZ
Supervisor de Obra
Secretaría de Infraestructura

CARLOS ÁNDRES JAIMES SUARES
Contratista

Arq. IVAN JOSE VARGAS CARDENAS
Secretario de Infraestructura
Alcaldía de Bucaramanga

	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	Código: F-GDI-5000-238,37-016
		Versión: 2.24
		Fecha aprobación: Junio 2020
		Página: 1 de 1

MUNICIPIO DE BUCARAMANGA/ SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS A LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL DE LAS VÍCTIMAS CAIV DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA"

ÍTEM: NP 22

DESCRIPCIÓN: Mamposteria en ladrillo temosa de arcilla, espesor 18 cm.

UNIDAD: und

MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	DESPER.	VR. UNIT	VR. PARCIAL
Ladrillo de arcilla tipo temosa de 18x31x7	Und	40	4%	1.800,00	74.880,00
mortero 1.3 normal	M3	0,03	4%	396.572,00	12.373,05
			TOTAL MATERIALES		**87.253,05**

EQUIPOS

DESCRIPCIÓN	UND.	REND.	V.R. UNIT	V. PARCIAL
Herramienta menor	Gb	1,00	$ 1383,24	$ 1383,24
		TOTAL EQUIPOS		**$ 1383,24**

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN	UND.	DIST KM	REND.	V.R. UNIT	V. PARCIAL
			TOTAL TRANSPORTE		

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	CANT.	JORNAL	P.S.	JORNAL + P.S.	REND.	V. PARCIAL
Ayudante	1,00	$ 34.000,00	54,00%	$ 52.360,00	10,00	$ 5.236,00
Oficial	1,00	$ 55.821,00	54,00%	$ 85.964,34	10,00	$ 8.596,43
				TOTAL MANO DE OBRA		**$ 13.832,4**

TOTAL COSTO DIRECTO		**$ 102.468,7**
ADMINISTRACIÓN	**32,00%**	**$ 32.789,99**
UTILIDAD	**5,00%**	**$ 5123,44**
TOTAL INCLUIDO AU		**$ 140.382,15**
TOTAL INLCUIDO AU CON AJUSTE AL PESO		**$ 140.382,00**

	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	Código: F-GDI-5000-238,37-016
		Versión: 2.24
		Fecha aprobación: Junio 2020
		Página: 1 de 1

MUNICIPIO DE BUCARAMANGA/ SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS A LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL DE LAS VÍCTIMAS CAIV DEL

ÍTEM: NP 23

DESCRIPCIÓN: Suministro e instalación de aire acondicionado tipo mini Split con capacidad de 12000BTU refrigerante (ecológico) 410 voltaje 220

UNIDAD: und

MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	DESPER.	VR. UNIT	VR. PARCIAL
Aire acondicionado tipo mini Split con capacidad de 12000BTU refrigerante (ecológico) 410 voltaje 220	un	1	0%	$ 1.440.000,00	$ 1.440.000,00
				TOTAL MATERIALES	**$ 1.440.000,00**

EQUIPOS

DESCRIPCIÓN	UND.	REND.	V.R. UNIT	V. PARCIAL
Herramienta menor	Gb	1.00	$ 1.729,06	$ 1.729,06
Taladro	Día	0.01	$ 21.408,00	$ 214,08
Sección de andamio certificado	Día	0.123	$ 41.055,00	$ 5.049,77
			TOTAL EQUIPOS	**$ 6.992,91**

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN	UND.	DIST KM	REND.	V.R. UNIT	V. PARCIAL
				TOTAL TRANSPORTE	**$**

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	CANT.	JORNAL	P.S.	JORNAL +	REND.	V. PARCIAL
Ayudante	1.00	$ 34.000,00	54,00%	$ 52.360,00	8,00	$ 6.545,00
Oficial	1.00	$ 55.821,00	54,00%	$ 85.964,34	8,00	$ 10.745,54
				TOTAL MANO DE OBRA		**$ 17.290,54**

TOTAL COSTO DIRECTO		**$ 1.464.283,45**
ADMINISTRACIÓN	**32%**	**$ 468.570,70**
UTILIDAD	**5%**	**$ 73.214,17**
TOTAL INCLUIDO AU		**$ 2.006.068,33**
TOTAL INCLUIDO AU CON AJUSTE AL PESO		**$ 2.006.068,00**

	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	Código: F-GDI-5000-238,37-016
		Versión: 2.24
		Fecha aprobación: Junio 2020
		Página: 1 de 1

MUNICIPIO DE BUCARAMANGA/ SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS A LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL DE LAS VÍCTIMAS CAIV DEL

ÍTEM: NP 24

DESCRIPCIÓN: **Suministro e instalación de aire acondicionado tipo mini Split con capacidad de 24000BTU refrigerante (ecológico) 410 voltaje 220**

UNIDAD: und

MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	DESPER.	VR. UNIT	VR.
Aire acondicionado tipo mini Split con capacidad de 24000BTU refrigerante (ecológico) 410 voltaje 220	un	1	0%	$ 2.811.000,00	$ 2.811.000,00
				TOTAL MATERIALES	**$ 2.811.000,00**

EQUIPOS

DESCRIPCIÓN	UND.	REND.	V.R. UNIT	V. PARCIAL
Herramienta menor	Gb	1.00	$ 1.729,06	$ 1.729,06
Taladro	Día	0.01	$ 21.408,00	$ 214,08
Sección de andamio certificado	Día	0.123	$ 41.055,00	$ 5.049,77
			TOTAL EQUIPOS	**$ 6.992,91**

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN	UND.	DIST KM	REND.	V.R. UNIT	V. PARCIAL
				TOTAL TRANSPORTE	**$**

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	CANT.	JORNAL	P.S.	JORNAL +	REND.	V. PARCIAL
Ayudante	1.00	$ 34.000,00	54.00%	$ 52.360,00	8.00	$ 6.545,00
Oficial	1.00	$ 55.821,00	54.00%	$ 85.964,34	8.00	$ 10.745,54
				TOTAL MANO DE OBRA		**$ 17.290,54**

TOTAL COSTO DIRECTO		**$ 2.835.283,45**
ADMINISTRACIÓN	**32%**	**$ 907.290,70**
UTILIDAD	**5%**	**$ 141.764,17**
TOTAL INCLUIDO AU		**$ 3.884.338,33**
TOTAL INCIUIDO AU CON AJUSTE AL PESO		**$ 3.884.338,00**

	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	Código: F-GDI-5000-238,37-016
		Versión: 2.24
		Fecha aprobación: Junio 2020
		Página: 1 de 1

MUNICIPIO DE BUCARAMANGA/ SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS A LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL DE LAS VÍCTIMAS CAIV DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA"

ÍTEM: NP 25

DESCRIPCIÓN: Caja de Inspección de aguas residuales de 60 x 60 x 60, en mampóstería tipo temosa, incluye losa de piso en concreto 3000 psi, e=7cm y tapa en concreto reforzado de 3000psi, e=5cm..

UNIDAD: und

DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	DESPER.	VR. UNIT	VR. PARCIAL
ladrillo temosa	Und	75	4%	1.800,00	140.400,00
Mortero 1:3 normal	M3	0,08	4%	396.572,00	32.994,79
Concreto simple 3000 psi	M3	0,0432	4%	455.642,27	20.471,10
Acero de refuerzo	Kg	11	4%	6.200,00	70.928,00
Alambre negro	Kg	0,04	4%	12.000,00	499,20
Puntillas	Lb	0,04	4%	5.453,00	226,84
				TOTAL MATERIALES	**265.519,93**

EQUIPOS

DESCRIPCIÓN	UND.	REND.	V.R. UNIT	V. PARCIAL
Herramienta menor	Gb	1,00	$ 13832,43	$ 13832,43
			TOTAL EQUIPOS	**$ 13832,43**

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN	UND.	DIST KM	REND.	V.R. UNIT	V. PARCIAL
				TOTAL TRANSPORTE	

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	CANT.	JORNAL	P.S.	JORNAL +	REND.	V. PARCIAL
Ayudante	1,00	$ 34.000,00	54,00%	$ 52.360,00	1,00	$ 52.360,00
Oficial	1,00	$ 55.821,00	54,00%	$ 85.964,34	1,00	$ 85.964,34
				TOTAL MANO DE OBRA		**$ 138.324,3**

TOTAL COSTO DIRECTO		**$ 417.676,7**
ADMINISTRACIÓN	**32,00%**	**$ 133.656,55**
UTILIDAD	**5,00%**	**$ 20883,84**
TOTAL INCLUIDO AU		**$ 572.217,09**
TOTAL INLCUIDO AU CON AJUSTE AL PESO		**$ 572.217,00**

	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS	Código: F-GDI-5000-238,37-016 Versión: 2.24 Fecha aprobación: Junio 2020 Página: 1 de 1

MUNICIPIO DE BUCARAMANGA / SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS A LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL DE LAS VÍCTIMAS CAIV DEL

ÍTEM: NP 26

DESCRIPCIÓN: Suministro, transporte e instalación de luminaria LED, 12W o similar. Incluye cableado y accesorios de instalación.

UNIDAD: und

MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	DESPER.	VR. UNIT	VR. PARCIAL
LUMINARIA PANEL LED REDONDO 12 W DE INCRUSTAR	Und	1,00		$ 20.000,00	$ 20.000,00
Accesorios Varios 1.	Glb	1,00		$ 16.139,54	$ 16.139,54
				TOTAL MATERIALES	**$ 36.139,54**

EQUIPOS

DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	REND.	V.R. UNIT	V. PARCIAL
Herramientas menores	Gl	1,00	60,00	$ 101.430,00	$ 1.690,50
Equipo de seguridad	Gl	1,00	60,00	$ 54.855,00	$ 914,25
				TOTAL EQUIPOS	**$ 2.604,75**


TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	REND.	V.R. UNIT	V. PARCIAL
Camioneta pick-up equipada	Dia	1,00	60,00	$ 175.950,00	$ 2.932,50
				TOTAL TRANSPORTE	**$ 2.932,50**

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	JORNAL	P.S.	CANT.	REND.	JORNAL + P.S.	V. PARCIAL
Supervisor electricista	$ 71.287,10	54,00%	1,00	34,04	$ 109.782,13	$ 3.225,33
Oficial eléctrico	$ 56.706,98	54,00%	1,00	34,04	$ 87.328,75	$ 2.565,66
Ayudante eléctrico	$ 36.179,05	54,00%	2,00	34,04	$ 91.894,79	$ 2.699,81
					TOTAL MANO DE OBRA	**$ 8.490,80**

TOTAL COSTO DIRECTO		**$ 50.167,59**
ADMINISTRACION	**32%**	**$ 16.054**
UTILIDAD	**5%**	**$ 2.508**
TOTAL INLCUIDO AU		**$ 68.729,60**
TOTAL INLCUIDO AU CON AJUSTE AL PESO		**$ 68.730,00**



	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS	Código: F-GDI-5000-238,37-016
		Versión: 2.24
		Fecha aprobación: Junio 2020
		Página: 1 de 1

MUNICIPIO DE BUCARAMANGA/ SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS A LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL DE LAS VÍCTIMAS CAIV DEL

ÍTEM: NP 27

DESCRIPCIÓN: Suministro e instalación de ventana con marco metalico de 1,97m x 0,90 m, en tubo cuadrado 3/4 , incluye vidrio, acabado en pintura anticorrosiva y esmalte de interior color negro

UNIDAD: und

MATERIALES

DESCRIPCION	UND	CANT.	DESPE	VR. UNIT	VR.
Fabricación ventana metálica de 1,97 m x 0,90 m, incluye vidrio, marco en tubería cuadradada de 3/4" remate superior en arco, con acabado en pintura anticorrosiva y esmalte de interior color NEGRO	m2	1	0%	$ 700.000,00	$ 700.000,00
				TOTAL MATERIALES	**$ 700.000,00**

EQUIPOS

DESCRIPCION	UND.	REND.	V.R. UNIT	V. PARCIAL
Herramienta menor	Gb	1,00	$ 2.305,42	$ 2.305,42
Sección de andamio certificado	Día	0,05	$ 41.055,00	$ 2.052,75
			TOTAL EQUIPOS	**$ 4.358,17**

TRANSPORTE

DESCRIPCION	UND.	DIST KM	REND.	V.R. UNIT	V. PARCIAL
				TOTAL	**$**

MANO DE OBRA

DESCRIPCION	CANT.	JORNAL	P.S.	JORNAL +	REND.	V. PARCIAL
Ayudante	1,00	$ 34.000,00	54,00%	$ 52.360,00	10,43	$ 5.022,31
Oficial Ornamentacion	1,00	$ 55.821,00	54,00%	$ 85.964,34	10,43	$ 8.245,60
				TOTAL MANO DE OBRA		**$ 13.267,91**

TOTAL COSTO DIRECTO		**$ 717.626,08**
ADMINISTRACIÓN	**32,00%**	**$ 229.640,35**
UTILIDAD	**5,00%**	**$ 35.881,30**
TOTAL INCLUIDO AU		**$ 983.147,73**
TOTAL INLCUIDO AU CON AJUSTE AL PESO		**$ 983.148,00**

	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS	Código: F-GDI-5000-238,37-016
		Versión: 2.24
		Fecha aprobación: Junio 2020
		Página: 1 de 1

MUNICIPIO DE BUCARAMANGA/ SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS A LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL DE LAS VÍCTIMAS CAIV DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA"

ÍTEM: NP. 28

DESCRIPCIÓN: Pintura tipo 2 bajo teja de asbesto cemento, dos manos

UNIDAD: m2

MATERIALES

DESCRIPCION	UND	CANT.	DESPE	VR. UNIT	VR.
Vinilo tipo 2 (Inervinilo o similar)	Gln	0,05	5%	$ 50.000,00	$ 2.625,00
Agua (Consumo de obra)	Gln	0,02	5%	$ 250,00	$ 5,25
			TOTAL		**$ 2.630,25**

EQUIPOS

DESCRIPCION	UND.	REND.	V.R. UNIT	V.
Herramienta menor	Gb	1,00	$ 2.305,42	$ 2.305,42
			TOTAL EQUIPOS	**$ 2.305,42**

TRANSPORTE

DESCRIPCION	UND.	DIST KM	REND.	V.R. UNIT	V.
			TOTAL		**$**

MANO DE OBRA

DESCRIPCION	CANT.	JORNAL	P.S.	JORNAL	REND.	V.
Ayudante	1,00	$ 34.000,00	54,00%	$ 52.360,00	15,00	$ 3.490,67
Oficial	1,00	$ 55.821,00	54,00%	$ 85.964,34	15,00	$ 5.730,96
				TOTAL MANO DE OBRA		**$ 9.221,62**

TOTAL COSTO DIRECTO		**$ 14.157,29**
ADMINISTRACIÓN	**32,00%**	**$ 4.530,33**
UTILIDAD	**5,00%**	**$ 707,86**
TOTAL INCLUIDO AU		**$ 19.395,49**
TOTAL INLCUIDO AU CON AJUSTE AL PESO		**$ 19.395,00**

Envíos Únicamente en Bucaramanga - Llámanos ahora: 3158199044 Ingreso/Registro

Constru Virtual

Buscar productos

CATEGORÍAS

CONSTRUCCIÓN ACABADOS PLOMERIA CONTACTO

Inicio / Construcción / Ladrillos / Ladrillo Temosa



Ladrillo Temosa

$2.200,00

COMPRAR

COMPARTIR

Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows.

HOMECENTER SODIMAC corona

¿Qué estás buscando?

Estás comprando para Bucaramanga

0

Mi Cuenta

Home › Decoración, Menaje e Iluminación › Iluminación y Ventiladores de Techo › Paneles Led, Balas y Spots › Panel Led Redondo de Incrustar 12w 900 Luz Fría

RECIBE EN 48 HRS



Philips

Código 596773

Panel Led Redondo de Incrustar 12w 900 Luz Fría

0.0 (0)

$21.900 und

− 1 +

Agregar al carro

Ver Mis listas

Guardar en Mi lista

Satisfacción Garantizada ver más

Puedes devolver este producto en un plazo máximo de 30 días, éste debe estar en perfecto estado: sin uso, tener todos sus accesorios, manuales y embalaje original. Si tienes dudas, comunícate a nuestra línea de atención al cliente desde Bogotá: 3077115 o a la línea Nacional: 320 88 999 33.

Danos tu opinión

Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows.

Compra con un Experto

Opciones de entrega para Bucaramanga

Nit:1.098.784.261-7
MANTENIMIENTOYSOLUCIONESDE
INGENIERIASESPINEL
Jonathanespinel96@hotmail.com

Bucaramanga, 8 de Agosto del 2023

Señores
OBRA CAIV
Bucaramanga

COTIZACIÓN

ACTIVIDAD	VALOR
Ventana metálica de dimensiones 0,97 m x 1,97 m, incluye vidrio y marco, con acabado en pintura anticorrosiva y pintura en esmalte.	$ 700.000

No Incluye: transporte e instalación

Agradezco su Atención a la presente.

Ing. Jonathan David Espinel
Cc.1098784261Bucaramanga



JORGE ARMANDO OTÁLORA ULLOA
C.C. No. 1100966278
Ornamentador

Bucaramanga, Agosto 01 de 2023

Señores
CAIV
Ciudad

Cotización

Cordial saludo

Comedidamente me dirijo a usted con el fin de darle a conocer el valor de siguiente trabajo:

Ventana metálica de 97 cm x 197 cm , en la parte superior es semicircular incluye Vidrio transparente, marco con acabado en pintura anticorrosiva y en esmalte.

Valor sin instalación: **$750.000**

SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS ($750.000) M/CTE

FORMA DE PAGO: 70% Para iniciar trabajo
30% Contraentrega

TIEMPO DE ENTREGA: 3 días hábiles

Atentamente

JORGE OTALORA

JORGE ARMANDO OTALORA
C.C. No. 1.100.966.278
Cel. 315 4609254

Carrera 11 B No. 28AN-27 B. Kennedy - Cel. 315 4609254
Email: jorgeotalora1994@gmail.com – Bucaramanga

Constru Virtual

Buscar productos

CATEGORÍAS

CONSTRUCCIÓN ACABADOS PLOMERIA CONTACTO

Inicio / Acabados / Pinturas / Pinturas para interiores / Intervinil blanco 2501 galón - Pintuco



PINTUCO

Intervinil blanco 2501 galón - Pintuco

$51.900,00

COMPRAR

COMPARTIR

Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows.

COTIZACION 5780					
PROVINCIA DE SOTO II BODEGA 26					
TEL: 6320543 - 6452285					
FECHA:	02/08/2023				
CLIENTE:	**A QUIEN PUEDA INTERESAR**				
OBRA:	CENTRO DE VICTIMAS DE BUCARAMANGA				
ITEM	**DESCRIPCION**	**IVA**	**CANT**	**VR UNT**	**VR PARCIAL**
1	Ladrillo temosa		1	$ 1.800	$ 1.800
2	Lámpara Led de 12 w de empotrar	Iva Incluido	1	$ 20.000	$ 20.000
3	Pintura en Vinilo Tipo 2 (Intervinil de Pintuco)	Iva Incluido	1	$ 55.000	$ 55.000
				SUBTOTAL	$ 76.800
				TOTAL	**$ 76.800**

CONDICIONES COMERCIALES

FORMA DE PAGO: CONTADO
FECHA ENTREGA: 3 DIAS DESPUES DE LA ORDEN DE COMPRA
LUGAR DE ENTREGA = RECOGER EN BODEGA

CORDIALMENTE,

RUBEN DARIO ZAPATA
Asesor comercial Materiales PROVINCIA DE SOTO II BODEGA 26 Tel: 6320543 – 6452285

SERVICASANOVA

NIT. 13.722.409-4

Mantenimiento, Montaje; Ventas y Servicio en General de Aires Acondicionados Industriales y Domésticos- Obra Civil

Bucaramanga, 10 agosto de 2023

Señores:
CARLOS SANCHEZ
Ciudad

Ref.: Cotización de Aire Acondicionado

Me permito presentar cotización de Suministro e instalación de aire acondicionado:

CANT	DESCRIPCION	VALOR
1	AIRE ACONDICIONADO 12.000 BTU MARCA MIRAGE	$ 1.440.000
1	AIRE ACONDICIONADO DE 24.000 BTU MARCA MIRAGE	$ 2.811.000

Quedo atento a cualquier inquietud,

Atentamente:

Luis casanova

LUIS ANTONIO CASANOVA ACUÑA
Técnico Refrigeración

MZ N CASA 5 BARRIO VILLA LUZ CAMPESTRE CEL-. 321 9850300
Email: servicasanova@hotmail.com
Bucaramanga-Santander

COMPANY
BACOT S.A.S
Company Building And Communication Technology
NIT. No. 900.678.447-3

¡Construimos un mejor mundo digital!

Bucaramanga, 01 Agosto de 2023

Señores:
CARLOS ANDRES JAMES
Ciudad

Ref.: Cotización de Instalación y Suministro

Remito cotización de equipos de Aires Acondicionados convencionales, según requerimientos:

CANT	DESCRIPCION	VALOR
1	AIRE ACONDICIONADO 12.000 BTU MARCA MIRAGE	$ 1.700.000
1	AIRE ACONDICIONADO DE 24.000 BTU - MIRAGE	$ 3.000.000

Agradezco su atención a la presente,

Atentamente:

ANDROS ESTRADA ORREGO

ANDROS DAVID ESTRADA ORREGO
C.C. 1.102.350.420
Rep. Legal COMPANY BUILDING AND COMMUNICATION TECHNOLOGY S.A.S
Celular: 3152400630