ADENDA No 2

SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA SAMC-005-2023

De acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2.1.1.2.2.1. del Decreto 1082/15, el municipio de Zarzal procede a dar aclaración del presupuesto oficial, anexar dos formatos y aclarar la forma de presentar la oferta, en el Proceso por Selección Abreviada de Menor Cuantía SAMC-005-2023, cuyo objeto es ADECUACIONES Y/O REPARACIONES LOCATIVAS EN EL INMUEBLE PUNTO VIVE DIGITAL DEL MUNICIPIO DEL ZARZAL – VALLE DEL CAUCA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO CULTIVARTE, en atención a que se detectó un error en el presupuesto establecido en el Estudio Previo, igualmente se observó que no se cargaron en la plataforma los anexos 6 A y 6 B, además que al momento de realizar el procedimiento de selección de los oferentes habilitados para presentar propuestas en la plataforma SECOP II, resultante del sorteo de consolidación de oferentes se presentó un error, procedimiento que se realizó según lo establecido por Colombia Compra Eficiente en la respectiva Guía.

PRESUPUESTO OFICIAL

Se aclara que se presentó un error en el presupuesto establecido en el estudio previo, por lo que se debe tener en cuenta el presupuesto anexo, publicado el día 22 de agosto de 2023, descrito a continuación:

ITEM	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	**PRELIMINARES**				
1,1	LOCALIZACION-REPLANTEO OBRA ARQUITECTON.	M2	148,72	$ 4.062,00	$ 604.101,00
1,2	RETIRO APARATOS SANITARIOS + CANCELACION PUNTO SANITARIO E HIDRAULICO	UND	2,00	$ 94.279,00	$ 188.558,00
1,3	DESMONTE AVISO	UND	1,00	$ 75.352,00	$ 75.352,00
1,4	MANTENIMIENTO VENTANAS METALICAS (INCLUYE DESMONTADA LIJADA PINTURA E INSTALACION)	M2	3,45	$ 63.352,00	$ 218.564,00
1,5	MANTENIMIENTO PUERTAS METALICAS (INCLUYE DESMONTADA LIJADA PINTADA E INSTALACION)	M2	13,41	$ 78.233,00	$ 1.049.105,00
1,6	DESM. MARCO METALICO + NAVE SENCILLA	UND	5,00	$ 44.813,00	$ 224.065,00
1,7	DESMONTE (VENTANAS METALICAS EXISTENTES)	UND	8,00	$ 36.158,00	$ 289.264,00
1,8	DESMONTE (CORTINA METALICA ENROLLABLE EXISTENTE)	M2	4,50	$ 30.315,00	$ 136.418,00
1,9	DEMOLICIÓN MURO EN LADRILLO	M2	57,00	$ 9.310,00	$ 530.670,00
1,10	MANTENIMIENTO DE CUATRO (4) AIRES ACONDICIONADOS EXISTENTE INCLUYE REUBICACION EN SITIO ASIGANDO POR LA SUPERVISION Y TODOS LOS ACCESORIOS PARA EL PERFECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS MISMOS.	GBL	1,00	$ 6.687.305,00	$ 6.687.305,00
1,11	RETIRO SOBRANTES MAQUINA <=10KM INCLUYE ACARREO INTERNO	M3	80,95	$ 37.376,00	$ 3.025.587,00
	s u b - t o t a l			**$ 13.028.989,00**	
2	**CIMIENTOS**				
2,1	EXCAVACION TIERRA A MANO	M3	30,40	$ 24.690,00	$ 750.576,00
2,2	ANDEN RAMPA CONCRETO 3000PSI	M2	6,24	$ 76.763,00	$ 479.001,00

	s u b - t o t a l			**$ 1.229.577,00**	
3	**DESAGUES**				
3,1	EXCAVACION TIERRA A MANO	M3	8,88	$ 24.690,00	$ 219.247,00
3,2	BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC 4"	ML	12,00	$ 33.306,00	$ 399.672,00
3,3	CODO SANITARIO PVC 45 CE-4"	UND	2,00	$ 14.900,00	$ 29.800,00
3,4	CAJA DE INSP. 70 x 70 CM [CONCRETO]	UND	1,00	$ 434.759,00	$ 434.759,00
	s u b - t o t a l			**$ 1.083.478,00**	
4	**MUROS**				
4,1	MURO EN BOARD 8MM doble cara	M2	47,10	$ 125.418,00	$ 5.907.188,00
4,2	ESTRUC.MURO BOARD [CANAL-PARAL] 89MM C20	M2	67,10	$ 31.248,00	$ 2.096.741,00
4,3	DILATACIONES PARA MUROS 1-BOARD 8MM	ML	60,03	$ 4.237,00	$ 254.340,00
4,4	CORDON CONCRETO 3100 PSI (10X20-25CM)	ML	20,00	$ 43.647,00	$ 872.940,00
4,5	ANCLAJE HIERRO 5/8	PTO	200,00	$ 27.193,00	$ 5.438.600,00
4,6	MURO EN BORD 8MM UNA CARA	M2	20,00	$ 63.140,00	$ 1.262.642,00
	s u b - t o t a l			**$ 15.832.451,00**	
5	**ESTRUCTURAS**				
5,1	MALLA ELECTROSOLDADA E-0.50(25X25CM)	KLS	150,03	$ 7.828,00	$ 1.174.435,00
5,2	ACERO DE 60000PSI	KLS	72,57	$ 7.100,00	$ 515.247,00
5,3	VIGA CONCRETO AMARRE MURO 10-12x20CM (No incluye Acero).	ML	5,00	$ 54.530,00	$ 272.650,00
5,4	DESMONTE DE CUBIERTA ACRILICO-POLICARBONATO PATIO CENTRAL	M2	37,80	$ 7.033,00	$ 265.847,00
5,5	TEJA AJOVER ONDULADA COLOR .27MM	M2	37,80	$ 64.848,00	$ 2.451.254,00
5,6	TEJA UPVC 2MM CRESTA ALTA, INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU PERFECTO FUNCIONAMIENTO	M2	114,97	$ 126.220,00	$ 14.511.513,00
5,7	DESMONTE DE CUBIERTA ACRILICO-POLICARBONATO+TEJA DE BARRO + NIVELACION DE TECHOS PATIO TRASERO	M2	70,20	$ 30.476,00	$ 2.139.415,00
5,8	CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA EN CONCRETO PARA APOYO DE COLUMNA METÀLICA.	M3	3,24	$ 1.588.132,00	$ 5.145.548,00
5,9	SUMINISTRO E INSTALACION COLUMNA TUBO CUADRADO 90x50x2,0MMX6M ESTRUCTURAL HR50	ML	50,00	$ 190.642,00	$ 9.532.100,00
	s u b - t o t a l			**$ 36.008.009,00**	
6	**CUBIERTA**				
6,1	SUMINISTRO E INSTALACION TUBO RETANGULAR 3X1 1/2" CLB 16	ML	230,00	$ 62.442,00	$ 14.361.660,00
6,2	TENSOR ESTR.VARILLA DIAMETRO 1/2"	ML	30,00	$ 57.029,00	$ 1.710.870,00
6,3	CABALLETE UPVC	ML	7,00	$ 102.002,00	$ 714.014,00
6,4	CANAL LAMINA GALVANIZADA CAL,22	ML	18,00	$ 154.294,00	$ 2.777.292,00
	s u b - t o t a l			**$ 19.563.836,00**	
7	**CIELO RASOS**				
7,1	C.FALSO LAMINA PVC A=25CM E=10MM	M2	109,96	$ 94.129,00	$ 10.350.425,00
	s u b - t o t a l			**$ 10.350.425,00**	

8	**PISOS**				
8,1	DEMOLICIÓN PISO (ENCHAPE-BALDOSA +MORTERO	M2	93,30	$ 7.940,00	$ 740.802,00
8,2	RELLENO CON ROCAMUERTA - COMPACTACION CON RANA INCLUYE TRANSPORTE.	M3	15,00	$ 72.277,00	$ 1.084.155,00
8,3	CONTRAPISO CONCRETO E=8 CM 3,000 PSI	M2	89,94	$ 71.009,00	$ 6.386.549,00
8,4	ALISTADO PISO 5 CM	M2	99,03	$ 42.446,00	$ 4.203.427,00
8,5	CERAMICA 50- 60X 50 -60 CM	M2	119,90	$ 83.243,00	$ 9.980.836,00
8,6	GUARDAESCOBA CERAMICA	ML	80,00	$ 12.100,00	$ 968.000,00
8,7	ENCHAPE CERAMICA 20x30 (SALPICADERO COCINA)	M2	1,20	$ 53.554,00	$ 64.265,00
	s u b - t o t a l			**$**	**23.428.034,00**
9	**INTSLACIONES HIDR. Y SANIT.**				
9,1	INSTALACIONES SANITARIAS	GL	1,00		$ 3.544.160,00
9,2	INSTALACIONES HIDRAULICAS	GL	1,00		
	s u b - t o t a l				**$ 3.544.160,00**
10	**INSTALACIONES ELECTRICAS**				
10,1	INSTALACIONES ELECTRICAS	GL	1,00	$ 4.883.582,00	$ 4.883.582,00
	s u b - t o t a l			**$**	**4.883.582,00**
11	**CARPINTERIA METALICA**				
11,1	MARCO LAM. 0.70-1.0 M CAL.20 LISO S/LUCE	UND	8,00	$ 254.266,00	$ 2.034.128,00
11,2	NAVE PUERTA METALICA	M2	8,00	$ 450.729,00	$ 3.605.832,00
11,3	VENTANA METALICA CAL 20	M2	5,10	$ 492.178,00	$ 2.510.108,00
11,4	VENTANA LAM.PERSIANA FIJA CAL.20	M2	1,00	$ 365.574,00	$ 365.574,00
	s u b - t o t a l			**$**	**8.515.642,00**
12	**CERRAJERIA**				
12,1	CERRADURA MULTIPUNTO YALE	UND	1,00	$ 240.088,00	$ 240.088,00
12,2	MANIJA YALE ALASKA BAÑO	UND	2,00	$ 125.088,00	$ 250.176,00
	s u b - t o t a l			**$**	**490.264,00**
13	**PINTURA**				
13,1	VINILO MURO TIPO 1 [3 M]	M2	111,62	$ 12.513,00	$ 1.396.701,00
13,2	KORAZA MURO TIPO 1 [3 M] (EXTERIORES)	M2	79,50	$ 20.053,00	$ 1.594.214,00
	s u b - t o t a l			**$**	**2.990.915,00**
14	**VARIOS (REMATES)**				
14,1	LIMPIEZA PERMANENTE OBRA (CUADRILLA 2P)	MES	1,00	$ 3.908.500,00	$ 3.908.500,00
	s u b - t o t a l			**$**	**3.908.500,00**

TOTAL COSTOS DIRECTOS		**$144.857.862,00**
ADMINISTRACION	25,00%	$36.214.466,00
IMPREVISTO	0,00%	$ -
UTILIDAD	5,00%	$7.242.893,00
TOTAL AIU	**30,00%**	**$43.457.359,00**
INCREMENTO POR DISTANCIA	0,00%	$ -

VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO	**$188.315.221,00**

Se adjuntan los Anexos 6 A y B

PRESENTACIÓN DE LA OFERTA

Dado que el día 22 de agosto se realizó el sorteo de consolidación de oferentes, procediéndose a publicar el acta de audiencia, donde se muestran los 10 oferentes habilitados para presentación de ofertas, posteriormente se hizo el procedimiento según la guía de Colombia Compra Eficiente para procesos de Selección abreviada de menor cuantía, en donde se expresa que se deben de marcar o seleccionar los proveedores que no quedaron seleccionados del sorteo:

> *Si la Entidad Estatal realizó sorteo haga clic en "Si" en el campo de "Sorteo realizado". El SECOP II le muestra una columna para que usted seleccione a los Proveedores que NO quedaron escogidos en el sorteo, es decir los que va a excluir del Proceso de Contratación. Estos Proveedores no podrán presentar oferta para el Proceso de Contratación. Revise con atención su selección porque no es reversible.*

Dado lo anterior, la entidad procedió a seguir con dichos lineamientos y al realizar la publicación, la plataforma hizo lo contrario, es decir, habilitó a los oferentes que no quedaron seleccionados según el sorteo. La entidad procedió a comunicarse con la mesa de servicio de Colombia compra eficiente (radicado GLPI #0991314), donde se les manifestó el problema que tuvo la plataforma al realizar dicho procedimiento, por lo que ellos manifestaron que no pueden realizar o habilitar la opción de cambio de los habilitados a presentar ofertas. Teniendo en cuenta lo anterior la entidad buscando dar solución y no generar traumatismos e inconvenientes a los proveedores seleccionados del sorteo, habilitará el siguiente correo electrónico contratacion.zarzal.valle@gmail.com para que presenten sus propuestas en la fecha establecida en el Cronograma, las cuales deben adjuntarse en formato zip o rar. Por transparencia, se recomienda que los archivos se encuentren con clave, la cual deben enviar el día y a la hora posterior del cierre para que la entidad proceda a abrirlas y así continuar con el respectivo proceso. Es de anotar que esto solo aplica para los 10 proveedores seleccionados y descritos en el Acta de Audiencia, los cuales son:

Posición	Fecha y hora de interés	Entidad
36	15/08/2023 2:58 PM	**CARLOS AUGUSTO ZAPATA VALENCIA** COLOMBIA, Cali Número de documento 79293942
42	15/08/2023 7:30 PM	**Leodegar Rafael Roys Mejia** COLOMBIA, Barranquilla Número de documento 84034968
46	15/08/2023 6:48 PM	**CONSTRUCTORA LIBRAIDA** COLOMBIA, Zarzal Número de documento 900399566
50	15/08/2023 6:50 PM	**SERVICIOS PARA EL PROGRESO DE COLOMBIA S.A.S** COLOMBIA, Zarzal Número de documento 901370355
51	15/08/2023 5:00 PM	**TOTALPHI SAS** COLOMBIA, Manizales Número de documento 901166590
88	15/08/2023 9:18 PM	**COOTRAGUACAL CTA**
94	16/08/2023 9:25 AM	**TECNISA S.A.S.** COLOMBIA, Barrancabermeja Número de documento 800074273
95	16/08/2023 10:28 AM	**HUMBERTO HURTADO NARIÑO** COLOMBIA, Manizales Número de documento 10232511
96	16/08/2023 10:39 AM	**PLC SYSTEM S.A.S** COLOMBIA, Bucaramanga Número de documento 901073723
97	16/08/2023 10:46 AM	**Nicolas Andres Corrales Garcia** COLOMBIA, Manizales Número de documento 1054992442

En caso de que los oferentes **NO SELECCIONADOS** en el sorteo, presenten ofertas a dicho correo o a través de la plataforma SECOP II, no se tendrán en cuenta para la evaluación, toda vez que los 13 **NO SELECCIONADOS** en el sorteo no podrán participar en la presentación de ofertas.

El presente documento se entiende fechado y firmado una vez sea aprobado por el Ordenador del gasto a través del Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP II.