FORMATO 1 OFERTA ECONÓMICA
LISTA DE CANTIDADES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Objeto: Contratar las obras de adecuaciones y reparaciones locativas en el inmueble donde funciona la Gerencia Seccional VI - Neiva de la Auditoría General de la República.

DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Demolición y retiro de la oficina, de toda la ductería en fibra de vidrio recubierto en aluminio del antiguo aire central sin uso, instalado dentro del cielo raso de fibra mineral. Esta ductería es de varias dimensiones.	ML	70		
Suministro de mano de obra del retiro, limpieza exhaustiva y reinstalación de toda la fibra mineral y estructura, donde haya existido la ductería de fibra de vidrio y haya sido necesario el retiro del cielo raso. No se pueden dejar rastros o partículas de esta fibra en el cielo raso.	M2	190		
Suministro de limpieza de toda la oficina, para el retiro de todo el material y partículas de la fibra de vidrio que haya podido caer en el piso, y espacios de la sede. Debe incluir, aspirado y limpieza de pisos, paredes y techos según lo que requiera la sede y la cantidad de residuos de partículas de este material.	M2	240		
Suministro e instalación de manijas y bisagras de ventanas existentes en hierro, ya que no están abriendo o cerrando correctamente.	UND	37		
Limpieza de vidrios y marcos de ventanas según la necesidad.	UND	37		
Retiro de malla suelta existente y suministro e instalación de malla de zaranda, o malla anti palomas, de alta resistencia, para ventanas de 1,50 m de alto x 1,10m de ancho cada una, instalado con tornillo y arandela. Con garantía de que no se suelte. Adicionalmente, se debe limpiar todos los desechos orgánicos y suciedad antes de colocar la malla.	UND	10		
Retiro de pañete suelto entre la ventana y muro, y relleno del filo perimetral de cada ventana, según la necesidad. Aplicación de silicona en perímetro de ventanas según haya necesidad. La medida de cada ventana es de 1,50m de alto x 1,10m de ancho.	UND	25		
SUBTOTAL				
IVA [Indicar Porcentaje] [Incluir el impuesto si hay lugar a ello]				
TOTAL				

VALOR TOTAL DE PROPUESTA:

NOTA: Todas las actividades a ejecutar en el marco de este proceso deben ser a todo costo; es decir, incluirán materiales, transporte y mano de obra. En caso de que se requiera, el contratista deberá retirar todos los elementos desmontados dentro de las actividades contempladas.

Nombre del proponente: _____

Identificación / NIT: _____

Teléfono / Celular: _____

Firma: _____