Bogotá D.C., agosto 14 de 2023

Señores:
Armada Nacional
La ciudad

ASUNTO: OFERTA ECONÓMICA MANTENIMIENTO COLEGIO NAVAL Y DISPENSARIO MÉDICO DE PUERTO LEGUIZAMO.

Reciba un cordial saludo.

Atendiendo su solicitud adjunto remito oferta para realizar mantenimiento COLEGIO NAVAL y DISPENSARIO MÉDICO DE PUERTO LEGUIZAMO.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. PARCIAL
	AULAS GRADO 9 - 5 - 6				
1	**PRELIMINARES**				
1.1	DESMONTE DE CUBIERTA EN LAMINA DE FIBRO CEMENTO EXISTENTE INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE DISPOSICION FINAL DE ESCOMBRO EN SITIO AUTORIZADO	M2	140	$ 8.000,00	$ 1.120.000,00
1.2	DESMONTE DE CIELORASO EXISTENTE INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE Y DISPOCISIÓN FINAL DE ESCOMBRO EN SITIO AUTORIZADO	M2	120	$ 8.000,00	$ 960.000,00
1.3	DEMILOCION DE CERAMICA SOBRE PISO INCLUYE DIDPOCISION FINAL DE ESCOMBTO EN SITIO AUTORIZADO	M2	25	$ 10.000,00	$ 250.000,00
1.4	DESMONTE DE CANAL METALICO EDISTENTE INCLUYE BAJANTES Y ELEMENTOS DE FIJACION	ML	22	$ 8.000,00	$ 176.000,00
1.5	DESMONTE DE PUNTOS ELECTRICOS INCLUYE TOMAS, LUMINARIAS, INTERUPTORES, TUBERIA, CAJAS Y DEMAS ELEMENTOS Y DISPOCISION FINAL DE ESCOMBRO EN SITIO AUTORIZADO	UND	10	$ 10.000,00	$ 100.000,00
1.6	DESMONTE DE VENTANAS EXISTENTES INCLUYE DISPOCISION FINAL DE ESCOMBRO EN SITIO AUTORIZADO	UND	4	$ 20.000,00	$ 80.000,00
2	**CUBIERTA**				
2.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE PERFIL TUBULAR METALICO CUADRADO NORMA ASTM 500 GRADO C DE 80X 40 MM DE 2 MM INCLUYE SOLDADURA, APLICACIÓN DE ESQUEMA DE PINTURA PINTURA (ANTICORROSIVO Y ACABADO EN PINTURA ESMALTE Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN (SOPORTE METÁLICO PARA APOYO PERFIL, ANCLAJES, TORNILLERIA etc)	KG	1680	$ 20.000,00	$ 33.600.000,00

2,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA ARQUITECTONICA TRAPEZOIDAL EN ACERO GALVANIZADO NORMA ASTM A 792 COLOR VERDE CAL 24 INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACIÓN	M2	140	$ 75.000,00	$ 10.500.000,00
2.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABALLETE METALICO EN LAMINA GALVANIZADA CAL 24 COLOR VERDE INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACION	ML	22	$ 42.000,00	$ 924.000,00
2.4	MANTENIMIENTO DE CANAL METALICO EXISTENTE INCLUYE MONTAJE, CAMBIO DE PIEZAS EN MAL ESTADO, GRATEADO, APLICACIÓN DE PINTURA ANTICORROSIVO, ACABADO EN PINTURA ESMALTE ALQUIDICO. GANCHOS DE FIJACION Y DEMAS ELEMENTOS PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO	ML	22	$ 42.000,00	$ 924.000,00
2.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE BAJANTE EN TUBO PVC DE 4" INCLUYE CODOS, UNIONES, GRAPAS DE SUJECION, APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE COLOR A ESCOGER Y DEMAS ELEMENTOS PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO	ML	16	$ 33.700,00	$ 539.200,00
3	**CIELORRASO**				
3.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN PVC COLOR BLANCO 9 MM INCLUYE ESTRUCTURA METALICA DE SOPORTE DISTANCIADA A 50 CM, RINCONERAS,MEDIACAÑAS, UNIONES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN.INCLUYE DOS VENTANAS DE INSPECCIÓN DE 0,80M X 0,80M	M2	120	$ 75.000,00	$ 9.000.000,00
4	**INSTALACIONES ELECTRICAS**				
4.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED 8" 110V 18 w de INCRUSTAR LUZ BLANCA, MULTIVOLTAJE. INCLUYE PUNTO ELECTRICO (CABLEADO, TUBERIA, CAJAS Y ACCESORIOS), APARATO, ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	UND	2	$ 120.000,00	$ 240.000,00
4,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED PANEL 60 x 60 110-220 V MULTIVOLTAGE LUZ DIA . INCLUYE MARCO METALICO COLOR BLANCO, PUNTO ELECTRICO (CABLEADO, TUBERIA, CAJAS Y ACCESORIOS), APARATO, ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	UND	16	$ 231.000,00	$ 3.696.000,00
4.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR SENCILLO CONMUTABLE LUMINEX O SIMILAR DE MEJORES ESPECIFICACIONES INCLUYE PUNTO ELECTRICO (CAJA, CABLEADO, TUBERIA Y ACCESORIOS), APARATO, ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	UND	5	$ 105.000,00	$ 525.000,00
4.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA METALICA ALUMINIO COLOR ANOLOC VIDRIO TEMPLADO 6MM PERFIL PB 5020 A DOS ABRAS CORREDIZA INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACION, SILICONA TRANSPARENTE REQUERIDA PARA GARANTIZAR UNA PERFECTA INSTALACION Y DEMAS ELEMENTOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	M2	9	$ 240.000,00	$ 2.160.000,00
5	**PISOS Y ENCHAPES**				
5.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MORTERO DE NIVELACIÓN 1:3 DE 2500 PSI ESPESOR DE 0.05 METROS	M3	2,5	$ 750.000,00	$ 1.875.000,00

5.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE DE CERAMICA DE PISO FORMATO 60X60 ANTISDELIZANTE COLOR CLARO A ESCOGER DE CORONA O SIMILAR. INCLUYE BOQUILLA, ESTAMPILLADA	M2	45	$ 81.500,00	$ 3.667.500,00
5.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDA ESCOBA EN RETAL DE CERAMICA E= 0.07 MTS INCLUYE BOQUILLLA Y WIN PLASTICO EN ACABADO	ML	56	$ 20.000,00	$ 1.120.000,00
6	**PINTURA**				
6.1	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILO TIPO I LAVABLE DE CORONA, KORAZA DE PINTUCO O SIMILAR DE MEJORES CARACTERISTICAS , SOBRE MUROS Y COLUMNAS A DOS MANOS. CUMLPIENDO LAS NORMAS JIS Z 2801:2010 "ANTIBACTERIAL ACTIVITY AND EFFICACY", SS-345, ASTM D5590-00 DILATACIONES Y ASEO DESPUÉS DE APLICACIÓN DE PINTURA	M2	250	$ 15.000,00	$ 3.750.000,00
PROYECTO	**DMLEG**			**FECHA**	
CUIDAD	**PTO LEGUIZAMO PUTUMAYO**			**VERSIÓN**	
ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VR. UNITARIO**	**VR. PARCIAL**
7	**CANCHA DE MICROFUTBOL**				
7.1	MANTENIMIENTO DE ARCOS CANCHA DE MICROFUTBOLL Y TABLEROS DE BASQUEBOLL INCLUYE GRATEADO, APLICACIÓN DE PINTURA ANTICORROSIVA, APLICACIÓN DE PINTUTA ESMALTE, RESANES DE PEDESTAL EN CONCRETOS Y LIMPIEZA PREVIA	UND	2	$ 415.000	$ 830.000
7.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA PARA ARCOS GROSOR DE HILOS 3.5 MM DE 10 X 10 CMS RESISTENTE AL SOL Y AL AGUA INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACION	UND	2	$ 245.000,00	$ 490.000
8	**CANCHA DE VOLEIBOL DE PLAYA**				
8.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE GRAVILLA PARA BASE DE CANCHA	M3	8	$ 85.000,00	$ 680.000
8.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE ARENA PARA SUPERFICIE DE CANCHA	M3	12	$ 67.000,00	$ 804.000
8.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO DE PEDESTAL EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 0,50 X 0.50 X 1 M	UND	2	$ 115.000,00	$ 230.000
8.4	SUMINISTRO E INETALACION DE SACOS DE ARENA PARA PERIMETRO DE CANCHA	UND	90	$ 7.000,00	$ 630.000,00
8.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE REFLECTOR LED DE 100 W MULTIVOLTAGE INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACIÓN	UND	2	$ 240.000,00	$ 480.000,00
	COSTOS DIRECTOS				**$ 79.350.700,00**
	ADMINISTRACIÓN			**24%**	$ 19.044.168,00
	IMPREVISTO			**3%**	$ 2.380.521,00
	UTILIDAD			**5%**	$ 3.967.535,00
	IVA SOBRE UTILIDAD			**19%**	$ 753.831,65
	COSTOS INDIRECTOS				**$ 26.146.055,65**
	VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO				**$ 105.496.755,65**

COSTO Y FORMA DE PAGO

El proyecto tendrá un costo de $105.496.755,65 m/l (CIENTO CINCO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS MONEDA LEGAL), IVA incluido
La forma de pago será:

- 40% anticipo.
- Actas parciales.

NOTA: Se aceptarán comentarios durante los siguientes 15 (quince) días después de la entrega. Pasado este lapso se entenderá como entregado y aceptado a satisfacción.

LUGAR DE EJECUCIÓN

El lugar de ejecución de las obras será en el municipio de Puerto Leguizamo - Putumayo en donde se dispondrá de toda la logística para la ejecución.

VALIDEZ DE LA OFERTA

Esta oferta tiene una validez de TREINTA (30) días calendario

Atentamente,

JOHAN V. VILLA ORJUELA
Representante Legal
VIOR CONSTRUCCIONES SAS
NIT 901.378.463-8
Cel.: 310 2071250