Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5328734
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	3 días de tiempo transcurrido *(25/08/2023 6:49:17 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.5328734
Objeto del contrato	Realizar obras de Mantenimiento a las sedes donde funciona la Dirección Regional y del Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios del SENA Regional Huila.
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	90 Días
Fecha de inicio de contrato	*
Fecha de terminación del contrato	30/11/2023 11:59 PM *
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	1/12/2023 8:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	4/04/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de obligaciones ambientales	1 día para terminar *(30/08/2023 7:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de obligaciones ambientales	30/11/2023 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Incluye criterios de sostenibilidad ambiental	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

SENA Regional Huila Grupo de Apoyo Administrativo Mixto

COLOMBIA, Neiva

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

MLW DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES SAS

COLOMBIA, Neiva
Número de documento 901016695

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
MLW DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES SAS	bancolombia	Ahorros	4576692878

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *LEIDY LORENA RAMIREZ LOSADA* ***Fecha de aprobación:*** *28/08/2023 4:49:23 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *ADRIANA MILENA GASCA CARDOSO* ***Fecha de aprobación:*** *28/08/2023 7:10:04 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☑Sí ☐No

☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta	10,00		

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato			
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	7 horas de tiempo transcurrido *(28/08/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/11/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios			
☑% del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	7 horas de tiempo transcurrido *(28/08/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/11/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Estabilidad y calidad de la obra			
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	7 horas de tiempo transcurrido *(28/08/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/11/2028 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad del servicio			
☑% del valor del contrato	30,00	Fecha de vigencia (desde)	7 horas de tiempo transcurrido *(28/08/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/05/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☑Sí ☐No

☑No. de SMMLV	200

Fecha límite para entrega de garantías: 12 horas para terminar *(29/08/2023 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: -

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.12331465	Seriedad de la oferta	-	23.218.272,29 COP	-	12/11/2023 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 15 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5328734
Proveedor MLW DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES SAS
Creado por LAURA VANESSA LEGUIZAMO PEREZ
Agregado en 1 hora de tiempo transcurrido *(28/08/2023 5:58:10 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Comentario El presente contrato deriva del proceso SAMC-HIL-001-2023.

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre	
☐	31. FORMATO - Anexo al Contrato o Aceptacion de Oferta.pdf	31. FORMATO - Anexo al Contrato o Aceptacion de Oferta.pdf	Descargar Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Carrera 5 No. 16-16
Ubicación CO-HUI-41001 - Neiva
País COLOMBIA
Departamento Huila
Municipio Neiva
Dirección Carrera 5 No. 16-16
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Carrera 5 No. 16 -16	COLOMBIA > Huila > Neiva

1.1	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal							
							Precio total estimado	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
							232.182.722,86	228.500.305,66
Ref. Articulo	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
1	72151300	Mantenimiento de superficies de Zócalos: Retiro de superficies deterioradas, aplicación de tratamiento para anti-hongos (tinner, cloros y/o vinagre), aplicación a 2 manos sobre muro de impermeabilizante para muros; por último, aplicación de 2 manos de bloqueador de humedad para interior. Incluye filos lineales de las esquinas, dilataciones y carteras.	410,00	M2	22.200,00	21.847,91	9.102.000,00	8.957.643,10
2	72151300	Suministro, transporte y aplicación de estuco y pintura acrílica color blanco sobre muros internos a 2 manos incluye lineal de las esquinas y carteras, Materiales y mano de obra vinilo tipo1	861,00	M2	17.950,00	17.665,31	15.454.950,00	15.209.831,91
3	72151300	Mantenimiento de cielos rasos: Retiro de láminas de cielo raso en dryWall y/o Superboard deterioradas, Suministro e instalación de cielo raso en lámina de fibrocemento, incluye estructura deteriorada, masilla, preparado de superficie, pintura con vinilo a 3 manos tipo 1 y antihongos.	388,00	M2	87.990,00	86.594,48	34.140.120,00	33.598.658,24
4	72151300	Mantenimiento de puerta existente, con aplicación de pintura color Wengue sobre madera, incluye desmonte, lijada, sellado, pintada e instalada.	1,00	UN	178.920,00	176.082,33	178.920,00	176.082,33
5	72153600	Suministro e instalación de persianas enrollables, tipo Blackout en material de Screen Beige, Entre 100.5-140 cm Alto Entre 30-100 cm de ancho.	73,00	M2	156.490,00	154.008,07	11.423.770,00	11.242.589,11
6	72151300	Suministro, instalación y aplicación de estuco y cinta (malla o papel) a muros y cielos rasos de Superboard y/o dryWall	73,00	ML	3.940,00	3.877,51	287.620,00	283.058,23
7	71101500	Suministro e instalación de baldosa cerámica blanca, 20X30cm, similar a la existente	3,00	M2	88.000,00	86.604,32	264.000,00	259.812,96
8	30171700	Desmonte de vidrios rotos e=5mm y transporte para disposición final (RC)	3,00	KG	3.500,00	3.444,49	10.500,00	10.333,47
9	30171700	Cambio de vidrios, que consiste en retirar el existente, suministrar e instalar vidrio e=5mm (similar al existente) (RC)	2,41	M2	69.800,00	68.692,97	168.218,00	165.550,06
10	30171700	Cambio de vidrios, que consiste en retirar el existente, suministrar e instalar vidrio sanblastiado e=5 mm, con imagen corporativa superior (similar al existente) (RC)	1,58	M2	127.350,00	125.330,23	201.213,00	198.021,76
11	30171700	Suministro, transporte y reparación de ventanas en estructura metálicas incluye soldadura, anticorrosivo, masilla, instalación de vidrio e=4mm. (RC)	10,58	M2	99.210,00	97.636,53	1.049.641,80	1.032.994,49
12	72153200	Retiro de manto asfaltico existente sobre Placa maciza en concreto, Incluye nivelación, preparación de superficies irregulares y bruscas de placa para recibir impermeabilización en cubierta de acuerdo con los niveles requeridos, también incluye la disposición final en sitio autorizado por autoridad ambiental.	105,00	M2	20.480,00	20.155,19	2.150.400,00	2.116.294,95
13	30151500	Suministro e instalación de recubrimiento de manto asfaltico impermeabilizante de 2,5 mm de espesor (suministro e instalación), con foil aluminio reflectivo, aplicado con soplete a gas, sobre tres capas de emulsión asfáltica impermeabilizante para cubierta, incluye emboquillado de bajantes previo a la instalación del manto, incluye limpieza de la canal metálica. Desarrollo corte transversal 1,00 ml, sobre canal metálica. Debe aplicarse pintura bituminosa en los sellos y remates perimetrales.	105,00	M2	97.830,00	96.278,42	10.272.150,00	10.109.234,10
14	30151500	Retiro de manto asfaltico existente de vigas canales, desarrollo corte transversal 0,74 mts., incluye nivelación, preparación de superficies irregulares y bruscas de placa para recibir impermeabilización en cubierta de acuerdo con los niveles requeridos, también disposición final en sitio autorizado por autoridad ambiental.	65,00	M2	25.080,00	24.682,23	1.630.200,00	1.604.344,95
15	30151500	Suministro e instalación de recubrimiento de manto asfaltico impermeabilizante de 2,5 mm de espesor (suministro e instalación), con foil aluminio reflectivo, aplicado con soplete a gas, sobre tres capas de emulsión asfáltica impermeabilizante para vigas canales de cubierta, incluye emboquillado de bajantes previo a la instalación del manto, Desarrollo corte transversal 1,01 ml, sobre canal metálica. Debe aplicarse pintura bituminosa en los sellos y remates perimetrales.	65,00	ML	104.200,00	102.547,39	6.773.000,00	6.665.580,35
16	30151500	Suministro, transporte e instalación de impermeabilizante Cinta Bituminosa Autoadhesiva Impermeabilizante Aluminio 15cmx10m	50,00	ML	29.940,00	29.465,15	1.497.000,00	1.473.257,50
17	30151500	Suministro y Cambio de tejas de asbesto cemento deterioradas por cubierta similar a la existente (en fibrocemento) entre No. 5-6-7-8	22,00	UN	110.260,00	108.511,28	2.425.720,00	2.387.248,16
18	30151500	Desmonte de canales existentes, suministro e instalación de canaleta nueva de 0.35 x 0.35 (trapezoidal, desarrollo transversal 1.08m) en lámina galvanizada calibre 22. Pintada con anticorrosivo y con acabado rojo oxido. Incluye tornillos y ganchos para su instalación. Desarrollo entre 3 y 12 m con pendiente mínima del 1.5% según modelo 1	31,00	ML	175.780,00	172.992,13	5.449.180,00	5.362.756,03
19	71101500	Suministro e instalación de superboard de una sola cara e=6mm. Medidas 0,60m de alto y 0,40m de ancho, para tapar la canaleta metálica. Incluye gotero, pintura y estructura para anclaje	31,00	ML	88.900,00	87.490,05	2.755.900,00	2.712.191,55
20	71101500	demolición de muro a la vista a 0.50m de altura (en altura mayor a 5m), incluye trasiego interno y disposición final en sitio autorizado por autoridad ambiental.	31,00	ML	12.330,00	12.134,45	382.230,00	376.167,95
21	30151500	Suministro e instalación de flanches en lámina galvanizada Cal. 30 según necesidad identificada.	33,00	M2	44.000,00	43.302,16	1.452.000,00	1.428.971,28
22	30151500	Suministro e Instalación de gárgolas prefabricada en concreto con gotero. Dimensiones: 9 x 15 x 27 cm.	8,00	UN	41.990,00	41.324,04	335.920,00	330.592,32
23	71101500	Suministro e instalación de muros en superboard una sola cara, para sellar orificios superiores en ambientes de formación y radicación de correspondencia de la sede Comercio. H=1.60m. Incluye pintura para exteriores y dilatación de materiales y remates para evitar la filtración de agua lluvia.	60,00	ML	94.570,00	93.070,12	5.674.200,00	5.584.207,20
24	30151500	Mantenimiento de rejillas y sosco adaptador desde canaleta a bajante. Corregir diámetro del sosco al mismo de la bajante (3" o 4") de acuerdo con el caso. Incluye corte y pegue con pegamento líquido para canaletas.	15,00	UN	25.000,00	24.603,50	375.000,00	369.052,50
25	71101500	Demolición y retiro de piso en baldosa cerámica, incluye demolición y retiro de pegacor y mortero de nivelación si se encuentra deteriorado.	20,00	M2	15.000,00	14.762,10	300.000,00	295.242,00
26	71101500	Excavación en tierra para paso de tubería de 3"	3,20	M3	44.050,00	43.351,37	140.960,00	138.724,38
27	71101500	Demolición, retiro y reparación de piso de anden en gravilla y baldosa de gres	1,50	M2	69.210,00	68.112,33	103.815,00	102.168,50
		Suministro poyo en concreto (reforzado con 2 varillas de 1/4" corrugada y bastones a cada						

28	71101500	15 cms de distancia con medidas de 0.05 x 0.05 x 0.05, enchapado con material similar al existente.	1,00	ML	126.430,00	124.424,82	126.430,00	124.424,82
29	71101500	Suministro e instalación de baldosa para piso cerámica Negra, 33X33 cm, similar a la existente	10,00	M2	81.650,00	80.355,03	816.500,00	803.550,30
30	71101500	Suministro, transporte e instalacion de baldosa beige para piso, 33 por 33 centimetros, similar a la existente	12,00	M2	98.000,00	96.445,72	1.176.000,00	1.157.348,64
31	71101500	Suministro, transporte e instalación de piso en granito P5 de 30x30cm, similar al existente	5,50	M2	93.310,00	91.830,10	513.205,00	505.065,55
32	71101500	Suministro, transporte e instalacion de puerta lamina cold rolled calibre 20 de una hoja 80 por 194,5Centimetros. Incluye marco metalico en lamina calibre 18 y chapa de seguridad Yale o similar (APE)	1,00	UN	644.200,00	633.982,99	644.200,00	633.982,99
33	71101500	Mantenimiento de puerta de vidrio templado, cambio de bisagra hidráulica de piso (APE)	2,00	UN	720.000,00	708.580,80	1.440.000,00	1.417.161,60
34	71101500	Suministro e instalación de Cerrojo Para Puertas de Vidrio Serie 170 o similar; para puerta de vidrio templado (APE y AMB F)	4,00	UN	152.976,00	150.549,80	611.904,00	602.199,20
35	71101500	Suministro e instalación chapa de seguridad Yale, con doble manija en acero. (APE)	1,00	UN	250.790,00	246.812,47	250.790,00	246.812,47
36	71101500	Mantenimiento de mueble bajo de cocina integral de 3.00 X 0.80 m. Mantenimiento de red hidrosanitaria de cocina, corrigiendo humedades y filtraciones.	1,00	UN	450.000,00	442.863,00	450.000,00	442.863,00
37	71101500	Desmonte, Suministro e Instalación de red sanitaria en p.v.c. sØ 3" para 6 orinales existentes, Incluye accesorios, soldadura y regatas, resantes, y conexiones a servicios existentes.	33,00	ML	60.004,00	59.052,34	1.980.132,00	1.948.727,22
38	71101500	Suministro e instalación de sifon de 2" para orinales en acero inoxidable. Incluye accesorios, soldadura y conexiones necesarios para el buen funcionamiento	6,00	UN	153.312,00	150.880,47	919.872,00	905.282,82
39	71101500	Suministro e instalación de grifo de paso recto mural para orinal, con tiempo de flujo de 5 segundos, caudal de 9 l/min, acabado cromado, para colocación en superficie; incluso elementos de conexión.	2,00	UN	282.333,00	277.855,20	564.666,00	555.710,40
40	71101500	Desmonte, limpieza y reinstalación de sanitario tipo institucional. Incluye todo lo necesario para su buen funcionamiento. (Baño 3 piso regional, Sala Instructores y Baño APE)	3,00	UN	91.400,00	89.950,40	274.200,00	269.851,20
41	71101500	Suministro e instalación Kit de seguridad que incluye: una (1) barra de seguridad piso pared, de 74,5X6,7X75CM y dos (2) barras de seguridad de pared de 50CM. En acero inoxidable para baño discapacitados. Incluye anclajes, y accesorios necesarios para su fijación.	1,00	UN	665.000,00	654.453,10	665.000,00	654.453,10
42	72151300	Mantenimiento de superficies de zócalos: Retiro de superficies deterioradas, aplicación de tratamiento para anti-hongos (tinner, cloros y/o vinagre), aplicación a 2 manos sobre muro de impermeabilizante para muros; por último, aplicación de 2 manos de bloqueador de humedad para interior. Incluye filos lineales de las esquinas, dilataciones y carteras.	80,80	M2	22.200,00	21.847,91	1.793.760,00	1.765.311,13
43	72151300	Mantenimiento de superficies de muros a doble altura: Retiro de superficies deterioradas, aplicación de tratamiento para combatir hongos (tinner, cloros y/o vinagre), aplicación a 2 manos sobre muro de Sika Impermur Barrera Impermeabilizante Muro Humedad o similar; por último, aplicación de 2 manos de bloqueador de humedad Corona o similar para interior (Sellamur 3 en 1 o similar) Incluye filos lineales de las esquinas y carteras.	80,80	M2	30.410,00	29.927,70	2.457.128,00	2.418.158,16
44	72151300	Suministro y aplicación de estuco y pintura acrílica color blanco sobre muros internos a 2 manos incluye lineal de las esquinas y carteras, Materiales y mano de obra vinilo tipo1	135,00	M2	17.950,00	17.665,31	2.423.250,00	2.384.816,85
45	72151300	Mantenimiento de cielos rasos: Retiro de láminas de cielo raso en dryWall y/o superboard deterioradas, Suministro e instalación de cielo raso en lámina de fibrocemento, incluye estructura deteriorada, masilla, preparado de superficie y pintura con vinilo a 3 manos tipo 1.	90,00	M2	87.990,00	86.594,48	7.919.100,00	7.793.503,20
46	72151300	Suministro y aplicación de estuco y cinta malla a muros y cielos rasos de drywall y superboard.	145,00	M2	3.940,00	3.877,51	571.300,00	562.238,95
47	72151300	Suministro e instalación de baldosa cerámica blanca, 20X30 cm, similar a la existente	3,00	M2	88.000,00	86.604,32	264.000,00	259.812,96
48	30171700	Desmonte de vidrios y transporte para disposición final (AF)	8,00	KG	3.500,00	3.444,49	28.000,00	27.555,92
49	30171700	Cambio de vidrios, que consiste en retirar el existente, suministrar e instalar vidrio de 5mm (similar al existente) (AF)	2,00	M2	69.800,00	68.692,97	139.600,00	137.385,94
50	30171700	Cambio de vidrios de seguridad, que consiste en retirar el existente, suministrar e instalar vidrio de seguridad con película sanblastiada (similar al existente) (AF). Incluye desmonte de un tramo de la fachada para cambio del vidrio y retiro del material inservible.	1,50	M2	244.950,00	241.065,09	367.425,00	361.597,64
51	30171700	suministro e instalación de vidrio de 4mm para luceta de 0.12x2.00m	0,40	M2	69.980,00	68.870,12	27.992,00	27.548,05
52	72153200	Retiro de manto asfaltico existente sobre Placa maciza en concreto, Incluye nivelación, preparación de superficies irregulares y bruscas de placa para recibir impermeabilización en cubierta de acuerdo a los niveles requeridos, también incluye la disposición final en sitio autorizado por autoridad ambiental.	100,00	M2	20.480,00	20.155,19	2.048.000,00	2.015.519,00
53	72153200	Suministro e instalación de recubrimiento de manto asfaltico impermeabilizante de 2,5 mm de espesor (suministro e instalación), con foil aluminio reflectivo, aplicado con soplete a gas, sobre tres capas de emulsión asfáltica impermeabilizante para cubierta, incluye emboquillado de bajantes previo a la instalación del manto. Debe aplicarse pintura bituminosa en los sellos y remates perimetrales.	100,00	M2	97.830,00	96.278,42	9.783.000,00	9.627.842,00
54	72153200	Desmonte de canaleta existente, suministro e instalación de canaleta nueva de 0.25 x 0.25 en lamina galvanizado calibre 22. Pintada con anticorrosivo y con acabado rojo oxido. Incluye tornillos y ganchos para su instalación. Desarrollo de 27m con pendiente minima del 1.5%	56,00	ML	69.980,00	68.870,12	3.918.880,00	3.856.726,72
55	72153200	Desmonte de tejas deterioradas, Suministro e instalación de tejas metálicas (arquitectónica) medidas 3.05 x 0.82 m (util) calibre 30. Incluye tornillos y ganchos de fijación.	10,00	UN	108.230,00	106.513,47	1.082.300,00	1.065.134,70
56	72153200	Corte de tejas metálicas con pulidora (promedio 10cms de largo) para reducir la fuerza del agua sobre la pared de la canal.	26,00	ML	4.270,00	4.202,28	111.020,00	109.259,28
57	72153200	Suministro e instalación de flanches en lámina galvanizada Cal. 18 según necesidad identificada.	50,00	M2	44.000,00	43.302,16	2.200.000,00	2.165.108,00
58	71101500	Demolición y retiro de piso en baldosa cerámica, incluye demolición y retiro de pegacor y mortero de nivelación si se encuentra deteriorado.	10,00	M2	13.500,00	13.285,89	135.000,00	132.858,90
59	71101500	Excavación en tierra para paso de tubería de 3"	1,55	M3	43.932,00	43.235,24	68.094,60	67.014,62
60	71101500	Suministro e instalación de baldosa para piso cerámica Negra, 33X33 cm, similar a la	10,00	M2	79.478,00	78.217,48	794.780,00	782.174,80

61	71101500	existente Suministro e instalación de Piso vinilo en rollo para pisos de alto tráfico. E=0.8mm. Incluye pegante, dilatadores y limpieza de superficie.	50,00	M2	179.850,00	176.997,58	8.992.500,00	8.849.879,00
62	71101500	Mantenimiento de puerta de vidrio templado de 10mm, Incluye cambio de bisagra hidráulica de piso similar a la existente.	2,00	UN	720.000,00	708.580,80	1.440.000,00	1.417.161,60
63	71101500	Suministro e instalación de Cerrojo Para Puertas de Vidrio Serie 170 o similar; para puerta de vidrio templado	2,00	UN	149.490,00	147.119,09	298.980,00	294.238,18
64	71101500	Desmonte, Suministro e Instalación de red sanitaria en p.v.c. sØ 3" para 6 orinales existentes, Incluye accesorios, soldadura y regatas, resantes y conexiones a servicios existentes.	18,00	ML	59.530,00	58.585,85	1.071.540,00	1.054.545,30
65	71101500	Suministro e instalación de sifón de 2" para orinales en acero inoxidable. Incluye accesorios necesarios para el buen funcionamiento	3,00	UN	149.970,00	147.591,48	449.910,00	442.774,44
66	71101500	Suministro e instalación de grifo de paso recto mural para orinal, con tiempo de flujo de 5 segundos, caudal de 9 l/min, acabado cromado, para colocación en superficie; incluso elementos de conexión.	1,00	UN	270.000,00	265.717,80	270.000,00	265.717,80
67	71101500	Suministro e instalación de una (1) barra de seguridad piso pared, de 74,5X6,7X75CM y dos (2) barras de seguridad de pared de 50CM En acero inoxidable para baño discapacitados, Incluye anclajes, y accesorios necesarios para su fijación.	1,00	UN	650.000,00	639.691,00	650.000,00	639.691,00
68	30171700	Suministro e instalación de reflectores para exterior LED REFLECTOR LED 200 W CW 24 LM, PROTECCION IP65, 5000 K.	6,00	UN	876.940,00	863.031,73	5.261.640,00	5.178.190,38
69	30171700	Suministro e instalación de Baranda-Pasamanos de 2" de diámetro, para escalera exterior hacia parqueadero. 3.00m larga x 1.00m alta del piso terminado, con dos travesaños de refuerzo y anclajes a cada 0,50m. En acero inoxidable calibre 16. Incluye anclajes y accesorios necesarios para su fijación.	3,00	ML	594.980,00	585.543,62	1.784.940,00	1.756.630,86
70	30171700	Suministro e instalación de Domo hexagonal en acrílico de 1.20 de diámetro con estructura en perfilería de aluminio. Incluye desmonte de vidrio existente, construcción de poyo en concreto para fijación y accesorios necesarios para su correcta instalación.	1,00	UN	1.200.000,00	1.180.968,00	1.200.000,00	1.180.968,00
71	30171700	Mantenimiento, reparación y limpieza de red de aguas lluvias de 2", 3" y 4" sobre plazoleta central de la sede. Incluye accesorios, soldadura y regatas, resanes y/o reparación de pisos y andenes que se deterioren en la actividad, sondear tuberías para que cumplan con pruebas de estanqueidad, conexiones a servicios existentes y disposición final de residuos extraídos.	120,00	ML	22.000,00	21.651,08	2.640.000,00	2.598.129,60
72	30171700	AIU 25%	1,00	UN	46.155.916,60	45.423.883,92	46.155.916,60	45.423.883,92
73	30171700	IVA SOBRE UTILIDAD	1,00	UN	1.403.139,86	1.380.886,07	1.403.139,86	1.380.886,07

Configuraciones de documentos del proveedor

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación: 3 días de tiempo transcurrido *(25/08/2023 7:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de entrega de documentos del proveedor: -

Documentos del contrato

	Descripción	Nombre del documento	Detalle
☐	Estudio Previo-Mantenimiento Sedes Definitivo.pdf	Estudio Previo-Mantenimiento Sedes Definitivo.pdf	(detalle)
☐	31. FORMATO - Anexo al Contrato o Aceptacion de Oferta.pdf	31. FORMATO - Anexo al Contrato o Aceptacion de Oferta.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	ADRIANA MILENA GASC	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	26428956	Guardar y notificar
Supervisor	ALBA LORENA GUEVAF	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1075235295	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	ADRIANA MILENA GASC	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	26428956	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Supervisor	ALBA LORENA GUEVARA SILVA	28/08/2023 7:10:04 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	ADRIANA MILENA GASCA CARDOSO
Ordenador del pago	ADRIANA MILENA GASCA CARDOSO	28/08/2023 7:10:04 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	ADRIANA MILENA GASCA CARDOSO
Ordenador del Gasto	ADRIANA MILENA GASCA CARDOSO	28/08/2023 7:10:04 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	ADRIANA MILENA GASCA CARDOSO

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Inversión

Fuente de los recursos:	**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	228.500.305,66
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
Total	228.500.305,66

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2017011000408	2023	Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF	☑Sí ☐No
Código de autorización	
Código unidad/subunidad ejecutora	36-02-00-041-

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	5823	CDP	Generado	232.497.469 COP	228.500.305,66 COP	36-02-00-041-000000	Editar

Saldo de CDP	232.497.469 COP
Saldo de vigencias futuras	0 COP
Saldo total a comprometer	228.500.305,66 COP
Última consulta a SIIF	Exito
Fecha de consulta SIIF	28/08/2023 5:58 PM

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Saldo de compromisos CDP	0 COP
Saldo de compromisos AVF	0 COP
Saldo total comprometido	
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-