

 GOBIERNO DE CALDAS <small>TERRITORIO DE OPORTUNIDADES</small>	PROCESO DE MÍNIMA CUANTÍA ACEPTACIÓN DE LA OFERTA DECRETO 1082 DE 2015	Código:FO-CA-01-001
		Versión: 6.0
		Fecha de Modificación: 01/11/2018

Manizales, 4 de octubre de 2019

11102019-1314

Señores:
GUBO CONSTRUCTORES S.A.S
NIT 900.631.133-3
Dirección: Calle 167 A N° 16 C- 42
Bogotá D.C
Correo Electrónico: gubconstructores@gmail.com

Asunto: Aceptación de oferta Invitación Pública MIC-SDR-119-2019.

Con el presente, le informo que EL DEPARTAMENTO DE CALDAS, **ACEPTA DE MANERA EXPRESA E INCONDICIONAL** la oferta formulada por Usted dentro del proceso de mínima cuantía del asunto, dado que la misma cumple con todos los requisitos habilitantes exigidos en la invitación, los estudios y documentos previos y se ajusta a las condiciones del presupuesto oficial estimado, de acuerdo con lo siguiente:

1. **OBJETO:** “Realizar la segunda fase de mantenimiento y mejoramiento de la casa del deporte del municipio de Aguadas Caldas”
2. **CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIDAS.**

La Secretaria de Infraestructura Departamental, con el fin de validar y determinar la intervención requerida en la adecuación y mejoramiento de la Casa del Deporte del Municipio de Aguadas Fase II, manifiesta los siguientes requerimientos técnicos, para ello requiere la entidad que la oferta presentada sea avalada por un Arquitecto y/o Arquitecto constructor.

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	VR./UNIT.	CANT.	VR./TOT.
1.1	VALLA INFORMATIVA INSTALADA	m2	50.000	8	400.000
1.2	DESMONTE DE CIELO RASO	m2	4.000	63	252.000
1.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO FALSO EN PAPEL YESO, INCLUYE PINTURA (LAMINA DE YESO 1,22M x 2,44 M e=12,7MM)	m2	45.000	82,51	3.712.950
1.4	RECORRIDO DE CUDIERTA EN TEJA DE BARRO, INCLUYE SUSTITUCION DE UNIDADES DETERIORADAS 0,8 UND./M2	m2	7.000	220	1.540.000
1.5	DEMOLICION MORTEROS Y REVOQUES, incluye retiro	m2	3.500	20	70.000
1.6	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MORTERO DE NIVELACION 1:3 IMPERMEABILIZADO	m2	17.300	20	346.000
1.7	SUMINISTRO,TRANSPORTE E INSTALACION REVOQUE LISO MUROS 1:3 INTERIOR(INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)	m2	15.000	35	525.000
1.8	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTUCO Y PINTURA TIPO KORAZA O SIMILAR 3 MANOS FACHADAS (INCLUYE ESTUCO, 1 MANO EN PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN PINTURA TIPO KORAZA O SIMILAR, FILOS Y DILATACIONES). COLOR SEGÚN DISEÑO.	m2	12.000	80,9	970.800
1.9	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIONES ESTUCO Y VINILO 3 MANOS SOBRE MURO INTERIOR (INCLUYE ESTUCO, 1 MANO EN PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN PINTURA TIPO 1, FILOS Y DILATACIONES). COLOR SEGÚN DISEÑO POR M2	m2	10.000	266,33	2.663.300