ANEXO ECONOMICO

EL ARTE DE CONSTRUIR
MACROVIL S.A.S

No. OFICIAL DEL PROCESO:	**ICBF-CAS-MC-018-2019**
OBJETO:	**PRESTAR SERVICIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE LOS INMUEBLES DE PROPIEDAD Y A CARGO DEL ICBF REGIONAL CASANARE PARA GARANTIZAR EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO Y SERVICIO**
FECHA:	**9/10/2019**
DURACION CONTRATO	**2 meses**

ITEM	DESCRIPCION ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD	Precio unitario ofertado	Valor total ofertado
1	CARPINTERIA METALICA REGIONAL CASANARE/ CENTRO ZONAL YOPAL				
1.2	Suministro e instalación reja tipo bancaria en varilla cuadrada 9mm. Incluye marco y sistema de cierre - Acabado en anticorrosivo y esmalte sintético negro. Dimensiones: 2.40x0.83 M.	UND	1	$ 175,872.00	$ 175,872.00
2	AMPLIACIÓN CERRAMIENTO PERIMETRAL REGIONAL CASANARE/ CENTRO ZONAL YOPAL				
2.1	Suministro e instalación de reja perimetral - acabado en anticorrosivo y esmalte sintético negro. Detalle constructivo adjunto en FCT.	M	200	$ 132,365.00	$ 26,473,000.00
2.2	Suministro e instalación portón abatióle ingreso parqueadero, dos hojas - acabado en anticorrosivo y esmalte sintético negro. Detalle constructivo adjunto en FCT.	M2	16	$ 122,555.00	$ 1,960,880.00
2.3	Suministro e instalación portón abatióle ingreso principal, dos hojas - acabado en anticorrosivo y esmalte sintético negro. Detalle constructivo adjunto en FCT.	M2	9	$ 130,982.00	$ 1,178,838.00
3	ADECUACIONES RACK DE CABLEADO Y ZONAS DE ACCESO INTERNO -REGIONAL CASANARE / CZ YOPAL				
3.1	Suministro y construcción cárcamo en concreto reforzado, pared de 0.1 Om. Sección plana de 0.80m X 1.30m libres. Incluye rejilla superior removióle, punto de desagüe 4" y filtro o dren francés. Detalle constructivo adjunto en FCT.	GLOBAL	1	$ 2,534,469.00	$ 2,534,469.00
3.2	Placa de piso en concreto de resistencia 3000 psi, Acceso peatonal, espesor 0.10 m reforzado con malla Q-4. Suministro y construcción.	M2	58	$ 71,689.00	$ 4,157,962.00

4	DESMANTELAMIENT0 UNIDADES AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA CENTRO ZONAL PAZ DE ARIPORO				
4.1	Retiro unidades de aire acondicionado. No incluye disposición final.	UND	6	$ 53,510.00	$ 321,060.00
4.2	Reja tipo bancaría para portón o ventana. Incluye acabado en anticorrosivo y esmalte sintético a tono con elementos existentes. Suministro e instalación.	M2	3	$ 86,900.00	$ 260,700.00
4.3	Vidrio martillado 4mm para portón o ventana. Suministro e instalación.	M2	3	$ 59,338.00	$ 178,014.00
4.4	Mamposteria en ladrillo tolete. Suministro e construcción.	M2	4	$ 47,063.00	$ 188,252.00
4.5	Pañete liso muros 1:4. Suministro y construcción.	M2	8	$ 14,244.00	$ 113,952.00
4.6	Estuco y pintura. Dos manos. Suministro y aplicación.	M2	4	$ 17,229.00	$ 68,916.00
	TOTAL COSTOS DIRECTOS				**$ 37,611,915.00**
5	**COSTO INDIRECTO (AIU NO MAYOR AL 24% DEL COSTO DIRECTO) + IVA**				
5	**ADMINISTRACION**	**14%**			**$ 5,265,668.00**
5	**IMPREVISTOS**	**5%**			**$ 1,880,596.00**
5	**UTILIDAD**	**5%**			**$ 1,880,596.00**
5	**IVA SOBRE UTILIDAD**	**19%**			**$ 357,313.00**
	TOTAL				**$ 46,996,088.00**

MACROVIL S.A.S.
CESAR SEBASTIAN ECHEVERRY LOAIZA
REPRESENTANTE LEGAL
INGENIERO CIVIL
Cedula: 1.013.648.585 de Bogotá D.C.
Calle 25 # 68 B – 47 Torre 1 Oficina 903
Cel.: 320 802063
Tel.: (031) 636 6841
Email: Gerenciamacrovil@gmail.com