OFERTA ECONÓMICA PROCESO DE MININA CUANTÍA N° 309-CENAC – REGIONAL – USAQUEN - 2019 CUYO OBJETO ES: " CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL CENTRO HISTORICO DE LA ESCUELA DE INFANTERIA – ESINF, UNIDAD CENTRALIZADA POR LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL USAQUEN PARA LA VIGENCIA 2019".

Proponente: **GKR CONSTRUCCIONES SAS**

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL	CANTIDADES MÍNIMAS	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	P1 PRELIMINARES					
1.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO CERRAMIENTO	M	104,87	104,87	$ 2.760,00	$ 289.441,20
1.2	CERRAMIENTO EN POLISOMBRA VERDE H=2m. (INCLUYE SUMINISTRO E)	M	104,87	104,87	$ 7.788,00	$ 816.727,56
1.3	DESMONTE CIELO RASO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL DESMONTADO).	M2	307,57	307,57	$ 6.328,00	$ 1.946.302,96
1.4	DESMONTE CANAL EN LAMINA EXISTENTE (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL DESMONTADO).	M	93	93	$ 4.534,00	$ 421.662,00
2	**INSTALACIONES ELECTRICAS - REDES INFRAESTRUCTURA**					
2.1	DESMONTE GENERAL DE APARATOS EELECTRICOS A LA VISTA (INTERRUPTORES, TOMAS, LÁMPARAS, VENTILADORES, TABLEROS, CABLE CANALETA Y TUBO A LA VISTA E INCLUYE EL RETIRO DE ESCOMBROS Y SOBRANTES EN SITIO CERTIFICADO).	UNIDAD	40	40	$ 2.921,00	$ 116.840,00

info: gkrconstrucciones@hotmail.com

2.2	SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO EN TUBERIA CONDUIT PVC 3/4", ALAMBRE NO. 12 AWG. INCLUYE INSTALACIÓN DE RED ELÉCTRICA HASTA EL TABLERO.	UNIDAD	4	4	$ 121.690,00	$ 486.760,00
2.3	SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LUMINARIA BALA LED DE 8" DE 18 W. TEMPERATURA DE COLOR 6000 K O SIMILAR. GARANTIA DE FABRICA 5 AÑOS O SUPERIOR. HORAS DE VIDA ÚTIL 36.000 HRS O SUPERIOR. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	UNIDAD	7	7	$ 43.808,00	$ 306.656,00
2.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CONDIT PVC 3/4".	M	18	18	$ 14.603,00	$ 262.854,00
2.5	SALIDA TOMACORRIENTE NORMAL DOBLE, POLO A TIERRA, 20A, 125V. NEMA 5-20R, EN TUBERIA CONDUIT PVC 3/4, ALAMBRE NO. 10 AWG E INCLUYE RED ELÉCTRICA HASTA EL TABLERO	UNIDAD	4	4	$ 116.822,00	$ 467.288,00
2.6	SALIDA ILUMINACION EN TUBERIA CONDUIT PVC 3/4" ALAMBRE NO. 12 AWG E INCLUYE RED ELÉCTRICA HASTA EL TABLERO.	UNIDAD	7	7	$ 116.822,00	$ 817.754,00
2.7	REINSTALACION LUMINARIAS EXISTENTES	UNIDAD	40	40	$ 12.656,00	$ 506.240,00
3	**CUBIERTAS**					
3.1	CANAL EN PVC REFERENCIA AMAZONA TIPO PAVCO O EQUIVALENTE	M	93	93	$ 63.279,00	$ 5.884.947,00

info: gkrconstrucciones@hotmail.com

	(SUMINISTRO E INSTALACIÓN + ANCLAJE A MURO + SIKAFLEX 1A)					
3.2	MANTENIMIENTO BAJANTE PVC DE AGUAS LLUVIA	M	32	32	$ 6.328,00	$ 202.496,00
4	**CIELO RASOS**					
4.1	CIELO RASO SUSPENDIDO EN PVC BLANCO BRILLANTE 30 CM X 8 MM. INCLUYE ESTRUCTURA EN PERFILERÍA METÁLICA, LINEALES Y REMATES, HACIA LOS EXTREMOS O POR TUBERÍAS Y ESTRUCTURAS. SEGÚN DISEÑO.	M2	307,57	307,57	$ 51.012,00	$ 15.689.760,84
5	**PINTURA E IMPERMEABILIZACION**					
5.1	ESTUCO SOBRE MURO INTERIOR. INCLUYE FILOS, LINEALES Y DILATACIONES. COLOR INSTITUCIONAL. CONTEMPLA TRABAJO EN ALTURAS Y SEÑALIZACIÓN.	M2	70	70	$ 17.523,00	$ 1.226.610,00
5.2	PINTURA EPÓXICA ALTA RESISTENCIA CON CATALIZADOR 3 MANOS. INCLUYE 1 MANO EN PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN PINTURA EPOXIPOLIAMIDA CON CATALIZADOR, FILOS, LINEALES Y DILATACIONES. CONTEMPLA TRABAJO EN ALTURAS Y SEÑALIZACIÓN.	M2	70	70	$ 14.603,00	$ 1.022.210,00

info: gkrconstrucciones@hotmail.com

info: gkrconstrucciones@hotmail.com

5.3	VINILO 3 MANOS BAJO PLACA INTERIOR (PINTURA ESTRUCTURA Y VIGAS). INCLUYE 1 MANO EN PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN PINTURA TIPO 1, PINTURA DE ESTRUCTURA Y VIGAS, FILOS, LINEALES Y DILATACIONES. COLOR NEGRO. CONTEMPLA TRABAJO EN ALTURAS Y SEÑALIZACIÓN.	M2	70	70	$ 14.603,00	$ 1.022.210,00
5.4	PINTURA EXTERIOR FACHADAS TIPO KORAZA, 1 MANO EN PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN PINTURA KORAZA. INCLUYE TRABAJO EN ALTURAS Y SEÑALIZACIÓN, ASÍ COMO LA PINTURA DE: FILOS, DILATACIONES Y LINEALES. COLOR SEGÚN DISEÑO.	M2	500	500	$ 14.603,00	$ 7.301.500,00
6	**PISOS Y ACABADOS**					
6.1	LIMPIEZA DE PISO EN PORCELANATO BLANCO EN ESTADO DE CONSERVACIÓN BUENO, ELIMINANDO MANCHAS, SALES, EFLORESCENCIAS SALINAS Y MICROORGANISMOS, MEDIANTE EL VERTIDO SOBRE LA SUPERFICIE DE UNA DISOLUCIÓN ACUOSA DE ÁCIDO ACÉTICO, CEPILLADO Y ACLARADO.	M2	270	194	$ 19.470,00	$ 3.777.180,00
6.2	ALISTADO PISOS MORTERO 1;4 E=0.03M	M2	29,2	29,2	$ 14.603,00	$ 426.407,60
6.3	CERAMICA PISO PIEDRACID NEGRO 45 X45 CM. TIPO ALFA O EQUIVALENTE. COLOR NEGRO SEGÚN DISEÑO (INCLUYE BOQUILLA Y	M2	6,54	6,54	$ 68.146,00	$ 445.674,84

	PEGANTE)					
7	**OBRAS EXTERIORES**					
7.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ASTA PARA BANDERA EN TUBERIA ESTRUCTURAL A.S.T.M. A-500 GRADO C - REDONDA 5"- CÓNICA H=12M.INCLUYE TUBO ESTRUCTURAL+ ANTICORROSIVO + PINTURA, Y DADO DE CIMENTACIÓN.	UNIDAD	1	1	$ 3.949.617,00	$ 3.949.617,00
8	**ASEO GENERAL**					
8.1	ASEO GENERAL	M2	307,2	101	$ 2.461,00	$ 248.561,00
	SUBTOTAL					**$ 47.635.700,00**
	ADMINISTRACION %	**15%**				**$ 7.145.355,00**
	IMPREVISTOS %	**5%**				**$ 2.381.785,00**
	UTILIDAD%	**5%**				**$ 2.381.785,00**
	IVA 19%	**19%**				**$ 452.539,15**
	TOTAL COSTO OBRA					**$ 59.997.164,15**

El OFERENTE

Firma representante legal del Proponente
Nombre: GRACIELA MENDOZA MONROY
Cargo: REPRESENTANTE LEGAL
Documento de Identidad: C.C.30.082.718 De V/cio

info: gkrconstrucciones@hotmail.com