FORMULARIO 1

PRESUPUESTO OFICIAL

[La entidad puede utilizar este formulario de detalle del **presupuesto oficial** para determinar las condiciones bajo las cuales los proponentes analizarán y presentarán su propuesta económica de forma detallada, sin perjuicio que la entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un formulario distinto al indicado.]

Adicionalmente, cuando el proceso de contratación es estructurado por precios unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formulario y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en color amarillo. Tratándose de otras modalidades de precio, la Entidad puede o no configurar los mismos aspectos.

OBJETO :ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LA SEDE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER FASE II

Nº	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.	**CARPINTERIA VIDRIO TEMPLADO**					
	1,01	PUERTA DE VIDRIO TEMPLADO DE 10 MM, ACCESORIOS EN ACERO INOXIDABLE ,TUBO PISO A PLACA , CON MANIJA , CHAPA CENTRADA. CON PAPEL ESMERILADO PARA ZONA DE ACCESO RAMPA DISCAPACITADOS, DOBLE HOJA (1X2) M2+(0,51*2) M2 (INCLUYE INSTALACION)	UND	1	$ 4.222.225	$ 4.222.225
	1,02	PUERTA DE VIDRIO TEMPLADO DE 10 MM, ACCESORIOS EN ACERO INOXIDABLE ,TUBO PISO A PLACA , CON MANIJA , CHAPA CENTRADA. CON PAPEL ESMERILADO PARA ZONA DE CABINA DE SONIDO, HOJA (0,8X3) M2 (INCLUYE INSTALACION)	UND	1	$ 2.549.992	$ 2.549.992
	1,03	PUERTA DE VIDRIO TEMPLADO DE 10 MM, ACCESORIOS EN ACERO INOXIDABLE ,TUBO PISO A PLACA , CON MANIJA , CHAPA CENTRADA. CON PAPEL ESMERILADO PARA ZONA DE BARRAS, HOJA (1,73X3) M2 (INCLUYE INSTALACION)	UND	1	$ 4.568.675	$ 4.568.675
	1,04	PUERTA DE VIDRIO TEMPLADO DE 10 MM, ACCESORIOS EN ACERO INOXIDABLE ,TUBO PISO A PLACA , CON MANIJA , CHAPA CENTRADA. CON PAPEL ESMERILADO PARA ZONA DISCAPACITADOS (MURO EN VIDRIO), HOJA (1,0X3) M2 (INCLUYE INSTALACION)	UND	1	$ 2.867.842	$ 2.867.842
	1,05	PUERTA DE VIDRIO TEMPLADO DE 10 MM, ACCESORIOS EN ACERO INOXIDABLE ,TUBO PISO A PLACA , CON MANIJA , CHAPA CENTRADA. CON PAPEL ESMERILADO PARA ZONA ZONA PERIODISTAS, HOJA (1,25X3) M2 (INCLUYE INSTALACION)	UND	1	$ 4.058.425	$ 4.058.425
	1,06	PUERTA DE VIDRIO TEMPLADO DE 10 MM, ACCESORIOS EN ACERO INOXIDABLE ,TUBO PISO A PLACA , CON MANIJA , CHAPA CENTRADA. CON PAPEL ESMERILADO PARA ZONA ACCESO RECINTO LATERAL DERECHO DOBLE HOJA, HOJA (0,74X3) M2+ (0,74X3) M2 (INCLUYE INSTALACION)	UND	1	$ 4.266.857	$ 4.266.857
	1,07	PUERTA DE VIDRIO TEMPLADO DE 10 MM, ACCESORIOS EN ACERO INOXIDABLE ,TUBO PISO A PLACA , CON MANIJA , CHAPA CENTRADA. CON PAPEL ESMERILADO PARA ZONA ACCESO RECINTO LATERAL IZQUIERDO DOBLE HOJA, HOJA (0,645X3) M2+ (0,645X3) M2 (INCLUYE INSTALACION)	UND	1	$ 4.152.675	$ 4.152.675
	1,08	PUERTA DE VIDRIO TEMPLADO DE 10 MM, ACCESORIOS EN ACERO INOXIDABLE ,TUBO PISO A PLACA , CON MANIJA , CHAPA CENTRADA. CON PAPEL ESMERILADO PARA ZONA ACCESO SALA COMISION 3, HOJA (0,98X3) M2 (INCLUYE INSTALACION)	UND	1	$ 2.807.825	$ 2.807.825
						$ 29.494.516
2.	**CARPINTERIA EN MADERA**					
	2,01	PUERTA ENTAMBORADA EN MADERA CEDRO (ANCHO 79 CM X2,94 MTS DE ALTA), MDF RH DE 5,5 MM, INCLUYE 04 BISAGRAS DE 4 ", CHAPA POMO . INCLUYE MARCO EN MADERA TIPO CEDRO . TODO PINTADO EN POLIURETANO TIPO CHAPILLA Y POLICHADO. PARA SALA DE COMISION 1	UND	1	$ 2.498.425	$ 2.498.425
	2,02	PUERTA ENTAMBORADA EN MADERA CEDRO (ANCHO 90 CM X2,98 MTS DE ALTA), MDF RH DE 5,5 MM, INCLUYE 04 BISAGRAS DE 4 ", CHAPA POMO . INCLUYE MARCO EN MADERA TIPO CEDRO . TODO PINTADO EN POLIURETANO TIPO CHAPILLA Y POLICHADO. PARA ALMACEN SALA DE COMICION 1	UND	1	$ 2.498.425	$ 2.498.425
	2,03	PUERTA ENTAMBORADA EN MADERA CEDRO (ANCHO 93 CM X3,00 MTS DE ALTA), MDF RH DE 5,5 MM, INCLUYE 04 BISAGRAS DE 4 ", CHAPA POMO . INCLUYE MARCO EN MADERA TIPO CEDRO . TODO PINTADO EN POLIURETANO TIPO CHAPILLA Y POLICHADO. PARA SALA DE COMISION 1	UND	1	$ 2.498.425	$ 2.498.425
	2,04	PUERTA ENTAMBORADA EN MADERA CEDRO (ANCHO 88 CM X2,04 MTS DE ALTA), MDF RH DE 5,5 MM, INCLUYE 04 BISAGRAS DE 4 ", CHAPA POMO . INCLUYE MARCO EN MADERA TIPO CEDRO . TODO PINTADO EN POLIURETANO TIPO CHAPILLA Y POLICHADO. PARA CUARTO ELECTRICO	UND	1	$ 2.498.425	$ 2.498.425
	2,05	PUERTA ENTAMBORADA EN MADERA CEDRO (DOBLE HOJA, CADA HOJA DE ANCHO 66 CM X3,00 MTS DE ALTA), MDF RH DE 5,5 MM, INCLUYE 04 BISAGRAS DE 4 ", CHAPA POMO . INCLUYE MARCO EN MADERA TIPO CEDRO . TODO PINTADO EN POLIURETANO TIPO CHAPILLA Y POLICHADO. PARA SALA DE COMISION 2-3	UND	1	$ 4.188.425	$ 4.188.425
	2,06	MUEBLE EN MADERA RH BAJO PARA CAFETERIA TIPO L DE (1,65+1,40 M) DE 0,90 M DE ALTURA , COLOR A CONVENIR . INCLUYE MANIJAS Y GAVETAS , Y LAVAPLATOS EN ACERO MAS GRIFERIA	UND	1	$ 4.587.349	$ 4.587.349
	2,07	MUEBLE BAJO PARA PUNTO DE DESINFECCION DE 0,94X0,74 M. DOS ABRAS. COLOR A CONVENIR	UND	1	$ 1.337.349	$ 1.337.349
						$ 20.106.823,00

3.	**ALUMINIO**					
	3,01	CUARTO ASEO: PUERTA EN ALUMINIO DE 1 1/2X 1 1/2 PISAVIDRIO CURVO, RIEL, MANIJA , VIDRIO EN PAPEL BLANCO VINILO CORREDIZA DE 1,41 MX0,75 M	UND	1	$ 1.257.399	$ 1.257.399
	3,02	DIVISIÓN EN ALUMINIO DE 1 1/2X1 1/2, TEE DIVISORA , PISAVIDRIO CURVO, CON EMPAQUE 0,17. LARGO 5,29 MX 3M DE ALTURA	UND	1	$ 8.840.672	$ 8.840.672
						$ 10.098.071,00
4.	**MARMOL Y GRANITOS**					
	4,01	MESON EN GRANITO DE 3,05X0,60 INCLUYE SALPICADERO PERIMETRAL INCLUYE INSTALACION	UND	1	$ 3.283.774	$ 3.283.774
	4,02	SOCALO EN GRANITO DE 3,05X0,60 INCLUYE SALPICADERO PERIMETRAL INCLUYE INSTALACION	UND	1	$ 1.514.474	$ 1.514.474
	4,03	PULIDA DE ESCALERAS	GBL	1	$ 664.785	$ 664.785
						$ 5.463.033,00
5.	**BAÑOS**					
	5,01	SUMINISTRO E INSTALACION DE SECADOR ELECTRICO PARA MANOS TIPO MANOS LIBRES CON CARCAZA METALICA EN ACERO INOXIDABLE(INCLUYE PUNTO ELECTRICO) CALIDAD 1a. MOTOR SIN ESCOBILLASSENSOR AJUSTABLE Y APAGADO AUTOMATICO DESPUES DE DOS MINUTOS DE USO CONTINUOS.	UND	1	$ 2.281.348	$ 2.281.348
						$ 2.281.348,00
6.	**ACABADOS**					
	6,01	SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPES CON PEGACOR O SIMILAR PARA LAVATRAPEROS EN BALDOSA CERAMICA TIPO MACEDONIA O SIMILAR (COLOR BLANCO) DE 0,25X0,43, INCLUYE PICADA Y ALISTADO DE MUROS	M2	2	$ 90.960	$ 181.920
	6,02	DESMONTE, DEMOLICIONES Y RETIRO DE ENCHAPE EN CERAMICA EXISTENTE EN MUROS INCLUYE ADEMAS EL RETIRO DEL MATERIAL DE PEGA, PUES EL AREA NO SE VOLVERA A PAÑETAR.	M2	12,6	$ 25.934	$ 326.768
	6,03	SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE CON PEGACOR O SIMILAR PARA MURO INCLUYE PICADA Y ALISTADO DE MUROS	M2	150	$ 258.708	$ 38.806.200
	6,04	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE PARA MURO LATERAL EXTERIOR	M2	231	$ 63.146	$ 14.586.726
	6,05	RESANE Y PINTURA	M2	25	$ 45.313	$ 1.132.825
	6,06	SUMINISTRO E INSTALACION DE PAPEL ESMERILADO 1,10m*0,40m (personalizado)	UND	7	$ 75.773	$ 530.411
						$ 55.564.850,00
7.	**COMPONENTES**					
	7,01	COMPONENTE SST	UND	1		$ 10.011.000
						$ 133.019.641

VALOR TOTAL	**$ 133.019.641**

NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U.	**DESCRIPCION**		**PORCENTAJE**
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.	**ADMINISTRACIÓN**	**A=**	24%
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%).	**IMPREVISTO**	**I=**	1%
	UTILIDAD	**U=**	5%
	TOTAL A.I.U	**A.I.U.=**	30%

Firma

Nombre: GUZMAN EDUARDO PEREZ GOMEZ

Cargo : SUBSECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA