ANEXO OFERTA ECONOMICA

Contratar en nombre de la Nación – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Seccional de Administración Judicial requiere contratar Suministro instalación de luminarias tipo led Fase III en el edificio Temis,en las condiciones técnicas de calidad y cantidad establecidas por el Consejo Superior de la Judicatura

REESTRUCTURACION LUMINARIAS CONVENCIONALES A TECNOLOGIA LED				
ITEM	**DESCRIPCION**	**CANT.**	**V. UNITARIO**	**V. PARCIAL**
1	Instalacion de Luminaria de Incrustar de 12W de 6" a 720lm (Incluye desmonte de luminaria anterior y materiales de minima cuantia).	81		
2	Instalacion de Luminaria de Incrustar de 18W de 8" a 1080 lm (Incluye desmonte de luminaria anterior y materiales de minima cuantia).	10		
3	Instalacion de Luminaria de Incrustar de 24W de 11" a 1440 lm (Incluye desmonte de luminaria anterior y materiales de minima cuantia).	7		
4	Instalacion de Luminaria de sobreponer de 18W de 8" a 1080lm (Incluye desmonte de luminaria anterior y materiales de minima cuantia).	6		
5	Instalacion de Luminaria de Incrustar 60x60 de 45W 3600Lm (Incluye desmonte de luminaria anterior, marco en aluminio y materiales de minima cuantia).	163		
INSTALACIONES ADICIONALES - NUEVOS PUNTOS EN TECNOLOGIA LED				

6	Instalacion de Luminaria de Incrustar de 18W de 8" a 1080 lm en oficina 105 (Incluye cableado de punto nuevo y materiales de minima cuantia).	2		
7	Instalacion de Luminaria de Incrustar de 24W de 11" a 1440 lm en oficina 203 - 204 (Incluye Cableado de punto nuevo, resanes en drywall y materiales de minima cuantia).	4		
8	Instalacion de Luminaria de Incrustar 60x60 de 45W 3600Lm en oficina 205 (Incluye cableado de punto nuevo, resanes en drywall, instalacion de marco en aluminio y materiales de minima cuantia).	1		
9	Instalacion de Luminaria de Incrustar 60x60 de 45W 3600Lm en oficina seccional de auditoria (Incluye cableado de punto nuevo, resanes en drywall, instalacion de marco en aluminio y materiales de minima cuantia).	1		
10	Instalacion de Luminaria de Incrustar 60x60 de 45W 3600Lm en asistencia legal rama judicial (Incluye cableado de punto nuevo, resanes en drywall, instalacion de marco en aluminio y materiales de minima cuantia).	1		
11	Instalacion de Luminaria de Incrustar de 18W de 8" a 1080 lm en oficina 303 - 304 (Incluye cableado de punto nuevo y materiales de minima cuantia).	3		

12	Instalacion de Luminaria de Incrustar 60x60 de 45W 3600Lm en oficina 401 (Incluye cableado de punto nuevo, resanes en drywall, instalacion de marco en aluminio y materiales de minima cuantia).	1		
13	Instalacion de Luminaria de Incrustar 60x60 de 45W 3600Lm en oficina 403 - 404 (Incluye cableado de punto nuevo, resanes en drywall, instalacion de marco en aluminio y materiales de minima cuantia).	2		
14	Instalacion de Luminaria de Incrustar 60x60 de 45W 3600Lm en oficina 405 (Incluye cableado de punto nuevo, resanes en drywall, instalacion de marco en aluminio y materiales de minima cuantia).	1		
	TOTAL PROYECTO REESTRUCTURACION ILUMINACION LED			
	ADMINISTRACION	%		
	IMPREVISTOS	%		
	UTILIDADES	%		
	IVA (19% DE LA UTILIDAD)	%	19.00	
	VALOR TOTAL DE LA OFERTA			