FORMATO		
ACTA DE FIJACION DE PRECIOS NO PREVISTOS		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-GI-11	Gestión Integral de Proyectos	2

SUBDIRECCIÓN GENERAL	**DE INFRAESTRUCTURA**
DIRECCIÓN TÉCNICA	**CONSTRUCCIONES**
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	**DE EJECUCIÓN SUBSISTEMA TRANSPORTE**

ACTA No 11 (indicar consecutivo) **DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS**

CONTRATO No. (Lista desplegable) 1601 (número del contrato) **DE** 2019 (año de suscripción)

OBJETO

CONSTRUCCIÓN DE LA EXTENSIÓN TRONCAL CARACAS TRAMO 1 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.

CONTRATISTA / CONSULTOR (Lista desplegable) CONSORCIO CARACAS SUR (Escriba el nombre o razón social del contratista)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA ASOCIADO No 1605 (Número de Contrato) **DE** 2019 (Año de suscripción)

INTERVENTOR CONSORCIO INTERDISEÑOS TRONCAL CARACAS (Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR IDU MELIZA MARULANDA (Escriba el nombre del Supervisor del contrato de interventoría)

DESCRIPCIÓN DE LOS ITEM'S

Ítem	Descripción	Unidad	Precio Unitario Reversado al Mes Base (10/2019)	No. y fecha del oficio IDU de no objeción
NP121	UNION DE REPARACION PVC TIPO U.M. D=6" (Suministro e instalacion)	UN	$ 178,318.00	20233460442831 (30-03-2023)
NP122	UNION DE REPARACION PVC TIPO U.M. D=3" (Suministro e instalacion)	UN	$ 51,809.00	20233460442831 (30-03-2023)
NP123	PAÑETE LISO O RÚSTICO 1:4 IMPERMEABILIZADO ALTURA >3m (Incluye suministro e instalación hecho en obra, andamio multireccional certificado y corte para dilatación con disco)	M2	$ 48,628.00	20233460442831 (30-03-2023)
NP124	CONCRETO 2500 PSI HECHO EN OBRA PARA CAÑUELA DE POZO (SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN. INCLUYE SUMINISTRO DE CONCRETO, IMPERMEABILIZANTE , FORMALETEADO Y CURADO).	M3	$ 455,591.00	20233460442831 (30-03-2023)
NP125	KIT DE NIVELACIÓN PARA HIDRANTE TRÁFICO DE DIÁMETRO DE 4", LONGITUD 400MM. SUMINISTRO E INSTALACIÓN (INCLUYE TRANSPORTE Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN).	UN	$ 618,261.00	20233460442831 (30-03-2023)
NP126	KIT DE NIVELACIÓN PARA HIDRANTE DE DIÁMETRO DE 6", LONGITUD 400MM. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. (INCLUYE TRANSPORTE Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN)	UN	$ 786,482.00	20233460442831 (30-03-2023)
NP127	REDUCCIÓN CONCENTRICA HD EL 8" x 4". SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN	$ 299,746.00	20233460442831 (30-03-2023)
NP128	Rehabilitación CIPP. DN900 Incluye: Suministro de materiales, Instalación, Curado, corte y puesta en funcionamiento, Tecnología UV (espesor CIPP-UV mm 8.6) (Incluye Suministro e instalación)	ML	$ 4,276,580.00	20233460442831 (30-03-2023)
NP129	Rehabilitación CIPP. DN500 Incluye: Suministro de materiales, Instalación, Curado, corte y puesta en funcionamiento, Tecnologia UV (espesor CIPP-UV mm 5.1) (Incluye Suministro e instalación)	ML	$ 2,271,206.00	20233460442831 (30-03-2023)

NP130	Rehabilitación CIPP. DN800 Incluye: Suministro de materiales, Instalación, Curado, corte y puesta en funcionamiento, Tecnologia UV (espesor CIPP UV mm 7.9) (Incluye Suministro e instalación)	ML	$ 3,550,369.00	20233460442831 (30-03-2023)
NP131	SACOS RELLENOS CON MATERIAL GRANULAR Y CEMENTO RELACIÓN 1:2. SUMINISTRO, MEZCLADO, LLENADO Y COLOCACIÓN.	UN	$ 17,405.00	20233460442831 (30-03-2023)
NP132	DEMOLICIÓN DE HASTA DOCE (12) DUCTOS DE ASBESTO CEMENTO DE 4" (y menores) EXISTENTES, INCLUYE CARGUE, RETIRO Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS PELIGROSOS PARA SU DISPOSICIÓN FINAL	ML	$ 180,752.00	20233460442831 (30-03-2023)
NP133	RETIRO Y DEMOLICIÓN DE TUBERIA PVC DE HASTA 12 DUCTOS DE 4" Y MENORES (Incluye retiro, cargue y disposición final de los residuos solidos de PVC en sitio autorizado). No incluye excavacion ni retiro de escombros	ML	$ 47,796.00	20233460442831 (30-03-2023)
NP134	Niple en Acero 18” soldado a Ampliación 18” x 20” con Brida 18” y Campana 20” con revestimiento interior en Mortero de Cemento y recubrimiento Exterior en Pintura Epóxica. L = 2.45m. Incluye Una Salida Normal en Acero 2” con Extremos Bridados. L=0.15m, Una Salida Tangencial 4” con Extremo Bridado L=0.40m, e incluye un anillo Pasamuro fabricado a partir de Lamina en Acero ASTM A36. Bridas ANSI ASME B16.5 Clase 300. Presión de Trabajo =250psi. (Suministro e instalacion)	UN	$ 14,393,934.00	20233460589651 (27-04-2023)
NP135	Niple en Acero 18” soldado a Ampliación 18” x 20” con Brida 18” y Espigo 20” con revestimiento interior en Mortero de Cemento y recubrimiento exterior en Pintura Epóxica. L=3.0m. Incluye Una Salida Normal en Acero 2” con Extremos Bridados. L=0.15m, y un Anillo Pasamuro fabricado a partir de Lamina en Acero ASTM A36. Bridas ASI ASME B16.5 Clase 300. Presión de Trabajo = 250 psi. (Suministro e instalacion)	UN	$ 13,901,456.00	20233460589651 (27-04-2023)
NP136	MARCO Y CONTRAMARCO PARA ÁMARA D=18" (CAJA VÁLVULA) RED MATRIZ, DE MEDIAS 2.44M X 2.64M ÁNGULOS EN CALIBRE DE 2X1/4 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN, INCLUYE MARCO Y CONTRAMARCO, 1 MARCO Y TAPA DE 2.44M * 1.09M CALIBRE 2X1/4 Y 1 MARCO Y TAPA DE 2.44 M *1.51 M CALIBRE 2X1/4 Y MANIJA DE IZAJE, NO INCLUYE ACERO)	UN	$ 8,223,315.00	20233460589651 (27-04-2023)
NP137	ARO METALICO PARA TAPA CILINDRICA DE DIAMETRO 70 CM PARA SUMIDERO LATERAL EAAB (suministro e instalacion)	UN	$ 268,353.00	20233460589651 (27-04-2023)

FORMATO		
ACTA DE FIJACION DE PRECIOS NO PREVISTOS		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-GI-11	Gestión Integral de Proyectos	2

NP138	CONO POZO INSPECCIÓN REFABRICADO D= 1.20M X 0.60M E=0.10M H= 0.75M (INC. SUMINISTRO E INST. NO INC. ARO DE AJUSTE, ARO-TAPA Y TAPA)	UN	$	493,145.00	20233460589651 (27-04-2023)

Se anexa y hace parte de la presente acta, el original del cuadro de reversión de precios No. ___11___ de acuerdo con lo establecido en los documentos contractuales.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las obligaciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en Bogotá, D.C., a los

VEINTIOCHO (Día en letras) 28 (Día en números) días del mes de ABRIL (Mes en que se firma el acta) de 2023 (Año de firma del acta)

(Firma) GUILLERMO CORREDOR COLORADO
Firmado digitalmente por GUILLERMO CORREDOR COLORADO
Fecha: 2023.04.28 16:30:29 -05'00'

(Nombre) GUILLERMO CORREDOR COLORADO
REPRESENTANTE LEGAL
Consorcio Caracas Sur
Contratista

(Firma) LUZ MARINA ORTEGA OCHOA
Firmado digitalmente por LUZ MARINA ORTEGA OCHOA
Fecha: 2023.05.08 09:18:48 -05'00'

(Nombre) LUZ MARINA ORTEGA OCHOA
REPRESENTANTE LEGAL
Consorcio Interdiseños Troncal Caracas
Interventor

Nota: Esta sección será usada para el caso que la Supervisión de Obra o Consultoría sea ejercida directamente por el IDU

(Firma)
(Nombre)
SUPERVISOR IDU

(Firma)
(Nombre)
APOYO A LA SUPERVISIÓN

Original: Expediente ORFEO No. ____
1ra copia : Interventor.
2da copia: Contratista.