Neiva, marzo de 2023

CIO 1586/2023

Señor:
JESUS FABIAN GOMEZ VELASCO
Supervisor contrato.

Referencia: contrato de obra Pública No. 1571-2022" MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA DE LAS AULAS DE PRIMERA INFANCIA EN LAS SEDES EDUCATIVAS DE LA ZONA NORTE DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA

Asunto: Entrega de Análisis de precios unitarios.

Cordial saludo,

La presente tiene como fin hacer entrega de los APU del contrato de la referencia, igualmente poner en su conocimiento que de acuerdo a la revisión de los ítems contractuales proporcionados por el contratista se encontraron algunos ítems con descripciones similar y precio unitarios que difieren así: Los ítems 2,7 y 2,21 presentan un valor unitario muy parecido, Los ítems 4.4 y 4.7 y 6.13 la descripción de los ítems son iguales con distinto valor y para capítulos diferentes, Los ítems 4,10 y 6,23 presentan la misma descripción y la diferencia de valores grandes, El ítem 14,17 presenta el mismo unitario con dos diferentes precios. Anexo tabla resumen.

Cordialmente,

SILVIA LORENA ORDOÑEZ OBANDO
R.L. CONSORCIO SEDES EDUCTIVAS 2022

Calle 18 No. 42 - 00 casa A1 Neiva (Huila); celular (311) 3235785141
e-mail: consoriciosedeseductivas1586@gmail.com

			IE EUGENIO FERRO FALLA SEDE ENCARNACIÓN SA LAS MOTTA	IE JOSE HILARIO LOPEZ SEDE CENTRAL MIXTA	IE ECOPETROL SEDE DELIA FERRO FALLA	IE EUGENIO FERRO FALLA SEDE CENTRAL	IE EUGENIO FERRO FALLA SEDE ARCELIA PASTRANA	IE PABLO VI SEDE GONZALEZ Y CIFUENTES	IE EL JUNCAL SEDE SAN MIGUEL	IE LA ASUNCIÓN SEDE JOSE F. MIRANDA	I E GABRIEL PLAZA SEDE ALBERTO GALINDO
ITEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND	VALOR UNITARIO	VALOR UNITARIO	VALOR UNITARIO	VALOR UNITARIO	VALOR UNITARIO	VALOR UNITARIO	VALOR UNITARIO	VALOR UNITARIO	VALOR UNITARIO
2,7	Demolición placa piso 0.10 m incluye retiro	M2	$ 23.265,00			23.265,00	23.265,00			$ 23.265,00	$ 23.265,00
2,21	Demolición placa de piso concreto e=0.10m, incluye retiro	M2		$ 24.034,00	$ 24.034,00						
4,4	Cimentación tipo viga de amarre, concreto 3000 p.s.i. 0.30x0.30, incluye acero (4no.5, e-3/8" c/0,20m)	M3									$ 785.427,00
4,7	Cimentación tipo viga de amarre, concreto 3000 p.s.i. 0.30x0.30, incluye acero (4no.5, e- 3/8" c/0,20m)	M3	$ 955.519,00								
6,13	Cimentación tipo viga de amarre, concreto 3000 p.s.i. 0.30x0.30, incluye acero (4no.5, e-3/8" c/0,20m)	ML						$ 74.499,00			
4,10	Cimentación tipo solado de limpieza concreto 1700 p.s.i. e=0,05m	M2	$ 41.063,00								
6,23	Cimentación tipo solado de limpieza concreto 1700 p.s.i. e=0,05m	M2									$ 112.668,00
14,17	Suministro e instalación de ventana metálica cal.18 y reja en tubo cuadrado	UND					$ 645.870,00	$ 416.265,00			

CONSORCIO
SUNTREE CP

OBJETO :MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA DE LAS AULAS DE PRIMERA INFANCIA EN LAS SEDES EDUCATIVAS DE LA ZONA NORTE DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA

GOBERNACION DEL HUILA
LICITACION PUBLICA No.SELPOB0017-22
CONTRATO DE OBRA PUBLICA No.1571 DE 2022

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

FECHA	DD	MM	AA
	6	2	2023

ÍTEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

DATOS ESPECÍFICOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1,2	Localizacion y replanteo	M2	

i. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR			1.993,00	1	1.993,00
				SUBTOTAL $	1.993,00

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
			SUBTOTAL $	-

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M^3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
					-
				SUBTOTAL $	-

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
MANO DE OBRA 1 AYUDANTE			21.774,00	0,09	2.021,93
				SUBTOTAL $	2.021,93
				TOTAL COSTO DIRECTO $	4.015,00

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACION	23%	923,00	
IMPREVISTOS	3%	120,00	
UTILIDAD	3%	120,00	
		SUBTOTAL $	1.163,00
		Precio Unitario Total Aproximado al peso $	5.178,00

Firma
Nombre: LAURA MARIA HUELGAS QUITIAN
Representante legal CONSORCIO SUNTREE CP
Matricula:

OBSERVACIONES INTERVENTORÍA

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Nota 1: Cuando se trate de análisis de Precios Unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo Precio Unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.

Nota 2: Cuando se trate de análisis de Precios Unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y Precio Unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.

Firma
Nombre: SILVIA LORENA ORDOÑEZ
Representante legal CONSORCIO SEDES EDUCATIVAS
Matricula :

CONSORCIO
SUNTREE CP

OBJETO :MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA DE LAS AULAS DE PRIMERA INFANCIA EN LAS SEDES EDUCATIVAS DE LA ZONA NORTE DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA

GOBERNACION DEL HUILA
LICITACION PUBLICA No.SELPOB0017-22
CONTRATO DE OBRA PUBLICA No.1571 DE 2022

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

FECHA	DD	MM	AA
	6	2	2023

ÍTEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

DATOS ESPECÍFICOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
2,1	Demolición enchape de piso	M2	

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR			1.993,00	0,23	458,37
				SUBTOTAL $	458,37

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
			SUBTOTAL $	-

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M^3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
				SUBTOTAL $	

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
MANO DE OBRA DE 1 AYUDANTE			26.106,00	0,33	8.670,13
				SUBTOTAL $	8.670,13
				TOTAL COSTO DIRECTO $	9.129,00

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACION	23%	2.100,00	
IMPREVISTOS	3%	274,00	
UTILIDAD	3%	274,00	
		SUBTOTAL $	2.648,00
		Precio Unitario Total Aproximado al peso $	11.776,00

Firma
Nombre: LAURA MARIA HUELGAS QUITIAN
Representante legal CONSORCIO SUNTREE CP
Matrícula:

OBSERVACIONES INTERVENTORÍA

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Nota 1: Cuando se trate de análisis de Precios Unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo Precio Unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.

Nota 2: Cuando se trate de análisis de Precios Unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y Precio Unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.

Firma
Nombre: SILVIA LORENA ORDOÑEZ
Representante legal CONSORCIO SEDES EDUCATIVAS
Matricula :

836

CONSORCIO
SUNTREE CP

OBJETO :MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA DE LAS AULAS DE PRIMERA INFANCIA EN LAS SEDES EDUCATIVAS DE LA ZONA NORTE DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA

GOBERNACION DEL HUILA
LICITACION PUBLICA No.SELPOB0017-22
CONTRATO DE OBRA PUBLICA No.1571 DE 2022

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

FECHA	DD	MM	AA
	6	2	2023

ÍTEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

DATOS ESPECÍFICOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
2,2	Demolición enchape muro	M2	

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR			1.993,00	0,3	597,90
				SUBTOTAL $	597,90

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
			SUBTOTAL $	-

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M^3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
				SUBTOTAL $	

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
MANO DE OBRA 1 AYUDANTE			26.106,00	0,33	8.721,49
				SUBTOTAL $	8.721,49
				TOTAL COSTO DIRECTO $	9.319,00

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACION	23%	2.143,00	
IMPREVISTOS	3%	280,00	
UTILIDAD	3%	280,00	
		SUBTOTAL $	2.703,00
		Precio Unitario Total Aproximado al peso $	12.022,00

Firma
Nombre: LAURA MARIA HUELGAS QUITIAN
Representante legal CONSORCIO SUNTREE CP
Matricula:

OBSERVACIONES INTERVENTORÍA

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Nota 1: Cuando se trate de análisis de Precios Unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo Precio Unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.

Nota 2: Cuando se trate de análisis de Precios Unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y Precio Unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.

Firma
Nombre: SILVIA LORENA ORDOÑEZ
Representante legal CONSORCIO SEDES EDUCATIVAS
Matricula :

CONSORCIO
SUNTREE CP

OBJETO :MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA DE LAS AULAS DE PRIMERA INFANCIA EN LAS SEDES EDUCATIVAS DE LA ZONA NORTE DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA

GOBERNACION DEL HUILA
LICITACION PUBLICA No.SELPOB0017-22
CONTRATO DE OBRA PUBLICA No.1571 DE 2022

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

FECHA	DD	MM	AA
	6	2	2023

ÍTEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

DATOS ESPECÍFICOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
2,3	Demolicion pañete muro	M2	

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR			1.993,00	0,3	597,90
				SUBTOTAL $	597,90

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
			SUBTOTAL $	-

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M^3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
				SUBTOTAL $	

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
MANO DE OBRA 1 AYUDANTE	HR		26.106,00	0,32	8.471,40
				SUBTOTAL $	8.471,40
				TOTAL COSTO DIRECTO $	9.069,30

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACION	23%	2.085,94	
IMPREVISTOS	3%	272,08	
UTILIDAD	3%	272,08	
		SUBTOTAL $	2.630,10
		Precio Unitario Total Aproximado al peso $	11.699,00

Firma
Nombre: LAURA MARIA HUELGAS QUITIAN
Representante legal CONSORCIO SUNTREE CP
Matricula:

OBSERVACIONES INTERVENTORÍA

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Nota 1: Cuando se trate de análisis de Precios Unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo Precio Unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.

Nota 2: Cuando se trate de análisis de Precios Unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y Precio Unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.

Firma
Nombre: SILVIA LORENA ORDOÑEZ
Representante legal CONSORCIO SEDES EDUCATIVAS
Matricula :

OBJETO :MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA DE LAS AULAS DE PRIMERA INFANCIA EN LAS SEDES EDUCATIVAS DE LA ZONA NORTE DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA

GOBERNACION DEL HUILA
LICITACION PUBLICA No.SELPOB0017-22
CONTRATO DE OBRA PUBLICA No.1571 DE 2022

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

FECHA	DD	MM	AA
	6	2	2023

ÍTEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

DATOS ESPECÍFICOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
2,4	Desmonte de cielo falso	M2	

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR			1.993,00	0,4	797,20
				SUBTOTAL $	797,20

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
			SUBTOTAL $	-

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M^3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
				SUBTOTAL $	

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
MANO DE OBRA 1 AYUDANTE			26.106,00	0,3816	9.962,05
				SUBTOTAL $	9.962,05
				TOTAL COSTO DIRECTO $	10.759,25

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACION	23%	2.475,00	
IMPREVISTOS	3%	323,00	
UTILIDAD	3%	323,00	
		SUBTOTAL $	3.121,00
		Precio Unitario Total Aproximado al peso $	13.880,00

Firma
Nombre: LAURA MARIA HUELGAS QUITIAN
Representante legal CONSORCIO SUNTREE CP
Matricula:

OBSERVACIONES INTERVENTORÍA

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Nota 1: Cuando se trate de análisis de Precios Unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo Precio Unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.

Nota 2: Cuando se trate de análisis de Precios Unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y Precio Unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.

Firma
Nombre: SILVIA LORENA ORDOÑEZ
Representante legal CONSORCIO SEDES EDUCATIVAS
Matricula :

OBJETO :MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA DE LAS AULAS DE PRIMERA INFANCIA EN LAS SEDES EDUCATIVAS DE LA ZONA NORTE DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA

GOBERNACION DEL HUILA
LICITACION PUBLICA No.SELPOB0017-22
CONTRATO DE OBRA PUBLICA No.1571 DE 2022

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

FECHA	DD	MM	AA
	6	2	2023

ÍTEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

DATOS ESPECÍFICOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
2,6	Demolicion placa piso 0.05 m incluye retiro	M2	

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR			1.993,00	0,2	398,60
				SUBTOTAL $	398,60

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
			SUBTOTAL $	-

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M^3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
VOLQUETA 5 M3	0,01			160000,00	1.600,00
				SUBTOTAL $	1.600,00

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
MANO DE OBRA	21.774,00		21.774,00	0,3312	7.211,55
			SUBTOTAL $		7.211,55
			TOTAL COSTO DIRECTO $		9.210,00

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACION	23%	2.118,00	
IMPREVISTOS	3%	276,00	
UTILIDAD	3%	276,00	
		SUBTOTAL $	2.670,00
		Precio Unitario Total Aproximado al peso $	11.880,00

Firma
Nombre: LAURA MARIA HUELGAS QUITIAN
Representante legal CONSORCIO SUNTREE CP
Matricula:

OBSERVACIONES INTERVENTORÍA

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA
Nota 1: Cuando se trate de análisis de Precios Unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo Precio Unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de análisis de Precios Unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y Precio Unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el

Firma
Nombre: SILVIA LORENA ORDOÑEZ
Representante legal CONSORCIO SEDES EDUCATIVAS
Matricula :

CONSORCIO
SUNTREE CP

OBJETO :MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA DE LAS AULAS DE PRIMERA INFANCIA EN LAS SEDES EDUCATIVAS DE LA ZONA NORTE DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA

GOBERNACION DEL HUILA
LICITACION PUBLICA No.SELPOB0017-22
CONTRATO DE OBRA PUBLICA No.1571 DE 2022

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

FECHA	DD	MM	AA
	6	2	2023

ÍTEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

DATOS ESPECÍFICOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
2,7	Demolición placa piso 0,10 m Incluye retiro	M2	

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR			1.993,00	0,2	398,60
				SUBTOTAL $	398,60

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
			SUBTOTAL $	-

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M^3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
VOLQUETA 5 M3			0,10	32.000	3.200,00
				SUBTOTAL $	3.200,00

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
MANO DE OBRA			21.774,00	0,6630	14.436,16
				SUBTOTAL $	14.436,16
				TOTAL COSTO DIRECTO $	18.035,00

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACION	23%	4.148,00	
IMPREVISTOS	3%	541,00	
UTILIDAD	3%	541,00	
		SUBTOTAL $	5.230,00
		Precio Unitario Total Aproximado al peso $	23.265,00

Firma
Nombre: LAURA MARIA HUELGAS QUITIAN
Representante legal CONSORCIO SUNTREE CP
Matricula:

OBSERVACIONES INTERVENTORÍA

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Nota 1: Cuando se trate de análisis de Precios Unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo Precio Unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.

Nota 2: Cuando se trate de análisis de Precios Unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y Precio Unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.

Firma
Nombre: SILVIA LORENA ORDOÑEZ
Representante legal CONSORCIO SEDES EDUCATIVAS
Matricula :

OBJETO :MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA DE LAS AULAS DE PRIMERA INFANCIA EN LAS SEDES EDUCATIVAS DE LA ZONA NORTE DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA

GOBERNACION DEL HUILA
LICITACION PUBLICA No.SELPOB0017-22
CONTRATO DE OBRA PUBLICA No.1571 DE 2022

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

FECHA	DD	MM	AA
	6	2	2023

ÍTEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

DATOS ESPECÍFICOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
2,11	Desmonte aparatos sanitarios Incluye retiro	UNIDAD	

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR			1.993,00	0,3	597,90
				SUBTOTAL $	597,90

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
			SUBTOTAL $	-

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M^3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
VOLQUETA 5 M3			0,05	$ 160.000	7.200,00
				SUBTOTAL $	7.200,00

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
					-
MANO DE OBRA 1 AYUDANTE			36.993,00	0,30	10.998,76
				SUBTOTAL $	10.998,76
				TOTAL COSTO DIRECTO $	18.797,00

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACION	23%	4.323,00	
IMPREVISTOS	3%	564,00	
UTILIDAD	3%	564,00	
		SUBTOTAL $	5.451,00
		Precio Unitario Total Aproximado al peso $	24.248,00

Firma
Nombre: LAURA MARIA HUELGAS QUITIAN
Representante legal CONSORCIO SUNTREE CP
Matricula:

OBSERVACIONES INTERVENTORÍA

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Nota 1: Cuando se trate de análisis de Precios Unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo Precio Unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.

Nota 2: Cuando se trate de análisis de Precios Unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y Precio Unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.

Firma
Nombre: SILVIA LORENA ORDOÑEZ
Representante legal CONSORCIO SEDES EDUCATIVAS
Matricula :

CONSORCIO
SUNTREE CP

OBJETO :MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA DE LAS AULAS DE PRIMERA INFANCIA EN LAS SEDES EDUCATIVAS DE LA ZONA NORTE DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA

GOBERNACION DEL HUILA
LICITACION PUBLICA No.SELPOB0017-22
CONTRATO DE OBRA PUBLICA No.1571 DE 2022

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

FECHA	DD	MM	AA
	6	2	2023

ÍTEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

DATOS ESPECÍFICOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
2,13	Desmonte de cubiertas (asbesto cemento)	M2	

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR			1.993,00	0,3	597,90
ANDAMIO TUBULAR 1,5 X 1.5			3.038,00	0,056	170,13
TABLON DE MADERA			1.500,00	0,056	84,00
				SUBTOTAL $	852,03

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
			SUBTOTAL $	-

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M^3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
					-
				SUBTOTAL $	-

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
			21.774,00	0,43	9.343,66
MANO DE OBRA					
				SUBTOTAL $	9.343,66
				TOTAL COSTO DIRECTO $	10.196,00

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACION	23%	2.345,00	
IMPREVISTOS	3%	306,00	
UTILIDAD	3%	306,00	
		SUBTOTAL $	2.957,00
		Precio Unitario Total Aproximado al peso $	13.153,00

Firma
Nombre: LAURA MARIA HUELGAS QUITIAN
Representante legal CONSORCIO SUNTREE CP
Matricula:

OBSERVACIONES INTERVENTORÍA

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Nota 1: Cuando se trate de análisis de Precios Unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo Precio Unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.

Nota 2: Cuando se trate de análisis de Precios Unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y Precio Unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.

Firma
Nombre: SILVIA LORENA ORDOÑEZ
Representante legal CONSORCIO SEDES EDUCATIVAS
Matricula :

CONSORCIO
SUNTREE CP

OBJETO :MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA DE LAS AULAS DE PRIMERA INFANCIA EN LAS SEDES EDUCATIVAS DE LA ZONA NORTE DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA

GOBERNACION DEL HUILA
LICITACION PUBLICA No.SELPOB0017-22
CONTRATO DE OBRA PUBLICA No.1571 DE 2022

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

FECHA	DD	MM	AA
	6	2	2023

ÍTEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

DATOS ESPECÍFICOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
2,14	Desmonte de cubiertas (teja termoacustica)	M2	

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR			1.993,00	0,3	597,90
ANDAMIO TUBULAR 1.5X1.5			3.038,00	0,062	188,36
				SUBTOTAL $	786,26

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
TABLONES DE3MTS	DIA	0,06	1.500,00	93,00
			SUBTOTAL $	93,00

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M^3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
					-
				SUBTOTAL $	-

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
MANO DE OBRA 1 AYUDANTE			21.774,00	0,48	10.384,02
				SUBTOTAL $	10.384,02
				TOTAL COSTO DIRECTO $	11.263,00

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACION	23%	2.590,00	
IMPREVISTOS	3%	338,00	
UTILIDAD	3%	338,00	
		SUBTOTAL $	3.266,00
		Precio Unitario Total Aproximado al peso $	14.530,00

Firma
Nombre: LAURA MARIA HUELGAS QUITIAN
Representante legal CONSORCIO SUNTREE CP
Matricula:

OBSERVACIONES INTERVENTORÍA

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Nota 1: Cuando se trate de análisis de Precios Unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo Precio Unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.

Nota 2: Cuando se trate de análisis de Precios Unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y Precio Unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.

Firma
Nombre: SILVIA LORENA ORDOÑEZ
Representante legal CONSORCIO SEDES EDUCATIVAS
Matricula :

CONSORCIO SUNTREE CP

OBJETO :MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA DE LAS AULAS DE PRIMERA INFANCIA EN LAS SEDES EDUCATIVAS DE LA ZONA NORTE DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA

GOBERNACION DEL HUILA
LICITACION PUBLICA No.SELPOB0017-22
CONTRATO DE OBRA PUBLICA No.1571 DE 2022

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

FECHA	DD	MM	AA
	6	2	2023

ÍTEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

DATOS ESPECÍFICOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
2,15	Desmonet de cubiertas (teja de zinc)	M2	

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR			1.993,00	0,3	597,90
				SUBTOTAL $	597,90

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
ANDAMIO TUBULAR. 1.5 x 1.5	DIA	0,057	3.038,00	173,17
TABLONES DE 3 MTS	DIA	0,057	1.500,00	85,50
			SUBTOTAL $	258,67

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M^3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
				SUBTOTAL $	

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
MANO DE OBRA			21.774,00	0,4387	9.552,25
				SUBTOTAL $	9.552,25
				TOTAL COSTO DIRECTO $	10.409,00

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACION	23%	2.394,00	
IMPREVISTOS	3%	312,00	
UTILIDAD	3%	312,00	
		SUBTOTAL $	3.018,00
		Precio Unitario Total Aproximado al peso $	13.427,00

Firma
Nombre: LAURA MARIA HUELGAS QUITIAN
Representante legal CONSORCIO SUNTREE CP
Matricula:

OBSERVACIONES INTERVENTORÍA

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Nota 1: Cuando se trate de análisis de Precios Unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo Precio Unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.

Nota 2: Cuando se trate de análisis de Precios Unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y Precio Unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.

Firma
Nombre: SILVIA LORENA ORDOÑEZ
Representante legal CONSORCIO SEDES EDUCATIVAS
Matricula :

CONSORCIO
SUNTREE CP

OBJETO :MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA DE LAS AULAS DE PRIMERA INFANCIA EN LAS SEDES EDUCATIVAS DE LA ZONA NORTE DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA

GOBERNACION DEL HUILA
LICITACION PUBLICA No.SELPOB0017-22
CONTRATO DE OBRA PUBLICA No.1571 DE 2022

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

FECHA	DD	MM	AA
	6	2	2023

ÍTEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

DATOS ESPECÍFICOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
2,16	Desmonte marcos y puertas	UNIDAD	

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR			1.993,00	0,4	797,20
				SUBTOTAL $	797,20

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
			SUBTOTAL $	-

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M^3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
					-
				SUBTOTAL $	-

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
MANO DE OBRA			21.774,00	0,63	13.722,19
				SUBTOTAL $	13.722,19
				TOTAL COSTO DIRECTO $	14.519,00

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACION	23%	3.339,00	
IMPREVISTOS	3%	436,00	
UTILIDAD	3%	436,00	
		SUBTOTAL $	4.211,00
		Precio Unitario Total Aproximado al peso $	18.731,00

Firma
Nombre: LAURA MARIA HUELGAS QUITIAN
Representante legal CONSORCIO SUNTREE CP
Matricula:

OBSERVACIONES INTERVENTORÍA

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Nota 1: Cuando se trate de análisis de Precios Unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo Precio Unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.

Nota 2: Cuando se trate de análisis de Precios Unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y Precio Unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.

Firma
Nombre: SILVIA LORENA ORDOÑEZ
Representante legal CONSORCIO SEDES EDUCATIVAS
Matricula :

CONSORCIO
SUNTREE CP

OBJETO :MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA DE LAS AULAS DE PRIMERA INFANCIA EN LAS SEDES EDUCATIVAS DE LA ZONA NORTE DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA

GOBERNACION DEL HUILA
LICITACION PUBLICA No.SELPOB0017-22
CONTRATO DE OBRA PUBLICA No.1571 DE 2022

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

FECHA	DD	MM	AA
	6	2	2023

ÍTEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

DATOS ESPECÍFICOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
2,17	Desmonte de ventanas	M2	

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR			1.993,00	0,4	797,20
				SUBTOTAL $	797,20

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
			SUBTOTAL $	-

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M^3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
					-
				SUBTOTAL $	-

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
MANO DE OBRA			21.774,00	0,57	12.473,24
				SUBTOTAL $	12.473,24
				TOTAL COSTO DIRECTO $	13.270,00

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACION	23%	3.052,00	
IMPREVISTOS	3%	398,00	
UTILIDAD	3%	398,00	
		SUBTOTAL $	3.848,00
		Precio Unitario Total Aproximado al peso $	17.118,00

Firma
Nombre: LAURA MARIA HUELGAS QUITIAN
Representante legal CONSORCIO SUNTREE CP
Matricula:

OBSERVACIONES INTERVENTORÍA

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Nota 1: Cuando se trate de análisis de Precios Unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo Precio Unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.

Nota 2: Cuando se trate de análisis de Precios Unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y Precio Unitario de cada ítem no previstq, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.

Firma
Nombre: SILVIA LORENA ORDOÑEZ
Representante legal CONSORCIO SEDES EDUCATIVAS
Matricula :

CONSORCIO
SUNTREE CP

OBJETO :MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA DE LAS AULAS DE PRIMERA INFANCIA EN LAS SEDES EDUCATIVAS DE LA ZONA NORTE DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA

GOBERNACION DEL HUILA
LICITACION PUBLICA No.SELPOB0017-22
CONTRATO DE OBRA PUBLICA No.1571 DE 2022

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

FECHA	DD	MM	AA
	6	2	2023

ÍTEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

DATOS ESPECÍFICOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
2,18	Demolición muros e-0.15m, con retiro	M2	

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR			1.993,00	0,4	797,20
				SUBTOTAL $	797,20

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
			SUBTOTAL $	-

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M^3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
VOLQUETA 5 M3			0,15	$ 32.000	4.800,00
				SUBTOTAL $	4.800,00

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
MANO DE OBRA			26.106,00	0,4216	11.006,55
				SUBTOTAL $	11.006,55
				TOTAL COSTO DIRECTO $	16.604,00

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACION	23%	3.819,00	
IMPREVISTOS	3%	498,00	
UTILIDAD	3%	498,00	
		SUBTOTAL $	4.815,00
		Precio Unitario Total Aproximado al peso $	21.419,00

Firma
Nombre: LAURA MARIA HUELGAS QUITIAN
Representante legal CONSORCIO SUNTREE CP
Matricula:

OBSERVACIONES INTERVENTORÍA

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA
Nota 1: Cuando se trate de análisis de Precios Unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo Precio Unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de análisis de Precios Unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y Precio Unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el

Firma
Nombre: SILVIA LORENA ORDOÑEZ
Representante legal CONSORCIO SEDES EDUCATIVAS
Matricula :

CONSORCIO
SUNTREE CP

OBJETO :MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA DE LAS AULAS DE PRIMERA INFANCIA EN LAS SEDES EDUCATIVAS DE LA ZONA NORTE DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA

GOBERNACION DEL HUILA
LICITACION PUBLICA No.SELPOB0017-22
CONTRATO DE OBRA PUBLICA No.1571 DE 2022

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

FECHA	DD	MM	AA
	6	2	2023

ÍTEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

DATOS ESPECÍFICOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
2,21	Demolicion de placa de piso concreto e=0,10m, inlcuye retiro	M2	

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR			1.993,00	0,3	597,90
				SUBTOTAL $	597,90

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
			SUBTOTAL $	-

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M^3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
VOLQUETA 5 M3			0,02	$ 160.000	3.200,00
				SUBTOTAL $	3.200,00

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
MANO DE OBRA 1 AYUDANTE			26.106,00	0,57	14.833,43
				SUBTOTAL $	14.833,43
				TOTAL COSTO DIRECTO $	18.631,00

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACION	23%	4.285,00	
IMPREVISTOS	3%	559,00	
UTILIDAD	3%	559,00	
		SUBTOTAL $	5.403,00
		Precio Unitario Total Aproximado al peso $	24.034,00

Firma
Nombre: LAURA MARIA HUELGAS QUITIAN
Representante legal CONSORCIO SUNTREE CP
Matricula:

OBSERVACIONES INTERVENTORÍA

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Nota 1: Cuando se trate de análisis de Precios Unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo Precio Unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.

Nota 2: Cuando se trate de análisis de Precios Unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y Precio Unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.

Firma
Nombre: SILVIA LORENA ORDOÑEZ
Representante legal CONSORCIO SEDES EDUCATIVAS
Matricula :

CONSORCIO
SUNTREE CP

OBJETO :MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA DE LAS AULAS DE PRIMERA INFANCIA EN LAS SEDES EDUCATIVAS DE LA ZONA NORTE DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA

GOBERNACION DEL HUILA
LICITACION PUBLICA No.SELPOB0017-22
CONTRATO DE OBRA PUBLICA No.1571 DE 2022

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

FECHA	DD	MM	AA
	6	2	2023

ÍTEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

DATOS ESPECÍFICOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
2,23	Desmonte cubierta teja . Con estructura , incluye retiro	M2	

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR			1.993,00	0,2	398,60
ANDAMIO TUBULAR 1.5 X 1.5			3.038,00	0,075	227,85
				SUBTOTAL $	626,45

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
			SUBTOTAL $	-

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M^3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
VOLQUETA 5 M3			0,225	$ 32.000	7.200,00
				SUBTOTAL $	7.200,00

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
MANO DE OBRA			26.106,00	0,370	9.662,09
				SUBTOTAL $	9.662,09
				TOTAL COSTO DIRECTO $	17.489,00

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACION	23%	4.022,00	
IMPREVISTOS	3%	525,00	
UTILIDAD	3%	525,00	
		SUBTOTAL $	5.072,00
		Precio Unitario Total Aproximado al peso $	22.561,00

Firma
Nombre: LAURA MARIA HUELGAS QUITIAN
Representante legal CONSORCIO SUNTREE CP
Matricula:

OBSERVACIONES INTERVENTORÍA

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Nota 1: Cuando se trate de análisis de Precios Unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo Precio Unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.

Nota 2: Cuando se trate de análisis de Precios Unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y Precio Unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.

Firma
Nombre: SILVIA LORENA ORDOÑEZ
Representante legal CONSORCIO SEDES EDUCATIVAS
Matricula :

CONSORCIO
SUNTREE CP

OBJETO :MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA DE LAS AULAS DE PRIMERA INFANCIA EN LAS SEDES EDUCATIVAS DE LA ZONA NORTE DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA

GOBERNACION DEL HUILA
LICITACION PUBLICA No.SELPOB0017-22
CONTRATO DE OBRA PUBLICA No.1571 DE 2022

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

FECHA	DD	MM	AA
	6	2	2023

ÍTEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

ÍTEMS NO PREVISTOS

DATOS ESPECÍFICOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
2,28	Demolicion de tablero en concreto para pizarra	M2	

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR			1.993,00	0,11	219,23
				SUBTOTAL $	219,23

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
			SUBTOTAL $	-

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M^3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
					-
				SUBTOTAL $	-

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
			26.106,00	0,34	8.761,43
MANO DE OBRA					
				SUBTOTAL $	8.761,43
				TOTAL COSTO DIRECTO $	8.981,00

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACION	23%	3.320,00	
IMPREVISTOS	3%	433,00	
UTILIDAD	3%	433,00	
		SUBTOTAL $	4.186,00
		Precio Unitario Total Aproximado al peso $	13.167,00

Firma
Nombre: LAURA MARIA HUELGAS QUITIAN
Representante legal CONSORCIO SUNTREE CP
Matricula:

OBSERVACIONES INTERVENTORÍA

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Nota 1: Cuando se trate de análisis de Precios Unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo Precio Unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.

Nota 2: Cuando se trate de análisis de Precios Unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y Precio Unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.

Firma
Nombre: SILVIA LORENA ORDOÑEZ
Representante legal CONSORCIO SEDES EDUCATIVAS
Matricula :

CONSORCIO
SUNTREE CP

OBJETO :MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA DE LAS AULAS DE PRIMERA INFANCIA EN LAS SEDES EDUCATIVAS DE LA ZONA NORTE DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA

GOBERNACION DEL HUILA
LICITACION PUBLICA No.SELPOB0017-22
CONTRATO DE OBRA PUBLICA No.1571 DE 2022

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

FECHA	DD	MM	AA
	6	2	2023

ÍTEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

DATOS ESPECÍFICOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
2,29	Demolición placa piso 0.15 m Incluye retiro	M2	

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR			1.993,00	0,2	398,60
				SUBTOTAL $	398,60

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
			SUBTOTAL $	-

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M^3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
VOLQUETA 5 M3			0,15	$ 32.000	4.800,00
				SUBTOTAL $	4.800,00

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
MANO DE OBRA			21.774,00	1,10	23.964,46
				SUBTOTAL $	23.964,46
				TOTAL COSTO DIRECTO $	29.163,00

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACION	23%	2.222,00	
IMPREVISTOS	3%	290,00	
UTILIDAD	3%	290,00	
		SUBTOTAL $	2.802,00
		Precio Unitario Total Aproximado al peso $	31.965,00

Firma
Nombre: LAURA MARIA HUELGAS QUITIAN
Representante legal CONSORCIO SUNTREE CP
Matricula:

OBSERVACIONES INTERVENTORÍA

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Nota 1: Cuando se trate de análisis de Precios Unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo Precio Unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.

Nota 2: Cuando se trate de análisis de Precios Unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y Precio Unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.

Firma
Nombre: SILVIA LORENA ORDOÑEZ
Representante legal CONSORCIO SEDES EDUCATIVAS
Matricula :

CONSORCIO
SUNTREE CP

OBJETO :MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA DE LAS AULAS DE PRIMERA INFANCIA EN LAS SEDES EDUCATIVAS DE LA ZONA NORTE DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA

GOBERNACION DEL HUILA
LICITACION PUBLICA No.SELPOB0017-22
CONTRATO DE OBRA PUBLICA No.1571 DE 2022

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

FECHA	DD	MM	AA
	6	2	2023

ÍTEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

DATOS ESPECÍFICOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
2,30	Desmanche de piso	M2	

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR			1.993,00	0,03	59,79
				SUBTOTAL $	59,79

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
ACIDO	GL	0,01	32.443,00	324,43
			SUBTOTAL $	324,43

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M^3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
					-
				SUBTOTAL $	-

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
					-
MANO DE OBRA	HR		21.774,00	0,11	2.484,33
				SUBTOTAL $	2.484,33
				TOTAL COSTO DIRECTO $	2.869,00

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACION	23%	660,00	
IMPREVISTOS	3%	86,00	
UTILIDAD	3%	86,00	
		SUBTOTAL $	832,00
		Precio Unitario Total Aproximado al peso $	3.701,00

Firma
Nombre: LAURA MARIA HUELGAS QUITIAN
Representante legal CONSORCIO SUNTREE CP
Matricula:

OBSERVACIONES INTERVENTORÍA

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Nota 1: Cuando se trate de análisis de Precios Unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo Precio Unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.

Nota 2: Cuando se trate de análisis de Precios Unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y Precio Unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.

Firma
Nombre: SILVIA LORENA ORDOÑEZ
Representante legal CONSORCIO SEDES EDUCATIVAS
Matricula :

CONSORCIO
SUNTREE CP

OBJETO :MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA DE LAS AULAS DE PRIMERA INFANCIA EN LAS SEDES EDUCATIVAS DE LA ZONA NORTE DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA

GOBERNACION DEL HUILA
LICITACION PUBLICA No.SELPOB0017-22
CONTRATO DE OBRA PUBLICA No.1571 DE 2022

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

FECHA	DD	MM	AA
	6	2	2023

ÍTEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

DATOS ESPECÍFICOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
2,39	Desmonte de canal metálico.	ML	

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR			1.993,00	0,1	199,30
ANDAMIO TUBULAR 1.5 X 1.5			3.038,00	0,1	303,80
ARNES Y/O EQUIPO DE ALTURAS			30.000,00	0,10	3.000,00
				SUBTOTAL $	3.503,10

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
			SUBTOTAL $	-

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M^3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
					-
				SUBTOTAL $	-

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
			26.106,00	0,28	7.346,75
MANO DE OBRA					
				SUBTOTAL $	7.346,75
				TOTAL COSTO DIRECTO $	10.850,00

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACION	23%	2.496,00	
IMPREVISTOS	3%	326,00	
UTILIDAD	3%	326,00	
		SUBTOTAL $	3.148,00
		Precio Unitario Total Aproximado al peso $	13.998,00

Firma
Nombre: LAURA MARIA HUELGAS QUITIAN
Representante legal CONSORCIO SUNTREE CP
Matricula:

OBSERVACIONES INTERVENTORÍA

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Nota 1: Cuando se trate de análisis de Precios Unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo Precio Unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.

Nota 2: Cuando se trate de análisis de Precios Unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y Precio Unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.

Firma
Nombre: SILVIA LORENA ORDOÑEZ
Representante legal CONSORCIO SEDES EDUCATIVAS
Matricula :

CONSORCIO
SUNTREE CP

OBJETO :MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA DE LAS AULAS DE PRIMERA INFANCIA EN LAS SEDES EDUCATIVAS DE LA ZONA NORTE DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA

GOBERNACION DEL HUILA
LICITACION PUBLICA No.SELPOB0017-22
CONTRATO DE OBRA PUBLICA No.1571 DE 2022

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

FECHA	DD	MM	AA
	6	2	2023

ÍTEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

DATOS ESPECÍFICOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
2,43	Demolición concreto, e= 0,08 a 0,10 cms incluye retiro y bote de escombros a sitio autorizado.	M2	

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR			1.993,00	0,2	398,60
				SUBTOTAL $	398,60

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
			SUBTOTAL $	-

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M^3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
VOLQUETA 5 M3			0,15	$ 32.000	4.800,00
				SUBTOTAL $	4.800,00

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
MANO DE OBRA			21.774,00	0,94	20.464,29
				SUBTOTAL $	20.464,29
				TOTAL COSTO DIRECTO $	25.663,00

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACION	23%	5.902,00	
IMPREVISTOS	3%	770,00	
UTILIDAD	3%	770,00	
		SUBTOTAL $	7.442,00
		Precio Unitario Total Aproximado al peso $	33.105,00

Firma
Nombre: LAURA MARIA HUELGAS QUITIAN
Representante legal CONSORCIO SUNTREE CP
Matricula:

OBSERVACIONES INTERVENTORÍA

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Nota 1: Cuando se trate de análisis de Precios Unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo Precio Unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.

Nota 2: Cuando se trate de análisis de Precios Unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y Precio Unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.

Firma
Nombre: SILVIA LORENA ORDOÑEZ
Representante legal CONSORCIO SEDES EDUCATIVAS
Matricula :

CONSORCIO
SUNTREE CP

OBJETO :MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA DE LAS AULAS DE PRIMERA INFANCIA EN LAS SEDES EDUCATIVAS DE LA ZONA NORTE DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA

GOBERNACION DEL HUILA
LICITACION PUBLICA No.SELPOB0017-22
CONTRATO DE OBRA PUBLICA No.1571 DE 2022

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

FECHA	DD	MM	AA
	6	2	2023

ÍTEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

DATOS ESPECÍFICOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
2,46	Desmonte de muro seco	M2	

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR			1.993,00	2	3.986,00
				SUBTOTAL $	3.986,00

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
			SUBTOTAL $	-

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M^3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
VOLQUETA 5 M3			0,01	$ 32.000	$ 320,00
				SUBTOTAL $	320,00

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
MANO DE OBRA 1 AYUDANTE			10.339,25	0,20	2.077,57
				SUBTOTAL $	2.077,57
				TOTAL COSTO DIRECTO $	6.384,00

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACION	23%	1.468,00	
IMPREVISTOS	3%	192,00	
UTILIDAD	3%	192,00	
		SUBTOTAL $	8.236,00
		Precio Unitario Total Aproximado al peso $	14.619,00

Firma
Nombre: LAURA MARIA HUELGAS QUITIAN
Representante legal CONSORCIO SUNTREE CP
Matricula:

OBSERVACIONES INTERVENTORÍA

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Nota 1: Cuando se trate de análisis de Precios Unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo Precio Unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.

Nota 2: Cuando se trate de análisis de Precios Unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y Precio Unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.

Firma
Nombre: SILVIA LORENA ORDOÑEZ
Representante legal CONSORCIO SEDES EDUCATIVAS
Matricula :

CONSORCIO
SUNTREE CP

OBJETO :MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA DE LAS AULAS DE PRIMERA INFANCIA EN LAS SEDES EDUCATIVAS DE LA ZONA NORTE DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA

GOBERNACION DEL HUILA
LICITACION PUBLICA No.SELPOB0017-22
CONTRATO DE OBRA PUBLICA No.1571 DE 2022

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

FECHA	DD	MM	AA
	6	2	2023

ÍTEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

DATOS ESPECÍFICOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
3,1	Excavación manual h=2,9m	M3	

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR			1.993,00	0,5	996,50
				SUBTOTAL $	996,50

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
			SUBTOTAL $	-

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M^3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
				SUBTOTAL $	

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
MANO DE OBRA			26.106,00	1,34	34.945,02
				SUBTOTAL $	34.945,02
				TOTAL COSTO DIRECTO $	35.942,00

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACION	23%	8.267,00	
IMPREVISTOS	3%	1.078,00	
UTILIDAD	3%	1.078,00	
		SUBTOTAL $	10.423,00
		Precio Unitario Total Aproximado al peso $	46.364,00

Firma
Nombre: LAURA MARIA HURLGAS QUITIAN
Representante legal CONSORCIO SUNTREE CP
Matricula:

OBSERVACIONES INTERVENTORÍA

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Nota 1: Cuando se trate de análisis de Precios Unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo Precio Unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.

Nota 2: Cuando se trate de análisis de Precios Unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y Precio Unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.

Firma
Nombre: SILVIA LORENA ORDOÑEZ
Representante legal CONSORCIO SEDES EDUCATIVAS
Matricula :

CONSORCIO
SUNTREE CP

OBJETO :MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA DE LAS AULAS DE PRIMERA INFANCIA EN LAS SEDES EDUCATIVAS DE LA ZONA NORTE DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA

GOBERNACION DEL HUILA
LICITACION PUBLICA No.SELPOB0017-22
CONTRATO DE OBRA PUBLICA No.1571 DE 2022

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

FECHA	DD	MM	AA
	6	2	2023

ÍTEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

DATOS ESPECÍFICOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
3,7	Relleno compactado con material de sitio	M3	

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR			1.993,00	0,3	597,90
VIBROCOMPACTADOR MANUAL (RANA 80 - 100 KG)			66.000,00	0,04	2.640,00
				SUBTOTAL $	3.237,90

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
			SUBTOTAL $	-

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M^3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
				SUBTOTAL $	

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
MANO DE OBRA	HR		26.106,00	0,47	12.357,80
				SUBTOTAL $	12.357,80
				TOTAL COSTO DIRECTO $	15.596,00

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACION	23%	3.587,00	
IMPREVISTOS	3%	468,00	
UTILIDAD	3%	468,00	
		SUBTOTAL $	4.523,00
		Precio Unitario Total Aproximado al peso $	20.119,00

Firma
Nombre: LAURA MARIA HUELGAS QUITIAN
Representante legal CONSORCIO SUNTREE CP
Matricula:

OBSERVACIONES INTERVENTORÍA

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Nota 1: Cuando se trate de análisis de Precios Unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo Precio Unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.

Nota 2: Cuando se trate de análisis de Precios Unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y Precio Unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.

Firma
Nombre: SILVIA LORENA ORDOÑEZ
Representante legal CONSORCIO SEDES EDUCATIVAS
Matricula :

CONSORCIO
SUNTREE CP

OBJETO :MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA DE LAS AULAS DE PRIMERA INFANCIA EN LAS SEDES EDUCATIVAS DE LA ZONA NORTE DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA

GOBERNACION DEL HUILA
LICITACION PUBLICA No.SELPOB0017-22
CONTRATO DE OBRA PUBLICA No.1571 DE 2022

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

FECHA	DD	MM	AA
	6	2	2023

ÍTEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

DATOS ESPECÍFICOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
3,8	Relleno compactado con recebo seleccionado	M3	

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR			1.993,00	0,3	597,90
VIBROCOMPACTADOR MANUAL (RANA 80 - 100 KG)			66.000,00	0,04	2.640,00
				SUBTOTAL $	3.237,90

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
RECEBO SELECCIONADO	M3	1,00	43.401,00	43.401,00
			SUBTOTAL $	43.401,00

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M^3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
					-
				SUBTOTAL $	-

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
MANO DE OBRA 1 AYUDANTE			26.106,00	0,40	10.505,05
				SUBTOTAL $	10.505,05
				TOTAL COSTO DIRECTO $	57.144,00

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACION	23%	13.143,00	
IMPREVISTOS	3%	1.714,00	
UTILIDAD	3%	1.714,00	
		SUBTOTAL $	16.571,00
		Precio Unitario Total Aproximado al peso $	73.715,00

Firma
Nombre: LAURA MARIA HUELGAS QUITIAN
Representante legal CONSORCIO SUNTREE CP
Matricula:

OBSERVACIONES INTERVENTORÍA

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Nota 1: Cuando se trate de análisis de Precios Unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo Precio Unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.

Nota 2: Cuando se trate de análisis de Precios Unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y Precio Unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.

Firma
Nombre: SILVIA LORENA ORDOÑEZ
Representante legal CONSORCIO SEDES EDUCATIVAS
Matricula :

CONSORCIO
SUNTREE CP

OBJETO :MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA DE LAS AULAS DE PRIMERA INFANCIA EN LAS SEDES EDUCATIVAS DE LA ZONA NORTE DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA

GOBERNACION DEL HUILA
LICITACION PUBLICA No.SELPOB0017-22
CONTRATO DE OBRA PUBLICA No.1571 DE 2022

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

FECHA	DD	MM	AA
	6	2	2023

ÍTEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

DATOS ESPECÍFICOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
4,4	Cimentación tipo viga de amarre, concreto 3000 p.s.i. 0,30x0,30, incluye acero (4no.5, e-3/8" c/0,20m)	M3	

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR			1.993,00	1	1.993,00
VIBRADOR DE CONCRETO ELECTRICO/GASOLINA			65.000,00	0,04	2.600,00
				SUBTOTAL $	4.593,00

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
FORMALETA	M2	0,05	69.774,00	3.488,70
CONCRETO 3000PSI	M3	1	491.750,00	491.750,00
ACERO Fy4,200kg/cm2	KG	10	7.378,00	73.780,00
ACERO Fy2,400kg/cm2	KG	4,5	7.053,00	31.738,50
			SUBTOTAL $	600.757,20

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M^3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
				SUBTOTAL $	

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
MANO DE OBRA			26.106,00	0,13	3.507,34
				SUBTOTAL $	3.507,34
				TOTAL COSTO DIRECTO $	608.858,00

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACION	23%	140.037,00	
IMPREVISTOS	3%	18.266,00	
UTILIDAD	3%	18.266,00	
		SUBTOTAL $	176.569,00
		Precio Unitario Total Aproximado al peso $	785.427,00

Firma
Nombre: LAURA MARIA HUELGAS QUITIAN
Representante legal CONSORCIO SUNTREE CP
Matricula:

OBSERVACIONES INTERVENTORÍA

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Nota 1: Cuando se trate de análisis de Precios Unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo Precio Unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.

Nota 2: Cuando se trate de análisis de Precios Unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y Precio Unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.

Firma
Nombre: SILVIA LORENA ORDOÑEZ
Representante legal CONSORCIO SEDES EDUCATIVAS
Matricula :

CONSORCIO
SUNTREE CP

OBJETO :MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA DE LAS AULAS DE PRIMERA INFANCIA EN LAS SEDES EDUCATIVAS DE LA ZONA NORTE DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA

GOBERNACION DEL HUILA
LICITACION PUBLICA No.SELPOB0017-22
CONTRATO DE OBRA PUBLICA No.1571 DE 2022

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

FECHA	DD	MM	AA
	6	2	2023

ÍTEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

DATOS ESPECÍFICOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
4,7	Cimentación tipo viga de amarre, concreto 3000 p.s.i. 0.30x0.30, incluye acero (4no.5, e-3/8" c/0,20m)	M3	

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR			1.993,00	2	3.986,00
VIBRADOR DE CONCRETO ELECTRICO/GASOLINA			65.000,00	0,05	3.250,00
				SUBTOTAL $	7.236,00

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
FORMALETA	M2	0,10	69.774,00	6.977,40
CONCRETO 3000PSI	M3	1	491.750,00	491.750,00
ACERO Fy4,200kg/cm2	KG	10	7.378,00	73.780,00
ACERO Fy2,400kg/cm2	KG	9	7.053,00	63.477,00
			SUBTOTAL $	635.984,40

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M^3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
				SUBTOTAL $	

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
MANO DE OBRA			26.106,00	3,73	97.492,86
				SUBTOTAL $	97.492,86
				TOTAL COSTO DIRECTO $	740.713,00

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACION	23%	170.364,00	
IMPREVISTOS	3%	22.221,00	
UTILIDAD	3%	22.221,00	
		SUBTOTAL $	214.806,00
		Precio Unitario Total Aproximado al peso $	955.519,00

Firma
Nombre: LAURA MARIA HUELGAS QUITIAN
Representante legal CONSORCIO SUNTREE CP
Matricula:

OBSERVACIONES INTERVENTORÍA

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Nota 1: Cuando se trate de análisis de Precios Unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo Precio Unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.

Nota 2: Cuando se trate de análisis de Precios Unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y Precio Unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.

Firma
Nombre: SILVIA LORENA ORDOÑEZ
Representante legal CONSORCIO SEDES EDUCATIVAS
Matricula :

CONSORCIO
SUNTREE CP

OBJETO :MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA DE LAS AULAS DE PRIMERA INFANCIA EN LAS SEDES EDUCATIVAS DE LA ZONA NORTE DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA

GOBERNACION DEL HUILA
LICITACION PUBLICA No.SELPOB0017-22
CONTRATO DE OBRA PUBLICA No.1571 DE 2022

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

FECHA	DD	MM	AA
	6	2	2023

ÍTEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

DATOS ESPECÍFICOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
4,10	Cimentación tipo solado de limpieza concreto 1700 p.s.i. e=0,05m	M2	

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR			1.993,00	1	1.993,00
				SUBTOTAL $	1.993,00

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
CONCRETO DE 1.700 PSI (1:3:6)	M3	0,05	364.103,00	18.205,15
			SUBTOTAL $	18.205,15

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M^3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
					-
				SUBTOTAL $	-

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
MANO DE OBRA			26.106,00	0,45	11.633,36
				SUBTOTAL $	11.633,36
				TOTAL COSTO DIRECTO $	31.832,00

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACION	23%	7.321,00	
IMPREVISTOS	3%	955,00	
UTILIDAD	3%	955,00	
		SUBTOTAL $	9.231,00
		Precio Unitario Total Aproximado al peso $	41.063,00

Firma
Nombre: LAURA MARIA HUELGAS QUITIAN
Representante legal CONSORCIO SUNTREE CP
Matricula:

OBSERVACIONES INTERVENTORÍA

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Nota 1: Cuando se trate de análisis de Precios Unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo Precio Unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.

Nota 2: Cuando se trate de análisis de Precios Unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y Precio Unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.

Firma
Nombre: SILVIA LORENA ORDOÑEZ
Representante legal CONSORCIO SEDES EDUCATIVAS
Matricula :

CONSORCIO
SUNTREE CP

OBJETO :MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA DE LAS AULAS DE PRIMERA INFANCIA EN LAS SEDES EDUCATIVAS DE LA ZONA NORTE DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA

GOBERNACION DEL HUILA
LICITACION PUBLICA No.SELPOB0017-22
CONTRATO DE OBRA PUBLICA No.1571 DE 2022

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

FECHA	DD	MM	AA
	6	2	2023

ÍTEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

DATOS ESPECÍFICOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
4,12	Columna en concreto 3000 p.s.i. 0.15x0.25, incluye acero	ML	

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR			1.993,00	0,57812	1.152,19
FORMALETA			69.774,00	0,05	3.488,70
				SUBTOTAL $	4.640,89

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
FORMALETA	M2	0,10	69.774,00	6.977,40
CONCRETO 3000PSI	M3	0,0375	491.750,00	18.440,63
ACERO Fy4,200kg/cm2	KG	3,1	7.378,00	22.871,80
ACERO Fy2,400kg/cm2	KG	1,5	7.053,00	10.579,50
			SUBTOTAL $	58.869,33

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M^3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
				SUBTOTAL $	

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
MANO DE OBRA			26.106,00	3,41	89.074,46
				SUBTOTAL $	89.074,46
				TOTAL COSTO DIRECTO $	152.585,00

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACION	23%	35.095,00	
IMPREVISTOS	3%	4.578,00	
UTILIDAD	3%	4.578,00	
		SUBTOTAL $	44.251,00
		Precio Unitario Total Aproximado al peso $	196.836,00

Firma
Nombre: LAURA MARIA HUELGAS QUITIAN
Representante legal CONSORCIO SUNTREE CP
Matricula:

OBSERVACIONES INTERVENTORÍA

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Nota 1: Cuando se trate de análisis de Precios Unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo Precio Unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.

Nota 2: Cuando se trate de análisis de Precios Unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y Precio Unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.

Firma
Nombre: SILVIA LORENA ORDOÑEZ
Representante legal CONSORCIO SEDES EDUCATIVAS
Matricula :

CONSORCIO
SUNTREE CP

OBJETO :MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA DE LAS AULAS DE PRIMERA INFANCIA EN LAS SEDES EDUCATIVAS DE LA ZONA NORTE DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA

GOBERNACION DEL HUILA
LICITACION PUBLICA No.SELPOB0017-22
CONTRATO DE OBRA PUBLICA No.1571 DE 2022

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

FECHA	DD	MM	AA
	6	2	2023

ÍTEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

DATOS ESPECÍFICOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
5,90	Construcción de muro en Bloque de arcilla No. 4 e=0.10m	M2	

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR			1.993,00	0,1	199,30
ANDAMIO TUBULAR 1.5X1.5			3.038,00	0,3	911,40
					-
				SUBTOTAL $	1.110,70

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
BLOQUE HUECO No 4		16,00	1.823,00	29.168,00
AGUA		25	21,00	525,00
MORTERO 1:4		0,018	358.948,00	6.461,06
				-
			SUBTOTAL $	36.154,06

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M^3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
				SUBTOTAL $	

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
MANO DE OBRA			26.106,00	0,32	8.331,99
				SUBTOTAL $	8.331,99
				TOTAL COSTO DIRECTO $	45.597,00

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACION	23%	10.487,00	
IMPREVISTOS	3%	1.368,00	
UTILIDAD	3%	1.368,00	
		SUBTOTAL $	13.223,00
		Precio Unitario Total Aproximado al peso $	58.820,00

Firma
Nombre: LAURA MARIA HUELGAS QUITIAN
Representante legal CONSORCIO SUNTREE CP
Matricula:

OBSERVACIONES INTERVENTORÍA

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Nota 1: Cuando se trate de análisis de Precios Unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo Precio Unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.

Nota 2: Cuando se trate de análisis de Precios Unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y Precio Unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.

Firma
Nombre:
Representante legal CONSORCIO SEDES EDUCATIVAS
Matricula :

CONSORCIO
SUNTREE CP

OBJETO :MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA DE LAS AULAS DE PRIMERA INFANCIA EN LAS SEDES EDUCATIVAS DE LA ZONA NORTE DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA

GOBERNACION DEL HUILA
LICITACION PUBLICA No.SELPOB0017-22
CONTRATO DE OBRA PUBLICA No.1571 DE 2022

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

FECHA	DD	MM	AA
	6	2	2023

ÍTEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

DATOS ESPECÍFICOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
5,10	Construcción de muro en Bloque de arcilla No. 5 e=0.12m (12x20x30)	M2	

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR			1.993,00	0,1	199,30
ANDAMIO TUBULAR 1.5X1.5			3.038,00	0,3	911,40
					-
				SUBTOTAL $	1.110,70

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
BLOQUE HUECO No 5 (12X20X30)		16,00	1.823,00	29.168,00
AGUA		25	21,00	525,00
MORTERO 1:4		0,018	358.948,00	6.461,06
				-
			SUBTOTAL $	36.154,06

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M^3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
				SUBTOTAL $	

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
MANO DE OBRA			26.106,00	0,42	10.904,74
				SUBTOTAL $	10.904,74
				TOTAL COSTO DIRECTO $	48.170,00

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACION	23%	11.079,00	
IMPREVISTOS	3%	1.445,00	
UTILIDAD	3%	1.445,00	
		SUBTOTAL $	13.969,00
		Precio Unitario Total Aproximado al peso $	62.139,00

Firma
Nombre: LAURA MARIA HUELGAS QUITIAN
Representante legal CONSORCIO SUNTREE CP
Matricula:

OBSERVACIONES INTERVENTORÍA

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Nota 1: Cuando se trate de análisis de Precios Unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo Precio Unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.

Nota 2: Cuando se trate de análisis de Precios Unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y Precio Unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.

Firma
Nombre:
Representante legal CONSORCIO SEDES EDUCATIVAS
Matricula :

CONSORCIO
SUNTREE CP

OBJETO :MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA DE LAS AULAS DE PRIMERA INFANCIA EN LAS SEDES EDUCATIVAS DE LA ZONA NORTE DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA

GOBERNACION DEL HUILA
LICITACION PUBLICA No.SELPOB0017-22
CONTRATO DE OBRA PUBLICA No.1571 DE 2022

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

FECHA	DD	MM	AA
	6	2	2023

ÍTEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

DATOS ESPECÍFICOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
5,11	Construcción de Alfajía en concreto 3000 psi, e= 0.15x0.25 incluye acero de refuerzo de 60000 p.s.i (2ø3/8" refuerzo y e=ø1/4" c. 0,20 m)	ML	

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR		UNIDAD	1.993,00	0,5	996,50
				SUBTOTAL $	996,50

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
FORMALETA	M2	0,06	69.774,00	4.186,44
ALAMBRE NEGRO N°18	KG	0,03	8.138,00	244,14
ACERO FY =4.200 KG/CM2; 2	KG	1,46	7.053,00	10.297,38
CONCRETO DE 3.000 PSI	M3	0,032	491.750,00	15.736,00
			SUBTOTAL $	30.463,96

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M^3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
				SUBTOTAL $	

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
MANO DE OBRA			26.106,00	1,29	33.644,11
				SUBTOTAL $	33.644,11
				TOTAL COSTO DIRECTO $	65.105,00

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACION	23%	14.974,00	
IMPREVISTOS	3%	1.953,00	
UTILIDAD	3%	1.953,00	
		SUBTOTAL $	18.880,00
		Precio Unitario Total Aproximado al peso $	83.985,00

Firma
Nombre: LAURA MARIA HUELGAS QUITIAN
Representante legal CONSORCIO SUNTREE CP
Matricula:

OBSERVACIONES INTERVENTORÍA

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Nota 1: Cuando se trate de análisis de Precios Unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo Precio Unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.

Nota 2: Cuando se trate de análisis de Precios Unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y Precio Unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.

Firma
Nombre: SILVIA LORENA ORDOÑEZ
Representante legal CONSORCIO SEDES EDUCATIVAS
Matricula .

CONSORCIO
SUNTREE CP

OBJETO :MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA DE LAS AULAS DE PRIMERA INFANCIA EN LAS SEDES EDUCATIVAS DE LA ZONA NORTE DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA

GOBERNACION DEL HUILA
LICITACION PUBLICA No.SELPOB0017-22
CONTRATO DE OBRA PUBLICA No.1571 DE 2022

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

FECHA	DD	MM	AA
	6	2	2023

ÍTEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

DATOS ESPECÍFICOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
6,13	Cimentación tipo viga de amarre, concreto 3000 p.s.i. 0.30x0.30, incluye acero (4no.5, e-3/8" c/0,20m)	ML	

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR			1.993,00	0,8	1.594,40
VIBRADOR DE CONCRETO ELECTRICO/GASOLINA			65.000,00	0,02	1.300,00
				SUBTOTAL $	2.894,40

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
FORMALETA	M2	0,05	69.774,00	3.488,70
CONCRETO 3000PSI	M3	0,09	491.750,00	44.257,50
ACERO Fy4,200kg/cm2	KG	0,6	7.378,00	4.426,80
ACERO Fy2,400kg/cm2	KG	0,3	7.053,00	2.115,90
			SUBTOTAL $	54.288,90

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M^3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
				SUBTOTAL $	

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
MANO DE OBRA			26.106,00	0,02	566,50
				SUBTOTAL $	566,50
				TOTAL COSTO DIRECTO $	57.750,00

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total
ADMINISTRACION	23%	13.283,00
IMPREVISTOS	3%	1.733,00
UTILIDAD	3%	1.733,00
	SUBTOTAL $	16.749,00
	Precio Unitario Total Aproximado al peso $	74.499,00

Firma
Nombre: LAURA MARIA HUELGAS QUITIAN
Representante legal CONSORCIO SUNTREE CP
Matricula:

OBSERVACIONES INTERVENTORÍA

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Nota 1: Cuando se trate de análisis de Precios Unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo Precio Unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.

Nota 2: Cuando se trate de análisis de Precios Unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y Precio Unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.

Firma
Nombre: SILVIA LORENA ORDOÑEZ
Representante legal CONSORCIO SEDES EDUCATIVAS
Matricula :

CONSORCIO
SUNTREE CP

OBJETO :MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA DE LAS AULAS DE PRIMERA INFANCIA EN LAS SEDES EDUCATIVAS DE LA ZONA NORTE DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA

GOBERNACION DEL HUILA
LICITACION PUBLICA No.SELPOB0017-22
CONTRATO DE OBRA PUBLICA No.1571 DE 2022

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

FECHA	DD	MM	AA
	6	2	2023

ÍTEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

DATOS ESPECÍFICOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
6,23	Cimentación tipo solado de limpieza concreto 1700 p.s.i. e=0,05m	M2	

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR			1.993,00	1	1.993,00
				SUBTOTAL $	1.993,00

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
CONCRETO DE 1.700 PSI (1:3:6)	M3	0,05	364.103,00	18.205,15
			SUBTOTAL $	18.205,15

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M^3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
					-
				SUBTOTAL $	-

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
MANO DE OBRA			26.106,00	2,57	67.142,02
				SUBTOTAL $	67.142,02
				TOTAL COSTO DIRECTO $	87.340,00

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACION	23%	20.088,00	
IMPREVISTOS	3%	2.620,00	
UTILIDAD	3%	2.620,00	
		SUBTOTAL $	25.328,00
		Precio Unitario Total Aproximado al peso $	112.668,00

Firma
Nombre: LAURA MARIA HUELGAS QUITIAN
Representante legal CONSORCIO SUNTREE CP
Matricula:

OBSERVACIONES INTERVENTORÍA

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Nota 1: Cuando se trate de análisis de Precios Unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo Precio Unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.

Nota 2: Cuando se trate de análisis de Precios Unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y Precio Unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.

Firma
Nombre: SILVIA LORENA ORDOÑEZ
Representante legal CONSORCIO SEDES EDUCATIVAS
Matricula :

CONSORCIO
SUNTREE CP

OBJETO :MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA DE LAS AULAS DE PRIMERA INFANCIA EN LAS SEDES EDUCATIVAS DE LA ZONA NORTE DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA

GOBERNACION DEL HUILA
LICITACION PUBLICA No.SELPOB0017-22
CONTRATO DE OBRA PUBLICA No.1571 DE 2022

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

FECHA	DD	MM	AA
	6	2	2023

ÍTEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

DATOS ESPECÍFICOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
6,28	Columna en concreto 3000 p.s.i. 0.15x0.25. incluye acero	ML	

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR			1.993,00	0,57812	1.152,19
FORMALETA			69.774,00	0,05	3.488,70
				SUBTOTAL $	4.640,89

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
FORMALETA	M2	0,10	69.774,00	6.977,40
CONCRETO 3000PSI	M3	0,0375	491.750,00	18.440,63
ACERO Fy4,200kg/cm2	KG	2,1	7.378,00	15.493,80
ACERO Fy2,400kg/cm2	KG	1,5	7.053,00	10.579,50
			SUBTOTAL $	51.491,33

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M^3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
				SUBTOTAL $	

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
MANO DE OBRA			26.106,00	0,32	8.422,06
				SUBTOTAL $	8.422,06
				TOTAL COSTO DIRECTO $	64.554,00

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACION	23%	14.847,00	
IMPREVISTOS	3%	1.937,00	
UTILIDAD	3%	1.937,00	
		SUBTOTAL $	18.721,00
		Precio Unitario Total Aproximado al peso $	83.276,00

Firma
Nombre: LAURA MARIA HUELGAS QUITIAN
Representante legal CONSORCIO SUNTREE CP
Matricula:

OBSERVACIONES INTERVENTORÍA

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Nota 1: Cuando se trate de análisis de Precios Unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo Precio Unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.

Nota 2: Cuando se trate de análisis de Precios Unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y Precio Unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.

Firma
Nombre: SILVIA LORENA ORDOÑEZ
Representante legal CONSORCIO SEDES EDUCATIVAS
Matricula :