





***MEMORIAS DE
CANTIDADES***



MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA									
"ADECUACIÓN DE UN BLOQUE DE DOS PISOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN XXIII SEDE EL VIDRIAL EN EL CORREGIMIENTO EL VIDRIAL, MUNICIPIO DE MONTERÍA"									
ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	UNIDAD							
1.01	DEMOLICIÓN DE MUROS E= 0.15MTS/0.20MTS	M2							
SOPORTE GRAFICO									
<div><div><p>PISO 01</p></div><div><p>PISO 02</p></div></div> <div></div>									
PROCEDIMIENTO PARA CALCULO									
UBICACIÓN / DESCRIPCIÓN	L1 (m)	L2 (m)	B1 (m)	B2 (m)	H (m)	A (m ²)	CANT	Vol (m ³)	SUB TOTAL
Muro division biblioteca / Piso 01						5.70	1.00		5.70
Muro divisorio bajo en salon piso 02						1.40	1.00		1.40
Muro para vano puerta salon Piso 02	1.00				2.10	2.10	1.00		2.10
TOTAL									9.20

ELABORÓ: DENNISE CHICA



ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	UNIDAD
1.02	DESMONTE DE PROTECTOR DE VANO	M2

SOPORTE GRAFICO

PISO 01

[illegible]

ELABORÓ: DENNISE CHICA

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA		 MONTERÍA							
"ADECUACIÓN DE UN BLOQUE DE DOS PISOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN XXIII SEDE EL VIDRIAL EN EL CORREGIMIENTO EL VIDRIAL, MUNICIPIO DE MONTERÍA"									
ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	UNIDAD							
1.03	DESMONTE DE VENTANA Y MARCO EN ALUMINIO	UND							
SOPORTE GRAFICO									
<div><div><p>PISO 01</p></div><div><p>PISO 02</p></div></div>									
PROCEDIMIENTO PARA CALCULO									
UBICACIÓN / DESCRIPCIÓN	L1 (m)	L2 (m)	B1 (m)	B2 (m)	H (m)	A (m²)	CANT	Vol (m³)	SUB TOTAL
VENTANA TIPO 1 / PRIMERO PISO							2.00		2.00
VENTANA TIPO 2 / SEGUNDO PISO							3.00		3.00
VENTANA TIPO 3 / SEGUNDO PISO							1.00		1.00
TOTAL									6.00

ELABORÓ: DENNISE CHICA

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

"ADECUACIÓN DE UN BLOQUE DE DOS PISOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN XXIII SEDE EL VIDRIAL EN EL CORREGIMIENTO EL VIDRIAL, MUNICIPIO DE MONTERÍA"




MONTERÍA


ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	UNIDAD
1.04	DESMONTE DE PUERTA Y MARCO	UND

SOPORTE GRÁFICO

PISO 01



PISO 02




PROCEDIMIENTO PARA CALCULO									
UBICACIÓN / DESCRIPCIÓN	L1 (m)	L2 (m)	B1 (m)	B2 (m)	H (m)	A (m²)	CANT	Vol (m³)	SUB TOTAL
PUERTA TIPO 1 / PRIMER Y SEGUNDO PISO							2.00		2.00
TOTAL									2.00


ELABORÓ: DENNISE CHICA

SOPORTE GRAFICO


PISO 02

TOTAL





ELABORÓ: DENNISE CHICA

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA									
"ADECUACIÓN DE UN BLOQUE DE DOS PISOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN XXIII SEDE EL VIDRIAL EN EL CORREGIMIENTO EL VIDRIAL, MUNICIPIO DE MONTERÍA"									
ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM		UNIDAD						
1.06	DESMONTE DE TABLERO ACRILICO		UND						
SOPORTE GRAFICO									
<p>PISO 01</p> 									
PROCEDIMIENTO PARA CALCULO									
UBICACIÓN / DESCRIPCIÓN	L1 (m)	L2 (m)	B1 (m)	B2 (m)	H (m)	A (m²)	CANT	Vol (m³)	SUB TOTAL
Salon de clase / PRIMER PISO							1.00		1.00
TOTAL									1.00


ELABORÓ: DENNISE CHICA

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA									
"ADECUACIÓN DE UN BLOQUE DE DOS PISOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN XXIII SEDE EL VIDRIAL EN EL CORREGIMIENTO EL VIDRIAL, MUNICIPIO DE MONTERÍA"									
ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM							UNIDAD	
1.07	DEMOLICIÓN DE PISO EN CERAMICA O SIMILAR							M2	
SOPORTE GRAFICO									
<p>PISO 02</p> 									
PROCEDIMIENTO PARA CALCULO									
UBICACIÓN / DESCRIPCIÓN	L1 (m)	L2 (m)	B1 (m)	B2 (m)	H (m)	A (m²)	CANT	Vol (m³)	SUB TOTAL
Salon de clase / PRIMER PISO						78.93	1.00		78.93
TOTAL									78.93


ELABORÓ: DENNISE CHICA

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA		 MONTERÍA <small>Distrito de la CEE-TC</small>							
"ADECUACIÓN DE UN BLOQUE DE DOS PISOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN XXIII SEDE EL VIDRIAL EN EL CORREGIMIENTO EL VIDRIAL, MUNICIPIO DE MONTERÍA"									
ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	UNIDAD							
1.08	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE.	M3							
SOPORTE GRAFICO									
<div><div>Demolicon de muros</div><div></div><div>Desmorte de teja</div><div></div><div>Desmorte de cieloraso machimbre</div><div></div><div></div><div>Demolicon piso ceramica</div><div></div></div>									
PROCEDIMIENTO PARA CALCULO									
UBICACIÓN / DESCRIPCIÓN	L1 (m)	L2 (m)	B1 (m)	B2 (m)	H (m)	A (m ²)	CANT	Vol (m ³)	SUB TOTAL
Demolicon de muros						9.20	0.15	1.38	1.38
Desmorte de cieloraso machimbre						12.40	0.02	0.25	0.25
Desmorte de teja						6.83	0.12	0.82	0.82
Demolicon piso ceramica						78.93	0.05	3.95	3.95
									6.52
Coeficiente de expansion								1.30	
TOTAL									6.52

ELABORÓ: DENNISE CHICA

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA									
"ADECUACIÓN DE UN BLOQUE DE DOS PISOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN XXIII SEDE EL VIDRIAL EN EL CORREGIMIENTO EL VIDRIAL, MUNICIPIO DE MONTERÍA"									
ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM		UNIDAD						
2.01	PLANTILLA DE NIVELACION CON MORTERO 1:4 E=0.04 MTS.		M2						
SOPORTE GRAFICO									
<p>PISO 02</p> 									
PROCEDIMIENTO PARA CALCULO									
UBICACIÓN / DESCRIPCIÓN	L1 (m)	L2 (m)	B1 (m)	B2 (m)	H (m)	A (m²)	CANT	Vol (m³)	SUB TOTAL
Salon de clase / SEGUNDO PISO						58.13	1.00		58.13
Coordinacion / SEGUNDO PISO						9.90	1.00		9.90
Sala de espera / SEGUNDO PISO						10.61	1.00		10.61
TOTAL									78.64

ELABORÓ: DENNISE CHICA

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA									
"ADECUACIÓN DE UN BLOQUE DE DOS PISOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN XXIII SEDE EL VIDRIAL EN EL CORREGIMIENTO EL VIDRIAL, MUNICIPIO DE MONTERÍA"									
ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM		UNIDAD						
2.02	ACABADO DE PISO EN CERÁMICA DE ALTO TRAFICO REFERENCIA 45X45CM. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN		M2						
SOPORTE GRAFICO									
<p>PISO 02</p> 									
PROCEDIMIENTO PARA CALCULO									
UBICACIÓN / DESCRIPCIÓN	L1 (m)	L2 (m)	B1 (m)	B2 (m)	H (m)	A (m²)	CANT	Vol (m³)	SUB TOTAL
Salon de clase / SEGUNDO PISO						58.13	1.00		58.13
Coordinacion / SEGUNDO PISO						9.90	1.00		9.90
Sala de espera / SEGUNDO PISO						10.61	1.00		10.61
TOTAL									78.64


ELABORÓ: DENNISE CHICA

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
"ADECUACIÓN DE UN BLOQUE DE DOS PISOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN XXIII SEDE EL VIDRIAL EN EL
CORREGIMIENTO EL VIDRIAL, MUNICIPIO DE MONTERÍA"



ITEM	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	UNIDAD
2.03	MURO EN LAMINA DE FIBROCEMENTO, 2 CARAS CON CANALES EN PISO Y CIELO Y PAREDES A CADA 61CM. INCLUYE TORNILLERÍA, REFUERZO EN PERFIL TUBULAR 90X90X2MM SEGÚN DISEÑO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	M2

SOPORTE GRAFICO



PROCEDIMIENTO PARA CALCULO									
UBICACIÓN / DESCRIPCIÓN	L1 (m)	L2 (m)	B1 (m)	B2 (m)	H (m)	A (m ²)	CANT	Vol (m ³)	SUB TOTAL
PISO 01 / Division salon de clase y biblioteca	7.00				2.65	18.55	1.00		18.55
PISO 02 / Division salon de clase y coordinacion	3.55				2.65	9.41	1.00		9.41
PISO 02 / Fachada entrada salon	1.39				1.40	1.95	1.00		1.95
PISO 02 / Fachada sala de espera	0.67				1.40	0.94	1.00		0.94
TOTAL									30.84

ELABORÓ: DENNISE CHICA

SOPORTE GRAFICO

The floor plan shows a rectangular classroom. At the top, there is a teacher's desk and a blackboard. The main area is filled with 30 student desks arranged in 5 rows and 6 columns. A central aisle is 2.50 units wide. The side aisles are also 2.50 units wide. Each desk is 0.50 units wide. At the bottom, there is a blackboard, a teacher's desk, and a staircase. The total width is 7.00 units and the total depth is 11.48 units. The plan includes various architectural symbols like doors, windows, and furniture.

ELABORÓ: DENNISE CHICA

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
"ADECUACIÓN DE UN BLOQUE DE DOS PISOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN XXIII SEDE EL VIDRIAL EN EL
CORREGIMIENTO EL VIDRIAL, MUNICIPIO DE MONTERÍA"




ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	UNIDAD
2.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN MACHIMBRE	M2



SOPORTE GRAFICO



PROCEDIMIENTO PARA CALCULO									
UBICACIÓN / DESCRIPCIÓN	L1 (m)	L2 (m)	B1 (m)	B2 (m)	H (m)	A (m ²)	CANT	Vol (m ³)	SUB TOTAL
Pasillo Salon / Primer piso						6.20	1.00		6.20
Pasillo Salon / Segundo piso						6.20	1.00		6.20
TOTAL									12.40

ELABORÓ: DENNISE CHICA

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA									
"ADECUACIÓN DE UN BLOQUE DE DOS PISOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN XXIII SEDE EL VIDRIAL EN EL CORREGIMIENTO EL VIDRIAL, MUNICIPIO DE MONTERÍA"									
ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM		UNIDAD						
2.06	LEVANTE DE MURO EN BLOQUE ARENA CEMENTO 0.10MTS X 0.20MTS X 0.40MTS CON PEGA DE MORTERO 1:4 UNA HILADA PARA PASAMANOS EN MURO DE DESCANSO ESCALERA.		M						
SOPORTE GRAFICO									
									
PROCEDIMIENTO PARA CALCULO									
UBICACIÓN / DESCRIPCIÓN	L1 (m)	L2 (m)	B1 (m)	B2 (m)	H (m)	A (m²)	CANT	Vol (m³)	SUB TOTAL
Muro descanso de escalera	2.14						1.00		2.14
TOTAL									2.14


MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA									
"ADECUACIÓN DE UN BLOQUE DE DOS PISOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN XXIII SEDE EL VIDRIAL EN EL CORREGIMIENTO EL VIDRIAL, MUNICIPIO DE MONTERÍA"									
ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	UNIDAD							
2.07	S/I GUARDAESCOBA EN MADERA MOLDURA MATE 7CM COLOR BLANCO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	M ✓							
SOPORTE GRAFICO									
<div><div><p>PISO 01</p></div><div><p>PISO 02</p></div></div>									
PROCEDIMIENTO PARA CALCULO									
UBICACIÓN / DESCRIPCIÓN	L1 (m)	L2 (m)	B1 (m)	B2 (m)	H (m)	A (m ²)	CANT	Vol (m ³)	SUB TOTAL
Salon de clase / SEGUNDO PISO	30.61						1.00		30.61
Isorio / PRIMER PISO	14.00						1.00		14.00
TOTAL									44.61

ELABORÓ: DENNISE CHICA


SOPORTE GRAFICO




ELABORÓ: DENNISE CHICA

SOPORTE GRAFICO




ELABORÓ: DENNISE CHICA


MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA									
"ADECUACIÓN DE UN BLOQUE DE DOS PISOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN XXIII SEDE EL VIDRIAL EN EL CORREGIMIENTO EL VIDRIAL, MUNICIPIO DE MONTERÍA"									
ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	UNIDAD							
2.10	PINTURA PARA INTERIOR ALTURA MAXIMA 3.00M (A 2 MANOS)	M2 /							
SOPORTE GRAFICO									
<div><div>PISO 01</div><div>PISO 02</div></div>									
									
PROCEDIMIENTO PARA CALCULO									
UBICACIÓN / DESCRIPCIÓN	L1 (m)	L2 (m)	B1 (m)	B2 (m)	H (m)	A (m²)	CANT	Vol (m³)	SUB TOTAL
Salon Piso 01	31.94				2.65	84.64	1.00		84.64
P01						-2.10	1.00		-2.10
V01						-3.53	2.00		-7.06
Biblioteca Piso 01	19.62				2.65	51.99	1.00		51.99
P01						-2.10	1.00		-2.10
V03						-1.55	2.00		-3.10
Sala de espera Piso 02	13.10				2.65	84.64	1.00		84.64
P02						-1.68	1.00		-1.68
Coordinacion Piso 02	12.60				2.65	33.39	1.00		33.39
P02						-1.68	1.00		-1.68
V01						-3.53	1.00		-3.53
Salon Piso 02	31.56				2.65	83.63	1.00		83.63
P01						-2.10	1.00		-2.10
V02						-7.80	2.00		-15.60
TOTAL									299.35

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA									
"ADECUACIÓN DE UN BLOQUE DE DOS PISOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN XXIII SEDE EL VIDRIAL EN EL CORREGIMIENTO EL VIDRIAL, MUNICIPIO DE MONTERÍA"									
ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM		UNIDAD						
2.11	S/I DE VENTANA TIPO V-01 (DIM: 2.50X 1.40M) ESTRUCTURA EN ALUMINIO REF:744 COLOR NATURAL CON VIDRIO TRANSPARENTE, COMPUESTA POR 3 HOJAS (1 HOJA FIJA Y 2 HOJA CORREDIZAS). INCLUYE SEGURO MEDIA LUNA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.		UND						
SOPORTE GRAFICO									
PISO 01		PISO 02							
									
DISEÑO									
									
PROCEDIMIENTO PARA CALCULO									
UBICACIÓN / DESCRIPCIÓN	L1 (m)	L2 (m)	B1 (m)	B2 (m)	H (m)	A (m²)	CANT	Vol (m³)	SUB TOTAL
Salon de clase / PRIMER PISO							2.00		2.00
Oficina coordinacion / SEGUNDO PISO							1.00		1.00
TOTAL									3.00



ELABORÓ: DENNISE CHICA

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA									
"ADECUACIÓN DE UN BLOQUE DE DOS PISOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN XXIII SEDE EL VIDRIAL EN EL CORREGIMIENTO EL VIDRIAL, MUNICIPIO DE MONTERÍA"									
ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM		UNIDAD						
2.12	S/I DE VENTANA TIPO V-02 (DIM: 5.54X1.40M) ESTRUCTURA EN ALUMINIO REF:744 COLOR NATURAL CON VIDRIO TRANSPARENTE, COMPUESTA POR 4 HOJAS (2 FIJAS Y 2 HOJA CORREDIZA). INCLUYE SEGURO MEDIA LUNA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.		UND						
SOPORTE GRAFICO									
<div><div><p>PISO 02</p></div></div>									
PROCEDIMIENTO PARA CALCULO									
UBICACIÓN / DESCRIPCIÓN	L1 (m)	L2 (m)	B1 (m)	B2 (m)	H (m)	A (m²)	CANT	Vol (m³)	SUB TOTAL
Salon de clase / SEGUNDO PISO							2.00		2.00
TOTAL									2.00


ELABORÓ: DENNISE CHICA

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA									
"ADECUACIÓN DE UN BLOQUE DE DOS PISOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN XXIII SEDE EL VIDRIAL EN EL CORREGIMIENTO EL VIDRIAL, MUNICIPIO DE MONTERÍA"									
ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	UNIDAD							
2.13	S/I DE VENTANA TIPO V-03 (DIM: 3.10X0.50M) ESTRUCTURA EN ALUMINIO REF:744 COLOR NATURAL CON VIDRIO TRANSPARENTE COMPUESTA POR 4 HOJAS (CON 2 FIJAS Y 2 HOJA CORREDIZA) INCLUYE SEGURO MEDIA LUNA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	UND							
SOPORTE GRAFICO									
<div><div><p>PISO 01</p></div></div>									
PROCEDIMIENTO PARA CALCULO									
UBICACIÓN / DESCRIPCIÓN	L1 (m)	L2 (m)	B1 (m)	B2 (m)	H (m)	A (m²)	CANT	Vol (m³)	SUB TOTAL
Biblioteca / PRIMERPISO							2.00		2.00
TOTAL									2.00



ELABORÓ: DENNISE CHICA

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA									
"ADECUACIÓN DE UN BLOQUE DE DOS PISOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN XXIII SEDE EL VIDRIAL EN EL CORREGIMIENTO EL VIDRIAL, MUNICIPIO DE MONTERÍA"									
ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	UNIDAD							
2.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA CON DILATACIONES SEGÚN DISEÑO, DIMENSIONES DE 0.90 X 2.10M. ALA Y MARCO EN LAMINA CR CALIBRE 20. ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA BLANCA. INCLUYE CERRADURA, BISAGRAS OMEGAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO	UND							
SOPORTE GRAFICO									
<div><div><p>PISO 01</p></div><div><p>DISEÑO</p></div></div>									
PROCEDIMIENTO PARA CALCULO									
UBICACIÓN / DESCRIPCIÓN	L1 (m)	L2 (m)	B1 (m)	B2 (m)	H (m)	A (m²)	CANT	Vol (m³)	SUB TOTAL
Salon / PISO 01							1.00		1.00
Biblioteca / PISO 01							1.00		1.00
TOTAL									2.00

ELABORÓ: DENNISE CHICA

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA									
"ADECUACIÓN DE UN BLOQUE DE DOS PISOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN XXIII SEDE EL VIDRIAL EN EL CORREGIMIENTO EL VIDRIAL, MUNICIPIO DE MONTERÍA"									
ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM		UNIDAD						
2.15	S/IGARGOLA MINI PARA DESAGUE DE AGUAS LLUVIAS. INCLUYE MORTERO DE RESANE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTLACIÓN		UND						
SOPORTE GRAFICO									
<p>PISO 02</p> 									
PROCEDIMIENTO PARA CALCULO									
UBICACIÓN / DESCRIPCIÓN	L1 (m)	L2 (m)	B1 (m)	B2 (m)	H (m)	A (m²)	CANT	Vol (m³)	SUB TOTAL
Muro - Pasillo segundo piso							2.00		2.00
TOTAL									2.00

ELABORÓ: DENNISE CHICA


MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA									
OBJETO: "ADECUACIÓN DE UN BLOQUE DE DOS PISOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN XXIII SEDE EL VIDRIAL EN EL CORREGIMIENTO EL VIDRIAL, MUNICIPIO DE MONTERÍA"									
ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	UNIDAD							
3.01	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE MATERIALES PARA SALIDA ELÉCTRICA DE ILUMINACION CON TOMA DOBLE CON POLO A TIERRA 15A, .LEV REF 5320 BLANCO, 125V Y SEGÚN LA NORMA NEMA 5-15R, CERTIFICACIÓN RETIE Y PRUEBAS DE CONFORMIDAD UL. INCLUYE TOMA, LA TAPA, CAJAS 4"X4" METALICA, CON TAPA SUPLEMENTO, CONECTORES DE CONEXIÓN Y EMPALME, ADAPTADORES TERMINALES, CURVAS, UNIONES, TORNILLOS, TUBERIA EMT DE 1/2", CONDUCTORES DE COBRE 12 Libre de Halogenos, OBRA CIVIL, Y DEMÁS ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. (SALIDA PROMEDIO DE 4 M).	UND							
SOPORTE GRAFICO									
<div><div><p>PISO 01</p></div><div><p>PISO 02</p></div></div>									
PROCEDIMIENTO PARA CALCULO									
UBICACIÓN / DESCRIPCIÓN	L1 (m)	L2 (m)	B1 (m)	B2 (m)	H (m)	A (m²)	CANT	Vol (m³)	SUB TOTAL
SALON 1	1.00						4.00		4.00
SALON 2	1.00						4.00		4.00
OFICIA	1.00						2.00		2.00
TOTAL									10.00

ELABORÓ: ING. PEDRO JUAN SALGADO MORA


MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA		
OBJETO: "ADECUACIÓN DE UN BLOQUE DE DOS PISOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN XXIII SEDE EL VIDRIAL EN EL CORREGIMIENTO EL VIDRIAL, MUNICIPIO DE MONTERÍA"		
ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	UNIDAD
3.02	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE MATERIALES PARA SALIDA ELÉCTRICA 110V NORMAL CON TOMA DOBLE CON POLO A TIERRA 15A, .LEV REF 5320 BLANCO, 125V Y SEGÚN LA NORMA NEMA 5-15R, CERTIFICACIÓN RETIE Y PRUEBAS DE CONFORMIDAD UL. INCLUYE TOMA, LA TAPA, CAJAS 4"X2" METALICA, CONECTORES DE CONEXIÓN Y EMPALME, ADAPTADORES TERMINALES, CURVAS, UNIONES, TORNILLOS, TUBERIA EMT DE 1/2", CONDUCTORES DE COBRE 12 Libre de Halogenos, OBRA CIVIL, Y DEMÁS ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.(SALIDA PROMEDIO DE 4 M).	UND

SOPORTE GRAFICO

PISO 01




PISO 02



PROCEDIMIENTO PARA CALCULO									
UBICACIÓN / DESCRIPCIÓN	L1 (m)	L2 (m)	B1 (m)	B2 (m)	H (m)	A (m²)	CANT	Vol (m³)	SUB TOTAL
SALON 1	1.00						2.00		2.00
BIBLIOTECA	1.00						1.00		1.00
OFICIA	1.00						2.00		2.00
SALON 2	1.00						1.00		1.00
TOTAL									6.00

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA		
OBJETO: "ADECUACIÓN DE UN BLOQUE DE DOS PISOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN XXIII SEDE EL VIDRIAL EN EL CORREGIMIENTO EL VIDRIAL, MUNICIPIO DE MONTERÍA"		
ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	UNIDAD
3.03	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE MATERIALES PARA SALIDA DE SWICHE SENCILLO Y SEGÚN LA NORMA NEMA 5-15R, CERTIFICACIÓN RETIE Y PRUEBAS DE CONFORMIDAD UL. INCLUYE TOMA, LA TAPA, CAJAS 4"X2" METALICA, CONECTORES DE CONEXIÓN Y EMPALME, ADAPTADORES TERMINALES, CURVAS, UNIONES, TORNILLOS, TUBERIA EMT DE 1/2", CONDUCTORES DE COBRE 12 Libre de Halogenos, OBRA CIVIL, Y DEMÁS ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.(SALIDA PROMEDIO DE 4 M).	UND




PROCEDIMIENTO PARA CALCULO									
UBICACIÓN / DESCRIPCIÓN	L1 (m)	L2 (m)	B1 (m)	B2 (m)	H (m)	A (m²)	CANT	Vol (m³)	SUB TOTAL
OFICINA	1.00						2.00		2.00
TOTAL									2.00

ELABORÓ: ING. PEDRO JUAN SALGADO MORA

<p align="center">MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA</p> <p>OBJETO: "ADECUACIÓN DE UN BLOQUE DE DOS PISOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN XXIII SEDE EL VIDRIAL EN EL CORREGIMIENTO EL VIDRIAL, MUNICIPIO DE MONTERÍA"</p>		 <p>MONTERÍA Municipio de la Ciénaga</p>
--	--	--


ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	UNIDAD
3.04	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE MATERIALES PARA SALIDA DE SWICHE SENCILLO Y SEGÚN LA NORMA NEMA 5-15R, CERTIFICACIÓN RETIE Y PRUEBAS DE CONFORMIDAD UL. INCLUYE TOMA, LA TAPA, CAJAS 4"X2" METALICA, CONECTORES DE CONEXIÓN Y EMPALME, ADAPTADORES TERMINALES, CURVAS, UNIONES, TORNILLOS, TUBERIA EMT DE 1/2", CONDUCTORES DE COBRE 12 Libre de Halogenos, OBRA CIVIL, Y DEMÁS ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.(SALIDA PROMEDIO DE 4 M).	UND




PROCEDIMIENTO PARA CALCULO									
UBICACIÓN / DESCRIPCIÓN	L1 (m)	L2 (m)	B1 (m)	B2 (m)	H (m)	A (m²)	CANT	Vol (m³)	SUB TOTAL
OFICINA	1.00						2.00		2.00
PASILLO PISO 2	1.00						1.00		1.00
TOTAL									3.00

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA		
OBJETO: "ADECUACIÓN DE UN BLOQUE DE DOS PISOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN XXIII SEDE EL VIDRIAL EN EL CORREGIMIENTO EL VIDRIAL, MUNICIPIO DE MONTERÍA"		
ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	UNIDAD
3.05	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE MATERIALES PARA SALIDA DE SWICHE DOBLE Y SEGÚN LA NORMA NEMA 5-15R, CERTIFICACIÓN RETIE Y PRUEBAS DE CONFORMIDAD UL. INCLUYE TOMA, LA TAPA, CAJAS 4"X2" METALICA, CONECTORES DE CONEXIÓN Y EMPALME, ADAPTADORES TERMINALES, CURVAS, UNIONES, TORNILLOS, TUBERIA EMT DE 1/2", CONDUCTORES DE COBRE 12 Libre de Halogenos, OBRA CIVIL, Y DEMÁS ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.(SALIDA PROMEDIO DE 4 M).	UND

PISO 01



PISO 02



PROCEDIMIENTO PARA CALCULO									
UBICACIÓN / DESCRIPCIÓN	L1 (m)	L2 (m)	B1 (m)	B2 (m)	H (m)	A (m²)	CANT	Vol (m³)	SUB TOTAL
SALON 1	1.00						1.00		1.00
SALON 2	1.00						1.00		1.00

OBJETO: "ADECUACIÓN DE UN BLOQUE DE DOS PISOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN XXIII SEDE EL VIDRIAL EN EL CORREGIMIENTO EL VIDRIAL, MUNICIPIO DE MONTERÍA"



PISO 01

BIBLIOTECA
18.55m²

SALON 01
50.60m²
Capacidad
36 estudiantes

PISO 02

SALON 02
53.28m²
Capacidad
34 estudiantes


COORDINACION
9.00m²

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO									
UBICACIÓN / DESCRIPCIÓN	L1 (m)	L2 (m)	B1 (m)	B2 (m)	H (m)	A (m ²)	CANT	Vol (m ³)	SUB TOTAL
SALON 1	1.00						1.00		1.00
SALON 2	1.00						1.00		1.00
TOTAL									2.00

ELABORÓ: ING. PEDRO JUAN SALGADO MORA

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	UNIDAD
3.07	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE LAMPARA 120X30 CM DE INCRUSTAR LED 40W, INCLUYE MARCO, Y DEMÁS ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	UND


SOPORTE GRAFICO



PROCEDIMIENTO PARA CALCULO									
UBICACIÓN / DESCRIPCIÓN	L1 (m)	L2 (m)	B1 (m)	B2 (m)	H (m)	A (m ²)	CANT	Vol (m ³)	SUB TOTAL
SALON 1	1.00						4.00		4.00
BIBLIOTECA	1.00						2.00		2.00
OFICIA	1.00						2.00		2.00
SALON 2	1.00						4.00		4.00
TOTAL									12.00

ELABORÓ: ING. PEDRO JUAN SALGADO MORA

SOPORTE GRAFICO



ELABORÓ: ING. PEDRO JUAN SALGADO MORA

SOPORTE GRAFICO

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

ELABORÓ: ING. PEDRO JUAN SALGADO MORA

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	UNIDAD
3.10	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE BREAKER ENCHUFABLE DE 2X20 AMP, INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	UND

SOPORTE GRAFICO

TABLERO DE DISTRIBUCION IE JUAN 23 EL VIDRIAL - MONOFASICO - 240-120V - 24 CIRCUITOS														
DESTINO: TBL DE DISTRIBUCION - IE JUAN 23 EL VIDRIAL					VOLTAJE: 240 - 120									
TABLERO: MONOFASICO DE 24 CIRCUITOS					FASES: 2					FASES: A - B				

DESCRIPCION	FASES		INTERRUP.		CONDUCTOR	CTO. No.	TABLERO GENERAL		CTO. No.	CONDUCTOR	INTERRUP.		FASES		DESCRIPCION
	A	B	POLO	AMP.							POLO	AMP.	A	B	
ILUMINACION PISO 1	620		1	20	3xNo.12 AWG	1			2	3xNo.12 AWG	1	20	520		ILUMINACION PISO 2
TOMAS PISO 1		720	1	20	3xNo.12 AWG	3			4	3xNo.12 AWG	1	20		900	TOMAS PISO 2
A.A. BIBLIOTECA	663		2	20	3xNo.12 AWG	5			6	3xNo.12 AWG	2	20	663		A.A. COORDINACION
	663					7			8				663		
A.A. SALON 1	663		2	30	3xNo.10 AWG	9			10	3xNo.10 AWG	2	20	663		A.A. COORDINACION
	663					11			12	3xNo.10 AWG	2	20	663		
A.A. SALON 1	663		2	30	3xNo.10 AWG	13			14	3xNo.10 AWG	2	20	663		A.A. COORDINACION
	663					15			16				663		
RESERVA						17			18						RESERVA
RESERVA						19			20						RESERVA
RESERVA						21			22						RESERVA
RESERVA						23			24						RESERVA

BREAKER PRINCIPAL DE 60 AMP		
FP	0,9	
TEMPERATURA AMBIENTE: 40 °C		

CALCULO DE REGULACION EN AI		
CABLE No.	4	
K	1,57	
I(A)	48,7	
L(METROS)	10	
V	220	
TOTAL REG.	0,35	

TOTALES	1	2
TOTAL 1	2609	2509
TOTAL 2	2709	2889

TOTAL VA	10716	KVA	10.72	ACOMETIDA PRINCIPAL. 2No.4 F + 1No.4N + 1No.1T AWG [AI].
TOTAL AMP	48,7	KW	9,64	

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO									
UBICACIÓN / DESCRIPCIÓN	L1 (m)	L2 (m)	B1 (m)	B2 (m)	H (m)	A (m²)	CANT	Vol (m³)	SUB TOTAL
TABLERO DE DISTRIBUCION	1.00						2.00		2.00
TOTAL									2.00

ELABORÓ: ING. PEDRO JUAN SALGADO MORA

UND

TABLERO DE DISTRIBUCION IE JUAN 23 EL VIDRIAL - MONOFASICO - 240-120V - 24 CIRCUITOS

TOTAL RES.	0,35
------------	------

4.00

ELABORÓ: ING. PEDRO JUAN SALGADO MORA

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	UNIDAD
3.12	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE BREAKER INDUSTRIAL DE 60 AMP REGULABLE, INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	UND

SOPORTE GRAFICO

TABLERO DE DISTRIBUCION IE JUAN 23 EL VIDRIAL - MONOFASICO - 240-120V - 24 CIRCUITOS																
DESTINO: TBL DE DISTRIBUCION - IE JUAN 23 EL VIDRIAL										VOLTAJE:		240 - 120				
TABLERO: MONOFASICO DE 24 CIRCUITOS										FASES:		2		FASES: A - B		
DESCRIPCION	FASES		INTERRUP.	POLO	AMP.	CONDUCTOR	CTO. No.	TABLERO GENERAL		CTO. No.	CONDUCTOR	INTERRUP.		FASES		DESCRIPCION
	A	B										POLO	AMP.	A	B	
ILUMINACION PISO 1	620		1	20	3xNo.12 AWG	1				2	3xNo.12 AWG	1	20	520		ILUMINACION PISO 2
TOMAS PISO 1		720	1	20	3xNo.12 AWG	3				4	3xNo.12 AWG	1	20		900	TOMAS PISO 2
A.A. BIBLIOTECA	663		2	20	3xNo.12 AWG	5				6				663		A.A. COORDINACION
		663				7			8		3xNo.12 AWG	2	20		663	
A.A. SALON 1	663		2	30	3xNo.10 AWG	9				10				663		A.A. COORDINACION
		663				11			12		3xNo.10 AWG	2	30		663	
A.A. SALON 1	663		2	30	3xNo.10 AWG	13				14				663		A.A. COORDINACION
		663				15			16		3xNo.10 AWG	2	30		663	
RESERVA						17				18						RESERVA
RESERVA						19				20						RESERVA
RESERVA						21				22						RESERVA
RESERVA						23				24						RESERVA
<div><div><div>BREAKER PRINCIPAL DE 60 AMP</div></div><div><div>40</div><div>50</div></div><div>TEMPERATURA AMBIENTE: 40 °C</div></div>																
TOTALES		1	2													
TOTAL 1		2609		2509												
TOTAL 2		2709		2889												
TOTAL VA		10716		KVA		10,72		ACOMETIDA PRINCIPAL. 2No.4 F + 1No.4N + 1No.4T AWG [Al].								
TOTAL AMP		48,7		KW		9,64										
<div><div><div>CABLE No.</div><div>4</div></div><div><div>K</div><div>1,57</div></div><div><div>I(A)</div><div>48,7</div></div><div><div>L(METROS)</div><div>10</div></div><div><div>V</div><div>220</div></div><div><div>TOTAL REG.</div><div>0,35</div></div></div>																


PROCEDIMIENTO PARA CALCULO									
UBICACIÓN / DESCRIPCIÓN	L1 (m)	L2 (m)	B1 (m)	B2 (m)	H (m)	A (m ²)	CANT	Vol (m ³)	SUB TOTAL
TABLERO DE DISTRIBUCION	1.00						1.00		1.00
TOTAL									1.00

ELABORÓ: ING. PEDRO JUAN SALGADO MORA

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA		
OBJETO: "ADECUACIÓN DE UN BLOQUE DE DOS PISOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN XXIII SEDE EL VIDRIAL EN EL CORREGIMIENTO EL VIDRIAL, MUNICIPIO DE MONTERÍA"		
ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	UNIDAD
3.14	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TABLERO MONOFASICO DE 24 CIRCUITOS INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	UND

SOPORTE GRAFICO

PISO 01



PROCEDIMIENTO PARA CALCULO									
UBICACIÓN / DESCRIPCIÓN	L1 (m)	L2 (m)	B1 (m)	B2 (m)	H (m)	A (m²)	CANT	Vol (m³)	SUB TOTAL
SALON 1	1.00						1.00		1.00
TOTAL									1.00