Señores
Fuerza Aérea Colombiana
Puerto Salgar – Cundinamarca

Asunto: Cotización Línea Autoservicio

En atención a su gentil solicitud, nos permitimos presentar a su consideración la siguiente oferta:

SUMINISTRO E INSTALACIÓN LINEA AUTOSERVICIO Tapa fabricada en lámina de acero inox. Cal 16 ref. 304 T4. contará tanque baño de maría eléctrico por medio de 3 resistencias de de 1500wt bifásicas C/U, controladas por termostato de 0 a 120 C° Robertshaw, capacidad de azafates full size por 15 cms de pf. Zona fria refrigerada mecánicamente por medio de unidad de 1/4 hp. a 110 v. tubería de cobre en contorno del tanque, motor de 18 wt gas refrigerante R-134. control de temperatura ref 1125, con caja con ventilación para ubicar esta unidad, tapa desmontable para mantenimiento. Repisa inclinada anti estornudos en la zona caliente de 2,17x0,30x0,50h. y repisa doble de sobreponer para zona fria de 1,49x0,40x0,50h. Con vidrios templados de 5mm. y soportada en tubo cuadrado de 1" en acero inox. Mueble soportado por a antepecho en mampostería y patas en tubo cuadrado en acero inox. de 1,5" cal 18, con ajustes de nivel importados en acero inox. Contará con chambranas frontales y piso en lamina de acero inox. cal 20 ref. 304. Deslizador de bandejas fabricado en platina de 3/8 y tubo de 1" de diámetro cal 18. para fijar a antepecho de mampostería. Incluye 10 azafates importados en acero inox. full size con tapa. Dimensiones: 5,75 x 1,20 x 0,90h.	**$**	**25.042.016,81**
SUBTOTAL	**$**	**25.042.016,81**
IVA 19%	$	4.757.983,19
TOTAL	**$**	**29.800.000,00**



NG. NESTOR JAVIER GAMEZ CASTAÑEDA
Gerente General
Cel. 3124805906