SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Código: MP - GNAD - PO - 05 - PR - 02 - FR - 05
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Versión: 01
	FORMATO: PRESUPUESTO DE OBRA	Fecha: 11 - 08 - 2021

OFICINA	ORIP - SOPETRAN (Antioquia)

PRESUPUESTO DE OBRA AÑO 2023

ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	VR. UNITARIO	SUBTOTAL	VR. CAPITULO
1	**PRELIMINARES**					**$ 8.222.718,60**
1,06	DESMONTE DIVISIÓN SOBRE MESÓN	m²	5,00	$ 9.427,00	$ 47.135,00	
1,09	DESMONTE AIRE ACONDICIONADO HASTA 48.000 BTU	un	3,00	$ 45.490,00	$ 136.470,00	
1,12	DESMONTE DE CUBIERTA EN TEJA DE BARRO	m²	130,00	$ 15.752,00	$ 2.047.760,00	
1,15	DESMONTE ESTRUCTURA EN MADERA PARA CUBIERTA (SECCIÓN VARIABLE)	m²	120,00	$ 18.400,00	$ 2.208.000,00	
1,17	DESMONTE IMPERMEABILIZACIÓN EN MANTO ASFÁLTICO	m²	110,00	$ 10.073,00	$ 1.108.030,00	
1,20	DESMONTE DE PUERTA METÁLICA	un	1,00	$ 17.827,00	$ 17.827,00	
1,21	DESMONTE DE PUERTA EN MADERA	un	2,00	$ 17.827,00	$ 35.654,00	
1,22	DESMONTE DE MARCO METÁLICO PARA PUERTA	un	3,00	$ 15.789,00	$ 47.367,00	
1,31	DESMONTA DE MANTO EN VIGA CANAL	m	25,00	$ 9.977,00	$ 249.425,00	
1,38	DEMOLICIÓN DE MESÓN EXTERNO DE ATENCIÓN AL PÚBLICO	m	4,60	$ 27.901,00	$ 128.344,60	
1,45	DEMOLICIÓN DE MURO (E=15-25CM)	m²	5,05	$ 14.366,00	$ 72.548,30	
1,46	DEMOLICIÓN DE MESÓN COCINA (E=6-12CM)	m²	2,10	$ 24.107,00	$ 50.624,70	
1,57	PROTECCIÓN DE MOBILIARIO DURANTE LA OBRA	glb	1,00	$ 429.898,00	$ 429.898,00	
1.67	GESTION Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIONES EN GENERAL	m³	25,00	$ 27.279,00	$ 681.975,00	
1.70	GESTION Y DISPOSICIÓN FINAL RCD MADERA, INCLUYE CERTIFICACIÓN	m³	20,00	$ 48.083,00	$ 961.660,00	
2	**CARPINTERÍA EN MADERA**					**$ 5.804.866,70**
2,04	PASAMANOS EN REPISA SOBRE ANTEPECHO EN MAMPOSTERÍA	m	10,30	$ 67.056,00	$ 690.676,80	
2,05	PASAMANOS EN VARA 8CM CONTRAPARED	m	9,60	$ 48.044,00	$ 461.222,40	
2,09	MUEBLE SUPERIOR COCINA 180X80X33,8CM	un	1,00	$ 891.687,00	$ 891.687,00	
2,10	MUEBLE BAJO MESÓN COCINA	m	3,53	$ 760.250,00	$ 2.683.682,50	
2,14	HOJA PUERTA EN MADERA 76CM-110CM	un	2,00	$ 538.799,00	$ 1.077.598,00	
3	**CARPINTERÍA METÁLICA**					**$ 456.898,00**
3,13	MARCO METÁLICO PARA PUERTA DE 0,76-1,10M	un	2,00	$ 228.449,00	$ 456.898,00	
4	**CIELORRASOS**					**$ 14.620.560,00**
4,02	CIELORRASO EN FIBRA MINERAL 60CMX60CM	m²	120,00	$ 121.838,00	$ 14.620.560,00	
6	**CUBIERTAS**					**$ 22.955.946,00**
6,16	ESTRUCTURA METÁLICA PARA TEJA DE FIBROCEMENTO	m	160,00	$ 58.687,00	$ 9.389.920,00	
6,21	FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CAL 22	m	42,00	$ 39.873,00	$ 1.674.666,00	
6,22	TEJA TERMO ACUSTICA UPVC E=2,2 MM	m²	130,00	$ 91.472,00	$ 11.891.360,00	
7	**ENCHAPE MUROS**					**$ 183.860,00**
7,07	ENCHAPE CERÁMICO PARA MESÓN COCINA	m²	2,50	$ 73.544,00	$ 183.860,00	
10	**FACHADAS Y REVESTIMIENTOS**					**$ 11.228.730,00**
10,02	LAVADO DE FACHADA E HIDRÓFUGO	m²	430,00	$ 22.062,00	$ 9.486.660,00	
10,06	LAVADO FACHADA	m²	110,00	$ 15.837,00	$ 1.742.070,00	
11	**IMPERMEABILIZACIÓN**					**$ 1.611.800,00**
11,04	MONOCAPA MANTO ASFÁLTICO PARA VIGACANAL	m	25,00	$ 40.405,00	$ 1.010.125,00	

11,05	MORTERO DE NIVELACIÓN IMPERMEABILIZADO VIGA CANAL	m	25,00	$	24.067,00	$ 601.675,00	
12	**MAMPOSTERÍA**						**$ 495.920,00**
12,12	MESÓN EN CONCRETO 2500 PSI	m²	2,50	$	198.368,00	$ 495.920,00	
13	**PINTURAS**						**$ 3.869.240,00**
13,10	VINILO TIPO 1 MANOS 3 MANOS	m²	100,00	$	21.517,00	$ 2.151.700,00	
13,11	VINILO TIPO 2 CIELORRASOS 2 MANOS	m²	110,00	$	15.614,00	$ 1.717.540,00	
15	**RED ELÉCTRICA**						**$ 1.850.095,00**
15,10	LUMINARIA LED 60X60CM PARA TECHO MODULAR	un	10,00	$	175.733,00	$ 1.757.330,00	
15,13	LUMINARIA LED TIPO TORTUGA PARA INTERPERIE DE SOBREPONER	un	1,00	$	92.765,00	$ 92.765,00	
16	**RED HIDRÁULICA**						**$ 660.251,00**
16,23	LIMPIEZA DE TANQUE DE AGUA POTABLE	un	1,00	$	98.247,00	$ 98.247,00	
16,29	PRUEBA HIDROSTÁTICA	un	1,00	$	562.004,00	$ 562.004,00	
17	**RED SANITARIA**						**$ 430.770,00**
17,20	SONDEO Y LIMPIEZA RED SANITARIA	m	15,00	$	28.718,00	$ 430.770,00	
19	**ASEO-SEÑALIZACIÓN**						**$ 3.120.604,00**
19,01	ASEO GENERAL DE OBRA	glb	1,00	$	445.932,00	$ 445.932,00	
19,02	AVISO ORIP 2,60X1,00X0,15	un	1,00	$	1.517.444,00	$ 1.517.444,00	
19,03	CINTA ANTIDESLIZANTE AUTO ADHESIVA	m	20,00	$	16.658,00	$ 333.160,00	
19,04	PLACA DE SEÑALIZACIÓN 21X30CM	un	3,00	$	39.037,00	$ 117.111,00	
19,05	PLACA DE SEÑALIZACIÓN BRAILE	un	1,00	$	174.550,00	$ 174.550,00	
19,07	SUMINISTRO DE PUNTO ECOLÓGICO	un	1,00	$	532.407,00	$ 532.407,00	

TOTAL COSTOS DIRECTOS	**$ 75.512.259,30**

ADMINISTRACIÓN	%	23,00%		**$ 17.367.819,64**
IMPREVISTOS	%	1,00%		**$ 755.122,59**
UTILIDAD	%	5,00%		**$ 3.775.612,97**
IVA SOBRE LA UTILIDAD	%	19,00%		**$717.366,46**

VALOR TOTAL OBRA	**$98.128.180,96**

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Código: MP - GNAD - PO - 05 - PR - 02 - FR - 05
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Versión: 01
	FORMATO: PRESUPUESTO DE OBRA	Fecha: 11 - 08 - 2021

OFICINA	ORIP TURBO (Antioquia)

PRESUPUESTO DE OBRA AÑO 2023

ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	VR. UNITARIO	SUBTOTAL	VR. CAPITULO
1	**PRELIMINARES**					**$ 3.389.206,00**
1,02	DESMONTE DE CANALETA PLÁSTICA Y METÁLICA DE RED DE VOZ Y DATOS	m	7,00	$ 6.246,00	$ 43.722,00	
1,22	DESMONTE DE MARCO METÁLICO PARA PUERTA	un	2,00	$ 15.789,00	$ 31.578,00	
1,37	DEMOLICIÓN DE ACABADO DE PISO	m^2	4,00	$ 11.627,00	$ 46.508,00	
1,55	INSTALACIÓN DE LÁMPARAS Y LUMINARIAS	un	6,00	$ 22.217,00	$ 133.302,00	
1,58	RECORRIDO DE CUBIERTA TEJA ONDULADA	m^2	154,00	$ 19.997,00	$ 3.079.538,00	
1.67	GESTION Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIONES EN GENERAL	m^3	2,00	$ 27.279,00	$ 54.558,00	
2	**CARPINTERÍA EN MADERA**					**$ 3.370.297,00**
2,14	HOJA PUERTA EN MADERA 76CM-110CM	un	3,00	$ 538.799,00	$ 1.616.397,00	
2,17	MANTENIMIENTO PUERTA EN MADERA	m^2	13,00	$ 84.600,00	$ 1.099.800,00	
2,18	CERRADURA DE POMO PARA OFICINA	un	5,00	$ 130.820,00	$ 654.100,00	
3	**CARPINTERÍA METÁLICA**					**$ 456.898,00**
3,13	MARCO METÁLICO PARA PUERTA DE 0,76-1,10M	un	2,00	$ 228.449,00	$ 456.898,00	
4	**CIELORRASOS**					**$ 452.325,00**
4,06	MANTENIMIENTO DE CIELORRASO EN FIBRA MINERAL	m^2	15,00	$ 30.155,00	$ 452.325,00	
6	**CUBIERTAS**					**$ 614.640,00**
6,17	BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS PVC 4"	m	12,00	$ 51.220,00	$ 614.640,00	
7	**ENCHAPE MUROS**					**$ 7.850.920,00**
7,03	RESANE	m^2	440,00	$ 17.843,00	$ 7.850.920,00	
10	**FACHADAS Y REVESTIMIENTOS**					**$ 5.420.840,00**
10,02	LAVADO DE FACHADA E HIDRÓFUGO	m^2	100,00	$ 22.062,00	$ 2.206.200,00	
10,03	PINTURA PREMIUM DE MAXIMA RESISTENCIA Y DURABILIDAD PARA SUPERFICIES EXTERIORES EXPUESTAS A LA INTEMPERIE [3 MANOS]	m^2	130,00	$ 24.728,00	$ 3.214.640,00	
11	**IMPERMEABILIZACIÓN**					**$ 1.414.175,00**
11,04	MONOCAPA MANTO ASFÁLTICO PARA VIGACANAL	m	35,00	$ 40.405,00	$ 1.414.175,00	
13	**PINTURAS**					**$ 18.289.450,00**
13,10	VINILO TIPO 1 MANOS 3 MANOS	m^2	850,00	$ 21.517,00	$ 18.289.450,00	
14	**PISOS**					**$ 344.656,00**
14,11	PISO GRES 30,5X30,5CM	m^2	4,00	$ 63.966,00	$ 255.864,00	
14,13	ALISTADO DE PISO 2CM	m^2	4,00	$ 22.198,00	$ 88.792,00	
15	**RED ELÉCTRICA**					**$ 1.311.874,00**
15,10	LUMINARIA LED 60X60CM PARA TECHO MODULAR	un	6,00	$ 175.733,00	$ 1.054.398,00	
15,35	CAMBIO SALIDA TOMA	un	2,00	$ 128.738,00	$ 257.476,00	
16	**RED HIDRÁULICA**					**$ 843.798,00**
16,23	LIMPIEZA DE TANQUE DE AGUA POTABLE	un	2,00	$ 98.247,00	$ 196.494,00	
16,32	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA PARA LAVAMANOS	un	2,00	$ 287.514,00	$ 575.028,00	
16,33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DESAGUE PARA LAVAMANOS	un	1,00	$ 72.276,00	$ 72.276,00	
17	**RED SANITARIA**					**$ 1.861.782,00**
17,19	SONDEO Y LIMPIEZA BAJANTE AGUAS LLUVIAS	m	32,00	$ 17.796,00	$ 569.472,00	
17,20	SONDEO Y LIMPIEZA RED SANITARIA	m	45,00	$ 28.718,00	$ 1.292.310,00	

19	ASEO-SEÑALIZACIÓN					$ 2.510.123,00
19,01	ASEO GENERAL DE OBRA	glb	1,00	$ 445.932,00	$ 445.932,00	
19,02	AVISO ORIP 2,60X1,00X0,15	un	1,00	$ 1.517.444,00	$ 1.517.444,00	
19,03	CINTA ANTIDESLIZANTE AUTO ADHESIVA	m	20,00	$ 16.658,00	$ 333.160,00	
19,04	PLACA DE SEÑALIZACIÓN 21X30CM	un	1,00	$ 39.037,00	$ 39.037,00	
19,05	PLACA DE SEÑALIZACIÓN BRAILE	un	1,00	$ 174.550,00	$ 174.550,00	

TOTAL COSTOS DIRECTOS	$ 48.130.984,00

ADMINISTRACIÓN	%	23,00%		$ 11.070.126,32
IMPREVISTOS	%	1,00%		$ 481.309,84
UTILIDAD	%	5,00%		$ 2.406.549,20
IVA SOBRE LA UTILIDAD	%	19,00%		$457.244,35

VALOR TOTAL OBRA	$62.546.213,71

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Código: MP - GNAD - PO - 05 - PR - 02 - FR - 05
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Versión: 01
	FORMATO: PRESUPUESTO DE OBRA	Fecha: 11 - 08 - 2021

OFICINA	ORIP - NEIRA (Caldas)

PRESUPUESTO DE OBRA AÑO 2023

ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	VR. UNITARIO	SUBTOTAL	VR. CAPITULO
1	**PRELIMINARES**					**$ 6.447.682,20**
1,01	DESMONTE AIRE ACONDICIONADO DE MAS DE 48.000 BTU.	un	1,00	$ 62.251,00	$ 62.251,00	
1,10	DESMONTE DE LÁMPARAS Y LUMINARIAS	un	48,00	$ 21.058,00	$ 1.010.784,00	
1,11	DESMONTE DE CUBIERTA	m²	10,00	$ 13.013,00	$ 130.130,00	
1,31	DESMONTA DE MANTO EN VIGA CANAL	m	15,00	$ 9.977,00	$ 149.655,00	
1,33	DESMONTE DE PUESTO DE TRABAJO	un	1,00	$ 43.293,00	$ 43.293,00	
1,37	DEMOLICIÓN DE ACABADO DE PISO	m²	1,50	$ 11.627,00	$ 17.440,50	
1,42	DEMOLICIÓN DE ANDÉN EN CONCRETO (E=8-13CM)	m²	26,20	$ 15.466,00	$ 405.209,20	
1,43	DEMOLICIÓN DE ALISTADO DE PISO (E=3-6CM)	m²	17,10	$ 12.727,00	$ 217.631,70	
1,47	REGATA SOBRE MURO+RESANE	m	15,00	$ 11.202,00	$ 168.030,00	
1,49	DEMOLICIÓN DE PLACA DE CONTRAPISO (E=10-15CM)	m²	1,00	$ 18.607,00	$ 18.607,00	
1,57	PROTECCIÓN DE MOBILIARIO DURANTE LA OBRA	glb	1,00	$ 429.898,00	$ 429.898,00	
1,58	RECORRIDO DE CUBIERTA TEJA ONDULADA	m²	165,20	$ 19.997,00	$ 3.303.504,40	
1,61	EXCAVACIÓN MANUAL MATERIAL HETEROGÉNEO (H<=1,5M)	m³	1,00	$ 51.401,00	$ 51.401,00	
1,64	LLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO	m³	0,40	$ 206.071,00	$ 82.428,40	
1.67	GESTION Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIONES EN GENERAL	m³	1,00	$ 27.279,00	$ 27.279,00	
1,73	CERRAMIENTO EN LONA VERDE H=2.10 M	m²	20,00	$ 16.507,00	$ 330.140,00	
2	**CARPINTERÍA EN MADERA**					**$ 2.318.814,00**
2,09	MUEBLE SUPERIOR COCINA 180X80X33,8CM	un	2,00	$ 891.687,00	$ 1.783.374,00	
2,17	MANTENIMIENTO PUERTA EN MADERA	m²	2,00	$ 84.600,00	$ 169.200,00	
2,18	CERRADURA DE POMO PARA OFICINA	un	2,00	$ 130.820,00	$ 261.640,00	
2,19	CERRADURA DE SEGURIDAD PARA OFICINA	un	1,00	$ 104.600,00	$ 104.600,00	
3	**CARPINTERÍA METÁLICA**					**$ 1.594.185,86**
3,06	PASAMANOS EN ACERO INOXIDABLE	m	1,50	$ 158.609,00	$ 237.913,50	
3,07	PELÍCULA ANTIREFLEJO DE SEGURIDAD 4 MICRAS	m²	4,72	$ 107.938,00	$ 509.467,36	
3,10	DIVISIÓN ORINAL EN ACERO INOXIDABLE	un	1,00	$ 479.933,00	$ 479.933,00	
3,18	VENTANERIA EN ALUMINO ANONIZADO SISTEMA 5020 VIDRIO TRANSPARENTE 5 MM	m²	1,00	$ 366.872,00	$ 366.872,00	
4	**CIELORRASOS**					**$ 259.660,00**
4,07	CIELORRASO PLANO EN DRYWALL 1/2	m²	4,00	$ 64.915,00	$ 259.660,00	
6	**CUBIERTAS**					**$ 1.476.451,00**
6,17	BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS PVC 4"	m	4,00	$ 51.220,00	$ 204.880,00	
6,20	CANAL EN LÁMINA CAL 22 Desarrollo 90 cm	m	2,00	$ 78.743,00	$ 157.486,00	
6,21	FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CAL 22	m	5,00	$ 39.873,00	$ 199.365,00	
6,22	TEJA TERMO ACUSTICA UPVC E=2,2 MM	m²	10,00	$ 91.472,00	$ 914.720,00	
7	**ENCHAPE MUROS**					**$ 510.568,50**
7,01	ESTUCO EXTERIOR	m²	5,00	$ 17.996,00	$ 89.980,00	

7,02	ESTUCO PLASTICO INTERIOR	m^2	20,00	$ 16.884,00	$ 337.680,00	
7,03	RESANE	m^2	4,00	$ 17.843,00	$ 71.372,00	
7,04	BOQUILLA PARA CERÁMICA 2MM	m^2	1,50	$ 7.691,00	$ 11.536,50	
8	**ESTRUCTURAS EN CONCRETO**					**$ 3.180.414**
8,03	VIGACINTA DE AMARRE 12X20CM	m	30,00	$ 99.500,00	$ 2.985.000,00	
8,05	PLACA DE CONTRAPISO 3000 PSI E=10CM	m^2	1,20	$ 156.894,00	$ 188.272,80	
8,06	MALLA ELECTROSOLDADA PARA PLACA	m^2	1,20	$ 5.951,00	$ 7.141,20	
10	**FACHADAS Y REVESTIMIENTOS**					**$ 6.503.685,00**
10,02	LAVADO DE FACHADA E HIDRÓFUGO	m^2	250,00	$ 22.062,00	$ 5.515.500,00	
10,05	PINTURA ACRÍLICA PARA EXTERIORES [2 MANOS]	m^2	55,00	$ 17.967,00	$ 988.185,00	
11	**IMPERMEABILIZACIÓN**					**$ 1.473.166,30**
11,04	MONOCAPA MANTO ASFÁLTICO PARA VIGACANAL	m	36,46	$ 40.405,00	$ 1.473.166,30	
13	**PINTURAS**					**$ 13.030.456,58**
13,03	ESMALTE SOBRE LÁMINA LINEAL	m	16,00	$ 12.686,00	$ 202.976,00	
13,06	ESMALTE SOBRE MARCOS LÁMINA	m	30,00	$ 15.360,00	$ 460.800,00	
13,10	VINILO TIPO 1 MANOS 3 MANOS	m^2	574,74	$ 21.517,00	$ 12.366.680,58	
14	**PISOS**					**$ 2.609.825,20**
14,05	PISO CERÁMICO ANTIDESLIZANTE	m^2	16,10	$ 73.992,00	$ 1.191.271,20	
14,06	PISO CERÁMICO DURO PISO	m^2	1,50	$ 88.066,00	$ 132.099,00	
14,15	ALISTADO DE PISO 4CM IMPERMEABILIZADO	m^2	17,50	$ 40.690,00	$ 712.075,00	
14,16	GUARDAESCOBA CERÁMICA 30,5X10CM	m	20,00	$ 28.719,00	$ 574.380,00	
15	**RED ELÉCTRICA**					**$ 10.167.718,00**
15,09	LUMINARIA LED 60X60CM DE SOBREPONER/DESCOLGADA	un	48,00	$ 179.314,00	$ 8.607.072,00	
15,12	LUMINARIA LED REDONDA 18W PARA TECHO MODULAR	un	2,00	$ 103.966,00	$ 207.932,00	
15,35	CAMBIO SALIDA TOMA	un	4,00	$ 128.738,00	$ 514.952,00	
15,41	SALIDA TOMA CORRIENTE GFCI EN MURO PVC	un	1,00	$ 229.580,00	$ 229.580,00	
15,47	TABLERO GENERAL DE DISTRIBUCIÓN	un	1,00	$ 608.182,00	$ 608.182,00	
16	**RED HIDRÁULICA**					**$ 1.657.842,00**
16,02	TUBERÍA PVCP 1/2"	m	15,00	$ 12.681,00	$ 190.215,00	
16,05	VÁLVULA DE REGISTRO 1/2"	un	3,00	$ 45.691,00	$ 137.073,00	
16,10	PUNTO DE AGUA FRÍA LLAVE MANGUERA	un	2,00	$ 36.247,00	$ 72.494,00	
16,12	TAPA REGISTRO 20X20CM	un	3,00	$ 31.585,00	$ 94.755,00	
16,14	AHORRADOR EN TANQUE DE INODORO	un	1,00	$ 88.174,00	$ 88.174,00	
16,28	TANQUE DE POLIETILENO DE 500 LT	un	1,00	$ 1.075.131,00	$ 1.075.131,00	
17	**RED SANITARIA**					**$ 830.447,00**
17,12	SALIDA SANITARIA INODORO 4"	un	1,00	$ 118.607,00	$ 118.607,00	
17,19	SONDEO Y LIMPIEZA BAJANTE AGUAS LLUVIAS	m	40,00	$ 17.796,00	$ 711.840,00	
18	**URBANISMO**					**$ 2.616.250,40**
18,01	ANDEN EN CONCRETO 2500 PSI E=8CM	m^2	27,00	$ 83.242,00	$ 2.247.534,00	
18,05	BASE GRANULAR B-200	m^3	2,60	$ 141.814,00	$ 368.716,40	
19	**ASEO-SEÑALIZACIÓN**					**$ 3.203.894,00**
19,01	ASEO GENERAL DE OBRA	glb	1,00	$ 445.932,00	$ 445.932,00	
19,02	AVISO ORIP 2,60X1,00X0,15	un	1,00	$ 1.517.444,00	$ 1.517.444,00	

19,03	CINTA ANTIDESLIZANTE AUTO ADHESIVA	m	25,00	$	16.658,00	$ 416.450,00	
19,04	PLACA DE SEÑALIZACIÓN 21X30CM	un	3,00	$	39.037,00	$ 117.111,00	
19,05	PLACA DE SEÑALIZACIÓN BRAILE	un	1,00	$	174.550,00	$ 174.550,00	
19,07	SUMINISTRO DE PUNTO ECOLÓGICO	un	1,00	$	532.407,00	$ 532.407,00	

TOTAL COSTOS DIRECTOS	**$ 57.881.060,04**

ADMINISTRACIÓN	%	23,00%		**$ 13.312.643,81**
IMPREVISTOS	%	1,00%		**$ 578.810,60**
UTILIDAD	%	5,00%		**$ 2.894.053,00**
IVA SOBRE LA UTILIDAD	%	19,00%		**$549.870,07**

VALOR TOTAL OBRA	**$75.216.437,52**

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Código: MP - GNAD - PO - 05 - PR - 02 - FR - 05
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Versión: 01
	FORMATO: PRESUPUESTO DE OBRA	Fecha: 11 - 08 - 2021

OFICINA	ORIP - LA DORADA - (Caldas)

PRESUPUESTO DE OBRA AÑO 2023

ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	VR. UNITARIO	SUBTOTAL	VR. CAPITULO
1	**PRELIMINARES**					**$ 4.641.094,40**
1,04	DESMONTE DE CIELORRASO	m²	45,00	$ 9.711,00	$ 436.995,00	
1,07	DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS Y LAVAMANOS	un	2,00	$ 24.241,00	$ 48.482,00	
1,18	DESMONTE VENTANA METÁLICA	m²	4,40	$ 19.761,00	$ 86.948,40	
1,21	DESMONTE DE PUERTA EN MADERA	un	4,00	$ 17.827,00	$ 71.308,00	
1,22	DESMONTE DE MARCO METÁLICO PARA PUERTA	un	4,00	$ 15.789,00	$ 63.156,00	
1,31	DESMONTA DE MANTO EN VIGA CANAL	m	21,00	$ 9.977,00	$ 209.517,00	
1,57	PROTECCIÓN DE MOBILIARIO DURANTE LA OBRA	glb	1,00	$ 429.898,00	$ 429.898,00	
1,58	RECORRIDO DE CUBIERTA TEJA ONDULADA	m²	140,00	$ 19.997,00	$ 2.799.580,00	
1,73	CERRAMIENTO EN LONA VERDE H=2.10 M	m²	30,00	$ 16.507,00	$ 495.210,00	
2	**CARPINTERÍA EN MADERA**					**$ 2.292.262,00**
2,13	HOJA PUERTA EN MADERA 51CM-75CM	un	2,00	$ 450.432,00	$ 900.864,00	
2,14	HOJA PUERTA EN MADERA 76CM-110CM	un	2,00	$ 538.799,00	$ 1.077.598,00	
2,19	CERRADURA DE SEGURIDAD PARA OFICINA	un	3,00	$ 104.600,00	$ 313.800,00	
3	**CARPINTERÍA METÁLICA**					**$ 829.010,00**
3,12	MARCO METÁLICO PARA PUERTA DE 0,51-0,75M	un	2,00	$ 186.056,00	$ 372.112,00	
3,13	MARCO METÁLICO PARA PUERTA DE 0,76-1,10M	un	2,00	$ 228.449,00	$ 456.898,00	
4	**CIELORRASOS**					**$ 6.576.075,00**
4,01	CIELORRASO EN ACRÍLICO 1,20MX060CM	m²	15,00	$ 323.816,00	$ 4.857.240,00	
4,06	MANTENIMIENTO DE CIELORRASO EN FIBRA MINERAL	m²	57,00	$ 30.155,00	$ 1.718.835,00	
5	**CONCRETOS Y MORTEROS**					**$ 2.374.320,00**
5,03	PAÑETE MUROS 1:3 IMPERMEABILIZADO	m²	60,00	$ 39.572,00	$ 2.374.320,00	
7	**ENCHAPE MUROS**					**$ 1.459.029,60**
7,03	RESANE	m²	76,00	$ 17.843,00	$ 1.356.068,00	
7,07	ENCHAPE CERÁMICO PARA MESÓN COCINA	m²	1,40	$ 73.544,00	$ 102.961,60	
10	**FACHADAS Y REVESTIMIENTOS**					**$ 3.218.412,00**
10,02	LAVADO DE FACHADA E HIDRÓFUGO	m²	96,00	$ 22.062,00	$ 2.117.952,00	
10,04	PINTURA PREMIUM DE MAXIMA RESISTENCIA Y DURABILIDAD PARA SUPERFICIES EXTERIORES EXPUESTAS A LA INTEMPERIE [2 MANOS]	m²	60,00	$ 18.341,00	$ 1.100.460,00	
11	**IMPERMEABILIZACIÓN**					**$ 1.624.959,00**
11,01	BICAPA MANTO 6,2MM ASFÁLTICO FOIL DE ALUMINIO REFUERZO POLIETILENO	m²	21,00	$ 77.379,00	$ 1.624.959,00	
13	**PINTURAS**					**$ 7.075.730,00**
13,03	ESMALTE SOBRE LÁMINA LINEAL	m	15,00	$ 12.686,00	$ 190.290,00	
13,10	VINILO TIPO 1 MANOS 3 MANOS	m²	320,00	$ 21.517,00	$ 6.885.440,00	
14	**PISOS**					**$ 2.200.686,90**
14,05	PISO CERÁMICO ANTIDESLIZANTE	m²	20,00	$ 73.992,00	$ 1.479.840,00	
14,16	GUARDAESCOBA CERÁMICA 30,5X10CM	m	25,10	$ 28.719,00	$ 720.846,90	
15	**RED ELÉCTRICA**					**$ 1.096.394,00**
15,10	LUMINARIA LED 60X60CM PARA TECHO MODULAR	un	4,00	$ 175.733,00	$ 702.932,00	

15,12	LUMINARIA LED REDONDA 18W PARA TECHO MODULAR	un	2,00	$	103.966,00	$ 207.932,00	
15,13	LUMINARIA LED TIPO TORTUGA PARA INTERPERIE DE SOBREPONER	un	2,00	$	92.765,00	$ 185.530,00	
16	**RED HIDRÁULICA**						**$ 196.494,00**
16,23	LIMPIEZA DE TANQUE DE AGUA POTABLE	un	2,00	$	98.247,00	$ 196.494,00	
17	**RED SANITARIA**						**$ 856.886,00**
17,28	SANITARIO TIPO AHORRADOR	un	2,00	$	428.443,00	$ 856.886,00	
19	**ASEO-SEÑALIZACIÓN**						**$ 3.037.314,00**
19,01	ASEO GENERAL DE OBRA	glb	1,00	$	445.932,00	$ 445.932,00	
19,02	AVISO ORIP 2,60X1,00X0,15	un	1,00	$	1.517.444,00	$ 1.517.444,00	
19,03	CINTA ANTIDESLIZANTE AUTO ADHESIVA	m	15,00	$	16.658,00	$ 249.870,00	
19,04	PLACA DE SEÑALIZACIÓN 21X30CM	un	3,00	$	39.037,00	$ 117.111,00	
19,05	PLACA DE SEÑALIZACIÓN BRAILE	un	1,00	$	174.550,00	$ 174.550,00	
19,07	SUMINISTRO DE PUNTO ECOLÓGICO	un	1,00	$	532.407,00	$ 532.407,00	

TOTAL COSTOS DIRECTOS	**$ 37.478.666,90**

ADMINISTRACIÓN	%	23,00%		**$ 8.620.093,39**
IMPREVISTOS	%	1,00%		**$ 374.786,67**
UTILIDAD	%	5,00%		**$ 1.873.933,35**
IVA SOBRE LA UTILIDAD	%	19,00%		**$356.047,34**

VALOR TOTAL OBRA	**$48.703.527,65**

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Código: MP - GNAD - PO - 05 - PR - 02 - FR - 05
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Versión: 01
	FORMATO: PRESUPUESTO DE OBRA	Fecha: 11 - 08 - 2021

OFICINA	ORIP - SALAMINA (Caldas)

PRESUPUESTO DE OBRA AÑO 2023

ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	VR. UNITARIO	SUBTOTAL	VR. CAPITULO
1	**PRELIMINARES**					**$ 5.354.940,80**
1,04	DESMONTE DE CIELORRASO	m²	40,000	$ 9.711,00	$ 388.440,00	
1,10	DESMONTE DE LÁMPARAS Y LUMINARIAS	un	40,000	$ 21.058,00	$ 842.320,00	
1,11	DESMONTE DE CUBIERTA	m²	30,000	$ 13.013,00	$ 390.390,00	
1,14	DESMONTE DE TANQUE DE ALMACENAMIETO DE AGUA POTABLE	un	1,000	$ 116.369,00	$ 116.369,00	
1,16	DESMONTE ESTRUCTURA METÁLICA PARA CUBIERTA	m²	15,600	$ 31.599,00	$ 492.944,40	
1,21	DESMONTE DE PUERTA EN MADERA	un	4,000	$ 17.827,00	$ 71.308,00	
1,23	DESMONTE DE MARCO EN MADERA PARA PUERTA	un	1,000	$ 15.789,00	$ 15.789,00	
1,44	DEMOLICIÓN DE PAÑETE MURO (E=1-3CM)	m²	43,200	$ 11.627,00	$ 502.286,40	
1,57	PROTECCIÓN DE MOBILIARIO DURANTE LA OBRA	glb	1,000	$ 429.898,00	$ 429.898,00	
1,58	RECORRIDO DE CUBIERTA TEJA ONDULADA	m²	100,000	$ 19.997,00	$ 1.999.700,00	
1,62	EXCAVACIÓN MANUAL MATERIAL ROCOSO O CONGLOMERADO (H<=1,5M)	m³	2,000	$ 52.748,00	$ 105.496,00	
2	**CARPINTERÍA EN MADERA**					**$ 3.607.042,00**
2,09	MUEBLE SUPERIOR COCINA 180X80X33,8CM	un	1,0000	$ 891.687,00	$ 891.687,00	
2,10	MUEBLE BAJO MESÓN COCINA	m	2,4000	$ 760.250,00	$ 1.824.600,00	
2,17	MANTENIMIENTO PUERTA EN MADERA	m²	4,0000	$ 84.600,00	$ 338.400,00	
2,18	CERRADURA DE POMO PARA OFICINA	un	1,0000	$ 130.820,00	$ 130.820,00	
2,19	CERRADURA DE SEGURIDAD PARA OFICINA	un	1,0000	$ 104.600,00	$ 104.600,00	
2,20	BRAZO HIDRÁULICO PARA PUERTA 150KG	un	1,00	$ 316.935,00	$ 316.935,00	
3	**CARPINTERÍA METÁLICA**					**$ 854.003,00**
3,10	DIVISIÓN ORINAL EN ACERO INOXIDABLE	un	1,00	$ 479.933,00	$ 479.933,00	
3,20	ESPEJO BISELADO 5MM	m²	2,00	$ 187.035,00	$ 374.070,00	
4	**CIELORRASOS**					**$ 2.608.682,60**
4,04	CIELORRASO PLANO SUPERBOARD 8MM	m²	16,20	$ 86.573,00	$ 1.402.482,60	
4,06	MANTENIMIENTO DE CIELORRASO EN FIBRA MINERAL	m²	40,00	$ 30.155,00	$ 1.206.200,00	
5	**CONCRETOS Y MORTEROS**					**$ 1.709.510,40**
5,03	PAÑETE MUROS 1:3 IMPERMEABILIZADO	m²	43,20	$ 39.572,00	$ 1.709.510,40	
6	**CUBIERTAS**					**$ 1.531.732,20**
6,05	TEJA DE FIBROCEMENTO P7 NO.5	m²	15,00	$ 41.081,00	$ 616.215,00	
6,16	ESTRUCTURA METÁLICA PARA TEJA DE FIBROCEMENTO	m	15,60	$ 58.687,00	$ 915.517,20	
7	**ENCHAPE MUROS**					**$ 2.031.455,00**
7,01	ESTUCO EXTERIOR	m²	25,00	$ 17.996,00	$ 449.900,00	
7,02	ESTUCO PLASTICO INTERIOR	m²	30,00	$ 16.884,00	$ 506.520,00	
7,05	CERÁMICA FORMATO 25X35CM	m²	15,00	$ 71.669,00	$ 1.075.035,00	
10	**FACHADAS Y REVESTIMIENTOS**					**$ 1.098.043,00**
10,01	GRANIPLAS	m²	22,00	$ 29.069,00	$ 639.518,00	
10,04	PINTURA PREMIUM DE MAXIMA RESISTENCIA Y DURABILIDAD PARA SUPERFICIES EXTERIORES EXPUESTAS A LA INTEMPERIE [2 MANOS]	m²	25,00	$ 18.341,00	$ 458.525,00	

11	**IMPERMEABILIZACIÓN**					**$ 888.910,00**
11,04	MONOCAPA MANTO ASFÁLTICO PARA VIGACANAL	m	22,00	$ 40.405,00	$ 888.910,00	
13	**PINTURAS**					**$ 7.861.384,00**
13,03	ESMALTE SOBRE LÁMINA LINEAL	m	15,00	$ 12.686,00	$ 190.290,00	
13,10	VINILO TIPO 1 MANOS 3 MANOS	m²	342,00	$ 21.517,00	$ 7.358.814,00	
13,11	VINILO TIPO 2 CIELORRASOS 2 MANOS	m²	20,00	$ 15.614,00	$ 312.280,00	
15	**RED ELÉCTRICA**					**$ 7.172.560,00**
15,09	LUMINARIA LED 60X60CM DE SOBREPONER/DESCOLGADA	un	40,00	$ 179.314,00	$ 7.172.560,00	
16	**RED HIDRÁULICA**					**$ 2.725.090,00**
16,06	VÁLVULA DE REGISTRO 3/4"	un	1,00	$ 62.993,00	$ 62.993,00	
16,10	PUNTO DE AGUA FRÍA LLAVE MANGUERA	un	1,00	$ 36.247,00	$ 36.247,00	
16,12	TAPA REGISTRO 20X20CM	un	1,00	$ 31.585,00	$ 31.585,00	
16,13	CAMBIO DE ARBOL Y FLOTADOR POR SISTEMA AHORRADOR	un	2,00	$ 133.540,00	$ 267.080,00	
16,14	AHORRADOR EN TANQUE DE INODORO	un	1,00	$ 88.174,00	$ 88.174,00	
16,15	CAMBIO KIT REPUESTO FLUXÓMETRO	un	1,00	$ 302.813,00	$ 302.813,00	
16,21	LAVAMANOS PARA DISCAPACITADOS	un	1,00	$ 861.067,00	$ 861.067,00	
16,28	TANQUE DE POLIETILENO DE 500 LT	un	1,00	$ 1.075.131,00	$ 1.075.131,00	
17	**RED SANITARIA**					**$ 90.128,00**
17,11	SALIDA SANITARIA BAÑO 2"	un	1,00	$ 90.128,00	$ 90.128,00	
18	**URBANISMO**					**$ 306.888,00**
18,02	CAÑUELA EN CONCRETO 20X12CM	m	8,00	$ 38.361,00	$ 306.888,00	
19	**ASEO-SEÑALIZACIÓN**					**$ 3.281.463,00**
19,01	ASEO GENERAL DE OBRA	glb	1,00	$ 445.932,00	$ 445.932,00	
19,02	AVISO ORIP 2,60X1,00X0,15	un	1,00	$ 1.517.444,00	$ 1.517.444,00	
19,03	CINTA ANTIDESLIZANTE AUTO ADHESIVA	m	32,00	$ 16.658,00	$ 533.056,00	
19,04	PLACA DE SEÑALIZACIÓN 21X30CM	un	2,00	$ 39.037,00	$ 78.074,00	
19,05	PLACA DE SEÑALIZACIÓN BRAILE	un	1,00	$ 174.550,00	$ 174.550,00	
19,07	SUMINISTRO DE PUNTO ECOLÓGICO	un	1,00	$ 532.407,00	$ 532.407,00	
				9.821.126,00		
TOTAL COSTOS DIRECTOS						**$ 41.121.832,00**

ADMINISTRACIÓN	%	23,00%		**$ 9.458.021,36**
IMPREVISTOS	%	1,00%		**$ 411.218,32**
UTILIDAD	%	5,00%		**$ 2.056.091,60**
IVA SOBRE LA UTILIDAD	%	19,00%		**$390.657,40**

VALOR TOTAL OBRA	**$53.437.820,68**

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Código: MP - GNAD - PO - 05 - PR - 02 - FR - 05
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Versión: 01
	FORMATO: PRESUPUESTO DE OBRA	Fecha: 11 - 08 - 2021

OFICINA	ORIP - AGUADAS (Caldas)

PRESUPUESTO DE OBRA AÑO 2023

ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	VR. UNITARIO	SUBTOTAL	VR. CAPITULO
1	**PRELIMINARES**					**$ 3.056.059,43**
1,04	DESMONTE DE CIELORRASO	m²	99,000	$ 9.711,00	$ 961.389,00	
1,05	DESMONTE DE ALFOMBRA	m²	24,390	$ 5.387,00	$ 131.388,93	
1,10	DESMONTE DE LÁMPARAS Y LUMINARIAS	un	19,000	$ 21.058,00	$ 400.102,00	
1,34	DESMONTE DE DIVISIONES MODULARES PISO TECHO O A MEDIA ALTURA	m²	21,500	$ 17.827,00	$ 383.280,50	
1,35	DESMONTE DE MÓDULO DE ARCHIVO RODANTE	un	6,000	$ 28.013,00	$ 168.078,00	
1,37	DEMOLICIÓN DE ACABADO DE PISO	m²	17,000	$ 11.627,00	$ 197.659,00	
1,38	DEMOLICIÓN DE MESÓN EXTERNO DE ATENCIÓN AL PÚBLICO	m	2,500	$ 27.901,00	$ 69.752,50	
1,39	DEMOLICIÓN DE MESÓN INTERNO DE ATENCIÓN AL PÚBLICO	m	2,500	$ 35.981,00	$ 89.952,50	
1,47	REGATA SOBRE MURO+RESANE	m	3,000	$ 11.202,00	$ 33.606,00	
1,57	PROTECCIÓN DE MOBILIARIO DURANTE LA OBRA	glb	1,000	$ 429.898,00	$ 429.898,00	
1.67	GESTION Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIONES EN GENERAL	m³	7,00	$ 27.279,00	$ 190.953,00	
2	**CARPINTERÍA EN MADERA**					**$ 2.663.733,00**
2,09	MUEBLE SUPERIOR COCINA 180X80X33,8CM	un	1,0000	$ 891.687,00	$ 891.687,00	
2,10	MUEBLE BAJO MESÓN COCINA	m	1,8000	$ 760.250,00	$ 1.368.450,00	
2,17	MANTENIMIENTO PUERTA EN MADERA	m²	1,0000	$ 84.600,00	$ 84.600,00	
2,19	CERRADURA DE SEGURIDAD PARA OFICINA	un	1,0000	$ 104.600,00	$ 104.600,00	
2,21	BRAZO HIDRÁULICO PARA PUERTA 80KG	un	1,00	$ 214.396,00	$ 214.396,00	
3	**CARPINTERÍA METÁLICA**					**$ 604.785,50**
3,06	PASAMANOS EN ACERO INOXIDABLE	m	1,50	$ 158.609,00	$ 237.913,50	
3,18	VENTANERIA EN ALUMINO ANONIZADO SISTEMA 5020 VIDRIO TRANSPARENTE 5 MM	m²	1,00	$ 366.872,00	$ 366.872,00	
4	**CIELORRASOS**					**$ 9.409.950,00**
4,05	CIELORRASO EN TABLILLA DE PVC	m²	99,00	$ 95.050,00	$ 9.409.950,00	
13	**PINTURAS**					**$ 3.949.207,00**
13,01	ANTICORROSIVO SOBRE LÁMINA LINEAL	m	40,00	$ 14.954,00	$ 598.160,00	
13,03	ESMALTE SOBRE LÁMINA LINEAL	m	25,00	$ 12.686,00	$ 317.150,00	
13,10	VINILO TIPO 1 MANOS 3 MANOS	m²	141,00	$ 21.517,00	$ 3.033.897,00	
14	**PISOS**					**$ 3.484.912,32**
14,06	PISO CERÁMICO DURO PISO	m²	24,39	$ 88.066,00	$ 2.147.929,74	
14,14	ALISTADO DE PISO 4CM	m²	24,39	$ 33.622,00	$ 820.040,58	
14,16	GUARDAESCOBA CERÁMICA 30,5X10CM	m	18,00	$ 28.719,00	$ 516.942,00	
15	**RED ELÉCTRICA**					**$ 6.163.287,00**
15,03	TUBERÍA EMT 3/4" DESCOLGADA	m	9,00	$ 33.059,00	$ 297.531,00	
15,10	LUMINARIA LED 60X60CM PARA TECHO MODULAR	un	30,00	$ 175.733,00	$ 5.271.990,00	
15,32	SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO PVC	un	2,00	$ 129.681,00	$ 259.362,00	
15,36	SALIDA TOMA CORRIENTE BIFÁSICO EN MURO EMT	un	1,00	$ 165.782,00	$ 165.782,00	
15,46	BALANCEO DE CARGAS TABLERO ELÉCTRICO	un	1,00	$ 168.622,00	$ 168.622,00	

19	ASEO-SEÑALIZACIÓN					$ 3.042.530,00
19,01	ASEO GENERAL DE OBRA	glb	1,00	$ 445.932,00	$ 445.932,00	
19,02	AVISO ORIP 2,60X1,00X0,15	un	1,00	$ 1.517.444,00	$ 1.517.444,00	
19,03	CINTA ANTIDESLIZANTE AUTO ADHESIVA	m	20,00	$ 16.658,00	$ 333.160,00	
19,04	PLACA DE SEÑALIZACIÓN 21X30CM	un	1,00	$ 39.037,00	$ 39.037,00	
19,05	PLACA DE SEÑALIZACIÓN BRAILE	un	1,00	$ 174.550,00	$ 174.550,00	
19,07	SUMINISTRO DE PUNTO ECOLÓGICO	un	1,00	$ 532.407,00	$ 532.407,00	

TOTAL COSTOS DIRECTOS	$ 32.374.464,25

ADMINISTRACIÓN	%	23,00%	$ 7.446.126,78
IMPREVISTOS	%	1,00%	$ 323.744,64
UTILIDAD	%	5,00%	$ 1.618.723,21
IVA SOBRE LA UTILIDAD	%	19,00%	$307.557,41

VALOR TOTAL OBRA	$42.070.616,29

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Código: MP - GNAD - PO - 05 - PR - 02 - FR - 05
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Versión: 01
	FORMATO: PRESUPUESTO DE OBRA	Fecha: 11 - 08 - 2021

OFICINA	ORIP - PACORA (Caldas)

PRESUPUESTO DE OBRA AÑO 2023

ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	VR. UNITARIO	SUBTOTAL	VR. CAPITULO
1	**PRELIMINARES**					**$ 5.596.211,00**
1,04	DESMONTE DE CIELORRASO	m²	10,000	$ 9.711,00	$ 97.110,00	
1,10	DESMONTE DE LÁMPARAS Y LUMINARIAS	un	40,000	$ 21.058,00	$ 842.320,00	
1,11	DESMONTE DE CUBIERTA	m²	58,000	$ 13.013,00	$ 754.754,00	
1,14	DESMONTE DE TANQUE DE ALMACENAMIETO DE AGUA POTABLE	un	1,000	$ 116.369,00	$ 116.369,00	
1,15	DESMONTE ESTRUCTURA EN MADERA PARA CUBIERTA (SECCIÓN VARIABLE)	m²	57,000	$ 18.400,00	$ 1.048.800,00	
1,25	DESMONTE DE DUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO	m	1,000	$ 14.582,00	$ 14.582,00	
1,31	DESMONTA DE MANTO EN VIGA CANAL	m	35,000	$ 9.977,00	$ 349.195,00	
1,34	DESMONTE DE DIVISIONES MODULARES PISO TECHO O A MEDIA ALTURA	m²	5,000	$ 17.827,00	$ 89.135,00	
1,44	DEMOLICIÓN DE PAÑETE MURO (E=1-3CM)	m²	10,000	$ 11.627,00	$ 116.270,00	
1,54	INSTALACIÓN DE DIVISIONES MODULARES PISO TECHO O A MEDIA ALTURA	m²	5,000	$ 23.672,00	$ 118.360,00	
1,57	PROTECCIÓN DE MOBILIARIO DURANTE LA OBRA	glb	1,000	$ 429.898,00	$ 429.898,00	
1,58	RECORRIDO DE CUBIERTA TEJA ONDULADA	m²	70,000	$ 19.997,00	$ 1.399.790,00	
1.67	GESTION Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIONES EN GENERAL	m³	2,00	$ 27.279,00	$ 54.558,00	
1,73	CERRAMIENTO EN LONA VERDE H=2.10 M	m²	10,00	$ 16.507,00	$ 165.070,00	
2	**CARPINTERÍA EN MADERA**					**$ 2.364.737,00**
2,09	MUEBLE SUPERIOR COCINA 180X80X33,8CM	un	1,0000	$ 891.687,00	$ 891.687,00	
2,10	MUEBLE BAJO MESÓN COCINA	m	1,8000	$ 760.250,00	$ 1.368.450,00	
2,19	CERRADURA DE SEGURIDAD PARA OFICINA	un	1,0000	$ 104.600,00	$ 104.600,00	
3	**CARPINTERÍA METÁLICA**					**$ 872.790,20**
3,06	PASAMANOS EN ACERO INOXIDABLE	m	1,80	$ 158.609,00	$ 285.496,20	
3,10	DIVISIÓN ORINAL EN ACERO INOXIDABLE	un	1,00	$ 479.933,00	$ 479.933,00	
3,19	REJILLA DE PISO 30CM	m²	1,00	$ 107.361,00	$ 107.361,00	
4	**CIELORRASOS**					**$ 603.100,00**
4,06	MANTENIMIENTO DE CIELORRASO EN FIBRA MINERAL	m²	20,00	$ 30.155,00	$ 603.100,00	
5	**CONCRETOS Y MORTEROS**					**$ 395.720,00**
5,03	PAÑETE MUROS 1:3 IMPERMEABILIZADO	m²	10,00	$ 39.572,00	$ 395.720,00	
6	**CUBIERTAS**					**$ 6.297.515,80**
6,07	TEJA DE FIBROCEMENTO P7 NO.8	m²	55,00	$ 39.046,00	$ 2.147.530,00	
6,08	TEJA TRASLÚCIDA ONDULADA	m²	1,80	$ 53.411,00	$ 96.139,80	
6,16	ESTRUCTURA METÁLICA PARA TEJA DE FIBROCEMENTO	m	57,00	$ 58.687,00	$ 3.345.159,00	
6,20	CANAL EN LÁMINA CAL 22	m	9,00	$ 78.743,00	$ 708.687,00	
7	**ENCHAPE MUROS**					**$ 349.162,00**
7,01	ESTUCO EXTERIOR	m²	10,00	$ 17.996,00	$ 179.960,00	
7,04	BOQUILLA PARA CERÁMICA 2MM	m²	22,00	$ 7.691,00	$ 169.202,00	
10	**FACHADAS Y REVESTIMIENTOS**					**$ 1.043.020,00**
10,01	GRANIPLAS	m²	22,00	$ 29.069,00	$ 639.518,00	

10,04	PINTURA KORAZA SOBRE SUPERFICIE LISA [2 MANOS]	m²	22,00	$ 18.341,00	$ 403.502,00	
11	**IMPERMEABILIZACIÓN**					**$ 1.414.175,00**
11,04	MONOCAPA MANTO ASFÁLTICO PARA VIGACANAL	m	35,00	$ 40.405,00	$ 1.414.175,00	
13	**PINTURAS**					**$ 3.357.010,00**
13,11	VINILO TIPO 2 CIELORRASOS 2 MANOS	m²	215,00	$ 15.614,00	$ 3.357.010,00	
15	**RED ELÉCTRICA**					**$ 6.444.612,00**
15,09	LUMINARIA LED 60X60CM DE SOBREPONER/DESCOLGADA	un	35,00	$ 179.314,00	$ 6.275.990,00	
15,46	BALANCEO DE CARGAS TABLERO ELÉCTRICO	un	1,00	$ 168.622,00	$ 168.622,00	
16	**RED HIDRÁULICA**					**$ 1.420.441,00**
16,05	VÁLVULA DE REGISTRO 1/2"	un	1,00	$ 45.691,00	$ 45.691,00	
16,10	PUNTO DE AGUA FRÍA LLAVE MANGUERA	un	1,00	$ 36.247,00	$ 36.247,00	
16,12	TAPA REGISTRO 20X20CM	un	1,00	$ 31.585,00	$ 31.585,00	
16,13	CAMBIO DE ARBOL Y FLOTADOR POR SISTEMA AHORRADOR	un	1,00	$ 133.540,00	$ 133.540,00	
16,23	LIMPIEZA DE TANQUE DE AGUA POTABLE	un	1,00	$ 98.247,00	$ 98.247,00	
16,28	TANQUE DE POLIETILENO DE 500 LT	un	1,00	$ 1.075.131,00	$ 1.075.131,00	
17	**RED SANITARIA**					**$ 90.128,00**
17,11	SALIDA SANITARIA BAÑO 2"	un	1,00	$ 90.128,00	$ 90.128,00	
19	**ASEO-SEÑALIZACIÓN**					**$ 2.842.634,00**
19,01	ASEO GENERAL DE OBRA	glb	1,00	$ 445.932,00	$ 445.932,00	
19,02	AVISO ORIP 2,60X1,00X0,15	un	1,00	$ 1.517.444,00	$ 1.517.444,00	
19,03	CINTA ANTIDESLIZANTE AUTO ADHESIVA	m	8,00	$ 16.658,00	$ 133.264,00	
19,04	PLACA DE SEÑALIZACIÓN 21X30CM	un	1,00	$ 39.037,00	$ 39.037,00	
19,05	PLACA DE SEÑALIZACIÓN BRAILE	un	1,00	$ 174.550,00	$ 174.550,00	
19,07	SUMINISTRO DE PUNTO ECOLÓGICO	un	1,00	$ 532.407,00	$ 532.407,00	

TOTAL COSTOS DIRECTOS	**$ 33.091.256,00**

ADMINISTRACIÓN	%	23,00%		**$ 7.610.988,88**
IMPREVISTOS	%	1,00%		**$ 330.912,56**
UTILIDAD	%	5,00%		**$ 1.654.562,80**
IVA SOBRE LA UTILIDAD	%	19,00%		**$314.366,93**

VALOR TOTAL OBRA	**$43.002.087,17**

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Código: MP - GNAD - PO - 05 - PR - 02 - FR - 05
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Versión: 01
	FORMATO: PRESUPUESTO DE OBRA	Fecha: 11 - 08 - 2021

OFICINA	ORIP RIOSUCIO (Caldas)

PRESUPUESTO DE OBRA AÑO 2023

ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	VR. UNITARIO	SUBTOTAL	VR. CAPITULO
1	**PRELIMINARES**					**$ 5.318.077,00**
1,10	DESMONTE DE LÁMPARAS Y LUMINARIAS	un	9,000	$ 21.058,00	$ 189.522,00	
1,35	DESMONTE DE MÓDULO DE ARCHIVO RODANTE	un	15,000	$ 28.013,00	$ 420.195,00	
1,36	DESMONTE DE CANALES Y BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS	m	6,500	$ 12.522,00	$ 81.393,00	
1,48	DEMOLICIÓN DE MARCO EN CONCRETO	m	22,000	$ 14.321,00	$ 315.062,00	
1,53	INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO DE MAS DE 48.000 BTU	un	1,000	$ 112.535,00	$ 112.535,00	
1,58	RECORRIDO DE CUBIERTA TEJA ONDULADA	m^2	210,000	$ 19.997,00	$ 4.199.370,00	
2	**CARPINTERÍA EN MADERA**					**$ 1.368.450,00**
2,10	MUEBLE BAJO MESÓN COCINA	m	1,8000	$ 760.250,00	$ 1.368.450,00	
3	**CARPINTERÍA METÁLICA**					**$ 5.972.761,80**
3,13	MARCO METÁLICO PARA PUERTA DE 0,76-1,10M	un	1,00	$ 228.449,00	$ 228.449,00	
3,15	PUERTA EN LÁMINA COLD ROLLED CAL. 16	m^2	3,40	$ 351.500,00	$ 1.195.100,00	
3,18	VENTANERIA EN ALUMINO ANONIZADO SISTEMA 5020 VIDRIO TRANSPARENTE 5 MM	m^2	12,40	$ 366.872,00	$ 4.549.212,80	
4	**CIELORRASOS**					**$ 120.620,00**
4,06	MANTENIMIENTO DE CIELORRASO EN FIBRA MINERAL	m^2	4,00	$ 30.155,00	$ 120.620,00	
6	**CUBIERTAS**					**$ 734.485,50**
6,12	AFINADOS CUBIERTAS PLANAS E=0,03M	m^2	8,00	$ 27.832,00	$ 222.656,00	
6,20	CANAL EN LÁMINA CAL 22	m	6,50	$ 78.743,00	$ 511.829,50	
7	**ENCHAPE MUROS**					**$ 713.720,00**
7,03	RESANE	m^2	40,00	$ 17.843,00	$ 713.720,00	
8	**ESTRUCTURAS EN CONCRETO**					**$ 1.485.308**
8,04	MARCO EN CONCRETO 2500 PSI PARA VENTANAS 8CMX15CM	m	22,00	$ 67.514,00	$ 1.485.308,00	
10	**FACHADAS Y REVESTIMIENTOS**					**$ 1.510.066,00**
10,01	GRANIPLAS	m^2	14,00	$ 29.069,00	$ 406.966,00	
10,02	LAVADO DE FACHADA E HIDRÓFUGO	m^2	50,00	$ 22.062,00	$ 1.103.100,00	
11	**IMPERMEABILIZACIÓN**					**$ 1.356.104,00**
11,03	IMPERMEABILIZACIÓN CON POLIUREA E=1,5MM	m^2	8,00	$ 169.513,00	$ 1.356.104,00	
13	**PINTURAS**					**$ 1.183.435,00**
13,10	VINILO TIPO 1 MANOS 3 MANOS	m^2	55,00	$ 21.517,00	$ 1.183.435,00	
15	**RED ELÉCTRICA**					**$ 1.378.430,00**
15,10	LUMINARIA LED 60X60CM PARA TECHO MODULAR	un	5,00	$ 175.733,00	$ 878.665,00	
15,12	LUMINARIA LED REDONDA 18W PARA TECHO MODULAR	un	3,00	$ 103.966,00	$ 311.898,00	
15,29	SALIDA AIRE ACONDICIONADO	un	1,00	$ 187.867,00	$ 187.867,00	
16	**RED HIDRÁULICA**					**$ 286.780,00**
16,08	PUNTO DE AGUA FRÍA LAVADERO/TRAPERO	un	1,00	$ 32.364,00	$ 32.364,00	
16,23	LIMPIEZA DE TANQUE DE AGUA POTABLE	un	1,00	$ 98.247,00	$ 98.247,00	
16,26	POCETA LAVATRAPERO PREFABRICADO EN GRANITO	un	1,00	$ 156.169,00	$ 156.169,00	
19	**ASEO-SEÑALIZACIÓN**					**$ 2.647.844,00**
19,02	AVISO ORIP 2,60X1,00X0,15	un	1,00	$ 1.517.444,00	$ 1.517.444,00	

19,06	PODA CESPED	m²	120,00	$ 9.420,00	$ 1.130.400,00	
20	**ADICONALES**					**$ 86.763,00**
20,5	DESMONTE, TRASLADO Y REINSTALACION AVISO EXTERIOR INSTITUCIONAL	UN	1,00	$ 86.763,00	$ 86.763,00	

TOTAL COSTOS DIRECTOS	**$ 24.162.844,30**

ADMINISTRACIÓN	%	23,00%		**$ 5.557.454,19**
IMPREVISTOS	%	1,00%		**$ 241.628,44**
UTILIDAD	%	5,00%		**$ 1.208.142,22**
IVA SOBRE LA UTILIDAD	%	19,00%		**$229.547,02**

VALOR TOTAL OBRA	**$31.399.616,17**

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Código: MP - GNAD - PO - 05 - PR - 02 - FR - 05
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Versión: 01
	FORMATO: PRESUPUESTO DE OBRA	Fecha: 11 - 08 - 2021

OFICINA | **ORIP _____HONDA_____**

PRESUPUESTO DE OBRA AÑO 2023

ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	VR. UNITARIO	SUBTOTAL	VR. CAPITULO
1	**PRELIMINARES**					**$ 10.002.276,00**
1,14	DESMONTE DE TANQUE DE ALMACENAMIETO DE AGUA POTABLE	un	1,000	$ 116.369,00	$ 116.369,00	
1,37	DEMOLICIÓN DE ACABADO DE PISO	m²	30,000	$ 11.627,00	$ 348.810,00	
1,43	DEMOLICIÓN DE ALISTADO DE PISO (E=3-6CM)	m²	30,000	$ 12.727,00	$ 381.810,00	
1,44	DEMOLICIÓN DE PAÑETE MURO (E=1-3CM)	m²	47,000	$ 11.627,00	$ 546.469,00	
1,55	INSTALACIÓN DE LÁMPARAS Y LUMINARIAS	un	3,000	$ 22.217,00	$ 66.651,00	
1,57	PROTECCIÓN DE MOBILIARIO DURANTE LA OBRA	glb	1,000	$ 429.898,00	$ 429.898,00	
1,58	RECORRIDO DE CUBIERTA TEJA ONDULADA	m²	191,000	$ 19.997,00	$ 3.819.427,00	
1,66	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE MURO	m²	140,000	$ 11.627,00	$ 1.627.780,00	
1.67	GESTION Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIONES EN GENERAL	m³	6,00	$ 27.279,00	$ 163.674,00	
1.68	GESTION Y DISPOSICIÓN FINAL DE RCD RECUPERABLES, INCLUYE CERTIFICACIÓN	kg	300,00	$ 1.617,00	$ 485.100,00	
1.69	GESTION Y DISPOSICIÓN FINAL DE RCD CHATARRA, INCLUYE CERTIFICACIÓN	kg	300,00	$ 1.598,00	$ 479.400,00	
1.70	GESTION Y DISPOSICIÓN FINAL RCD MADERA, INCLUYE CERTIFICACIÓN	m³	6,00	$ 48.083,00	$ 288.498,00	
1.71	GESTION Y DISPOSICIÓN FINAL DE RCD PELIGROSO, INCLUYE CERTIFICACIÓN	kg	300,00	$ 2.805,00	$ 841.500,00	
1.72	GESTION Y DISPOSICIÓN FINAL DE RCD ESCOMBROS INCLUYE CERTIFICACIÓN	m³	6,00	$ 67.815,00	$ 406.890,00	
2	**CARPINTERÍA EN MADERA**					**$ 1.424.575,00**
2,17	MANTENIMIENTO PUERTA EN MADERA	m²	10,0000	$ 84.600,00	$ 846.000,00	
2,18	CERRADURA DE POMO PARA OFICINA	un	2,0000	$ 130.820,00	$ 261.640,00	
2,20	BRAZO HIDRÁULICO PARA PUERTA 150KG	un	1,00	$ 316.935,00	$ 316.935,00	
4	**CIELORRASOS**					**$ 7.538.750,00**
4,06	MANTENIMIENTO DE CIELORRASO EN FIBRA MINERAL	m²	250,00	$ 30.155,00	$ 7.538.750,00	
5	**CONCRETOS Y MORTEROS**					**$ 6.727.240,00**
5,03	PAÑETE MUROS 1:3 IMPERMEABILIZADO	m²	170,00	$ 39.572,00	$ 6.727.240,00	
7	**ENCHAPE MUROS**					**$ 4.043.011,00**
7,01	ESTUCO EXTERIOR	m²	140,00	$ 17.996,00	$ 2.519.440,00	
7,02	ESTUCO PLASTICO INTERIOR	m²	30,00	$ 16.884,00	$ 506.520,00	
7,03	RESANE	m²	57,00	$ 17.843,00	$ 1.017.051,00	
10	**FACHADAS Y REVESTIMIENTOS**					**$ 3.461.920,00**
10,03	PINTURA KORAZA SOBRE PAÑETE [3 MANOS]	m²	140,00	$ 24.728,00	$ 3.461.920,00	
11	**IMPERMEABILIZACIÓN**					**$ 3.434.425,00**
11,04	MONOCAPA MANTO ASFÁLTICO PARA VIGACANAL	m	85,00	$ 40.405,00	$ 3.434.425,00	
13	**PINTURAS**					**$ 16.046.312,00**
13,03	ESMALTE SOBRE LÁMINA LINEAL	m	47,00	$ 12.686,00	$ 596.242,00	
13,04	ESMALTE SOBRE LÁMINA LLENA	m²	20,00	$ 18.456,00	$ 369.120,00	
13,06	ESMALTE SOBRE MARCOS LÁMINA	m	45,00	$ 15.360,00	$ 691.200,00	
13,08	TINTILLA SOBRE MADERA LINEAL	m	70,00	$ 30.358,00	$ 2.125.060,00	
13,10	VINILO TIPO 1 MANOS 3 MANOS	m²	570,00	$ 21.517,00	$ 12.264.690,00	

14	**PISOS**					**$ 11.725.700,00**
14,01	DESTRONQUE PULIDA, BRILLADA Y SELLADA DE PISO EN GRANO MARMOL	m²	250,00	$ 42.020,00	$ 10.505.000,00	
14,15	ALISTADO DE PISO 4CM IMPERMEABILIZADO	m²	30,00	$ 40.690,00	$ 1.220.700,00	
16	**RED HIDRÁULICA**					**$ 1.309.059,00**
16,13	CAMBIO DE ARBOL Y FLOTADOR POR SISTEMA AHORRADOR	un	3,00	$ 133.540,00	$ 400.620,00	
16,15	CAMBIO KIT REPUESTO FLUXÓMETRO	un	3,00	$ 302.813,00	$ 908.439,00	
17	**RED SANITARIA**					**$ 4.186.260,00**
17,19	SONDEO Y LIMPIEZA BAJANTE AGUAS LLUVIAS	m	90,00	$ 17.796,00	$ 1.601.640,00	
17,20	SONDEO Y LIMPIEZA RED SANITARIA	m	90,00	$ 28.718,00	$ 2.584.620,00	
19	**ASEO-SEÑALIZACIÓN**					**$ 2.946.198,00**
19,01	ASEO GENERAL DE OBRA	glb	1,00	$ 445.932,00	$ 445.932,00	
19,02	AVISO ORIP 2,60X1,00X0,15	un	1,00	$ 1.517.444,00	$ 1.517.444,00	
19,03	CINTA ANTIDESLIZANTE AUTO ADHESIVA	m	59,00	$ 16.658,00	$ 982.822,00	

TOTAL COSTOS DIRECTOS	**$ 72.845.726,00**

ADMINISTRACIÓN	%	23,00%		**$ 16.754.516,98**
IMPREVISTOS	%	1,00%		**$ 728.457,26**
UTILIDAD	%	5,00%		**$ 3.642.286,30**
IVA SOBRE LA UTILIDAD	%	19,00%		**$692.034,40**

VALOR TOTAL OBRA	**$94.663.020,94**

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Código: MP - GNAD - PO - 05 - PR - 02 - FR - 05
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Versión: 01
	FORMATO: PRESUPUESTO DE OBRA	Fecha: 11 - 08 - 2021

OFICINA	ORIP - BARBACOAS (Nariño)

PRESUPUESTO DE OBRA AÑO 2023

ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL	VR. CAPITULO
1	**PRELIMINARES**					**$ 6.106.031,75**
1,04	DESMONTE DE CIELORRASO	m²	179,890	$ 11.653,20	$ 2.096.294,15	
1,10	DESMONTE DE LÁMPARAS Y LUMINARIAS	un	25,000	$ 25.269,60	$ 631.740,00	
1,11	DESMONTE DE CUBIERTA	m²	12,000	$ 15.615,60	$ 187.387,20	
1,55	INSTALACIÓN DE LÁMPARAS Y LUMINARIAS	un	25,000	$ 26.660,40	$ 666.510,00	
1,56	INSTALACIÓN DE MÓDULO DE ARCHIVO RODANTE	un	5,000	$ 145.308,00	$ 726.540,00	
1,57	PROTECCIÓN DE MOBILIARIO DURANTE LA OBRA	glb	1,000	$ 515.877,60	$ 515.877,60	
1.67	GESTION Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIONES EN GENERAL	m³	21,00	$ 32.734,80	$ 687.430,80	
1,73	CERRAMIENTO EN LONA VERDE H=2.10 M	m²	30,00	$ 19.808,40	$ 594.252,00	
2	**CARPINTERÍA EN MADERA**					**$ 1.982.324,40**
2,09	MUEBLE SUPERIOR COCINA 180X80X33,8CM	un	1,0000	$ 1.070.024,40	$ 1.070.024,40	
2,10	MUEBLE BAJO MESÓN COCINA	m	1,0000	$ 912.300,00	$ 912.300,00	
3	**CARPINTERÍA METÁLICA**					**$ 2.201.098,46**
3,02	BARANDA TUBO REDONDO	m	8,94	$ 141.465,60	$ 1.264.702,46	
3,15	PUERTA EN LÁMINA COLD ROLLED CAL. 16	m²	2,22	$ 421.800,00	$ 936.396,00	
4	**CIELORRASOS**					**$ 21.147.864,60**
4,05	CIELORRASO EN TABLILLA DE PVC	m²	185,41	$ 114.060,00	$ 21.147.864,60	
5	**CONCRETOS Y MORTEROS**					**$ 8.867.610,34**
5,03	PAÑETE MUROS 1:3 IMPERMEABILIZADO	m²	186,74	$ 47.486,40	$ 8.867.610,34	
6	**CUBIERTAS**					**$ 1.223.702,80**
6,08	TEJA TRASLÚCIDA ONDULADA	m²	10,94	$ 64.093,20	$ 701.179,61	
6,20	CANAL EN LÁMINA CAL 22	m	2,76	$ 94.491,60	$ 260.796,82	
6,21	FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CAL 22	m	5,47	$ 47.847,60	$ 261.726,37	
7	**ENCHAPE MUROS**					**$ 3.783.501,79**
7,02	ESTUCO PLASTICO INTERIOR	m²	186,74	$ 20.260,80	$ 3.783.501,79	
8	**ESTRUCTURAS EN CONCRETO**					**$ 4.392.168**
8,03	VIGACINTA DE AMARRE 12X20CM	m	30,00	$ 119.400,00	$ 3.582.000,00	
8,04	MARCO EN CONCRETO 2500 PSI PARA VENTANAS 8CMX15CM	m	10,00	$ 81.016,80	$ 810.168,00	
10	**FACHADAS Y REVESTIMIENTOS**					**$ 3.618.546,23**
10,02	LAVADO DE FACHADA E HIDRÓFUGO	m²	111,72	$ 26.474,40	$ 2.957.719,97	
10,05	PINTURA ACRÍLICA PARA EXTERIORES [2 MANOS]	m²	30,65	$ 21.560,40	$ 660.826,26	
12	**MAMPOSTERÍA**					**$ 7.704.142,02**
12,02	ALFAGÍA EN CONCRETO 25CM	m	16,87	$ 77.449,20	$ 1.306.568,00	
12,10	MURO TIPO CONFINADO LADRILLO PRENSADO MACIZO	m²	34,33	$ 186.355,20	$ 6.397.574,02	
13	**PINTURAS**					**$ 94.774,46**
13,02	ANTICORROSIVO SOBRE LÁMINA LLENA	m²	2,22	$ 27.468,00	$ 60.978,96	
13,03	ESMALTE SOBRE LÁMINA LINEAL	m	2,22	$ 15.223,20	$ 33.795,50	
14	**PISOS**					**$ 13.290.873,32**

14,11	PISO GRES 30,5X30,5CM	m²	99,03	$ 76.759,20	$ 7.601.463,58	
14,15	ALISTADO DE PISO 4CM IMPERMEABILIZADO	m²	99,03	$ 48.828,00	$ 4.835.436,84	
14,19	MEDIA CAÑA EN GRAVILLA LAVADA E=10CM	m	16,87	$ 50.620,80	$ 853.972,90	
15	**RED ELÉCTRICA**					**$ 2.151.768,00**
15,09	LUMINARIA LED 60X60CM DE SOBREPONER/DESCOLGADA	un	10,00	$ 215.176,80	$ 2.151.768,00	
16	**RED HIDRÁULICA**					**$ 2.058.531,60**
16,15	CAMBIO KIT REPUESTO FLUXÓMETRO	un	2,00	$ 363.375,60	$ 726.751,20	
16,16	CAMBIO LLAVE CON FILTRO AHORRADOR	un	2,00	$ 347.936,40	$ 695.872,80	
16,24	MESON EN ACERO INOXIDABLE	un	1,00	$ 635.907,60	$ 635.907,60	
19	**ASEO-SEÑALIZACIÓN**					**$ 3.651.036,00**
19,01	ASEO GENERAL DE OBRA	glb	1,00	$ 535.118,40	$ 535.118,40	
19,02	AVISO ORIP 2,60X1,00X0,15	un	1,00	$ 1.820.932,80	$ 1.820.932,80	
19,03	CINTA ANTIDESLIZANTE AUTO ADHESIVA	m	20,00	$ 19.989,60	$ 399.792,00	
19,04	PLACA DE SEÑALIZACIÓN 21X30CM	un	1,00	$ 46.844,40	$ 46.844,40	
19,05	PLACA DE SEÑALIZACIÓN BRAILE	un	1,00	$ 209.460,00	$ 209.460,00	
19,07	SUMINISTRO DE PUNTO ECOLÓGICO	un	1,00	$ 638.888,40	$ 638.888,40	
					$ 82.273.973,77	
TOTAL COSTOS DIRECTOS						**$ 82.273.973,77**

ADMINISTRACIÓN	%	23,00%		**$ 18.923.013,97**
IMPREVISTOS	%	1,00%		**$ 822.739,74**
UTILIDAD	%	5,00%		**$ 4.113.698,69**
IVA SOBRE LA UTILIDAD	%	19,00%		**$781.602,75**

VALOR TOTAL OBRA	**$106.915.028,92**

CUADRO RESUMEN AGRUPACION No. 3										
N°	REGIONAL	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	COSTO DIRECTO	ADMINISTRACION	IMPREVISTOS	UTILIDADES	IVA SOBRE UTILIDAD	VALOR OBRA	
1	ANDINA	ANTIOQUIA	SOPETRAN	$ 75.512.259,30	$ 17.367.819,64	$ 755.122,59	$ 3.775.612,97	$ 717.366,46	$ 98.128.180,96	
2			TURBO	$ 48.130.984,00	$ 11.070.126,32	$ 481.309,84	$ 2.406.549,20	$ 457.244,35	$ 62.546.213,71	
3		CALDAS	NEIRA	$ 57.881.060,04	$ 13.312.643,81	$ 578.810,60	$ 2.894.053,00	$ 549.870,07	$ 75.216.437,52	
4			LA DORADA	$ 37.478.666,90	$ 8.620.093,39	$ 374.786,67	$ 1.873.933,35	$ 356.047,34	$ 48.703.527,65	
5			SALAMINA	$ 41.121.832,00	$ 9.458.021,36	$ 411.218,32	$ 2.056.091,60	$ 390.657,40	$ 53.437.820,68	
6			AGUADAS	$ 32.374.464,25	$ 7.446.126,78	$ 323.744,64	$ 1.618.723,21	$ 307.557,41	$ 42.070.616,29	$ 656.082.550,01
7			PACORA	$ 33.091.256,00	$ 7.610.988,88	$ 330.912,56	$ 1.654.562,80	$ 314.366,93	$ 43.002.087,17	
8			RIOSUCIO	$ 24.162.844,30	$ 5.557.454,19	$ 241.628,44	$ 1.208.142,22	$ 229.547,02	$ 31.399.616,17	
9	CENTRO		HONDA	$ 72.845.726,00	$ 16.754.516,98	$ 728.457,26	$ 3.642.286,30	$ 692.034,40	$ 94.663.020,94	
10	**PACIFICO**	**NARIÑO**	BARBACOAS	$ 82.273.973,77	$ 18.923.013,97	$ 822.739,74	$ 4.113.698,69	$ 781.602,75	$ 106.915.028,92	
	TOTAL			$ 504.873.066,56	$ 116.120.805,32	$ 5.048.730,66	$ 25.243.653,34	$ 4.796.294,13	**$ 656.082.550,01**	
				$				**656.082.550,01**		