SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Código: MP - GNAD - PO - 05 - PR - 02 - FR - 05
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Versión: 01
	FORMATO: PRESUPUESTO DE OBRA	Fecha: 11 - 08 - 2021

OFICINA	ORIP - SANTUARIO (Risaralda)

PRESUPUESTO DE OBRA AÑO 2023

ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	VR. UNITARIO	SUBTOTAL	VR. CAPITULO
1	**PRELIMINARES**					**$ 8.826.988,60**
1,04	DESMONTE DE CIELORRASO	m²	12,000	$ 9.711,00	$ 116.532,00	
1,06	DESMONTE DIVISIÓN SOBRE MESÓN	m²	7,000	$ 9.427,00	$ 65.989,00	
1,07	DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS Y LAVAMANOS	un	2,000	$ 24.241,00	$ 48.482,00	
1,08	TALA Y DESENRAICE ÁRBOLES MEDIANOS	un	1,000	$ 184.632,00	$ 184.632,00	
1,10	DESMONTE DE LÁMPARAS Y LUMINARIAS	un	4,000	$ 21.058,00	$ 84.232,00	
1,11	DESMONTE DE CUBIERTA	m²	180,000	$ 13.013,00	$ 2.342.340,00	
1,14	DESMONTE DE TANQUE DE ALMACENAMIETO DE AGUA POTABLE	un	1,000	$ 116.369,00	$ 116.369,00	
1,15	DESMONTE ESTRUCTURA EN MADERA PARA CUBIERTA (SECCIÓN VARIABLE)	m²	180,000	$ 18.400,00	$ 3.312.000,00	
1,33	DESMONTE DE PUESTO DE TRABAJO	un	4,000	$ 43.293,00	$ 173.172,00	
1,34	DESMONTE DE DIVISIONES MODULARES PISO TECHO O A MEDIA ALTURA	m²	7,000	$ 17.827,00	$ 124.789,00	
1,44	DEMOLICIÓN DE PAÑETE MURO (E=1-3CM)	m²	20,000	$ 11.627,00	$ 232.540,00	
1,45	DEMOLICIÓN DE MURO (E=15-25CM)	m²	5,100	$ 14.366,00	$ 73.266,60	
1,51	INSTALACIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y LAVAMANOS	un	2,000	$ 27.369,00	$ 54.738,00	
1,57	PROTECCIÓN DE MOBILIARIO DURANTE LA OBRA	glb	1,000	$ 429.898,00	$ 429.898,00	
1,58	RECORRIDO DE CUBIERTA TEJA ONDULADA	m²	20,000	$ 19.997,00	$ 399.940,00	
1.67	GESTION Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIONES EN GENERAL	m³	21,00	$ 27.279,00	$ 572.859,00	
1,73	CERRAMIENTO EN LONA VERDE H=2.10 M	m²	30,00	$ 16.507,00	$ 495.210,00	
2	**CARPINTERÍA EN MADERA**					**$ 6.541.560,50**
2,09	MUEBLE SUPERIOR COCINA 180X80X33,8CM	un	2,0000	$ 891.687,00	$ 1.783.374,00	
2,10	MUEBLE BAJO MESÓN COCINA	m	5,5500	$ 760.250,00	$ 4.219.387,50	
2,14	PUERTA EN MADERA 76CM-110CM	un	1,0000	$ 538.799,00	$ 538.799,00	
3	**CARPINTERÍA METÁLICA**					**$ 415.484,00**
3,13	MARCO METÁLICO PARA PUERTA DE 0,76-1,10M	un	1,00	$ 228.449,00	$ 228.449,00	
3,20	ESPEJO BISELADO 5MM	m²	1,00	$ 187.035,00	$ 187.035,00	
4	**CIELORRASOS**					**$ 603.100,00**
4,06	MANTENIMIENTO DE CIELORRASO EN FIBRA MINERAL	m²	20,00	$ 30.155,00	$ 603.100,00	
5	**CONCRETOS Y MORTEROS**					**$ 989.300,00**
5,03	PAÑETE MUROS 1:3 IMPERMEABILIZADO	m²	25,00	$ 39.572,00	$ 989.300,00	
6	**CUBIERTAS**					**$ 11.691.312,00**
6,06	TEJA DE FIBROCEMENTO P7 NO.6	m²	18,00	$ 43.085,00	$ 775.530,00	
6,16	ESTRUCTURA METÁLICA PARA TEJA DE FIBROCEMENTO	m	186,00	$ 58.687,00	$ 10.915.782,00	
7	**ENCHAPE MUROS**					**$ 573.352,00**
7,05	CERÁMICA FORMATO 25X35CM	m²	8,00	$ 71.669,00	$ 573.352,00	
10	**FACHADAS Y REVESTIMIENTOS**					**$ 544.082,00**
10,01	GRANIPLAS	m²	10,00	$ 29.069,00	$ 290.690,00	
10,06	LAVADO FACHADA	m²	16,00	$ 15.837,00	$ 253.392,00	

11	**IMPERMEABILIZACIÓN**					**$ 7.797.598,00**
11,03	IMPERMEABILIZACIÓN CON POLIUREA E=1,5MM	m²	46,00	$ 169.513,00	$ 7.797.598,00	
12	**MAMPOSTERÍA**					**$ 513.640,00**
12,05	MURO DIVISORIO BLOQUE ESTRIADO NO.5	m²	8,00	$ 64.205,00	$ 513.640,00	
13	**PINTURAS**					**$ 3.227.550,00**
13,10	VINILO TIPO 1 MANOS 3 MANOS	m²	150,00	$ 21.517,00	$ 3.227.550,00	
14	**PISOS**					**$ 430.456,00**
14,05	PISO CERÁMICO ANTIDESLIZANTE	m²	4,00	$ 73.992,00	$ 295.968,00	
14,14	ALISTADO DE PISO 4CM	m²	4,00	$ 33.622,00	$ 134.488,00	
15	**RED ELÉCTRICA**					**$ 4.462.856,00**
15,07	LUMINARIA LED 120X30CM DE SOBREPONER/DESCOLGADA	un	10,00	$ 195.987,00	$ 1.959.870,00	
15,40	SALIDA TOMA CORRIENTE GFCI EN MURO EMT	un	1,00	$ 283.202,00	$ 283.202,00	
15,46	BALANCEO DE CARGAS TABLERO ELÉCTRICO	un	1,00	$ 168.622,00	$ 168.622,00	
15,50	PUNTO DE CABLEADO ESTRUCTURADO	un	2	$ 1.025.581,00	$ 2.051.162,00	
16	**RED HIDRÁULICA**					**$ 2.141.488,00**
16,07	PUNTO DE AGUA FRÍA INODORO	un	1,00	$ 33.989,00	$ 33.989,00	
16,11	PUNTO DE AGUA FRÍA ORINAL/LAVAMANOS	un	2,00	$ 33.720,00	$ 67.440,00	
16,12	TAPA REGISTRO 20X20CM	un	1,00	$ 31.585,00	$ 31.585,00	
16,21	LAVAMANOS PARA DISCAPACITADOS	un	1,00	$ 861.067,00	$ 861.067,00	
16,28	TANQUE DE POLIETILENO DE 500 LT	un	1,00	$ 1.075.131,00	$ 1.075.131,00	
16,33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DESAGUE PARA LAVAMANOS	un	1,00	$ 72.276,00	$ 72.276,00	
17	**RED SANITARIA**					**$ 959.042,00**
17,11	SALIDA SANITARIA BAÑO 2"	un	2,00	$ 90.128,00	$ 180.256,00	
17,12	SALIDA SANITARIA INODORO 4"	un	1,00	$ 118.607,00	$ 118.607,00	
17,27	SANITARIO PARA PERSONAS EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD.	un	1,00	$ 660.179,00	$ 660.179,00	
19	**ASEO-SEÑALIZACIÓN**					**$ 2.926.429,00**
19,01	ASEO GENERAL DE OBRA	glb	1,00	$ 445.932,00	$ 445.932,00	
19,02	AVISO ORIP 2,60X1,00X0,15	un	1,00	$ 1.517.444,00	$ 1.517.444,00	
19,03	CINTA ANTIDESLIZANTE AUTO ADHESIVA	m	6,00	$ 16.658,00	$ 99.948,00	
19,04	PLACA DE SEÑALIZACIÓN 21X30CM	un	4,00	$ 39.037,00	$ 156.148,00	
19,05	PLACA DE SEÑALIZACIÓN BRAILE	un	1,00	$ 174.550,00	$ 174.550,00	
19,07	SUMINISTRO DE PUNTO ECOLÓGICO	un	1,00	$ 532.407,00	$ 532.407,00	

TOTAL COSTOS DIRECTOS				**$ 52.644.238,10**
ADMINISTRACIÓN	%	23,00%		**$ 12.108.174,76**
IMPREVISTOS	%	1,00%		**$ 526.442,38**
UTILIDAD	%	5,00%		**$ 2.632.211,91**
IVA SOBRE LA UTILIDAD	%	19,00%		**$500.120,26**
VALOR TOTAL OBRA				**$68.411.187,41**

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Código: MP - GNAD - PO - 05 - PR - 02 - FR - 05
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Versión: 01
	FORMATO: PRESUPUESTO DE OBRA	Fecha: 11 - 08 - 2021

OFICINA	ORIP - ITUANGO (Antioquia)

PRESUPUESTO DE OBRA AÑO 2023

ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	VR. UNITARIO	SUBTOTAL	VR. CAPITULO
1	**PRELIMINARES**					**$ 6.349.969,00**
1,13	DESMONTE DE CUBIERTA MIXTA EN TEJA DE BARRO Y ONDULADA	m²	23,00	$ 15.752,00	$ 362.296,00	
1,37	DEMOLICIÓN DE ACABADO DE PISO	m²	9,00	$ 11.627,00	$ 104.643,00	
1,52	INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO HASTA 48.000 BTU	un	1,00	$ 104.692,00	$ 104.692,00	
1,57	PROTECCIÓN DE MOBILIARIO DURANTE LA OBRA	glb	1,00	$ 429.898,00	$ 429.898,00	
1,59	RECORRIDO DE CUBIERTA TEJA DE BARRO	m²	188,00	$ 19.841,00	$ 3.730.108,00	
1,64	LLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO	m³	6,00	$ 206.071,00	$ 1.236.426,00	
1.67	GESTION Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIONES EN GENERAL	m³	14,00	$ 27.279,00	$ 381.906,00	
2	**CARPINTERÍA EN MADERA**					**$ 160.950,00**
2,12	MANTENIMIENTO VENTANA EN MADERA	m²	3,00	$ 53.650,00	$ 160.950,00	
5	**CONCRETOS Y MORTEROS**					**$ 1.255.331,00**
5,02	PAÑETE MUROS 1:3	m²	17,00	$ 34.271,00	$ 582.607,00	
5,03	PAÑETE MUROS 1:3 IMPERMEABILIZADO	m²	17,00	$ 39.572,00	$ 672.724,00	
6	**CUBIERTAS**					**$ 2.677.253,00**
6,08	TEJA TRASLÚCIDA ONDULADA	m²	19,00	$ 53.411,00	$ 1.014.809,00	
6,09	CABALLETE TEJA DE BARRA NATURAL	m	12,00	$ 47.007,00	$ 564.084,00	
6,10	LIMATESA TEJA DE BARRO NATURAL	m	30,00	$ 36.612,00	$ 1.098.360,00	
7	**ENCHAPE MUROS**					**$ 5.352.900,00**
7,03	RESANE	m²	300,00	$ 17.843,00	$ 5.352.900,00	
10	**FACHADAS Y REVESTIMIENTOS**					**$ 1.336.800,00**
10,01	GRANIPLAS	m²	10,00	$ 29.069,00	$ 290.690,00	
10,02	LAVADO DE FACHADA E HIDRÓFUGO	m²	25,00	$ 22.062,00	$ 551.550,00	
10,03	PINTURA PREMIUM DE MAXIMA RESISTENCIA Y DURABILIDAD PARA SUPERFICIES EXTERIORES EXPUESTAS A LA INTEMPERIE [3 MANOS]	m²	20,00	$ 24.728,00	$ 494.560,00	
12	**MAMPOSTERÍA**					**$ 1.091.485,00**
12,05	MURO DIVISORIO BLOQUE ESTRIADO NO.5	m²	17,00	$ 64.205,00	$ 1.091.485,00	
13	**PINTURAS**					**$ 8.606.800,00**
13,10	VINILO TIPO 1 MANOS 3 MANOS	m²	400,00	$ 21.517,00	$ 8.606.800,00	
14	**PISOS**					**$ 1.095.192,00**
14,06	PISO CERÁMICO DURO PISO	m²	9,00	$ 88.066,00	$ 792.594,00	
14,14	ALISTADO DE PISO 4CM	m²	9,00	$ 33.622,00	$ 302.598,00	
16	**RED HIDRÁULICA**					**$ 2.545.069,00**
16,02	TUBERÍA PVCP 1/2"	m	35,00	$ 12.681,00	$ 443.835,00	
16,05	VÁLVULA DE REGISTRO 1/2"	un	2,00	$ 45.691,00	$ 91.382,00	
16,12	TAPA REGISTRO 20X20CM	un	1,00	$ 31.585,00	$ 31.585,00	
16,25	MOTOBOMBA 2,0 HP	un	1,00	$ 903.136,00	$ 903.136,00	
16,28	TANQUE DE POLIETILENO DE 500 LT	un	1,00	$ 1.075.131,00	$ 1.075.131,00	
18	**URBANISMO**					**$ 425.442,00**
18,05	BASE GRANULAR B-200	m³	3,00	$ 141.814,00	$ 425.442,00	

19	ASEO-SEÑALIZACIÓN					$ 3.032.098,00
19,01	ASEO GENERAL DE OBRA	glb	1,00	$ 445.932,00	$ 445.932,00	
19,02	AVISO ORIP 2,60X1,00X0,15	un	1,00	$ 1.517.444,00	$ 1.517.444,00	
19,03	CINTA ANTIDESLIZANTE AUTO ADHESIVA	m	10,00	$ 16.658,00	$ 166.580,00	
19,04	PLACA DE SEÑALIZACIÓN 21X30CM	un	5,00	$ 39.037,00	$ 195.185,00	
19,05	PLACA DE SEÑALIZACIÓN BRAILE	un	1,00	$ 174.550,00	$ 174.550,00	
19,07	SUMINISTRO DE PUNTO ECOLÓGICO	un	1,00	$ 532.407,00	$ 532.407,00	

TOTAL COSTOS DIRECTOS	$ 33.929.289,00

ADMINISTRACIÓN	%	23,00%	$ 7.803.736,47
IMPREVISTOS	%	1,00%	$ 339.292,89
UTILIDAD	%	5,00%	$ 1.696.464,45
IVA SOBRE LA UTILIDAD	%	19,00%	$322.328,25

VALOR TOTAL OBRA	$44.091.111,06

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Código: MP - GNAD - PO - 05 - PR - 02 - FR - 05
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Versión: 01
	FORMATO: PRESUPUESTO DE OBRA	Fecha: 11 - 08 - 2021

OFICINA	ORIP - TAMISIS (Antioquia)

PRESUPUESTO DE OBRA AÑO 2023

ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	VR. UNITARIO	SUBTOTAL	VR. CAPITULO
1	**PRELIMINARES**					**$ 1.540.506,00**
1,21	DESMONTE DE PUERTA EN MADERA	un	3,00	$ 17.827,00	$ 53.481,00	
1,22	DESMONTE DE MARCO METÁLICO PARA PUERTA	un	2,00	$ 15.789,00	$ 31.578,00	
1,37	DEMOLICIÓN DE ACABADO DE PISO	m²	4,00	$ 11.627,00	$ 46.508,00	
1,47	REGATA SOBRE MURO+RESANE	m	13,00	$ 11.202,00	$ 145.626,00	
1,49	DEMOLICIÓN DE PLACA DE CONTRAPISO (E=10-15CM)	m²	1,00	$ 18.607,00	$ 18.607,00	
1,50	DEMOLICIÓN DE GUARDAESCOBA	m	1,00	$ 5.717,00	$ 5.717,00	
1,55	INSTALACIÓN DE LÁMPARAS Y LUMINARIAS	un	18,00	$ 22.217,00	$ 399.906,00	
1,57	PROTECCIÓN DE MOBILIARIO DURANTE LA OBRA	glb	1,00	$ 429.898,00	$ 429.898,00	
1.67	GESTION Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIONES EN GENERAL	m³	15,00	$ 27.279,00	$ 409.185,00	
2	**CARPINTERÍA EN MADERA**					**$ 3.551.897,00**
2,12	MANTENIMIENTO VENTANA EN MADERA	m²	16,00	$ 53.650,00	$ 858.400,00	
2,14	PUERTA EN MADERA 76CM-110CM	un	3,00	$ 538.799,00	$ 1.616.397,00	
2,17	MANTENIMIENTO PUERTA EN MADERA	m²	5,00	$ 84.600,00	$ 423.000,00	
2,18	CERRADURA DE POMO PARA OFICINA	un	5,00	$ 130.820,00	$ 654.100,00	
3	**CARPINTERÍA METÁLICA**					**$ 187.035,00**
3,20	ESPEJO BISELADO 5MM	m²	1,00	$ 187.035,00	$ 187.035,00	
4	**CIELORRASOS**					**$ 4.710.565,00**
4,02	CIELORRASO EN FIBRA MINERAL 60CMX60CM	m²	30,00	$ 121.838,00	$ 3.655.140,00	
4,06	MANTENIMIENTO DE CIELORRASO EN FIBRA MINERAL	m²	35,00	$ 30.155,00	$ 1.055.425,00	
5	**CONCRETOS Y MORTEROS**					**$ 118.716,00**
5,03	PAÑETE MUROS 1:3 IMPERMEABILIZADO	m²	3,00	$ 39.572,00	$ 118.716,00	
6	**CUBIERTAS**					**$ 1.847.070,00**
6,05	TEJA DE FIBROCEMENTO P7 NO.5	m²	30,00	$ 41.081,00	$ 1.232.430,00	
6,17	BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS PVC 4"	m	12,00	$ 51.220,00	$ 614.640,00	
7	**ENCHAPE MUROS**					**$ 689.110,00**
7,03	RESANE	m²	30,00	$ 17.843,00	$ 535.290,00	
7,04	BOQUILLA PARA CERÁMICA 2MM	m²	20,00	$ 7.691,00	$ 153.820,00	
10	**FACHADAS Y REVESTIMIENTOS**					**$ 3.135.330,00**
10,01	GRANIPLAS	m²	15,00	$ 29.069,00	$ 436.035,00	
10,02	LAVADO DE FACHADA E HIDRÓFUGO	m²	60,00	$ 22.062,00	$ 1.323.720,00	
10,04	PINTURA PREMIUM DE MAXIMA RESISTENCIA Y DURABILIDAD PARA SUPERFICIES EXTERIORES EXPUESTAS A LA INTEMPERIE [2 MANOS]	m²	75,00	$ 18.341,00	$ 1.375.575,00	
13	**PINTURAS**					**$ 15.061.900,00**
13,10	VINILO TIPO 1 MANOS 3 MANOS	m²	700,00	$ 21.517,00	$ 15.061.900,00	
13,07	ESMALTE SOBRE MARCOS MADERA	m	15,00	$ 22.135,00	$ 332.025,00	
14	**PISOS**					**$ 392.637,00**
14,04	PISO CERÁMICA 20X20CM	m²	3,00	$ 68.538,00	$ 205.614,00	

14,14	ALISTADO DE PISO 4CM	m^2	3,00	$ 33.622,00	$ 100.866,00	
14,16	GUARDAESCOBA CERÁMICA 30,5X10CM	m	3,00	$ 28.719,00	$ 86.157,00	
15	**RED ELÉCTRICA**					**$ 415.452,00**
15,30	CAMBIO SALIDA INTERRUPTOR	un	3,00	$ 116.469,00	$ 349.407,00	
15,45	TAPA TOMA CORRIENTE DOBLE	un	5,00	$ 13.209,00	$ 66.045,00	
16	**RED HIDRÁULICA**					**$ 230.873,00**
16,02	TUBERÍA PVCP 1/2"	m	11,00	$ 12.681,00	$ 139.491,00	
16,05	VÁLVULA DE REGISTRO 1/2"	un	2,00	$ 45.691,00	$ 91.382,00	
17	**RED SANITARIA**					**$ 1.861.782,00**
17,19	SONDEO Y LIMPIEZA BAJANTE AGUAS LLUVIAS	m	32,00	$ 17.796,00	$ 569.472,00	
17,20	SONDEO Y LIMPIEZA RED SANITARIA	m	45,00	$ 28.718,00	$ 1.292.310,00	
19	**ASEO-SEÑALIZACIÓN**					**$ 3.192.452,00**
19,01	ASEO GENERAL DE OBRA	glb	1,00	$ 445.932,00	$ 445.932,00	
19,02	AVISO ORIP 2,60X1,00X0,15	un	1,00	$ 1.517.444,00	$ 1.517.444,00	
19,03	CINTA ANTIDESLIZANTE AUTO ADHESIVA	m	29,00	$ 16.658,00	$ 483.082,00	
19,04	PLACA DE SEÑALIZACIÓN 21X30CM	un	1,00	$ 39.037,00	$ 39.037,00	
19,05	PLACA DE SEÑALIZACIÓN BRAILE	un	1,00	$ 174.550,00	$ 174.550,00	
19,07	SUMINISTRO DE PUNTO ECOLÓGICO	un	1,00	$ 532.407,00	$ 532.407,00	

TOTAL COSTOS DIRECTOS	**$ 36.935.325,00**

ADMINISTRACIÓN	%	23,00%		**$ 8.495.124,75**
IMPREVISTOS	%	1,00%		**$ 369.353,25**
UTILIDAD	%	5,00%		**$ 1.846.766,25**
IVA SOBRE LA UTILIDAD	%	19,00%		**$ 350.885,59**

VALOR TOTAL OBRA	**$ 47.997.454,84**

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Código: MP - GNAD - PO - 05 - PR - 02 - FR - 05
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Versión: 01
	FORMATO: PRESUPUESTO DE OBRA	Fecha: 11 - 08 - 2021

OFICINA	ORIP - TITIRIBI (Antioquia)

PRESUPUESTO DE OBRA AÑO 2023

ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	VR. UNITARIO	SUBTOTAL	VR. CAPITULO
1	**PRELIMINARES**					**$ 6.435.526,00**
1,31	DESMONTA DE MANTO EN VIGA CANAL	m	22,00	$ 9.977,00	$ 219.494,00	
1,38	DEMOLICIÓN DE MESÓN EXTERNO DE ATENCIÓN AL PÚBLICO	m	2,00	$ 27.901,00	$ 55.802,00	
1,52	INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO HASTA 48.000 BTU	un	1,00	$ 104.692,00	$ 104.692,00	
1,55	INSTALACIÓN DE LÁMPARAS Y LUMINARIAS	un	20,00	$ 22.217,00	$ 444.340,00	
1,57	PROTECCIÓN DE MOBILIARIO DURANTE LA OBRA	glb	1,00	$ 429.898,00	$ 429.898,00	
1,58	RECORRIDO DE CUBIERTA TEJA ONDULADA	m^2	225,00	$ 19.997,00	$ 4.499.325,00	
1.67	GESTION Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIONES EN GENERAL	m^3	25,00	$ 27.279,00	$ 681.975,00	
2	**CARPINTERÍA EN MADERA**					**$ 940.720,00**
2,12	MANTENIMIENTO VENTANA EN MADERA	m^2	8,0000	$ 53.650,00	$ 429.200,00	
2,17	MANTENIMIENTO PUERTA EN MADERA	m^2	4,5000	$ 84.600,00	$ 380.700,00	
2,18	CERRADURA DE POMO PARA OFICINA	un	1,0000	$ 130.820,00	$ 130.820,00	
4	**CIELORRASOS**					**$ 5.928.945,00**
4,02	CIELORRASO EN FIBRA MINERAL 60CMX60CM	m^2	40,00	$ 121.838,00	$ 4.873.520,00	
4,06	MANTENIMIENTO DE CIELORRASO EN FIBRA MINERAL	m^2	35,00	$ 30.155,00	$ 1.055.425,00	
5	**CONCRETOS Y MORTEROS**					**$ 791.440,00**
5,03	PAÑETE MUROS 1:3 IMPERMEABILIZADO	m^2	20,00	$ 39.572,00	$ 791.440,00	
6	**CUBIERTAS**					**$ 3.751.815,00**
6,05	TEJA DE FIBROCEMENTO P7 NO.5	m^2	20,00	$ 41.081,00	$ 821.620,00	
6,08	TEJA TRASLÚCIDA ONDULADA	m^2	25,00	$ 53.411,00	$ 1.335.275,00	
6,21	FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CAL 22	m	40,00	$ 39.873,00	$ 1.594.920,00	
7	**ENCHAPE MUROS**					**$ 1.666.045,00**
7,03	RESANE	m^2	50,00	$ 17.843,00	$ 892.150,00	
7,04	BOQUILLA PARA CERÁMICA 2MM	m^2	5,00	$ 7.691,00	$ 38.455,00	
7,06	CERÁMICA FORMATO 20X20CM	m^2	5,00	$ 73.544,00	$ 367.720,00	
7,07	ENCHAPE CERÁMICO PARA MESÓN COCINA	m^2	5,00	$ 73.544,00	$ 367.720,00	
10	**FACHADAS Y REVESTIMIENTOS**					**$ 750.108,00**
10,02	LAVADO DE FACHADA E HIDRÓFUGO	m^2	34,00	$ 22.062,00	$ 750.108,00	
11	**IMPERMEABILIZACIÓN**					**$ 2.265.949,00**
11,03	IMPERMEABILIZACIÓN CON POLIUREA E=1,5MM	m^2	5,00	$ 169.513,00	$ 847.565,00	
11,04	MONOCAPA MANTO ASFÁLTICO PARA VIGACANAL	m	22,00	$ 40.405,00	$ 888.910,00	
11,05	MORTERO DE NIVELACIÓN IMPERMEABILIZADO VIGA CANAL	m	22,00	$ 24.067,00	$ 529.474,00	
12	**MAMPOSTERÍA**					**$ 464.814,00**
12,01	ALFAGÍA EN CONCRETO 15CM	m	9,00	$ 51.646,00	$ 464.814,00	
13	**PINTURAS**					**$ 11.188.840,00**
13,10	VINILO TIPO 1 MANOS 3 MANOS	m^2	520,00	$ 21.517,00	$ 11.188.840,00	
15	**RED ELÉCTRICA**					**$ 1.540.531,00**
15,07	LUMINARIA LED 120X30CM DE SOBREPONER/DESCOLGADA	un	7,00	$ 195.987,00	$ 1.371.909,00	

15,46	BALANCEO DE CARGAS TABLERO ELÉCTRICO	un	1,00	$ 168.622,00	$ 168.622,00	
16	**RED HIDRÁULICA**					**$ 98.247,00**
16,23	LIMPIEZA DE TANQUE DE AGUA POTABLE	un	1,00	$ 98.247,00	$ 98.247,00	
17	**RED SANITARIA**					**$ 320.328,00**
17,19	SONDEO Y LIMPIEZA BAJANTE AGUAS LLUVIAS	m	18,00	$ 17.796,00	$ 320.328,00	
19	**ASEO-SEÑALIZACIÓN**					**$ 3.159.641,00**
19,01	ASEO GENERAL DE OBRA	glb	1,00	$ 445.932,00	$ 445.932,00	
19,02	AVISO ORIP 2,60X1,00X0,15	un	1,00	$ 1.517.444,00	$ 1.517.444,00	
19,03	CINTA ANTIDESLIZANTE AUTO ADHESIVA	m	20,00	$ 16.658,00	$ 333.160,00	
19,04	PLACA DE SEÑALIZACIÓN 21X30CM	un	4,00	$ 39.037,00	$ 156.148,00	
19,05	PLACA DE SEÑALIZACIÓN BRAILE	un	1,00	$ 174.550,00	$ 174.550,00	
19,07	SUMINISTRO DE PUNTO ECOLÓGICO	un	1,00	$ 532.407,00	$ 532.407,00	

TOTAL COSTOS DIRECTOS	**$ 39.302.949,00**

ADMINISTRACIÓN	%	23,00%		**$ 9.039.678,27**
IMPREVISTOS	%	1,00%		**$ 393.029,49**
UTILIDAD	%	5,00%		**$ 1.965.147,45**
IVA SOBRE LA UTILIDAD	%	19,00%		**$373.378,02**

VALOR TOTAL OBRA	**$51.074.182,23**

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Código: MP - GNAD - PO - 05 - PR - 02 - FR - 05
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Versión: 01
	FORMATO: PRESUPUESTO DE OBRA	Fecha: 11 - 08 - 2021

OFICINA	ORIP MARINILLA (Antioquia)

PRESUPUESTO DE OBRA AÑO 2023

ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	VR. UNITARIO	SUBTOTAL	VR. CAPITULO
1	**PRELIMINARES**					**$ 99.985,00**
1,58	RECORRIDO DE CUBIERTA TEJA ONDULADA	m²	5,00	$ 19.997,00	$ 99.985,00	
2	**CARPINTERÍA EN MADERA**					**$ 130.820,00**
2,18	CERRADURA DE POMO PARA OFICINA	un	1,00	$ 130.820,00	$ 130.820,00	
4	**CIELORRASOS**					**$ 301.550,00**
4,06	MANTENIMIENTO DE CIELORRASO EN FIBRA MINERAL	m²	10,00	$ 30.155,00	$ 301.550,00	
5	**CONCRETOS Y MORTEROS**					**$ 79.144,00**
5,03	PAÑETE MUROS 1:3 IMPERMEABILIZADO	m²	2,00	$ 39.572,00	$ 79.144,00	
7	**ENCHAPE MUROS**					**$ 6.066.620,00**
7,03	RESANE	m²	340,00	$ 17.843,00	$ 6.066.620,00	
10	**FACHADAS Y REVESTIMIENTOS**					**$ 1.853.208,00**
10,02	LAVADO DE FACHADA E HIDRÓFUGO	m²	84,00	$ 22.062,00	$ 1.853.208,00	
11	**IMPERMEABILIZACIÓN**					**$ 451.122,00**
11,02	MONOCAPA MANTO 3,6MM ASFÁLTICO FOIL DE ALUMINIO REFUERZO POLIETILENO	m²	2,00	$ 56.048,00	$ 112.096,00	
11,03	IMPERMEABILIZACIÓN CON POLIUREA E=1,5MM	m²	2,00	$ 169.513,00	$ 339.026,00	
13	**PINTURAS**					**$ 8.176.460,00**
13,10	VINILO TIPO 1 MANOS 3 MANOS	m²	380,00	$ 21.517,00	$ 8.176.460,00	
14	**PISOS**					**$ 520.872,00**
14,04	PISO CERÁMICA 20X20CM	m²	2,00	$ 68.538,00	$ 137.076,00	
14,11	PISO GRES 30,5X30,5CM	m²	6,00	$ 63.966,00	$ 383.796,00	
16	**RED HIDRÁULICA**					**$ 385.761,00**
16,23	LIMPIEZA DE TANQUE DE AGUA POTABLE	un	1,00	$ 98.247,00	$ 98.247,00	
16,32	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA PARA LAVAMANOS	un	1,00	$ 287.514,00	$ 287.514,00	
17	**RED SANITARIA**					**$ 1.723.384,00**
17,19	SONDEO Y LIMPIEZA BAJANTE AGUAS LLUVIAS	m	15,00	$ 17.796,00	$ 266.940,00	
17,20	SONDEO Y LIMPIEZA RED SANITARIA	m	23,00	$ 28.718,00	$ 660.514,00	
17,24	TUBERÍA PVCS 4" DESCOLGADA	m	15,00	$ 53.062,00	$ 795.930,00	
18	**URBANISMO**					**$ 154.190,40**
18,03	RAMPA EN CONCRETO ESTRIADO E=14CM	m²	1,20	$ 128.492,00	$ 154.190,40	
19	**ASEO-SEÑALIZACIÓN**					**$ 2.926.573,00**
19,01	ASEO GENERAL DE OBRA	glb	1,00	$ 445.932,00	$ 445.932,00	
19,02	AVISO ORIP 2,60X1,00X0,15	un	1,00	$ 1.517.444,00	$ 1.517.444,00	
19,03	CINTA ANTIDESLIZANTE AUTO ADHESIVA	m	45,00	$ 16.658,00	$ 749.610,00	
19,04	PLACA DE SEÑALIZACIÓN 21X30CM	un	1,00	$ 39.037,00	$ 39.037,00	
19,05	PLACA DE SEÑALIZACIÓN BRAILE	un	1,00	$ 174.550,00	$ 174.550,00	

TOTAL COSTOS DIRECTOS	$ 22.869.689,40

ADMINISTRACIÓN	%	23,00%		**$ 5.260.028,56**
IMPREVISTOS	%	1,00%		**$ 228.696,89**
UTILIDAD	%	5,00%		**$ 1.143.484,47**
IVA SOBRE LA UTILIDAD	%	19,00%		**$217.262,05**

VALOR TOTAL OBRA	$29.719.161,37

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Código: MP - GNAD - PO - 05 - PR - 02 - FR - 05
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Versión: 01
	FORMATO: PRESUPUESTO DE OBRA	Fecha: 11 - 08 - 2021

OFICINA	ORIP AMALFI (Antioquia)

PRESUPUESTO DE OBRA AÑO 2023

ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	VR. UNITARIO	SUBTOTAL	VR. CAPITULO
1	**PRELIMINARES**					**$ 218.260,00**
1,11	DESMONTE DE CUBIERTA	m²	9,00	$ 13.013,00	$ 117.117,00	
1,18	DESMONTE VENTANA METÁLICA	m²	2,00	$ 19.761,00	$ 39.522,00	
1,20	DESMONTE DE PUERTA METÁLICA	un	1,00	$ 17.827,00	$ 17.827,00	
1,22	DESMONTE DE MARCO METÁLICO PARA PUERTA	un	1,00	$ 15.789,00	$ 15.789,00	
1,47	REGATA SOBRE MURO+RESANE	m	2,50	$ 11.202,00	$ 28.005,00	
2	**CARPINTERÍA EN MADERA**					**$ 2.393.927,00**
2,09	MUEBLE SUPERIOR COCINA 180X80X33,8CM	un	1,00	$ 891.687,00	$ 891.687,00	
2,14	HOJA PUERTA EN MADERA 76CM-110CM	un	1,00	$ 538.799,00	$ 538.799,00	
2,16	MARCO PUERTA EN MADERA 76CM-110CM	un	1,00	$ 178.521,00	$ 178.521,00	
2,18	CERRADURA DE POMO PARA OFICINA	un	6,00	$ 130.820,00	$ 784.920,00	
3	**CARPINTERÍA METÁLICA**					**$ 2.291.847,00**
3,13	MARCO METÁLICO PARA PUERTA DE 0,76-1,10M	un	1,00	$ 228.449,00	$ 228.449,00	
3,15	PUERTA EN LÁMINA COLD ROLLED CAL. 16	m²	3,00	$ 351.500,00	$ 1.054.500,00	
3,18	VENTANERIA EN ALUMINO ANONIZADO SISTEMA 5020 VIDRIO TRANSPARENTE 5 MM	m²	2,75	$ 366.872,00	$ 1.008.898,00	
6	**CUBIERTAS**					**$ 1.036.037,00**
6,08	TEJA TRASLÚCIDA ONDULADA	m²	17,00	$ 53.411,00	$ 907.987,00	
6,17	BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS PVC 4"	m	2,50	$ 51.220,00	$ 128.050,00	
7	**ENCHAPE MUROS**					**$ 1.163.186,00**
7,03	RESANE	m²	7,00	$ 17.843,00	$ 124.901,00	
7,04	BOQUILLA PARA CERÁMICA 2MM	m²	135,00	$ 7.691,00	$ 1.038.285,00	
10	**FACHADAS Y REVESTIMIENTOS**					**$ 6.309.732,00**
10,02	LAVADO DE FACHADA E HIDRÓFUGO	m²	286,00	$ 22.062,00	$ 6.309.732,00	
12	**MAMPOSTERÍA**					**$ 650.008,00**
12,08	MURO DRYWALL DOBLE CARA E=12CM	m²	6,20	$ 104.840,00	$ 650.008,00	
13	**PINTURAS**					**$ 109.298,00**
13,11	VINILO TIPO 2 CIELORRASOS 2 MANOS	m²	7,00	$ 15.614,00	$ 109.298,00	
14	**PISOS**					**$ 5.743.800,00**
14,16	GUARDAESCOBA CERÁMICA 30,5X10CM	m	200,00	$ 28.719,00	$ 5.743.800,00	
15	**RED ELÉCTRICA**					**$ 187.867,00**
15,29	SALIDA AIRE ACONDICIONADO	un	1,00	$ 187.867,00	$ 187.867,00	
16	**RED HIDRÁULICA**					**$ 1.075.131,00**
16,28	TANQUE DE POLIETILENO DE 500 LT	un	1,00	$ 1.075.131,00	$ 1.075.131,00	
20	**ADICONALES**					**$ 477.899,00**
20,18	DESMONTE TRASLADO Y REINSTALACION AIRES ACONDICIONADOS (Incluye Recarga Gas Refrigerante R-401a o el que corresponda, Punta Agua, Punto electrico, Tuberia en cobre hasta 3 ml)	UN	1,00	$ 477.899,00	$ 477.899,00	

TOTAL COSTOS DIRECTOS				$ 21.656.992,00
ADMINISTRACIÓN	%	23,00%		**$ 4.981.108,16**

IMPREVISTOS	%	1,00%		**$ 216.569,92**
UTILIDAD	%	5,00%		**$ 1.082.849,60**
IVA SOBRE LA UTILIDAD	%	19,00%		**$205.741,42**

VALOR TOTAL OBRA	**$28.143.261,10**

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Código: MP - GNAD - PO - 05 - PR - 02 - FR - 05
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Versión: 01
	FORMATO: PRESUPUESTO DE OBRA	Fecha: 11 - 08 - 2021

OFICINA	ORIP - CAUCASIA (Antioquia)

PRESUPUESTO DE OBRA AÑO 2023

ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	VR. UNITARIO	SUBTOTAL	VR. CAPITULO
1	**PRELIMINARES**					**$ 3.538.368,00**
1,10	DESMONTE DE LÁMPARAS Y LUMINARIAS	un	6,00	$ 21.058,00	$ 126.348,00	
1,31	DESMONTA DE MANTO EN VIGA CANAL	m	35,00	$ 9.977,00	$ 349.195,00	
1,55	INSTALACIÓN DE LÁMPARAS Y LUMINARIAS	un	6,00	$ 22.217,00	$ 133.302,00	
1,57	PROTECCIÓN DE MOBILIARIO DURANTE LA OBRA	glb	1,00	$ 429.898,00	$ 429.898,00	
1,58	RECORRIDO DE CUBIERTA TEJA ONDULADA	m^2	125,00	$ 19.997,00	$ 2.499.625,00	
2	**CARPINTERÍA EN MADERA**					**$ 1.058.779,00**
2,14	HOJA PUERTA EN MADERA 76CM-110CM	un	1,0000	$ 538.799,00	$ 538.799,00	
2,17	MANTENIMIENTO PUERTA EN MADERA	m^2	4,6000	$ 84.600,00	$ 389.160,00	
2,18	CERRADURA DE POMO PARA OFICINA	un	1,0000	$ 130.820,00	$ 130.820,00	
3	**CARPINTERÍA METÁLICA**					**$ 703.000,00**
3,15	PUERTA EN LÁMINA COLD ROLLED CAL. 16	m^2	2,00	$ 351.500,00	$ 703.000,00	
4	**CIELORRASOS**					**$ 904.650,00**
4,06	MANTENIMIENTO DE CIELORRASO EN FIBRA MINERAL	m^2	30,00	$ 30.155,00	$ 904.650,00	
6	**CUBIERTAS**					**$ 1.318.773,00**
6,08	TEJA TRASLÚCIDA ONDULADA	m^2	12,00	$ 53.411,00	$ 640.932,00	
6,21	FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CAL 22	m	17,00	$ 39.873,00	$ 677.841,00	
7	**ENCHAPE MUROS**					**$ 4.996.040,00**
7,03	RESANE	m^2	280,00	$ 17.843,00	$ 4.996.040,00	
10	**FACHADAS Y REVESTIMIENTOS**					**$ 3.186.450,00**
10,02	LAVADO DE FACHADA E HIDRÓFUGO	m^2	120,00	$ 22.062,00	$ 2.647.440,00	
10,05	PINTURA ACRÍLICA PARA EXTERIORES [2 MANOS]	m^2	30,00	$ 17.967,00	$ 539.010,00	
11	**IMPERMEABILIZACIÓN**					**$ 2.256.520,00**
11,04	MONOCAPA MANTO ASFÁLTICO PARA VIGACANAL	m	35,00	$ 40.405,00	$ 1.414.175,00	
11,05	MORTERO DE NIVELACIÓN IMPERMEABILIZADO VIGA CANAL	m	35,00	$ 24.067,00	$ 842.345,00	
12	**MAMPOSTERÍA**					**$ 2.065.840,00**
12,01	ALFAGÍA EN CONCRETO 15CM	m	40,00	$ 51.646,00	$ 2.065.840,00	
13	**PINTURAS**					**$ 8.606.800,00**
13,10	VINILO TIPO 1 MANOS 3 MANOS	m^2	400,00	$ 21.517,00	$ 8.606.800,00	
15	**RED ELÉCTRICA**					**$ 958.150,00**
15,13	LUMINARIA LED TIPO TORTUGA PARA INTERPERIE DE SOBREPONER	un	6,00	$ 92.765,00	$ 556.590,00	
15,30	CAMBIO SALIDA INTERRUPTOR	un	2,00	$ 116.469,00	$ 232.938,00	
15,46	BALANCEO DE CARGAS TABLERO ELÉCTRICO	un	1,00	$ 168.622,00	$ 168.622,00	
16	**RED HIDRÁULICA**					**$ 98.247,00**
16,23	LIMPIEZA DE TANQUE DE AGUA POTABLE	un	1,00	$ 98.247,00	$ 98.247,00	
17	**RED SANITARIA**					**$ 1.288.644,00**
17,19	SONDEO Y LIMPIEZA BAJANTE AGUAS LLUVIAS	m	24,00	$ 17.796,00	$ 427.104,00	
17,20	SONDEO Y LIMPIEZA RED SANITARIA	m	30,00	$ 28.718,00	$ 861.540,00	
18	**URBANISMO**					**$ 5.427.342,00**
18,01	ANDEN EN CONCRETO 2500 PSI E=8CM	m^2	20,00	$ 83.242,00	$ 1.664.840,00	

18,02	CAÑUELA EN CONCRETO 20X12CM	m	20,00	$	38.361,00	$ 767.220,00	
18,03	RAMPA EN CONCRETO ESTRIADO E=14CM	m^2	20,00	$	128.492,00	$ 2.569.840,00	
18,05	BASE GRANULAR B-200	m^3	3,00	$	141.814,00	$ 425.442,00	
19	**ASEO-SEÑALIZACIÓN**						**$ 3.687.161,00**
19,01	ASEO GENERAL DE OBRA	glb	1,00	$	445.932,00	$ 445.932,00	
19,02	AVISO ORIP 2,60X1,00X0,15	un	1,00	$	1.517.444,00	$ 1.517.444,00	
19,03	CINTA ANTIDESLIZANTE AUTO ADHESIVA	m	20,00	$	16.658,00	$ 333.160,00	
19,04	PLACA DE SEÑALIZACIÓN 21X30CM	un	4,00	$	39.037,00	$ 156.148,00	
19,05	PLACA DE SEÑALIZACIÓN BRAILE	un	1,00	$	174.550,00	$ 174.550,00	
19,06	PODA CESPED	m^2	56,00	$	9.420,00	$ 527.520,00	
19,07	SUMINISTRO DE PUNTO ECOLÓGICO	un	1,00	$	532.407,00	$ 532.407,00	

TOTAL COSTOS DIRECTOS	**$ 40.094.764,00**

ADMINISTRACIÓN	%	23,00%		**$ 9.221.795,72**
IMPREVISTOS	%	1,00%		**$ 400.947,64**
UTILIDAD	%	5,00%		**$ 2.004.738,20**
IVA SOBRE LA UTILIDAD	%	19,00%		**$380.900,26**

VALOR TOTAL OBRA	**$52.103.145,82**

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Código: MP - GNAD - PO - 05 - PR - 02 - FR - 05
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Versión: 01
	FORMATO: PRESUPUESTO DE OBRA	Fecha: 11 - 08 - 2021

OFICINA	ORIP - SEGOVIA (Antioquia)

PRESUPUESTO DE OBRA AÑO 2023

ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	VR. UNITARIO	SUBTOTAL	VR. CAPITULO
1	**PRELIMINARES**					**$ 5.158.458,00**
1,04	DESMONTE DE CIELORRASO	m²	120,000	$ 9.711,00	$ 1.165.320,00	
1,10	DESMONTE DE LÁMPARAS Y LUMINARIAS	un	15,000	$ 21.058,00	$ 315.870,00	
1,11	DESMONTE DE CUBIERTA	m²	120,000	$ 13.013,00	$ 1.561.560,00	
1,14	DESMONTE DE TANQUE DE ALMACENAMIETO DE AGUA POTABLE	un	1,000	$ 116.369,00	$ 116.369,00	
1,17	DESMONTE IMPERMEABILIZACIÓN EN MANTO ASFÁLTICO	m²	12,000	$ 10.073,00	$ 120.876,00	
1,21	DESMONTE DE PUERTA EN MADERA	un	7,000	$ 17.827,00	$ 124.789,00	
1,22	DESMONTE DE MARCO METÁLICO PARA PUERTA	un	7,000	$ 15.789,00	$ 110.523,00	
1,23	DESMONTE DE MARCO EN MADERA PARA PUERTA	un	1,000	$ 15.789,00	$ 15.789,00	
1,31	DESMONTA DE MANTO EN VIGA CANAL	m	25,000	$ 9.977,00	$ 249.425,00	
1,52	INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO HASTA 48.000 BTU	un	3,000	$ 104.692,00	$ 314.076,00	
1,55	INSTALACIÓN DE LÁMPARAS Y LUMINARIAS	un	3,000	$ 22.217,00	$ 66.651,00	
1,57	PROTECCIÓN DE MOBILIARIO DURANTE LA OBRA	glb	1,000	$ 429.898,00	$ 429.898,00	
1,58	RECORRIDO DE CUBIERTA TEJA ONDULADA	m²	12,000	$ 19.997,00	$ 239.964,00	
1.67	GESTION Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIONES EN GENERAL	m³	12,00	$ 27.279,00	$ 327.348,00	
2	**CARPINTERÍA EN MADERA**					**$ 5.196.451,00**
2,13	PUERTA EN MADERA 51CM-75CM	un	3,0000	$ 450.432,00	$ 1.351.296,00	
2,14	PUERTA EN MADERA 76CM-110CM	un	5,0000	$ 538.799,00	$ 2.693.995,00	
2,18	CERRADURA DE POMO PARA OFICINA	un	8,0000	$ 130.820,00	$ 1.046.560,00	
2,19	CERRADURA DE SEGURIDAD PARA OFICINA	un	1,0000	$ 104.600,00	$ 104.600,00	
3	**CARPINTERÍA METÁLICA**					**$ 1.700.413,00**
3,12	MARCO METÁLICO PARA PUERTA DE 0,51-0,75M	un	3,00	$ 186.056,00	$ 558.168,00	
3,13	MARCO METÁLICO PARA PUERTA DE 0,76-1,10M	un	5,00	$ 228.449,00	$ 1.142.245,00	
4	**CIELORRASOS**					**$ 17.441.740,00**
4,01	CIELORRASO EN ACRÍLICO 1,20MX060CM	m²	20,00	$ 323.816,00	$ 6.476.320,00	
4,02	CIELORRASO EN FIBRA MINERAL 60CMX60CM	m²	90,00	$ 121.838,00	$ 10.965.420,00	
5	**CONCRETOS Y MORTEROS**					**$ 791.440,00**
5,03	PAÑETE MUROS 1:3 IMPERMEABILIZADO	m²	20,00	$ 39.572,00	$ 791.440,00	
6	**CUBIERTAS**					**$ 9.925.956,00**
6,01	CABALLETE ARTICULADO TEJA FIBROCEMENTO	m	16,00	$ 44.925,00	$ 718.800,00	
6,03	LIMAHOYA TEJA FIBROCEMENTO	m	16,00	$ 39.981,00	$ 639.696,00	
6,05	TEJA DE FIBROCEMENTO P7 NO.5	m²	120,00	$ 41.081,00	$ 4.929.720,00	
6,16	ESTRUCTURA METÁLICA PARA TEJA DE FIBROCEMENTO	m	45,00	$ 58.687,00	$ 2.640.915,00	
6,21	FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CAL 22	m	25,00	$ 39.873,00	$ 996.825,00	
7	**ENCHAPE MUROS**					**$ 7.137.200,00**
7,03	RESANE	m²	400,00	$ 17.843,00	$ 7.137.200,00	
10	**FACHADAS Y REVESTIMIENTOS**					**$ 772.170,00**

10,02	LAVADO DE FACHADA E HIDRÓFUGO	m²	35,00	$ 22.062,00	$ 772.170,00	
11	**IMPERMEABILIZACIÓN**					**$ 3.073.125,00**
11,02	MONOCAPA MANTO 3,6MM ASFÁLTICO FOIL DE ALUMINIO REFUERZO POLIETILENO	m²	15,00	$ 56.048,00	$ 840.720,00	
11,04	MONOCAPA MANTO ASFÁLTICO PARA VIGACANAL	m	20,00	$ 40.405,00	$ 808.100,00	
11,05	MORTERO DE NIVELACIÓN IMPERMEABILIZADO VIGA CANAL	m	15,00	$ 24.067,00	$ 361.005,00	
11,06	IMPERMEABILIZACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA ED-9	m²	25,00	$ 42.532,00	$ 1.063.300,00	
13	**PINTURAS**					**$ 9.682.650,00**
13,10	VINILO TIPO 1 MANOS 3 MANOS	m²	450,00	$ 21.517,00	$ 9.682.650,00	
15	**RED ELÉCTRICA**					**$ 4.077.832,00**
15,09	LUMINARIA LED 60X60CM DE SOBREPONER/DESCOLGADA	un	5,00	$ 179.314,00	$ 896.570,00	
15,11	LUMINARIA LED REDONDA 18W DE SOBREPONER/DESCOLGADA	un	1,00	$ 104.519,00	$ 104.519,00	
15,50	PUNTO DE CABLEADO ESTRUCTURADO	un	3	$ 1.025.581,00	$ 3.076.743,00	
16	**RED HIDRÁULICA**					**$ 4.291.717,00**
16,18	JUEGO DE INCRUSTACIONES PARA BAÑO	un	3,00	$ 75.655,00	$ 226.965,00	
16,19	LAVAMANOS DE COLGAR	un	3,00	$ 212.991,00	$ 638.973,00	
16,22	LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE	un	1,00	$ 443.953,00	$ 443.953,00	
16,24	MESON EN ACERO INOXIDABLE	un	1,00	$ 529.923,00	$ 529.923,00	
16,27	TANQUE CONICO DE POLIETILENO DE 1000 LT	un	1,00	$ 1.372.533,00	$ 1.372.533,00	
16,32	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA PARA LAVAMANOS	un	3,00	$ 287.514,00	$ 862.542,00	
16,33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DESAGUE PARA LAVAMANOS	un	3,00	$ 72.276,00	$ 216.828,00	
17	**RED SANITARIA**					**$ 1.730.229,00**
17,19	SONDEO Y LIMPIEZA BAJANTE AGUAS LLUVIAS	m	25,00	$ 17.796,00	$ 444.900,00	
17,28	SANITARIO TIPO AHORRADOR	un	3,00	$ 428.443,00	$ 1.285.329,00	
19	**ASEO-SEÑALIZACIÓN**					**$ 3.248.147,00**
19,01	ASEO GENERAL DE OBRA	glb	1,00	$ 445.932,00	$ 445.932,00	
19,02	AVISO ORIP 2,60X1,00X0,15	un	1,00	$ 1.517.444,00	$ 1.517.444,00	
19,03	CINTA ANTIDESLIZANTE AUTO ADHESIVA	m	30,00	$ 16.658,00	$ 499.740,00	
19,04	PLACA DE SEÑALIZACIÓN 21X30CM	un	2,00	$ 39.037,00	$ 78.074,00	
19,05	PLACA DE SEÑALIZACIÓN BRAILE	un	1,00	$ 174.550,00	$ 174.550,00	
19,07	SUMINISTRO DE PUNTO ECOLÓGICO	un	1,00	$ 532.407,00	$ 532.407,00	

TOTAL COSTOS DIRECTOS	**$ 74.227.528,00**

ADMINISTRACIÓN	%	23,00%		**$ 17.072.331,44**
IMPREVISTOS	%	1,00%		**$ 742.275,28**
UTILIDAD	%	5,00%		**$ 3.711.376,40**
IVA SOBRE LA UTILIDAD	%	19,00%		**$705.161,52**

VALOR TOTAL OBRA	**$96.458.672,64**

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Código: MP - GNAD - PO - 05 - PR - 02 - FR - 05
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Versión: 01
	FORMATO: PRESUPUESTO DE OBRA	Fecha: 11 - 08 - 2021

OFICINA	ORIP - YARUMAL (Antioquia)

PRESUPUESTO DE OBRA AÑO 2023

ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	VR. UNITARIO	SUBTOTAL	VR. CAPITULO
1	**PRELIMINARES**					**$ 2.480.333,00**
1,44	DEMOLICIÓN DE PAÑETE MURO (E=1-3CM)	m^2	100,000	$ 11.627,00	$ 1.162.700,00	
1,45	DEMOLICIÓN DE MURO (E=15-25CM)	m^2	5,000	$ 14.366,00	$ 71.830,00	
1,50	DEMOLICIÓN DE GUARDAESCOBA	m	95,000	$ 5.717,00	$ 543.115,00	
1,57	PROTECCIÓN DE MOBILIARIO DURANTE LA OBRA	glb	1,000	$ 429.898,00	$ 429.898,00	
1.67	GESTION Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIONES EN GENERAL	m^3	10,00	$ 27.279,00	$ 272.790,00	
2	**CARPINTERÍA EN MADERA**					**$ 515.812,00**
2,07	MANTENIMIENTO BARANDAS EN MADERA	m	6,50	$ 15.618,00	$ 101.517,00	
2,08	MANTENIMIENTO PASAMANOS EN MADERA	m	15,00	$ 11.925,00	$ 178.875,00	
2,18	CERRADURA DE POMO PARA OFICINA	un	1,0000	$ 130.820,00	$ 130.820,00	
2,19	CERRADURA DE SEGURIDAD PARA OFICINA	un	1,0000	$ 104.600,00	$ 104.600,00	
3	**CARPINTERÍA METÁLICA**					**$ 4.098.654,00**
3,03	BARANDA EN ACERO INOXIDABLE	m	9,00	$ 455.406,00	$ 4.098.654,00	
4	**CIELORRASOS**					**$ 7.354.995,00**
4,02	CIELORRASO EN FIBRA MINERAL 60CMX60CM	m^2	40,00	$ 121.838,00	$ 4.873.520,00	
4,06	MANTENIMIENTO DE CIELORRASO EN FIBRA MINERAL	m^2	50,00	$ 30.155,00	$ 1.507.750,00	
4,07	CIELORRASO PLANO EN DRYWALL 1/2	m^2	15,00	$ 64.915,00	$ 973.725,00	
6	**CUBIERTAS**					**$ 2.392.380,00**
6,21	FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CAL 22	m	60,00	$ 39.873,00	$ 2.392.380,00	
7	**ENCHAPE MUROS**					**$ 8.248.170,00**
7,02	ESTUCO PLASTICO INTERIOR	m^2	330,00	$ 16.884,00	$ 5.571.720,00	
7,03	RESANE	m^2	150,00	$ 17.843,00	$ 2.676.450,00	
10	**FACHADAS Y REVESTIMIENTOS**					**$ 3.235.540,00**
10,02	LAVADO DE FACHADA E HIDRÓFUGO	m^2	50,00	$ 22.062,00	$ 1.103.100,00	
10,03	PINTURA KORAZA SOBRE PAÑETE [3 MANOS]	m^2	35,00	$ 24.728,00	$ 865.480,00	
10,06	LAVADO FACHADA	m^2	80,00	$ 15.837,00	$ 1.266.960,00	
11	**IMPERMEABILIZACIÓN**					**$ 1.934.160,00**
11,04	MONOCAPA MANTO ASFÁLTICO PARA VIGACANAL	m	30,00	$ 40.405,00	$ 1.212.150,00	
11,05	MORTERO DE NIVELACIÓN IMPERMEABILIZADO VIGA CANAL	m	30,00	$ 24.067,00	$ 722.010,00	
12	**MAMPOSTERÍA**					**$ 3.351.870,00**
12,01	ALFAGÍA EN CONCRETO 15CM	m	60,00	$ 51.646,00	$ 3.098.760,00	
12,09	MURO LADRILLO PRENSADO LIVIANO	m^2	2,00	$ 126.555,00	$ 253.110,00	
13	**PINTURAS**					**$ 7.725.170,00**
13,10	VINILO TIPO 1 MANOS 3 MANOS	m^2	330,00	$ 21.517,00	$ 7.100.610,00	
13,11	VINILO TIPO 2 CIELORRASOS 2 MANOS	m^2	40,00	$ 15.614,00	$ 624.560,00	
14	**PISOS**					**$ 3.109.436,00**
14,11	PISO GRES 30,5X30,5CM	m^2	8,00	$ 63.966,00	$ 511.728,00	
14,13	ALISTADO DE PISO 2CM	m^2	10,00	$ 22.198,00	$ 221.980,00	

14,16	GUARDAESCOBA CERÁMICA 30,5X10CM	m	32,00	$ 28.719,00	$ 919.008,00	
14,17	GUARDAESCOBA EN MADERA 8CM	m	80,00	$ 18.209,00	$ 1.456.720,00	
15	**RED ELÉCTRICA**					**$ 3.586.280,00**
15,09	LUMINARIA LED 60X60CM DE SOBREPONER/DESCOLGADA	un	20,00	$ 179.314,00	$ 3.586.280,00	
16	**RED HIDRÁULICA**					**$ 1.437.847,00**
16,02	TUBERÍA PVCP 1/2"	m	25,00	$ 12.681,00	$ 317.025,00	
16,05	VÁLVULA DE REGISTRO 1/2"	un	1,00	$ 45.691,00	$ 45.691,00	
16,28	TANQUE DE POLIETILENO DE 500 LT	un	1,00	$ 1.075.131,00	$ 1.075.131,00	
17	**RED SANITARIA**					**$ 1.394.964,00**
17,19	SONDEO Y LIMPIEZA BAJANTE AGUAS LLUVIAS	m	25,00	$ 17.796,00	$ 444.900,00	
17,20	SONDEO Y LIMPIEZA RED SANITARIA	m	20,00	$ 28.718,00	$ 574.360,00	
17,23	TUBERÍA PVCS 4"	m	8,00	$ 46.963,00	$ 375.704,00	
19	**ASEO-SEÑALIZACIÓN**					**$ 3.375.690,00**
19,01	ASEO GENERAL DE OBRA	glb	1,00	$ 445.932,00	$ 445.932,00	
19,02	AVISO ORIP 2,60X1,00X0,15	un	1,00	$ 1.517.444,00	$ 1.517.444,00	
19,03	CINTA ANTIDESLIZANTE AUTO ADHESIVA	m	40,00	$ 16.658,00	$ 666.320,00	
19,04	PLACA DE SEÑALIZACIÓN 21X30CM	un	1,00	$ 39.037,00	$ 39.037,00	
19,05	PLACA DE SEÑALIZACIÓN BRAILE	un	1,00	$ 174.550,00	$ 174.550,00	
19,07	SUMINISTRO DE PUNTO ECOLÓGICO	un	1,00	$ 532.407,00	$ 532.407,00	

TOTAL COSTOS DIRECTOS	**$ 54.241.301,00**

ADMINISTRACIÓN	%	23,00%		**$ 12.475.499,23**
IMPREVISTOS	%	1,00%		**$ 542.413,01**
UTILIDAD	%	5,00%		**$ 2.712.065,05**
IVA SOBRE LA UTILIDAD	%	19,00%		**$515.292,36**

VALOR TOTAL OBRA	**$70.486.570,65**

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Código: MP - GNAD - PO - 05 - PR - 02 - FR - 05
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Versión: 01
	FORMATO: PRESUPUESTO DE OBRA	Fecha: 11 - 08 - 2021

OFICINA	ORIP - JERICO (Antioquia)

PRESUPUESTO DE OBRA AÑO 2023

ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	VR. UNITARIO	SUBTOTAL	VR. CAPITULO
1	**PRELIMINARES**					**$ 6.456.578,00**
1,57	PROTECCIÓN DE MOBILIARIO DURANTE LA OBRA	glb	1,00	$ 429.898,00	$ 429.898,00	
1,59	RECORRIDO DE CUBIERTA TEJA DE BARRO	m²	290,00	$ 19.841,00	$ 5.753.890,00	
1.67	GESTION Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIONES EN GENERAL	m³	10,00	$ 27.279,00	$ 272.790,00	
2	**CARPINTERÍA EN MADERA**					**$ 2.268.510,00**
2,07	MANTENIMIENTO BARANDAS EN MADERA	m	20,00	$ 15.618,00	$ 312.360,00	
2,12	MANTENIMIENTO VENTANA EN MADERA	m²	27,00	$ 53.650,00	$ 1.448.550,00	
2,17	MANTENIMIENTO PUERTA EN MADERA	m²	6,00	$ 84.600,00	$ 507.600,00	
4	**CIELORRASOS**					**$ 211.085,00**
4,06	MANTENIMIENTO DE CIELORRASO EN FIBRA MINERAL	m²	7,00	$ 30.155,00	$ 211.085,00	
5	**CONCRETOS Y MORTEROS**					**$ 395.720,00**
5,03	PAÑETE MUROS 1:3 IMPERMEABILIZADO	m²	10,00	$ 39.572,00	$ 395.720,00	
6	**CUBIERTAS**					**$ 11.460.324,00**
6,09	CABALLETE TEJA DE BARRA NATURAL	m	20,00	$ 47.007,00	$ 940.140,00	
6,10	LIMATESA TEJA DE BARRO NATURAL	m	20,00	$ 36.612,00	$ 732.240,00	
6,14	ESTRUCTURA EN MADERA PARA TEJA DE BARRO NATURAL	m	10,00	$ 91.863,00	$ 918.630,00	
6,15	ESTRUCTURA EN MADERA CHANUL 3"X6"	m	20,00	$ 135.365,00	$ 2.707.300,00	
6,20	CANAL EN LÁMINA CAL 22 Desarrollo 90 cm	m	58,00	$ 78.743,00	$ 4.567.094,00	
6,21	FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CAL 22	m	40,00	$ 39.873,00	$ 1.594.920,00	
7	**ENCHAPE MUROS**					**$ 4.639.180,00**
7,03	RESANE	m²	260,00	$ 17.843,00	$ 4.639.180,00	
9	**ESTRUCTURAS EN MADERA**					**$ 20.862.240,00**
9,03	PINTURA IGNÍFUGA CONTRA INCENDIOS	m²	240,00	$ 86.926,00	$ 20.862.240,00	
10	**FACHADAS Y REVESTIMIENTOS**					**$ 7.912.960,00**
10,03	PINTURA PREMIUM DE MAXIMA RESISTENCIA Y DURABILIDAD PARA SUPERFICIES EXTERIORES EXPUESTAS A LA INTEMPERIE [3 MANOS]	m²	320,00	$ 24.728,00	$ 7.912.960,00	
11	**IMPERMEABILIZACIÓN**					**$ 2.176.680,00**
11,02	MONOCAPA MANTO 3,6MM ASFÁLTICO FOIL DE ALUMINIO REFUERZO POLIETILENO	m²	10,00	$ 56.048,00	$ 560.480,00	
11,04	MONOCAPA MANTO ASFÁLTICO PARA VIGACANAL	m	40,00	$ 40.405,00	$ 1.616.200,00	
13	**PINTURAS**					**$ 18.767.240,00**
13,07	ESMALTE SOBRE MARCOS MADERA	m	30,00	$ 22.135,00	$ 664.050,00	
13,09	TINTILLA SOBRE MADERA LLENA	m²	30,00	$ 29.653,00	$ 889.590,00	
13,10	VINILO TIPO 1 MANOS 3 MANOS	m²	800,00	$ 21.517,00	$ 17.213.600,00	
14	**PISOS**					**$ 455.225,00**
14,17	GUARDAESCOBA EN MADERA 8CM	m	25,00	$ 18.209,00	$ 455.225,00	
15	**RED ELÉCTRICA**					**$ 12.554.713,00**
15,09	LUMINARIA LED 60X60CM DE SOBREPONER/DESCOLGADA	un	25,00	$ 179.314,00	$ 4.482.850,00	
15,11	LUMINARIA LED REDONDA 18W DE SOBREPONER/DESCOLGADA	un	75,00	$ 104.519,00	$ 7.838.925,00	
15,30	CAMBIO SALIDA INTERRUPTOR	un	2,00	$ 116.469,00	$ 232.938,00	
16	**RED HIDRÁULICA**					**$ 98.247,00**

16,23	LIMPIEZA DE TANQUE DE AGUA POTABLE	un	1,00	$ 98.247,00	$ 98.247,00	
17	**RED SANITARIA**					**$ 1.361.050,00**
17,19	SONDEO Y LIMPIEZA BAJANTE AGUAS LLUVIAS	m	20,00	$ 17.796,00	$ 355.920,00	
17,20	SONDEO Y LIMPIEZA RED SANITARIA	m	35,00	$ 28.718,00	$ 1.005.130,00	
18	**URBANISMO**					**$ 334.982,00**
18,01	ANDEN EN CONCRETO 2500 PSI E=8CM	m²	2,00	$ 83.242,00	$ 166.484,00	
18,04	SARDINEL EN CONCRETO 12X40CM	m	3,00	$ 56.166,00	$ 168.498,00	
19	**ASEO-SEÑALIZACIÓN**					**$ 2.504.907,00**
19,01	ASEO GENERAL DE OBRA	glb	1,00	$ 445.932,00	$ 445.932,00	
19,02	AVISO ORIP 2,60X1,00X0,15	un	1,00	$ 1.517.444,00	$ 1.517.444,00	
19,03	CINTA ANTIDESLIZANTE AUTO ADHESIVA	m	15,00	$ 16.658,00	$ 249.870,00	
19,04	PLACA DE SEÑALIZACIÓN 21X30CM	un	3,00	$ 39.037,00	$ 117.111,00	
19,05	PLACA DE SEÑALIZACIÓN BRAILE	un	1,00	$ 174.550,00	$ 174.550,00	

TOTAL COSTOS DIRECTOS	**$ 92.459.641,00**

ADMINISTRACIÓN	%	23,00%		**$ 21.265.717,43**
IMPREVISTOS	%	1,00%		**$ 924.596,41**
UTILIDAD	%	5,00%		**$ 4.622.982,05**
IVA SOBRE LA UTILIDAD	%	19,00%		**$878.366,59**

VALOR TOTAL OBRA	**$120.151.303,48**

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Código: MP - GNAD - PO - 05 - PR - 02 - FR - 05
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Versión: 01
	FORMATO: PRESUPUESTO DE OBRA	Fecha: 11 - 08 - 2021

OFICINA	ORIP _____ANDES_____

PRESUPUESTO DE OBRA AÑO 2023

ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	VR. UNITARIO	SUBTOTAL	VR. CAPITULO
2	**CARPINTERÍA EN MADERA**					**$ 1.166.820,00**
2,12	MANTENIMIENTO VENTANA EN MADERA	m^2	4,0000	$ 53.650,00	$ 214.600,00	
2,17	MANTENIMIENTO PUERTA EN MADERA	m^2	6,0000	$ 84.600,00	$ 507.600,00	
2,18	CERRADURA DE POMO PARA OFICINA	un	1,0000	$ 130.820,00	$ 130.820,00	
2,19	CERRADURA DE SEGURIDAD PARA OFICINA	un	3,0000	$ 104.600,00	$ 313.800,00	
6	**CUBIERTAS**					**$ 640.932,00**
6,08	TEJA TRASLÚCIDA ONDULADA	m^2	12,00	$ 53.411,00	$ 640.932,00	
7	**ENCHAPE MUROS**					**$ 4.282.320,00**
7,03	RESANE	m^2	240,00	$ 17.843,00	$ 4.282.320,00	
11	**IMPERMEABILIZACIÓN**					**$ 1.864.643,00**
11,03	IMPERMEABILIZACIÓN CON POLIUREA E=1,5MM	m^2	11,00	$ 169.513,00	$ 1.864.643,00	
13	**PINTURAS**					**$ 10.973.670,00**
13,10	VINILO TIPO 1 MANOS 3 MANOS	m^2	510,00	$ 21.517,00	$ 10.973.670,00	
15	**RED ELÉCTRICA**					**$ 436.790,00**
15,09	LUMINARIA LED 60X60CM DE SOBREPONER/DESCOLGADA	un	1,00	$ 179.314,00	$ 179.314,00	
15,35	CAMBIO SALIDA TOMA	un	2,00	$ 128.738,00	$ 257.476,00	
16	**RED HIDRÁULICA**					**$ 98.247,00**
16,23	LIMPIEZA DE TANQUE DE AGUA POTABLE	un	1,00	$ 98.247,00	$ 98.247,00	
17	**RED SANITARIA**					**$ 1.361.050,00**
17,19	SONDEO Y LIMPIEZA BAJANTE AGUAS LLUVIAS	m	20,00	$ 17.796,00	$ 355.920,00	
17,20	SONDEO Y LIMPIEZA RED SANITARIA	m	35,00	$ 28.718,00	$ 1.005.130,00	
19	**ASEO-SEÑALIZACIÓN**					**$ 445.932,00**
19,01	ASEO GENERAL DE OBRA	glb	1,00	$ 445.932,00	$ 445.932,00	

TOTAL COSTOS DIRECTOS	$ 21.270.404,00

ADMINISTRACIÓN	%	23,00%		**$ 4.892.192,92**
IMPREVISTOS	%	1,00%		**$ 212.704,04**
UTILIDAD	%	5,00%		**$ 1.063.520,20**
IVA SOBRE LA UTILIDAD	%	19,00%		**$202.068,84**

VALOR TOTAL OBRA	$27.640.890,00

CUADRO RESUMEN AGRUPACION No. 4											
N°	REGIONAL	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	COSTO DIRECTO	ADMINISTRACION	IMPREVISTOS	UTILIDADES	IVA SOBRE UTILIDAD	VALOR OBRA		
1	ANDINA	RISARALDA	SANTUARIO	$ 52.644.238,10	$ 12.108.174,76	$ 526.442,38	$ 2.632.211,91	$ 500.120,26	$ 68.411.187,41		
2		ANTIOQUIA	ITUANGO	$ 33.929.289,00	$ 7.803.736,47	$ 339.292,89	$ 1.696.464,45	$ 322.328,25	$ 44.091.111,06		
3			TAMESIS	$ 36.935.325,00	$ 8.495.124,75	$ 369.353,25	$ 1.846.766,25	$ 350.885,59	$ 47.997.454,84		
4			TITIRIBI	$ 39.302.949,00	$ 9.039.678,27	$ 393.029,49	$ 1.965.147,45	$ 373.378,02	$ 51.074.182,23		
5			MARINILLA	$ 22.869.689,40	$ 5.260.028,56	$ 228.696,89	$ 1.143.484,47	$ 217.262,05	$ 29.719.161,37		
6			AMALFI	$ 21.656.992,00	$ 4.981.108,16	$ 216.569,92	$ 1.082.849,60	$ 205.741,42	$ 28.143.261,10	$	636.276.940,60
7			CAUCASIA	$ 40.094.764,00	$ 9.221.795,72	$ 400.947,64	$ 2.004.738,20	$ 380.900,26	$ 52.103.145,82		
8			SEGOVIA	$ 74.227.528,00	$ 17.072.331,44	$ 742.275,28	$ 3.711.376,40	$ 705.161,52	$ 96.458.672,64		
9			YARUMAL	$ 54.241.301,00	$ 12.475.499,23	$ 542.413,01	$ 2.712.065,05	$ 515.292,36	$ 70.486.570,65		
10			JERICO	$ 92.459.641,00	$ 21.265.717,43	$ 924.596,41	$ 4.622.982,05	$ 878.366,59	$ 120.151.303,48		
11			ANDES	$ 21.270.404,00	$ 4.892.192,92	$ 212.704,04	$ 1.063.520,20	$ 202.068,84	$ 27.640.890,00		
	TOTAL			$ 489.632.120,50	$ 112.615.387,71	$ 4.896.321,20	$ 24.481.606,03	$ 4.651.505,16	**$ 636.276.940,60**		
				$				**636.276.940,60**			