MANO DE OBRA CALIFICADA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MARQUESINAS IBRIDAS EN EL MUNICIPIO DE VENECIA ANT

CONSTRUCTODO GJJ S.A.S
NIT. 900.412.085-9
I.V.A.- Régimen Común

Descripción de la Actividad	Unidad	Cantidad materiales por marquesina	N° marquesinas	total materiales	Valor Unitario	Valor total
marquesinas estructura metálica y piso en tablilla ciprés machihembrada con arcos en PVC 18m2						
Materiales Marquesina						
Abrazadera doble ala de 1/2" galvanizada	un	22	1	22	$ 650,00	$ 14.300,00
Alambre galvanizado #14	kilo	1	1	1	$ 9.500,00	$ 9.500,00
Clavo 2" para madera	libra	1	1	1	$ 5.500,00	$ 5.500,00
Clavo 3" para madera	libra	1	1	1	$ 5.500,00	$ 5.500,00
Emulsión asfáltica en cuarto de galón	un	1	1	1	$ 12.500,00	$ 12.500,00
Funda en lona blanca de 5.50m de Longitud	un	5	1	5	$ 9.500,00	$ 47.500,00
Funda en lona blanca de 6.00m de Longitud	un	3	1	3	$ 10.500,00	$ 31.500,00
Perfil en C, de 1,5 mm, de 100 x 50 mm galvanizado x 6,0m de longitud	un	9	1	9	$ 126.000,00	$ 1.134.000,00
larguero madera comun de 2*4x 3 mt	un	6	1	6	$ 18.500,00	$ 111.000,00
Plástico polietileno Amarillo protector UV cal 8 de 6 m ancho	m	9	1	9	$ 24.000,00	$ 216.000,00
Postes de madera inmunizada 9cm de diámetro x2,5m de Longitud	un	5	1	5	$ 38.000,00	$ 190.000,00
Remache Pop de aluminio de 3/16 plg x 1/2 plg caja por 250 unidades	caja	70	1	70	$ 50,00	$ 3.500,00
Tablilla de piso machihembrada de CIPRES de 14 mm de espesor y 8cm ancho x 2,0 m de longitud	m2	19	1	19	$ 41.000,00	$ 779.000,00
Tela negra de Polipropileno de 200 g/m2 y 4,0 m de ancha	m	7	1	7	$ 17.000,00	$ 119.000,00
Tornillo de esamble 2 1/2 plg	un	50	1	50	$ 100,00	$ 5.000,00
Tornillo ensamble punta aguda negro 1 1/2 plg caja de 1000 unidades	caja	1	1	1	$ 80.000,00	$ 80.000,00
Tornillo autoperforante de 1 1/4 plg,	un	35	1	35	$ 100,00	$ 3.500,00
Tubo PVC presión 1/2" de 6 m de Longitud. RDE 13,5	un	8	1	8	$ 22.500,00	$ 180.000,00
Varilla hierro corrugado 3/8" de 6m de Longitud grado 60	un	8	1	8	$ 17.500,00	$ 140.000,00
Tapón campana lisa PVC presión de 1/2 plg	un	16	1	16	$ 450,00	$ 7.200,00
Soldadura PVC por 1/32 galón	un	1	1	1	$ 9.000,00	$ 9.000,00
Mano de obra						
Mano de obra calificada	m2	18	1	18	$ 23.000,00	$ 414.000,00
Transporte de materiales						
Transporte de materiales hacia el Municipio de hituango	Flete	1	1	1	$ 280.000,00	$ 280.000,00

COSTOS DIRECTOS		**$ 3.797.500,00**
Administración	12%	**$ 455.700,00**
Ambiental-SST	1%	**$ 37.975,00**
Utilidad	5%	**$ 189.875,00**
Iva Utilidad	19%	**$ 36.076,25**
TOTAL PROYECTO		**$ 4.517.126,25**

CONSTRUCTODO GJJ SAS
RAZON SOCIAL - PROPONENTES

900 412 085-9
NIT

FIRMA

26/07/2023
FECHA

TELE: 312 287 33 53

COTIZACION PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS EN EL MUNICIPIO DE VENECIA

MARQUESINAS	11

ITEM	DESCRIPCION ITEM	CANTIDAD	UM	VLR UNIT	SUBTOTAL
1	MATERIALES Y TRANSPORTE	11	UN	$ 3.383.500,00	$ 37.218.500,00
2	MANO DE OBRA CALIFICADA CONSTRUCCION MARQUESINAS	11	UN	$ 414.000,00	$ 4.554.000,00

COSTOS DIRECTOS		$ 41.772.500,00
Admon	12%	$ 5.012.700,00
SST	1%	$ 417.725,00
Utilidad	5%	$ 2.088.625,00
IVA Utilidad	19%	$ 396.838,75
TOTAL		**$ 49.688.388,75**

VLR UNIT MARQUESINA	**$ 4.517.126,25**

CONSTRUCTODO GJJ SAS

RAZON SOCIAL - PROPONENTES

FIRMA

900412085-9

NIT

26 07 2023

FECHA