ALCALDÍA MUNICIPAL DE PÁEZ CAUCA
NIT 800095980-2
FICHA TÈCNICA

ANEXO A

FICHA TECNICA

OBJETO: COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA LA TERMINACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE LA VEREDA LA PLANADA DE AVIRAMA Y SECTORES ALEDAÑOS, RESGUARDO INDÍGENA DE AVIRAMA, MUNICIPIO DE PÁEZ, CAUCA

BIENES DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS UNIFORMES Y DE COMÚN UTILIZACIÓN

1 **Denominación de los bienes:** Teniendo en cuenta que la contratación que se pretende celebrar va encaminada al suministro de bienes de características técnicas uniformes, es pertinente exponer que, según el clasificador de bienes y servicios, establecido por la Agencia Nacional de Contratación Pública, Colombia Compra Eficiente, la clasificación es la siguiente:

CODIGO UNSPSC	DESCRIPCION
24111800	Tanques y cilindros y sus accesorios
30111900	Elementos para reforzar concreto
30181500	Porcelana sanitaria
30181600	Instalaciones residenciales no sanitarias
30264500	Barras de acero inoxidable
30151500	Material para tejados y techos
30151900	Materiales y producto para acabados
72152600	Servicios de techado y paredes externas y láminas de metal
47131800	Soluciones de limpieza y desinfección
52141600	Lavadoras y suministros de uso doméstico

2 **Denominación técnica de los bienes:**

3 **Especificaciones:**

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.
1,1	Perlín Metálico en C 160*60*20 - 1.5 mm x 6 metros	UND	38
1,2	Teja de fibrocemento P7 No. 6	UND	152,0
1,3	Caballete de fibrocemento P7 - Fijo	UND	28,0
1,4	Mesón en acero inoxidable Cal. 18, con lavaplatos de 0,60*0,50*0,50m. Incluye grifería, acople manguera y accesorios. (Lavatermos)	UND	1,0
1,5	Lavamanos de empotrar color blanco, Incluye grifería sencilla y desagüe medidas 49cm x 41,5cm.	UND	12,0
1,6	Lavamanos de colgar con pedestal color blanco. Incluye grifería sencilla y desague. Medidas (50,5cmx43cm), Alto (80.5cm)	UND	5,0

	1,7	Tasa Sanitaria color blanco. Incluye grifería	UND	8,0
	1,8	Acero D= 1/4" en chipa	KG	70,0
	1,9	Acero D= 3/8" en varillas de 6m	UND	190,0
4	**Tiempo de ejecución del Suministro de los bienes**: El plazo de ejecución del contrato se estima en siete (7) días, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento del contrato y suscripción del acta de inicio.			
5	**Lugar de entrega:** Se debe de entregar en la (s) vereda (s) a beneficiar según se establece en el presupuesto oficial previa autorización y visto bueno del Almacén Municipal, concertada con el supervisor, ubicado en el CAM Belalcázar – Páez – Cauca			