VERIFICACIÓN / EVALUACIÓN
INVITACIÓN PÚBLICA No. M.C.10 DE 2023
MODALIDAD SELECCIÓN
MÍNIMA CUANTÍA

Marco Legal:	Ley 1150 de 2007, Artículo 94 Ley 1474 de 2011, artículo 2.2.1.2.1.5.2. decreto 1082 de 2015.

OBJETO CONTRACTUAL

Contratar las obras de adecuaciones y reparaciones locativas en el inmueble donde funciona la Gerencia Seccional IV - Bucaramanga de la Auditoría General de la República.

CONDICIONES Y/O REQUISITOS	Participante: ROMULO ARTURO MALAGON MARTINEZ por un valor de DIECIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL PESOS ($ 18.864.000) M/CTE.		
	CUMPLE	**NO CUMPLE**	**OBSERVACIÓN**
CONDICIONES DE EXPERIENCIA			
Acreditar mínimo dos (2) contratos suscritos y ejecutados por el proponente con entidades públicas o privadas antes del cierre del presente proceso de selección, cuyo valor individual debe corresponder al 100% del presupuesto del presente proceso de contratación y cuyo objeto, actividades u obligaciones estén relacionadas con obras de adecuaciones y reparaciones locativas.	**Cumple**		
CONDICIONES TÉCNICAS			
El proponente se compromete a realizar las intervenciones que se relacionan en el anexo de oferta económica:		**No Cumple**	El proponente cambia la descripción de los ítems 2.1, 2.2 y 4.3 establecidos en el formato 1 “Oferta Económica” El proponente no cumple con el formato 1 “Oferta Económica” Con la Nota: “NOTA: Todas las actividades a ejecutar en el marco de este proceso

ÍTEM	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	UND	CANT
1	**CORTINAS**		
1.1	Desmonte y retirada de cortinas existentes en sala de juntas y suministro e instalación de persiana enrollable en sheer screen en sala de juntas y oficina gerente, al 10% color gris claro (hilos grises y blancos).	M2	15,1
2	**CONTROL DE HUMEDADES Y RESANE**		
2.1	Se presenta humedad en el registro de un baño, el cual es en tubería galvanizada. Esta ya ha ido descascarando la pared por dentro y fuera del baño. Esta actividad debe contemplar, romper el muro donde está la humedad y reparar la fuga dentro de un radio de 2mt desde el registro, cambiar el registro, resanar muro, estucar y pintar en ambas caras del muro.	GLB	1
2.2	Se presentó humedad en un baño, el cual parece estar controlada, sin embargo, dañó la pared al respaldo. Esta actividad debe contemplar el verificar que efectivamente ya no haya fuga, quitar estuco soplado o con moho u hongo, resanar, estucar y pintar	GLB	1
3	**PUERTA PRINCIPAL**		
3.1	Desmonte de puerta batiente existente en vidrio templado de seguridad. Cambio, suministro e instalación de bisagra hidráulica de piso, de tráfico pesado, con cuadrante en bronce. Incluye la reinstalación de la puerta.	UND	1
4	**CAMBIO DE ACOMETIDA ELÉCTRICA**		
4.1	Suministro e instalación de acometida eléctrica con cambio de totalizador de 30 amperios con protector térmico interno a la llegada del circuito del piso 11 de la oficina 1101	UND	1
4.2	Suministro e instalación de acometida eléctrica con cambio de totalizador a la llegada del circuito del piso 11 y cableado desde el totalizador a la caja de tacos de la oficina 1102.		1
4.2.1	Suministro e instalación de totalizador de 30 amperios con protector térmico interno.	UND	1
4.2.2	Suministro e instalación de cable No. 8 color rojo.	ML	150
4.3	Suministro e instalación de acometida eléctrica con cambio de totalizador a la llegada al circuito de cuarto eléctrico del piso 11, y cableado desde el totalizador hasta la placa de las condensadoras de los aires acondicionados, instalando una caja tipo intemperie para la conexión de cada equipo.		1
4.3.1	Suministro e instalación de cable No. 8 color rojo.	ML	300
4.3.2	Suministro e instalación de caja para exteriores metálica pintada en electroestática, sellada con borde en goma. de 60x45 con barraje en cobre, con sus debidos accesorios de correcta instalación.	UND	1
4.3.3	Suministro e instalación de tacos de 12x15 amperios y sus debidos accesorios y tornillos de correcta instalación.	UND	5
4.3.4	Suministro e Instalación de coraza blanca y sus debidos accesorios de correcta instalación.	ML	100

			deben ser a todo costo; es decir, incluirán materiales, transporte y mano de obra. En caso de que se requiera, el contratista deberá retirar todos los elementos desmontados dentro de las actividades contempladas.”

OFERTA ECONÓMICA			
La oferta económica cumple con el presupuesto oficial y está acorde con lo señalado en el SECOP.	**Cumple**		

OBSERVACIONES

CONCEPTO
Verificada la documentación aportada, se pudo observar que el proponente **ROMULO ARTURO MALAGON MARTINEZ** no cumple con el formato de la oferta económica.

VERIFICÓ/EVALUÓ
 **SARA CORTES REYES** **Contratista Dirección de Recursos Físicos**  **FELIX DANIEL TAFUR SÁNCHEZ** **Profesional Dirección de Recursos Físicos**