FORMATO DE PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS

Adecuaciones de la infraestructura física para el uso de la Justicia Penal Militar y Policial en Manizales

Referencia: Proceso de Contratación UAEJPMP-SAMC-005-2023

Estimados señores:

MANUEL RICARDO LUNA MACA, identificado como aparece al pie de mi firma, obrando en mi calidad de representante legal del PROJECTING DESIGNING AND BUILDING. LTDA, presento Oferta para el Proceso de Contratación de la referencia

Firma: 

Recibo notificaciones en la siguiente dirección en:CALLE 10 A SUR NO. 2 A 128 CONDOMINIO BOSQUE MADERO AGRUPACION ABEDUL CASA 77

Persona de contacto: MANUEL RICARDO LUNA MACA

Dirección: CALLE 10 A SUR NO. 2 A 128 CONDOMINIO BOSQUE MADERO AGRUPACION ABEDUL CASA 77

Teléfono N/A Celular: 3148772021

E-mail CONSTRUCTORABDP@GMAIL.COM

Nombre del Proponente o Representante Legal: MANUEL RICARDO LUNA MACA C.C 80074678

1					
NO.	ÍTEM	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	FISCALÍA DE CONOCIMIENTO				
1,01	Desmonte de división en madera. (dim=4,2m X 2,2m)	un	1	$ 254.514,00	$ 254.514,00
1,02	Suministro e instalacion de guardaescoba en madera pintiado de negro 10cm X1 cm.	m	38	$ 30.884,00	$ 1.173.592,00
1,03	Desmonte de lámparas instaladas.	un	8	$ 28.682,00	$ 229.456,00
1,04	Suministro e instalación de puerta interior sencilla entamborada sencilla, enchape en triplex okume, acabado en barniz transparente color wengue, con cerradura poma en madera tipo bell wood platinum o similar. Marco en madera color wengue, Incluye todo el material para su correcto funcionamiento	m2	2,3	$ 350.838,00	$ 806.927,40
1,05	MURO en Drywall de e:12 cm. Dos caras de cartón yeso de 1/2" + estructura canal en lámina galvanizada base 9 + parales en lámina galvanizada base 6, instalados cada 61 cms + cinta malla fibra de vidrio + Frescasa en fibra de vidrio interna. Pintura vinilo tipo 2 a 1 mano y tipo 1 a 2 manos.	m2	15,18	$ 110.567,00	$ 1.678.407,06
1,06	Suministro e instalación de cielo raso en PVC, con estructura cada 60 cm (24"), perfileria rolada calibre 24. Acabado blanco.	m2	4,20	$ 77.529,00	$ 325.621,80
1,07	Suministro e instalación de salida eléctrica normal. Incluye toma eléctrica blanca doble de 15 o 20A, cable eléctrico trenzado (azul, blanco, verde) libre de halogenos #12 AWG, conectores de derivación, regatas y todos los accesorios para su correcto funcionamiento.	un	10,00	$ 60.149,00	$ 601.490,00
1,08	Cortinas enrollables screen	m2	19,50	$ 235.665,00	$ 4.595.467,50
1,09	Pintura interior sobre muros, incluye resanes, filos y dilataciones. Vinilo tipo 1, dos (2) manos	m2	145,60	$ 18.829,00	$ 2.741.502,40
1,10	Suministro e instalación de salida para interruptor doble. Incluye interruptor doble, incluye caja metalica galvanizada, cableado en, tubería PVC, resanes, conectores Y todos los elementos para su correcto funcionamiento.	un	6,00	$ 61.866,00	$ 371.196,00
1,11	Instalación eléctrica general. Incluye acometida desde tablero principal a tableros de distribución ductos, cable, accesorios y todo lo necesario para correcto funcionamiento de red eléctrica normalizada.	GL	1,00	$ 686.698,00	$ 686.698,00

1,12	Suministro e instalación de luminaria tipo led cuadrada de 60x60 cms de 45va/120v ip 22 con flujo luminoso de 3200 lm, incluye cable électrico libre de halógenos para su instalación.	un	20,00	$ 233.659,00	$ 4.673.180,00
1,13	Suministro e instalación de Ducterízación por medio de canaleta plastica certificada de 100x45mm con división. Incluye curvas, uniones, T, tapas finales, cajas para tomas y todo lo necesario para su correcto funcionamiento	m	50,00	$ 84.327,00	$ 4.216.350,00
1,14	Adecuación eléctrica para la instalción de 4 aires acondicionados minisplit 12 000 BTU 110V. Incluye ductos, cable, toma corriente accesorios y todo lo necesario para correcto funcionamiento de red eléctrica normalizada.	GL	1,00	$ 1.037.634,00	$ 1.037.634,00
1,15	Suministro e instalación de puertas en vidrio templado de 8 mm, con perfileria en aluminio anodizado crudo proyectante de 1 1/2" * 1 1/2", incluye pelicula autoadhesiva sand blasting tipo frost, cerradura de manija accent cromado mate llave exterior y manija interior, y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	m2	4,4	$ 837.684,00	$ 3.685.809,60
1,16	Suministro e instalación de divisiones en vidrio templado de 8 mm, con perfileria en aluminio anodizado crudo natural (marco en perfil tipo VP 3831 o equivalente) proyectante de 1 1/2" * 1 1/2", incluye pelicula autoadhesiva (Sand blasting) tipo frost, poyo H =25cm pañetado, estucado y pintado. y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	m2	21	$ 690.477,00	$ 14.500.017,00
1,17	Aseo fino de obra - retoque de areas que han sido construidas dejando listas y en calidad las zonas para entrega. (incluye herramienta, mano de obra, equipos y materiales para su correcta ejecución)	GL	1	$ 883.898,00	$ 883.898,00
2					
	SALA DE AUDIENCIAS				
2,01	Suministro e instalación de cielo raso en PVC, con estructura cada 60 cm (24"), perfileria rolada calibre 24. Acabado blanco.	m2	25,00	$ 77.529,00	$ 1.938.225,00
2,02	Suministro e instalación de salida eléctrica normal. Incluye toma eléctrica blanca doble de 15 o 20A, cable eléctrico trenzado (azul, blanco, verde) libre de halogenos #12 AWG, conectores de derivación, regatas y todos los accesorios para su correcto funcionamiento.	un	7,00	$ 64.744,00	$ 453.208,00
2,03	Cortinas enrollables screen	m2	4,00	$ 235.665,00	$ 942.660,00
2,04	Pintura interior sobre muros, incluye resanes, filos y dilataciones. Vinilo tipo 1, dos (2) manos	m2	60,00	$ 18.829,00	$ 1.129.740,00
2,05	Suministro e instalación de salida para interruptor doble. Incluye interruptor doble, incluye caja metalica galvanizada, cableado en, tubería PVC, resanes, conectores Y todos los elementos para su correcto funcionamiento.	un	2,00	$ 61.866,00	$ 123.732,00
2,06	Instalación eléctrica general. Incluye acometida desde tablero principal a tableros de distribución ductos, cable, accesorios y todo lo necesario para correcto funcionamiento de red eléctrica normalizada.	GL	1	$ 427.486,00	$ 427.486,00
2,07	Suministro e instalación de luminaria tipo led cuadrada de 60x60 cms de 45va/120v ip 22 con flujo luminoso de 3200 lm, incluye cable électrico libre de halógenos para su instalación.	un	6	$ 233.659,00	$ 1.401.954,00
2,08	Suministro e instalación de Ducterízación por medio de canaleta plastica certificada de 100x45mm con división. Incluye curvas, uniones, T, tapas finales, cajas para tomas y todo lo necesario para su correcto funcionamiento	m	15	$ 84.327,00	$ 1.264.905,00
2,09	Adecuación eléctrica para la instalción de 1 aire acondicionado minisplit 12 000 BTU 110V. Incluye ductos, cable, toma corriente accesorios y todo lo necesario para correcto funcionamiento de red eléctrica normalizada.	GL	1,00	$ 259.409,00	$ 259.409,00
2,10	Aseo fino de obra - retoque de areas que han sido construidas dejando listas y en calidad las zonas para entrega. (incluye herramienta, mano de obra, equipos y materiales para su correcta ejecución)	GL	1	$ 883.898,00	$ 883.898,00
				SUBTOTAL	$ 51.286.977,76
		Administracion		**12%**	$ 6.154.437,33
Firma del propoenente o Representante Legal		**Imprevistos**		**5%**	2564348,888
		Utilidad		**5%**	2564348,888
Nombre del Proponente o Representante Legal: [Insertar información]		**IVA/Utilidad**		**19%**	487.226
				GRAN TOTAL	**63.057.339**