	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA **FORMATO SOLICITUD DE NECESIDADES BIENES Y/O SERVICIOS**
REGIONAL:	MAGDALENA
CENTRO DE FORMACION:	CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA
FECHA DE SOLICITUD:	
NOMBRE DEL FUNCIONARIO:	
DEPENDENCIA / PROGRAMA:	CONTRATAR EL SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DEL PUNTO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DEL CENTRO ACUÍCOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA EN EL 2023

ÍTEM	BIEN O SERVICIO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL BIEN O SERVICIO	CÓDIGO FICHA DEL PROGRAMA	CÓDIGO ALMACEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	PRELIMINARES (DESMONTE Y DEMOLICIONES)	Desmonte de cubierta arquitectonica actual 3mm			M2	135
2	CUBIERTA	Cubierta en teja termoacustica tipo sandwich UPVC 2,5 mm con pendiente longitudinal de 20% y traslapos de 25cm (Incluye suministro, montaje e impermiabilizacion de la misma)			M2	135
3	MAMPOSTERIA	Levante en bloque de cemento en fachada pañetado e impermeabilizado para terminación de frenteros de cubierta			M2	13,14
4	CARPINTERIA METALICA Y DE MADERA	Suministro e instalación de puerta batiente en Aluminio crudo sistema PB-6038, (pivotante), altura nave=2.0m. Doble hoja de 1,00 de ancho,. Vidrio 6mm con pelicula reflectante de plata, incluye cerradura de seguridad			UN	1
5	CARPINTERIA METALICA Y DE MADERA	Suministro e instalación de pelicula de vinilo tipo Frosteds Opalizada autoadesivo para divisiones de vidrio y puertas incluye logo Sena para puertas			M2	14,64
6	ACABADOS Y PINTURAS	Aplicación de pintura tipo 1 para interior blanca 3 manos- zona atención al cliente y garita			M2	18,5
7	ACABADOS Y PINTURAS	Aplicación de pintura tipo 1 para exteriores blanca vinilica tipo interperie			M2	25,4
8	ACABADOS Y PINTURAS	Resane en acabado blanco en estuco para interperie en fachada por filtraciones de humedades			M2	12,93
9	ACABADOS Y PINTURAS	Fabricación de buitron en superboard en 3 caras acabado; para ocultamiento de bajante de tuberia de aguas lluvias			M2	6,4
10	LUMINARIAS Y EQUIPOS DE AA	Suministro de paneles led redondas 24w de sobreponer luz blanca			UND	8
11	LUMINARIAS Y EQUIPOS DE AA	Suministro de paneles led redondas 12w de sobreponer luz blanca			UND	5
12	LUMINARIAS Y EQUIPOS DE AA	Suministro de reflector led Bayter 100w IP66 luz blanca			UND	2
13	LUMINARIAS Y EQUIPOS DE AA	Suministro de aire acondicionado tipo Inverter 24.000 BTU R410			UND	1
14	LUMINARIAS Y EQUIPOS DE AA	Suministro de accesorios electricos (tomacorrientes, voz y datos e interruptores)			UND	15
15	LUMINARIAS Y EQUIPOS DE AA	Suministro e instalacion de extractorde aire de pared 0,21x0,2121			UND	1
16	INSTALACIONES ELÉCTRICAS	Instalaciones de paneles led redondas 24w de sobreponer luz blanca			UND	8
17	INSTALACIONES ELÉCTRICAS	Instalaciones de paneles led redondas 12w de sobreponer luz blanca			UND	5
18	INSTALACIONES ELÉCTRICAS	Instalación de reflector led Bayter 100w IP66 luz blanca			UND	2
19	INSTALACIONES ELÉCTRICAS	Instalación de aire acondicionado tipo Inverter 24.000 BTU R410			UND	1
20	INSTALACIONES ELÉCTRICAS	Instalación de accesorios electricos (tomacorrientes, voz y datos e interruptores)			UND	15
21	INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS	Suministro e instalación de combo sanitario, pedestal, lavamanos, griferia e incrustaciones para baño auxiliar			UND	1
22	INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS	Bajante de aguas lluvias PVC 3"			ML	4
23	MOBILIARIO Y OTROS	Tandem modulo de 3 puestos de estructura en tubería en acero cromado y lamina CR, pintura electroestatica en polvo 188x77x37			UND	2
24	MOBILIARIO Y OTROS	Escritorio de 1.4 x 0.6 superficie en madera de 30 mm, enchapado en formica color oscuraca de madera con faldon y solucion para cableado			UND	3
25	MOBILIARIO Y OTROS	Silla interlocutora con brazos color verde			UND	6
26	MOBILIARIO Y OTROS	Silla operativa puesto de trabajo			UND	4
27	MOBILIARIO Y OTROS	Modulo de consulta			UND	1
28	MOBILIARIO Y OTROS	Buzon de sugerencias (Color y logo Sena)			UND	1

JUSTIFICACION: Contratar el servicio de construcción del punto de atención al ciudadano del centro acuícola y agroindustrial de Gaira en el 2023

QUIEN SOLICITA:	MIRIAM ACOSTA ZAGARRA	
APROBÓ	JULIO RAFAEL DEL CASTILLO LOZANO	