CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA					
OBJETO:" Adecuacion puntos presenciales de atencion al Ciudadano					
COTIZACION PRAPAL CONSTRUCCIONES SAS NIT 901357481					
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNT	VR.PARCIAL
1	**PRELIMINARS**				
1.1	Desmonte de cubierta arquitectonica 3mm	M2	170	7.900	1.343.000
2	CUBIERTA				-
2.1	Instalación Cubierta en teja termoacustica tipo sandwich UPVC 2,5 mm con pendiente longitudinal de 20% y traslapo de 25cm (Incluye suministro, montaje e impermiabilizacion de la misma)	M2	170	205.000	34.850.000
3	CARPINTERIA METALICA				-
3.1	Division interna en vidrio templado 8mm y pelicula de seguridad (logo Sena)	UND	1	681.500	681.500
3.2	Suministro e instalacion Pelicula de vinilo tipo Frosteds Opalizada autoadesivo para divisiones de vidrio y puertas incluye logo Sena para puertas	M2	14,64	27.875	408.097
4	ACABADOS				-
4.1	Apliacion de pintura t1 para interiores blanca vinilica (apicacion 3 manos)	M2	36,4	12.810	466.297
4.2	Aplicación de pintura t1 para exteriores blanca vinilica tipo interperie	M2	25,4	48.600	1.234.440
5	LUMINARIAS Y EQUIPO DE AA				-
5.1	Panel Led redondas 24w de empotrar	UN	15	35.950	539.250
5.2	Aire acondicionado tipo inverter 24.000BTU	UN	1	3.570.000	3.570.000
6	MOBILIARIO				-
6.1	Tandem modulo de 3 puestos de estructura en tubería en acero cromado y lamina CR, pintura electroestatica en polvo 188x77x37	UND	2	1.355.000	2.710.000
6.2	Escrutorio de superficie en madera de 1,40X0,60 superfixie en madera 30 mm enchapado en formica obscura de madera con fadon y solucion para el cableado	UND	3	1.918.000	5.754.000
6.3	Silla interlocutora con brazos	UND	6	103.000	618.000
6.4	Silla operativa puesto de trabajo	UND	3	371.000	1.113.000
6.5	Modulo de consulta	UND	1	636.000	636.000
6.6	Buzon de sugerencias (Color y logo Sena)	UND	1	435.000	435.000
				SUBTOTAL	$ 54.358.583
			ADMINISTRACION 20%		10.871.717
			UTILIDAD 5%		2.717.929
					$ 67.948.229
			IVA 19% DE U		516.407
			VR.TOTAL		**$ 68.464.635,70**

NELIA PERALTA HERNANDEZ R.LEGAL
REPRESENTNTE LEGAL