ALCALDÍA DE FUSAGASUGÁ

CIUDAD: FUSAGASUGÁ		**FECHA**	31/07/2023
OFICINA MISIONAL O DEPENDENCIA SOLICITANTE	**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA**		
OBJETO A CONTRATAR	**CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS EN LAS VEREDAS PIAMONTE - SAN JOSE DE PIAMONTE (FINCA VILLA MAFALDA), VEREDA MESITAS EN EL SECTOR INTERSECCIÓN Y VEREDA LA AGUADITA A LA VEREDA SANTA RITA (SECTOR HORMEZAQUE), EN EL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ – DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.**		
ESTUDIO DE MERCADO			

Este proceso contractual se ejecuta a partir de los convenios 898,899 y 1065 de 2023 suscrito entre el Instituto de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca ICCU y el Municipio de Fusagasugá, por lo que los precios definidos para el proceso corresponden a los convenios mencionados. Los convenios con sus correspondientes costos son los siguientes:

No. Convenio	Objeto	Valor total
898	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE DE LA VEREDA PIAMONTE CONDUCE A LA VEREDA SAN JOSE DE PIAMONTE EN EL SECTOR FINCA VILLA MAFALDA EN EL MUNICIPIO DE FUSAGASUGA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.	$ 100.000.000,00
899	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE DE LA VEREDA BOCHICA EL CONSUELO CONDUCE A LA VEREDA MESITAS EN EL SECTOR INTERSECCION DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.	$ 100.000.000,00
1065	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE DE LA VEREDA LA AGUADITA CONDUCE A LA VEREDA SANTA RITA EN EL SECTOR HORMEZAQUE EN EL MUNICIPIO DE FUSAGASUGA, CUNDINAMARCA.	$ 100.000.000,00
VALOR TOTAL DE LOS CONVENIOS		$300.000.000,00

Powered by CamScanner

A continuación, se presenta el Presupuesto oficial para la contratación.

MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE DE LA VEREDA PIAMONTE CONDUCE A LA VEREDA SAN JOSÉ DE PIAMONTE EN EL SECTOR FINCA VILLA MAFALDA EN EL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ, CUNDINAMARCA (No. ICCU 898 DE 2023)					
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**Vr. UNITARIO**	**Vr. TOTAL**
600.4 P	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	10,10	$ 55.065,00	$ 556.156,50
630.4	CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (bases)	M3	37,89	$ 665.282,00	$ 25.207.534,98
630.7	CONCRETO CICLÓPEO CLASE G, 2000 PSI 40% RAJÓN PARA BASES	M3	16,16	$ 441.677,00	$ 7.137.500,32
671.1	CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR	M3	24,02	$ 542.720,00	$ 13.036.134,40
640.1	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	4.004,75	$ 7.304,00	$ 29.250.694,00
	COSTOS DIRECTOS				$ 75.188.020,20
	AI		33%		$ 24.812.046,67
	COSTOS INDIRECTOS				$ 24.812.046,67
	SUBTOTAL				$ 100.000.066,87
	AJUSTE				-$ 66,87
TOTAL APORTE ICCU					$ 100.000.000,00

MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE DE LA VEREDA BOCHICA EL CONSUELO CONDUCE A LA VEREDA MESITAS EN EL SECTOR INTERSECCIÓN DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ, CUNDINAMARCA (No. ICCU 899 DE 2023)					
ITEM	**DESCRIPCION**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**Vr. UNITARIO**	**Vr. TOTAL**
600.4 P	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	10,10	$ 55.065,00	$ 556.156,50
630.4	CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (bases)	M3	37,89	$ 665.282,00	$ 25.207.534,98
630.7	CONCRETO CICLÓPEO CLASE G, 2000 PSI 40% RAJÓN PARA BASES	M3	16,16	$ 441.677,00	$ 7.137.500,32
671.1	CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR	M3	24,02	$ 542.720,00	$ 13.036.134,40
640.1	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	4.004,75	$ 7.304,00	$ 29.250.694,00
	COSTOS DIRECTOS				$ 75.188.020,20
	AI		33%		$ 24.812.046,67
	COSTOS INDIRECTOS				$ 24.812.046,67
	SUBTOTAL				$ 100.000.066,87
	AJUSTE				-$ 66,87
TOTAL APORTE ICCU					$ 100.000.000,00

Dirección: Calle. 6 N° 6 - 24, Alcaldía Fusagasugá - Cundinamarca
www.fusagasuga-cundinamarca.gov.co
atencionalciudadano@fusagasuga-cundinamarca.gov.co
Teléfonos: 886 81 81 – Fax: 886 81 86
Línea gratuita: 01 8000 12 7070
Código Postal: 252211

Powered by CamScanner

ALCALDÍA DE FUSAGASUGÁ

MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE DE LA VEREDA BOCHICA EL CONSUELO CONDUCE A LA VEREDA MESITAS EN EL SECTOR INTERSECCIÓN DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ, CUNDINAMARCA (No. ICCU 1065 DE 2023)					
ITEM	**DESCRIPCION**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**Vr. UNITARIO**	**Vr. TOTAL**
600.4 P	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	10,10	$ 55.065,00	$ 556.156,50
630.4	CONCRETOS CLASE D, f'c =3000 psi (bases)	M3	37,89	$ 665.282,00	$ 25.207.534,98
630.7	CONCRETO CICLÓPEO CLASE G, 2000 PSI 40% RAJÓN PARA BASES	M3	16,16	$ 441.677,00	$ 7.137.500,32
671.1	CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR	M3	24,02	$ 542.720,00	$ 13.036.134,40
640.1	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	4.004,75	$ 7.304,00	$ 29.250.694,00
	COSTOS DIRECTOS				$ 75.188.020,20
	AI		33%		$ 24.812.046,67
	COSTOS INDIRECTOS				$ 24.812.046,67
	SUBTOTAL				$ 100.000.066,87
	AJUSTE				-$ 66,87
TOTAL APORTE ICCU					$ 100.000.000,00

Se anexa a este documento copia de los Convenios ICCU 898,899 y 1065 de 2023, y adicionalmente se anexan los APU (análisis de precios Unitarios) correspondientes a cada una de las actividades del Presupuesto oficial, los cuales como ya se mencionó, corresponden a los precios indicados en el Convenio.

OSCAR FABIAN ESPINEL MANRIQUE
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

GESTIÓN DOCUMENTAL:
Original: Destinatarios
1ª Copia: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
Proyecto 1: Arq. Laura Melissa Diaz D. - Profesional Universitario
Proyecto y revisó: Ing. Jahir R. Rodríguez S. - Profesional Universitario
Revisó y Aprobó: Ing. Oscar Fabian Espinel Manrique – secretario de Infraestructura

Dirección: Calle. 6 N° 6 - 24, Alcaldía Fusagasugá - Cundinamarca
www.fusagasuga-cundinamarca.gov.co
atencionalciudadano@fusagasuga-cundinamarca.gov.co
Teléfonos: 886 81 81 – Fax: 886 81 86
Línea gratuita: 01 8000 12 7070
Código Postal: 252211

Powered by CamScanner