
Medellín, 17 de Marzo de 2023
Señores
POLITECNICO JAIME ISAZA
NIT: 890980136

COTIZACION N° 1104				
item	**DESCRIPCION**	**Cant**	**V. UNITARIO**	**V. TOTAL**
1	ESTACION TOTAL MARCA PENTAX SN- 874927 No colecta la información, presenta error al ingreso de datos	1	$ 850.000	$ 1.011.500
2	ESTACION TOTAL MARCA PENTAX SERIAL 874893 Mantenimiento: Limpieza y calibración general	1	$ 400.000	$ 476.000
3	ESTACION TOTAL MARCA PENTAX SERIAL 874894 Mantenimiento: Limpieza y calibración general	1	$ 400.000	$ 476.000
4	TRANSITO DIGITAL MARCA FOIF SERIAL 519324 Tornillo de nivelación desprendido, ajuste tornillo de clampacion angular vertical y movimiento lento angular vertical. Ajuste tornillo de clampacion angular horizontal y movimiento lento angular horizontal. Mantenimiento: Calibración y limpieza general	1	$550.000	$ 654.500
5	TRANSITO DIGITAL MARCA FOIF SERIAL 518680 Tornillo de clampacion angular vertical y movimiento lento angular vertical, el uno arrastra el otro. Mantenimiento: Calibración y limpieza general	1	$600.000	$ 714.000
6	TRANSITO MECANICO MARCA WILD SERIAL 228616 Mantenimiento: limpieza y calibración general. Presenta error en la medición angular	1	$580.000	$690.200
7	NIVEL DE PRECISION MARCA LEICA NA-824 SERIAL A11293	1	$ 330.000	$ 392.700

	Mantenimiento: limpieza y calibración general. Presenta dificultad para entrar el nivel ojo de pollo a su posición error central			
VALOR TOTAL IVA INCLUIDO				$ 4.414.900

NOTA: SE INCLUYE EN EL SERVICIO MANTENIMIENTO GENERAL DE LOS EQUIPOS, CERTIFICADOS DE AJUSTE ,Y REPARACION

Cordialmente,



Noris Brown
Cel. 313 6565631
GRUPO EMPRESARIAL EXACTA INGENIERIA.
NIT: 900834262-7
Dirección: Carrera 37 D #71-42 -Ciudad: Medellín