Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial Pasto

VALOR DEL PROCESO

ITEM	CODIGO UNSPSC	DESCRIPCION	UND.	CANT.	VALOR TOTAL PROMEDIO
1	ARREGLOS HUMEDAD JUZGADO SEGUNDO PENAL DEL CIRCUITO - 4 PISO				
1,1	PRELIMINARES				
1.1.1	INICIALES				
1.1.1.1	30191617	Polisombra protecciones laterales, y señalización de obra. H=2.1	M²	18,3	187.209,00
1.1.2	DEMOLICIONES				
1.1.2.1	72121103	Demolición de enchape de piso existente, (baño)	M²	4,4	51.040,00
1.1.2.2	72121103	Demolición de enchape de paredes existente, (baño)	M²	22,6	277.980,00
1.1.2.3	72121103	Demolición repello pared oficinas	M²	19,92	288.840,00
1.1.2.4	72101507	Revisión e intervenciòn para mitigar daños presentados en ducto de servicios, por presencia de gusano tipo murano, incluir fumigaciòn y retiro de sobrantes presentados por la ejecución de dicha actividad, incluye reparaciòn de perforaciones a realizar en la intervenciòn.	Und	1	2.150.000,00
1.1.2.5	72121103	Retiro de elementos sobrantes a escombrera, transporte urbano , capacidad 4,5 tn.	Vj	1	168.500,00
TOTAL PRELIMINARES					3.123.569,00
1,2	REPELLOS				
1.2.1	72121103	Repello de nivelación para piso	M2	4,4	213.840,00
1.2.2	72121103	Repello impermeabilizado con impermur o similar, aplicación según indicaciones de fabricante, para muros (con mortero 1:3 espesor 2 cm)	M2	42,52	2.236.552,00
TOTAL REPELLOS					2.450.392,00
1,3	ENCHAPES				
1.3.1	PISOS				
1.3.1.1	72152504	Piso acceso en Ceramica	M2	4,4	286.880,00
1.3.2	PARED				
1.3.2.1	72152504	Pared en ceramica formato 60*30cm, color blanco	M2	22,6	1.317.580,00
TOTAL ENCHAPES					1.604.460,00
1,4	ESTUCO Y PINTURA				
1.4.1	72152005	Estuco en muros intervenidos en oficina	M2	19,92	221.112,00
1.4.2	72151302	Pintura para muros interiores en vinilo tipo 1 lavable, tres manos, color blanco	M2	19,92	145.416,00
TOTAL ESTUCO					366.528,00
1,5	VARIOS Y ASEO GENERAL				
1.5.1	72101507	Aseo final y limpieza general	Glb	1	400.000,00
TOTAL VARIOS Y ASEO					400.000,00

ARREGLOS HUMEDAD JUZGADO SEGUNDO PENAL DEL CIRCUITO - 4 PISO					7.944.949,00

2	ARREGLOS HUMEDAD PARED COLINDANTE CON ALCALDIA, PISOS 1 A 5				
2,1	PRELIMINARES				
2.1.1	INICIALES				
2.1.1.1	30191617	Polisombra protecciones laterales, y señalización de obra. H=2.1	M²	48,3	494.109,00
2.1.1.2	72101507	Traslado y transporte interno de elementos propiedad de la alcaldía, que se disponen sobre muro afectado	Und	1	130.000,00
2.1.2	DEMOLICIONES				
2.1.2.1	72101507	Demolición totalidad repello de muro externo, afectado por humedad, incluye, andamios, elementos de seguridad industrial para trabajo en alturas. Altura maxima = 16.8 metros	M²	272,16	3.946.320,00
2.1.2.2	72121103	Escarificación, de muros internos afectados por la humedad, Altura máxima = 3.12 m	M²	152,21	852.376,00
2.1.2.3	72101507	Retiro de elementos sobrantes a escombrera, transporte urbano , capacidad 4,5 tn. (Viaje de 7m3)	Vj	3	505.500,00
TOTAL PRELIMINARES					5.928.305,00

2,2	REPELLOS				
2.2.1	72121103	Repello impermeabilizado con impermur o similar, aplicación según indicaciones de fabricante, para muros (con mortero 1:3 espesor 2 cm)	M2	272,16	13.226.976,00
TOTAL REPELLOS					13.226.976,00

2,3	ESTUCO Y PINTURA				
2.3.1	72152005	Estuco en muros internos	M2	152,21	1.689.531,00
2.3.2	72151302	Pintura para muros interiores en vinilo tipo 1 lavable, tres manos, color blanco	M2	152,21	1.111.133,00
2.3.3	72151302	Pintura para muros exteriores tipo koraza o similar, incluye andamios, elementos de seguridad industrial para trabajos en altura y demas necesarios para la correcta ejecución del item.	M2	272,16	2.680.776,00
TOTAL ESTUCO					5.481.440,00

2,4	VARIOS Y ASEO GENERAL				
2.4.1	72101507	Aseo final y limpieza general	Glb	1	600.000,00
TOTAL VARIOS Y ASEO					600.000,00

ARREGLOS HUMEDAD JUZGADO SEGUNDO PENAL DEL CIRCUITO 4 PISO		25.236.721,00
TOTAL COSTO DIRECTO		33.181.670,00
ADMINISTRACIÓN	18,00%	5.972.701,00
IMPREVISTOS	3,00%	995.450,00
UTILIDADES	5,00%	1.659.083,00
IVA SOBRE UTILIDAD	19,00%	315.227,00
TOTALES		42.124.131,00