INVITACIÓN PARA CONTRATAR

Sahagún, Córdoba;
05 de septiembre de 2.023

Señor
**ARMANDO RAFAEL BULA OTERO**
CC No. 78.761.321 expedida en el municipio de Sahagún, Córdoba
Representante legal
**B. Y C. CONSTRUCTORES S.A.S**
NIT No. 900.439.169-6
E. S. M.

Con fundamento en la Resolución 1047 del 31 de diciembre de 2.020, por medio de la cual *se aprueba el Manual de Contratación de la Empresa Social Del Estado CAMU SAN RAFAEL DE SAHAGÚN; y se Deroga la Resolución 0253 del 05 de Junio de 2014* me dirijo a usted con el propósito de invitarle a que presente oferta al E.S.E CAMU SAN RAFAEL – MUNICIPIO DE SAHAGUN, de conformidad con las especificaciones dadas, para el desarrollo del objeto contractual que a continuación se expresa:

**1. OBJETO**

REPOSICIÓN DEL PUESTO DE SALUD EN LA VEREDA EL OLIVO ADSCRITA A LA E.S.E. CAMU SAN RAFAEL EN EL MUNICIPIO DE SAHAGÚN.

**PARÁGRAFO:** El Contratista deberá garantizar la reposición del puesto de salud en la vereda El Olivo adscrito a la E.S.E en óptimas condiciones de calidad, tal y como a continuación se describe:

| ITEM | DESCRIPCIÓN | UND | CANT |
|---|---|---|---|
| **1** | **PRELIMINARES** | | |
| **1.1** | Localización y replanteo. | M2 | 162.00 |
| **1.2** | Suministro e instalación de cerramiento provisional en fique color verde, h=2m. | M | 52.00 |
| **2** | **DEMOLICIONES** | | |
| **2.1** | Demolición de cubierta. | M2 | 44.00 |
| **2.2** | Desmonte de puertas. | UND | 1.00 |
| **2.3** | Desmonte de ventanas. | UND | 1.00 |
| **2.4** | Demolición de muros. | M2 | 105.00 |
| **2.5** | Demolición de piso. | M2 | 65.00 |
| **2.6** | Desmonte de aparatos sanitarios. | UND | 2.00 |
| **2.7** | Demolición de columnas. | M | 18.00 |
| **2.8** | Demolición de cimientos. | M3 | 3.00 |

INVITACIÓN PARA CONTRATAR

| | | | |
|---|---|---|---|
| **3** | **MOVIMIENTO DE TIERRA** | | |
| **3.1** | Excavación manual en material común para cimentación. Incluye retiro. | M3 | 31.00 |
| **3.2** | Relleno de material seleccionado compactado. Incluye transporte. | M3 | 50.00 |
| **4** | **CIMIENTOS** | | |
| **4.1** | Suministro e instalación de concreto de 2500PSI para solado. | M2 | 13.00 |
| **4.2** | Suministro e instalación de concreto de 3000PSI para zapatas. | M3 | 3.00 |
| **4.3** | Suministro e instalación de concreto de 3000PSI para viga de cimentación de 0.25x0.30m. | M | 49.00 |
| **4.4** | Suministro e instalación de concreto de 3000PSI para pedestales. | M3 | 12.00 |
| **4.5** | Suministro e instalación de acero de 60000PSI para refuerzo de cimientos. | KG | 2,034.00 |
| | | | **SUBTOTAL** |
| **5** | **ESTRUCTURA** | | |
| **5.1** | Suministro e instalación de concreto de 3000PSI para columnas de 0.25x0.30m. | M3 | 3.00 |
| **5.2** | Suministro e instalación de concreto de 3000PSI para viga de amarre de 0.25x0.30m. | M3 | 6.00 |
| **5.3** | Suministro e instalación de concreto de 3000PSI para viga de 0.25x0.25m. | M3 | 1.00 |
| **5.4** | Suministro e instalación de concreto de 3000PSI para viga de 0.15x0.25m. | M | 3.00 |
| **5.5** | Suministro e instalación de concreto de 3000PSI para viga canal. | M3 | 2.00 |
| **5.6** | Suministro e instalación de concreto de 3000PSI para viga cinta de 0.10x0.12m. | M | 23.00 |
| **5.7** | Suministro e instalación de concreto de 3000PSI para redoblón de 0.10x0.20m. | M | 18.00 |
| **5.8** | Suministro e instalación de concreto de 3000PSI para alfajía de 0.20x0.05m. | M | 16.00 |
| **5.9** | Suministro e instalación de concreto de 3000PSI para viga dintel de 0.10x0.20m. | M | 24.00 |
| **5.10** | Suministro e instalación muro de contención en mamposteria reforzada con bloque de concreto de 15x20x40cm. | M2 | 45.00 |
| **5.11** | Suministro e instalación de concreto grouting para relleno de mamposteria reforzada de muro de contención. | M3 | 3.00 |
| **5.12** | Suministro e instalación de acero de 60000PSI para refuerzo de estructuras. | KG | 2,113.00 |
| **5.13** | Estructura de soporte para tanque elevado, columna en concreto de 3000PSI, placa maciza de e=0,10m, reforzado. | UND | 1.00 |
| | | | **SUBTOTAL** |
| **6** | **PISOS** | | |
| **6.1** | Suministro e instalación de concreto de 3000PSI para Placa de Piso e=0.1m, reforzada con malla electrosoldada. | M2 | 125.00 |
| **6.2** | Suministro e instalación de cerámica para piso de 60x60m o similar. | M2 | 94.00 |
| **6.3** | Suministro e instalación de cerámica blanca para baño de 0.25x0.25m o similar. | M2 | 36.00 |
| **6.4** | Suministro e instalación de guardaescoba h=0.07m en cerámica. | M | 68.00 |
| **6.5** | Suministro e instalación de capa superficial en material de agregado grueso tipo caliza de 3/4". | M2 | 21.00 |
| | | | **SUBTOTAL** |
| **7** | **MAMPOSTERÍA** | | |
| **7.1** | Sobrecimiento de 2 hiladas en bloque macizo acostado de 0.10x0.20x0.40m. | M | 68.00 |

# INVITACIÓN PARA CONTRATAR

| | | | |
|---|---|---|---|
| **7.2** | Levante en bloque de 0.10x0.20x0.40m para muros y cuchilla. | M2 | 116.00 |
| | | | **SUBTOTAL** |
| **8** | **PAÑETE Y PINTURA** | | |
| **8.1** | Suministro e instalación de pañete allanado en mortero 1:4 para muros y cuchilla. | M2 | 172.00 |
| **8.2** | Suministro e instalación de pañete impermeabilizado en mortero 1:4 para sobrecimiento. | M | 44.00 |
| **8.3** | Suministro e instalación de pañete allanado para filos en mortero 1:4. | M | 141.00 |
| **8.4** | Suministro e instalación de estuco plástico para muros. | M2 | 172.00 |
| **8.5** | Suministro e instalación de estuco plástico para filos. | M | 141.00 |
| **8.6** | Suministro e instalación de pintura vinilo tipo 1 para muros. (3 manos). | M2 | 172.00 |
| **8.7** | Suministro e instalación de pintura vinilo tipo 1 para filos. (3 manos). | M | 141.00 |
| | | | **SUBTOTAL** |
| **9** | **CARPINTERÍA METÁLICA** | | |
| **9.1** | Suministro e instalación de ventana (V1) de 1.1x1.2m en vidrio de 4mm con perfilería en aluminio ref:50-20 | UND | 4.00 |
| **9.2** | Suministro e instalación de ventana (V2) de 0.6x0.8m en vidrio de 4mm con perfilería en aluminio ref:50-20 | UND | 4.00 |
| **9.3** | Suministro e instalación de puerta (P1) de 1.4x2.3m en vidrio de 4mm con accesorios en acero inoxidable y cerradura de cierre rápido, llave de ambos lados. | UND | 1.00 |
| **9.4** | Suministro e instalación de puerta (P2) de 1.0x2.3m en lámina galvanizada calibre 18. | UND | 5.00 |
| **9.5** | Suministro e instalación de puerta (P3) de 0.9x2.3m en lámina galvanizada calibre 18. | UND | 1.00 |
| **9.6** | Suministro e instalación de puerta (P4) de 0.8x2.3m en lámina galvanizada calibre 18. | UND | 3.00 |
| **9.7** | Suministro e instalación de puerta (P5) de 0.8x2.5m en lámina galvanizada calibre 18. | UND | 1.00 |
| **9.8** | Suministro e instalación de Cerramiento con malla eslabonada de 2-1/4" x 2.5mm y tubo galvanizado de 2"x4mm. | M2 | 28.00 |
| **9.9** | Suministro e instalación de barandas en acero inoxibles con parales en alumnio. | M | 8.00 |
| **10** | **CUBIERTA** | | |
| **10.1** | Suministro e instalación de perfiles PHR C de 160x60x15 de 2.5mm Cajón, con soldadura de 60.13. Incluye pintura anticorrosiva. | KG | 928.00 |
| **10.2** | Suministro e instalación de caballete en lámina corrugada. | M | 10.00 |
| **10.3** | Suministro e instalación de cubierta en lámina de master mil o similar. | M2 | 114.00 |
| **11** | **CIELO RASO** | | |
| **11.1** | Suministro e instalación de cielo raso en DRYWALL. Incluye estructura de soporte y pintura a 3 manos. | M2 | 108.00 |
| **12** | **INSTALACIONES HIDROSANITARIAS** | | |
| | **RED SANITARIA** | | |
| **12.1** | Suministro e instalación de Yee PVCs 4". | UND | 2.00 |
| **12.2** | Suministro e instalación de Yee reducida PVCs 4" x 2". | UND | 6.00 |
| **12.3** | Suministro e instalación de Codo 90° PVCs 4". | UND | 6.00 |
| **12.4** | Suministro e instalación de Codo 90° PVCs 2". | UND | 12.00 |

# INVITACIÓN PARA CONTRATAR

| | | | |
|---|---|---|---|
| **12.5** | Suministro e instalación de Codo 45° PVCs 4". | UND | 5.00 |
| **12.6** | Suministro e instalación de Codo 45° PVCs 2". | UND | 6.00 |
| **12.7** | Suministro e instalación de Tee PVCs 4". | UND | 1.00 |
| **12.8** | Suministro e instalación de Tee PVCs 2". | UND | 2.00 |
| **12.9** | Suministro e instalación de Sifón de Piso 2" + rejilla. | UND | 1.00 |
| **12.10** | Suministro e instalación de Tubería PVCs 2". | M | 11.00 |
| **12.11** | Suministro e instalación de Tubería PVCs 4". | M | 16.00 |
| **12.12** | Suministro e instalación de Caja Inspección 65x65cm. | UND | 2.00 |
| **12.13** | Suministro e instalación de Tanque Séptico Integrado vol 3.000 litros | UND | 1.00 |
| | **RED HIDRÁULICA** | | |
| **12.14** | Suministro e instalación Tanque Elevado Capacidad = 1000 lts. | UND | 1.00 |
| **12.15** | Suministro e instalación de Codo PVCP 90° - 1". | UND | 4.00 |
| **12.16** | Suministro e instalación de Codo PVCP 90° - 3/4". | UND | 4.00 |
| **12.17** | Suministro e instalación de Codo PVCP 90° - 1/2". | UND | 33.00 |
| **12.18** | Suministro e instalación de Codo PVCP 90° - 3/4" x 1/2". | UND | 1.00 |
| **12.19** | Suministro e instalación de Tee PVCP 3/4" x 1/2". | UND | 5.00 |
| **12.20** | Suministro e instalación de Tee PVCP 1". | UND | 1.00 |
| **12.21** | Suministro e instalación de Tee PVCP 1/2". | UND | 7.00 |
| **12.22** | Suministro e instalación de Llave de Control 1/2". | UND | 3.00 |
| **12.23** | Suministro e instalación de Llave de Cierre rápido 3/4". | UND | 1.00 |
| **12.24** | Suministro e instalación Tubería Pvc 1", Presión 21-200 Psi. | M | 6.00 |
| **12.25** | Suministro e instalación Tubería Pvc 3/4", Presión 21-200 Psi. | M | 26.00 |
| **12.26** | Suministro e instalación Tubería Pvc 1/2", Presión 9-500 Psi. | M | 13.00 |
| **12.27** | Suministro e instalación Equipo De Presión (0.5hp), 1 Bomba. | UND | 1.00 |
| **12.28** | Suministro e instalación de tanque subterráneo de almacenamiento de agua. | UND | 1.00 |
| | **APARATOS SANITARIOS** | | |
| **12.29** | Suministro e instalación de Sanitario marca corona o equivalente. | UND | 4.00 |
| **12.30** | Suministro e instalación de Lavamanos. Incluye accesorios. | UND | 7.00 |
| **12.31** | Suministro e instalación de Dispensador de toallas de papel de sobreponer a la pared en plástico con llave capacidad de 200 toallas y tapa de seguridad. | UND | 4.00 |
| **12.32** | Suministro e instalación de Dispensador plástico para jabón liquido spray de 800ml. ref.8107 de familia o equivalente. | UND | 4.00 |
| **12.33** | Suministro e instalación de Protector para papel higiénico en plástico ref. 8341 grande para jumbos de alto tráfico marca familia o equivalente. | UND | 4.00 |
| **12.34** | Suministro e instalación de kit de barandas de seguridad para baño de personas con movilidad reducida. | UND | 1.00 |
| **13** | **INSTALACIONES ELÉCTRICAS** | | |
| | **SISTEMA ELECTRICO (SALIDAS ELÉCTRICAS)** | | |

# INVITACIÓN PARA CONTRATAR

| | | | |
|---|---|---|---|
| **13.1** | Salidas de iluminación monofásica 120 voltios en tubería emt de 3/4". | UND | 34.00 |
| **13.2** | Salidas de tomacorriente normal monofásico 120 voltios en tubería PVC de 3/4". | UND | 15.00 |
| **13.3** | Salida de tomacorriente gfci zonas húmedas en tubería PVC de 3/4". | UND | 1.00 |
| **13.4** | Salida de tomacorriente regulado en tubería PVC de 3/4". | UND | 4.00 |
| **13.5** | Suministro e instalación de salida para ventilador. | UND | 4.00 |
| **13.6** | Suministro e instalación de ventilador de techo. | UND | 4.00 |
| **13.7** | Salida de sistema de datos en tubería emt de 3/4". | UND | 4.00 |
| **13.8** | Salida de sistema de tv en tubería emt de 3/4". | UND | 1.00 |
| **13.9** | Salidas eléctrica para interruptor sencillo en tubería emt de 3/4". | UND | 8.00 |
| **13.10** | Salidas eléctrica para interruptor doble en tubería emt de 3/4". | UND | 4.00 |
| **13.11** | Salidas eléctrica para interruptor triple en tubería emt de 3/4". | UND | 1.00 |
| **13.12** | Salidas eléctrica para interruptor conmutable sencillo en tubería emt de 3/4". | UND | 2.00 |
| **13.13** | Suministro e instalación de tablero de distribución de 18 circuitos incluye breacker. | UND | 1.00 |
| **13.14** | Suministro e instalación de tablero de distribución de 8 circuitos incluye breacker. | UND | 1.00 |
| | **SISTEMA DE ILUMINACIÓN** | | |
| **13.15** | Suministro e instalación de Lampara panel led circular de 18 watt. | UND | 12.00 |
| **13.16** | Suministro e instalación de Lampara panel led 60x60x40w - 120v. | UND | 16.00 |
| **13.17** | Suministro e instalación de Lampara aplique tipo tortuga 18w - 120v. | UND | 6.00 |
| **13.18** | Suministro e instalación de Lampara de emergencia de 8 watt. | UND | 6.00 |
| **13.19** | Suministro e instalación de cableado en baja tensión en cable thhn-thwn 2fxn°10 + 1txn°.10 - tr1 en tubería PVC de 3/4". | M | 45.00 |
| **13.20** | Suministro e instalación de cableado en baja tensión en cable thhn-thwn 2fxn°8 + 1txn°.8 - td1 en tubería PVC de 1". | M | 40.00 |
| **13.21** | Suministro e instalación de cableado en baja tensión en cable thhn-thwn 2fxn°6 + 1txn°.6 principal en tubería PVC de 1". | M | 40.00 |
| **13.22** | Suministro e instalación de ramal de iluminación en cable encauchetado 3xn°14 en tubería PVC de 3/4". | M | 55.00 |
| **14** | **RED CONTRAINCENDIOS** | | |
| **14.1** | Suministro e instalacion Central deteccion algoritmica de 4 lazos programable y direccionable certificada UL Certificado. | UND | 1.00 |
| **14.2** | Suministro e instalacion Detector de humo multisensor Inteligente direccionable UL Certificado, incluye base. | UND | 7.00 |
| **14.3** | Suministro e instalacion Cable AWG 2x16 FPLR apantallado para circuito de incendio UL Certificado. | M | 56.00 |
| **14.4** | Suministro e instalacion Estacion Manual Doble Accion Direccionable color Rojo Certificada. | UND | 2.00 |
| **14.5** | Suministro e instalacion Sirena Con strobo Direccionable pared direccionable Certificada. | UND | 2.00 |
| **14.6** | Suministro e instalacion Tuberia IMC 3/4", incluyendo accesorios, soporteria y elementos de fijacion. | M | 32.00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **14.7** | Suministro e instalacion de Extintor Tipo ABC de 20 Lbs. | UND | 2.00 |

## 2. PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO

El valor del contrato a celebrar es por la suma de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS MCTE ($458.797.933,00); valor que incluye todos los costos directos e indirectos.

**PARÁGRAFO ÚNICO:** El Contratista deberá garantizar la reposición del puesto de salud en la vereda El Olivo adscrito a la E.S.E en óptimas condiciones de calidad, tal y como a continuación se describe:

| **REPOSICIÓN DE PUESTO DE SALUD EN LA VEREDA EL OLIVO ADSCRITA A LA E.S.E. CAMU SAN RAFAEL EN EL MUNICIPIO DE SAHAGÚN** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **PRESUPUESTO GENERAL** | | | | | |
| | | | | | |
| **ITEM** | **DESCRIPCIÓN** | **UND** | **CANT** | **VR UNIT** | **VALOR TOTAL** |
| **1** | **PRELIMINARES** | | | | |
| **1.1** | Localización y replanteo. | M2 | 162.00 | $9,230.00 | $1,495,260.00 |
| **1.2** | Suministro e instalación de cerramiento provisional en fique color verde, h=2m. | M | 52.00 | $11,307.00 | $587,964.00 |
| | | | | **SUBTOTAL** | **$2,083,224.00** |
| **2** | **DEMOLICIONES** | | | | |
| **2.1** | Demolición de cubierta. | M2 | 44.00 | $21,453.00 | $943,932.00 |
| **2.2** | Desmonte de puertas. | UND | 1.00 | $56,656.00 | $56,656.00 |
| **2.3** | Desmonte de ventanas. | UND | 1.00 | $56,656.00 | $56,656.00 |
| **2.4** | Demolición de muros. | M2 | 105.00 | $12,362.00 | $1,298,010.00 |
| **2.5** | Demolición de piso. | M2 | 65.00 | $13,598.00 | $883,870.00 |
| **2.6** | Desmonte de aparatos sanitarios. | UND | 2.00 | $12,362.00 | $24,724.00 |
| **2.7** | Demolición de columnas. | M | 18.00 | $27,599.00 | $496,782.00 |
| **2.8** | Demolición de cimientos. | M3 | 3.00 | $181,438.00 | $544,314.00 |
| | | | | **SUBTOTAL** | **$4,304,944.00** |
| **3** | **MOVIMIENTO DE TIERRA** | | | | |
| **3.1** | Excavación manual en material común para cimentación. Incluye retiro. | M3 | 31.00 | $34,679.00 | $1,075,049.00 |
| **3.2** | Relleno de material seleccionado compactado. Incluye transporte. | M3 | 50.00 | $154,390.00 | $7,719,500.00 |

INVITACIÓN PARA CONTRATAR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **SUBTOTAL** | **$8,794,549.00** |
| **4** | **CIMIENTOS** | | | | |
| **4.1** | Suministro e instalación de concreto de 2500PSI para solado. | M2 | 13.00 | $40,709.00 | $529,217.00 |
| **4.2** | Suministro e instalación de concreto de 3000PSI para zapatas. | M3 | 3.00 | $906,929.00 | $2,720,787.00 |
| **4.3** | Suministro e instalación de concreto de 3000PSI para viga de cimentación de 0.25x0.30m. | M | 49.00 | $91,657.00 | $4,491,193.00 |
| **4.4** | Suministro e instalación de concreto de 3000PSI para pedestales. | M3 | 12.00 | $906,929.00 | $10,883,148.00 |
| **4.5** | Suministro e instalación de acero de 60000PSI para refuerzo de cimientos. | KG | 2,034.00 | $10,657.00 | $21,676,338.00 |
| | | | | **SUBTOTAL** | **$40,300,683.00** |
| **5** | **ESTRUCTURA** | | | | |
| **5.1** | Suministro e instalación de concreto de 3000PSI para columnas de 0.25x0.30m. | M3 | 3.00 | $909,809.00 | $2,729,427.00 |
| **5.2** | Suministro e instalación de concreto de 3000PSI para viga de amarre de 0.25x0.30m. | M3 | 6.00 | $909,809.00 | $5,458,854.00 |
| **5.3** | Suministro e instalación de concreto de 3000PSI para viga de 0.25x0.25m. | M3 | 1.00 | $909,809.00 | $909,809.00 |
| **5.4** | Suministro e instalación de concreto de 3000PSI para viga de 0.15x0.25m. | M | 3.00 | $64,889.00 | $194,667.00 |
| **5.5** | Suministro e instalación de concreto de 3000PSI para viga canal. | M3 | 2.00 | $909,809.00 | $1,819,618.00 |
| **5.6** | Suministro e instalación de concreto de 3000PSI para viga cinta de 0.10x0.12m. | M | 23.00 | $45,381.00 | $1,043,763.00 |
| **5.7** | Suministro e instalación de concreto de 3000PSI para redoblón de 0.10x0.20m. | M | 18.00 | $51,501.00 | $927,018.00 |
| **5.8** | Suministro e instalación de concreto de 3000PSI para alfajía de 0.20x0.05m. | M | 16.00 | $43,851.00 | $701,616.00 |
| **5.9** | Suministro e instalación de concreto de 3000PSI para viga dintel de 0.10x0.20m. | M | 24.00 | $51,501.00 | $1,236,024.00 |
| **5.10** | Suministro e instalación muro de contención en mamposteria reforzada con bloque de concreto de 15x20x40cm. | M2 | 45.00 | $175,277.00 | $7,887,465.00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **5.11** | Suministro e instalación de concreto grouting para relleno de mamposteria reforzada de muro de contención. | M3 | 3.00 | $8,112,031.00 | $24,336,093.00 |
| **5.12** | Suministro e instalación de acero de 60000PSI para refuerzo de estructuras. | KG | 2,113.00 | $10,657.00 | $22,518,241.00 |
| **5.13** | Estructura de soporte para tanque elevado, columna en concreto de 3000PSI, placa maciza de e=0,10m, reforzado. | UND | 1.00 | $6,325,025.00 | $6,325,025.00 |
| | | | | **SUBTOTAL** | **$76,087,620.00** |
| **6** | **PISOS** | | | | |
| **6.1** | Suministro e instalación de concreto de 3000PSI para Placa de Piso e=0.1m, reforzada con malla electrosoldada. | M2 | 125.00 | $70,067.00 | $8,758,375.00 |
| **6.2** | Suministro e instalación de cerámica para piso de 60x60m o similar. | M2 | 94.00 | $107,929.00 | $10,145,326.00 |
| **6.3** | Suministro e instalación de cerámica blanca para baño de 0.25x0.25m o similar. | M2 | 36.00 | $90,736.00 | $3,266,496.00 |
| **6.4** | Suministro e instalación de guardaescoba h=0.07m en cerámica. | M | 68.00 | $18,285.00 | $1,243,380.00 |
| **6.5** | Suministro e instalación de capa superficial en material de agregado grueso tipo caliza de 3/4". | M2 | 21.00 | $35,305.00 | $741,405.00 |
| | | | | **SUBTOTAL** | **$24,154,982.00** |
| **7** | **MAMPOSTERÍA** | | | | |
| **7.1** | Sobrecimiento de 2 hiladas en bloque macizo acostado de 0.10x0.20x0.40m. | M | 68.00 | $32,411.00 | $2,203,948.00 |
| **7.2** | Levante en bloque de 0.10x0.20x0.40m para muros y cuchilla. | M2 | 116.00 | $71,224.00 | $8,261,984.00 |
| | | | | **SUBTOTAL** | **$10,465,932.00** |
| **8** | **PAÑETE Y PINTURA** | | | | |
| **8.1** | Suministro e instalación de pañete allanado en mortero 1:4 para muros y cuchilla. | M2 | 172.00 | $36,424.00 | $6,264,928.00 |
| **8.2** | Suministro e instalación de pañete impermeabilizado en mortero 1:4 para sobrecimiento. | M | 44.00 | $25,151.00 | $1,106,644.00 |
| **8.3** | Suministro e instalación de pañete allanado para filos en mortero 1:4. | M | 141.00 | $7,160.00 | $1,009,560.00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **8.4** | Suministro e instalación de estuco plástico para muros. | M2 | 172.00 | $29,976.00 | $5,155,872.00 |
| **8.5** | Suministro e instalación de estuco plástico para filos. | M | 141.00 | $10,758.00 | $1,516,878.00 |
| **8.6** | Suministro e instalación de pintura vinilo tipo 1 para muros. (3 manos). | M2 | 172.00 | $17,198.00 | $2,958,056.00 |
| **8.7** | Suministro e instalación de pintura vinilo tipo 1 para filos. (3 manos). | M | 141.00 | $7,184.00 | $1,012,944.00 |
| | | | | **SUBTOTAL** | **$19,024,882.00** |
| **9** | **CARPINTERÍA METÁLICA** | | | | |
| **9.1** | Suministro e instalación de ventana (V1) de 1.1x1.2m en vidrio de 4mm con perfilería en aluminio ref:50-20 | UND | 4.00 | $659,710.00 | $2,638,840.00 |
| **9.2** | Suministro e instalación de ventana (V2) de 0.6x0.8m en vidrio de 4mm con perfilería en aluminio ref:50-20 | UND | 4.00 | $530,806.00 | $2,123,224.00 |
| **9.3** | Suministro e instalación de puerta (P1) de 1.4x2.3m en vidrio de 4mm con accesorios en acero inoxidable y cerradura de cierre rápido, llave de ambos lados. | UND | 1.00 | $2,246,908.00 | $2,246,908.00 |
| **9.4** | Suministro e instalación de puerta (P2) de 1.0x2.3m en lámina galvanizada calibre 18. | UND | 5.00 | $1,475,327.00 | $7,376,635.00 |
| **9.5** | Suministro e instalación de puerta (P3) de 0.9x2.3m en lámina galvanizada calibre 18. | UND | 1.00 | $1,181,660.00 | $1,181,660.00 |
| **9.6** | Suministro e instalación de puerta (P4) de 0.8x2.3m en lámina galvanizada calibre 18. | UND | 3.00 | $1,128,477.00 | $3,385,431.00 |
| **9.7** | Suministro e instalación de puerta (P5) de 0.8x2.5m en lámina galvanizada calibre 18. | UND | 1.00 | $1,152,126.00 | $1,152,126.00 |
| **9.8** | Suministro e instalación de Cerramiento con malla eslabonada de 2-1/4" x 2.5mm y tubo galvanizado de 2"x4mm. | M2 | 28.00 | $242,827.00 | $6,799,156.00 |
| **9.9** | Suminnistro e instalación de barandas en acero inoxibles con parales en alumnio. | M | 8.00 | $155,308.00 | $1,242,464.00 |
| | | | | **SUBTOTAL** | **$28,146,444.00** |

INVITACIÓN PARA CONTRATAR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **10** | **CUBIERTA** | | | | |
| **10.1** | Suministro e instalación de perfiles PHR C de 160x60x15 de 2.5mm Cajón, con soldadura de 60.13. Incluye pintura anticorrosiva. | KG | 928.00 | $19,683.00 | $18,265,824.00 |
| **10.2** | Suministro e instalación de caballete en lámina corrugada. | M | 10.00 | $40,405.00 | $404,050.00 |
| **10.3** | Suministro e instalación de cubierta en lámina de master mil o similar. | M2 | 114.00 | $85,808.00 | $9,782,112.00 |
| | | | | **SUBTOTAL** | **$28,451,986.00** |
| **11** | **CIELO RASO** | | | | |
| **11.1** | Suministro e instalación de cielo raso en DRYWALL. Incluye estructura de soporte y pintura a 3 manos. | M2 | 108.00 | $105,393.00 | $11,382,444.00 |
| | | | | **SUBTOTAL** | **$11,382,444.00** |
| **12** | **INSTALACIONES HIDROSANITARIAS** | | | | |
| | **RED SANITARIA** | | | | |
| **12.1** | Suministro e instalación de Yee PVCs 4". | UND | 2.00 | $26,679.00 | $53,358.00 |
| **12.2** | Suministro e instalación de Yee reducida PVCs 4" x 2". | UND | 6.00 | $31,679.00 | $190,074.00 |
| **12.3** | Suministro e instalación de Codo 90° PVCs 4". | UND | 6.00 | $19,279.00 | $115,674.00 |
| **12.4** | Suministro e instalación de Codo 90° PVCs 2". | UND | 12.00 | $15,979.00 | $191,748.00 |
| **12.5** | Suministro e instalación de Codo 45° PVCs 4". | UND | 5.00 | $22,679.00 | $113,395.00 |
| **12.6** | Suministro e instalación de Codo 45° PVCs 2". | UND | 6.00 | $15,279.00 | $91,674.00 |
| **12.7** | Suministro e instalación de Tee PVCs 4". | UND | 1.00 | $26,779.00 | $26,779.00 |
| **12.8** | Suministro e instalación de Tee PVCs 2". | UND | 2.00 | $13,779.00 | $27,558.00 |
| **12.9** | Suministro e instalación de Sifón de Piso 2" + rejilla. | UND | 1.00 | $16,279.00 | $16,279.00 |
| **12.10** | Suministro e instalación de Tubería PVCs 2". | M | 11.00 | $32,898.00 | $361,878.00 |
| **12.11** | Suministro e instalación de Tubería PVCs 4". | M | 16.00 | $74,827.00 | $1,197,232.00 |
| **12.12** | Suministro e instalación de Caja Inspección 65x65cm. | UND | 2.00 | $585,470.00 | $1,170,940.00 |
| **12.13** | Suministro e instalación de Tanque Séptico Integrado vol 3.000 litros | UND | 1.00 | $11,457,836.00 | $11,457,836.00 |
| | | | | **SUBTOTAL** | **$15,014,425.00** |

INVITACIÓN PARA CONTRATAR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **RED HIDRÁULICA** | | | | |
| **12.14** | Suministro e instalación Tanque Elevado Capacidad = 1000 lts. | UND | 1.00 | $1,378,381.00 | $1,378,381.00 |
| **12.15** | Suministro e instalación de Codo PVCP 90° - 1". | UND | 4.00 | $9,279.00 | $37,116.00 |
| **12.16** | Suministro e instalación de Codo PVCP 90° - 3/4". | UND | 4.00 | $8,079.00 | $32,316.00 |
| **12.17** | Suministro e instalación de Codo PVCP 90° - 1/2". | UND | 33.00 | $7,279.00 | $240,207.00 |
| **12.18** | Suministro e instalación de Codo PVCP 90° - 3/4" x 1/2". | UND | 1.00 | $8,579.00 | $ 8,579.00 |
| **12.19** | Suministro e instalación de Tee PVCP 3/4" x 1/2". | UND | 5.00 | $8,979.00 | $44,895.00 |
| **12.20** | Suministro e instalación de Tee PVCP 1". | UND | 1.00 | $9,879.00 | $ 9,879.00 |
| **12.21** | Suministro e instalación de Tee PVCP 1/2". | UND | 7.00 | $7,579.00 | $53,053.00 |
| **12.22** | Suministro e instalación de Llave de Control 1/2". | UND | 3.00 | $7,579.00 | $22,737.00 |
| **12.23** | Suministro e instalación de Llave de Cierre rápido 3/4". | UND | 1.00 | $71,798.00 | $71,798.00 |
| **12.24** | Suministro e instalación Tubería Pvc 1", Presión 21-200 Psi. | M | 6.00 | $18,998.00 | $113,988.00 |
| **12.25** | Suministro e instalación Tubería Pvc 3/4", Presión 21-200 Psi. | M | 26.00 | $19,898.00 | $517,348.00 |
| **12.26** | Suministro e instalación Tubería Pvc 1/2", Presión 9-500 Psi. | M | 13.00 | $117,820.00 | $1,531,660.00 |
| **12.27** | Suministro e instalación Equipo De Presión (0.5hp), 1 Bomba. | UND | 1.00 | $1,940,014.00 | $1,940,014.00 |
| **12.28** | Suministro e instalación de tanque subterráneo de almacenamiento de agua. | UND | 1.00 | $6,381,663.00 | $6,381,663.00 |
| | | | | **SUBTOTAL** | **$12,383,634.00** |
| | **APARATOS SANITARIOS** | | | | |
| **12.29** | Suministro e instalación de Sanitario marca corona o equivalente. | UND | 4.00 | $1,082,775.00 | $4,331,100.00 |
| **12.30** | Suministro e instalación de Lavamanos. Incluye accesorios. | UND | 7.00 | $764,938.00 | $5,354,566.00 |
| **12.31** | Suministro e instalación de Dispensador de toallas de papel de sobreponer a la pared en plástico con llave capacidad de 200 toallas y tapa de seguridad. | UND | 4.00 | $104,368.00 | $417,472.00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **12.32** | Suministro e instalación de Dispensador plástico para jabón liquido spray de 800ml. ref.8107 de familia o equivalente. | UND | 4.00 | $104,368.00 | $417,472.00 |
| **12.33** | Suministro e instalación de Protector para papel higiénico en plástico ref. 8341 grande para jumbos de alto tráfico marca familia o equivalente. | UND | 4.00 | $104,368.00 | $417,472.00 |
| **12.34** | Suministro e instalación de kit de barandas de seguridad para baño de personas con movilidad reducida. | UND | 1.00 | $663,368.00 | $663,368.00 |
| | | | | **SUBTOTAL** | **$11,601,450.00** |
| **13** | **INSTALACIONES ELÉCTRICAS** | | | | |
| | **SISTEMA ELECTRICO (SALIDAS ELÉCTRICAS)** | | | | |
| **13.1** | Salidas de iluminación monofásica 120 voltios en tubería emt de 3/4". | UND | 34.00 | $187,875.00 | $6,387,750.00 |
| **13.2** | Salidas de tomacorriente normal monofásico 120 voltios en tubería PVC de 3/4". | UND | 15.00 | $155,173.00 | $2,327,595.00 |
| **13.3** | Salida de tomacorriente gfci zonas húmedas en tubería PVC de 3/4". | UND | 1.00 | $221,098.00 | $221,098.00 |
| **13.4** | Salida de tomacorriente regulado en tubería PVC de 3/4". | UND | 4.00 | $221,098.00 | $884,392.00 |
| **13.5** | Suministro e instalación de salida para ventilador. | UND | 4.00 | $174,354.00 | $697,416.00 |
| **13.6** | Suministro e instalación de ventilador de techo. | UND | 4.00 | $634,463.00 | $2,537,852.00 |
| **13.7** | Salida de sistema de datos en tubería emt de 3/4". | UND | 4.00 | $194,957.00 | $779,828.00 |
| **13.8** | Salida de sistema de tv en tubería emt de 3/4". | UND | 1.00 | $192,507.00 | $192,507.00 |
| **13.9** | Salidas eléctrica para interruptor sencillo en tubería emt de 3/4". | UND | 8.00 | $181,269.00 | $1,450,152.00 |
| **13.10** | Salidas eléctrica para interruptor doble en tubería emt de 3/4". | UND | 4.00 | $192,131.00 | $768,524.00 |
| **13.11** | Salidas eléctrica para interruptor triple en tubería emt de 3/4". | UND | 1.00 | $200,620.00 | $200,620.00 |
| **13.12** | Salidas eléctrica para interruptor conmutable sencillo en tubería emt de 3/4". | UND | 2.00 | $189,569.00 | $379,138.00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **13.13** | Suministro e instalación de tablero de distribución de 18 circuitos incluye breacker. | UND | 1.00 | $722,339.00 | $722,339.00 |
| **13.14** | Suministro e instalación de tablero de distribución de 8 circuitos incluye breacker. | UND | 1.00 | $448,615.00 | $448,615.00 |
| | **SISTEMA DE ILUMINACIÓN** | | | | |
| **13.15** | Suministro e instalación de Lampara panel led circular de 18 watt. | UND | 12.00 | $128,247.00 | $1,538,964.00 |
| **13.16** | Suministro e instalación de Lampara panel led 60x60x40w - 120v. | UND | 16.00 | $320,247.00 | $5,123,952.00 |
| **13.17** | Suministro e instalación de Lampara aplique tipo tortuga 18w - 120v. | UND | 6.00 | $175,247.00 | $1,051,482.00 |
| **13.18** | Suministro e instalación de Lampara de emergencia de 8 watt. | UND | 6.00 | $164,247.00 | $985,482.00 |
| **13.19** | Suministro e instalación de cableado en baja tensión en cable thhn-thwn 2fxn°10 + 1txn°.10 - tr1 en tubería PVC de 3/4". | M | 45.00 | $62,803.00 | $2,826,135.00 |
| **13.20** | Suministro e instalación de cableado en baja tensión en cable thhn-thwn 2fxn°8 + 1txn°.8 - td1 en tubería PVC de 1". | M | 40.00 | $67,084.00 | $2,683,360.00 |
| **13.21** | Suministro e instalación de cableado en baja tensión en cable thhn-thwn 2fxn°6 + 1txn°.6 principal en tubería PVC de 1". | M | 40.00 | $65,084.00 | $2,603,360.00 |
| **13.22** | Suministro e instalación de ramal de iluminación en cable encauchetado 3xn°14 en tubería PVC de 3/4". | M | 55.00 | $57,784.00 | $3,178,120.00 |
| | | | | **SUBTOTAL** | **$37,988,681.00** |
| **14** | **RED CONTRAINCENDIOS** | | | | |
| **14.1** | Suministro e instalacion Central deteccion algoritmica de 4 lazos programable y direccionable certificada UL Certificado. | UND | 1.00 | $4,513,675.00 | $4,513,675.00 |
| **14.2** | Suministro e instalacion Detector de humo multisensor Inteligente direccionable UL Certificado, incluye base. | UND | 7.00 | $343,084.00 | $2,401,588.00 |
| **14.3** | Suministro e instalacion Cable AWG 2x16 FPLR apantallado para circuito de incendio UL Certificado. | M | 56.00 | $22,364.00 | $1,252,384.00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **14.4** | Suministro e instalacion Estacion Manual Doble Accion Direccionable color Rojo Certificada. | UND | 2.00 | $361,225.00 | $722,450.00 |
| **14.5** | Suministro e instalacion Sirena Con strobo Direccionable pared direccionable Certificada. | UND | 2.00 | $851,225.00 | $1,702,450.00 |
| **14.6** | Suministro e instalacion Tuberia IMC 3/4", incluyendo accesorios, soporteria y elementos de fijacion. | M | 32.00 | $32,307.00 | $1,033,824.00 |
| **14.7** | Suministro e instalacion de Extintor Tipo ABC de 20 Lbs. | UND | 2.00 | $445,675.00 | $891,350.00 |
| | | | | **SUBTOTAL** | **$12,517,721.00** |
| | | | | | |
| | | | | **COSTO TOTAL DIRECTO:** | **$342,703,601.00** |
| | | | | ADMINISTRACIÓN (25%): | $85,675,900.25 |
| | | | | UTILIDAD (5%): | $17,135,180.05 |
| | | | | **TOTAL COSTOS INDIRECTOS:** | **$102,811,080.00** |
| | | | | **PMA:** | $3,783,252.00 |
| | | | | **COSTO INSPECCIÓN RETILAP:** | $9,500,000.00 |
| | | | | **TOTAL COSTO DE OBRA:** | **$458,797,933.00** |

## 3. DOCUMENTOS INTEGRANTES DE LA PROPUESTA

Se deben anexar la totalidad de los documentos que acrediten la idoneidad para cumplir con las actividades del contrato, de acuerdo a la lista de chequeo adjunta a la presente invitación.

## 4. PLAZO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTADO

El plazo del contrato a celebrar será de TRES (03) MESES, contados a partir de la suscripción del acta de inicio; previa expedición del certificado de registro presupuestal, presentación y aprobación de las correspondientes garantías y visto bueno del interventor contratado para el seguimiento de la ejecución del contrato.

## 5. LUGAR DE EJECUCIÓN:

Es el municipio de Sahagún – departamento de Córdoba.

## 6. COMPROMISOS U OBLIGACIONES CONTRACTUALES:

Para el desarrollo del objeto, EL CONTRATISTA debe cumplir las siguientes obligaciones:

**6.1 OBLIGACIONES GENERALES:**

En desarrollo del objeto contrato, EL CONTRATISTA contraerá las siguientes obligaciones generales:

| |
|---|
| **1.** Realizar las actividades que se deriven del objeto del contrato. |
| **2.** Actuar con suma diligencia, responsabilidad e idoneidad en la ejecución de las actividades contratadas. |
| **3.** Suscribir el acta de inicio, así como también el acta de liquidación contractual dentro del término legal indicado para tal efecto. |
| **4.** Prestar las garantías exigidas por la entidad contratante en los términos y condiciones establecidas en el contrato en caso de a ello hubiere lugar. |
| **5.** Presentar un informe detallado de la labor contratada al supervisor del contrato, a la liquidación del mismo, de acuerdo a los lineamientos establecidos por la supervisión del contrato. |
| **6.** Acreditar mensualmente la seguridad social durante la vigencia del contrato, de acuerdo a los lineamientos fijados por LA EMPRESA. |
| **7.** Afiliarse al Sistema General de Seguridad Social en Riesgos Laborales para amparar las actividades relacionadas con el objeto a contractual. |
| **8.** Coordinar con el Supervisor del Contrato, si así fuere necesario el cronograma para la ejecución de las actividades. |
| **9.** Dar cumplimiento al artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y demás normas concordantes, efectuando el pago oportuno de sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, SENA e ICBF), si a ello hubiere lugar. |
| **10.** Atender con respeto y buen trato a las personas a quienes preste el servicio. |
| **11.** Responder por todos y cada uno de los insumos, suministros, herramientas, dotación, implementación, inventarios y/o materiales que le sean puestos a su disposición para la prestación de servicios realizados, si a ello hubiere lugar, por lo que los mismos quedaran a cargo del coordinador, administrador o contratista y este responderá con ellos, autorizando que el valor del mismo sea descontado automáticamente de los honorarios pactados en caso de pérdida o extravío injustificado, de acuerdo con el deber de cuidado y diligencia inmerso en el contrato. |
| **12.** Las demás actividades que sean asignadas por escrito, por parte de la supervisión del contrato o el Contratante, relacionadas con la naturaleza del contrato y que estén encaminadas al correcto desarrollo del objeto contractual. |

**6.2 OBLIGACIONES ESPECÍFICAS:** Así mismo contraerá las siguientes obligaciones específicas:

| No. | OBLIGACIÓN/ACTIVIDAD |
|---|---|
| **1** | Cumplir a cabalidad con el objeto del contrato, ejecutando las obras contratadas, de acuerdo con las especificaciones de construcción y cantidades |

INVITACIÓN PARA CONTRATAR

| | |
|---|---|
| | de obra contenidos en la propuesta presentada y en los estudios previos de esta contratación |
| **2** | Ejecutar el objeto contractual en el plazo establecido, independientemente de cualquier factor que pueda generarse en esta etapa |
| **3** | Hacer la programación detallada de obra o cronograma de ejecución, debidamente aprobado por la Supervisión y la Interventoría |
| **4** | El contratista ejecutará y controlará los trabajos de construcción bajo el enfoque de aseguramiento de la calidad conforme a la norma ISO - 9.001 o en su defecto un plan de calidad. Así mismo, será responsabilidad del Contratista dar cumplimiento y aplicar lo previsto en el Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente (Norma NSR 10) |
| **5** | Llevar una memoria diaria (BITÁCORA DE OBRA) de todos los acontecimientos, sucesos y decisiones tomadas en la ejecución de los trabajos, registrarse la visita de funcionarios que tengan que ver con el proyecto, etc., debe permitir la comprensión general de la obra y desarrollo de las actividades de acuerdo con el cronograma de ejecución e inversión aprobado. |
| **6** | Elaborar y presentar conjuntamente con el supervisor y el Interventor designado, actas parciales y final de obra. |
| **7** | Presentar junto con las actas parciales y final el registro fotográfico de la ejecución, procurando mostrar desde un mismo punto el progreso o avance de las obras. |
| **8** | Suministrar y mantener durante la ejecución de la obra el personal propuesto para la ejecución de los trabajos hasta la entrega de la obra a satisfacción; en caso contrario, deberá presentar la justificación valedera ante el la E.S.E CAMU SAN RAFAEL, que aceptará o no la solicitud de reemplazo, so pena de que se le pueda aplicar la cláusula penal de apremio. |
| **9** | El CONTRATISTA se compromete a que durante el término de ejecución del contrato deberá afiliar a las personas que utilice para la ejecución del objeto contractual a salud, pensión y riesgos laborales, de acuerdo a su programa de salud ocupacional |
| **10** | El contratista se obliga al cumplimiento de todas las leyes laborales vigentes a la fecha de liquidación del contrato y al pago por su cuenta, de todos los salarios y prestaciones sociales de Ley |
| **11** | El Contratista deberá mantener a todo el personal que labore en la obra debidamente identificado con gorras, carné, chaleco o prenda de vestir uniforme, para su inmediato reconocimiento. |
| **12** | Mantener en aseo permanente los sitios intervenidos, retirar los materiales sobrantes y entregar las áreas en perfecto estado de limpieza, hasta la entrega final y recibo definitivo por parte de la Supervisión. |
| **13** | Cumplir con la Ley 99 de 1993 y su Decreto reglamentario 2820 del 5 de agosto de 2010 y las normas que las remplacen o adicionen y complementen, relacionadas con el manejo ambiental. |

INVITACIÓN PARA CONTRATAR

**7. FORMA DE PAGO PLANTEADA:** La E.S.E CAMU SAN RAFAEL– CÓRDOBA pagará al contratista el valor del contrato una al contratista de la siguiente manera:

**a).- UN PAGO ANTICIPADO DEL 20%** del valor del contrato, una vez suscrita el acta de inicio del contrato, previa suscripción del acta de inicio.

**b).-PAGOS PARCIALES** de hasta el 70% del valor del contrato (hasta completar el 90% del valor total) , mediante actas parciales de ejecución, presentadas con avances de obra superiores al 30% de ejecución de la obra, para lo cual será requerido certificado de cumplido a satisfacción expedido por el interventor y/o supervisor del contrato, donde conste expresamente el porcentaje de ejecución, la acreditación de los pagos que en materia de salarios y seguridad social deberá efectuar el contratista al personal que emplee en la ejecución del mismo y demás a que haya lugar.

**c).- UN PAGO FINAL DEL 10%** del valor del contrato, una vez culminado el objeto contractual a satisfacción de la Interventoría y/o supervisión, para lo cual será requerido certificado de cumplido a satisfacción expedido por el interventor y/o supervisor del contrato, donde conste el recibo a satisfacción de la obra, la acreditación de los pagos que en materia de salarios y seguridad social deberá efectuar el contratista al personal que emplee en la ejecución del mismo y demás a que haya lugar.

**PARÁGRAFO PRIMERO.** EL CONTRATISTA deberá acreditar el pago de los aportes establecidos en el Artículo 50 de la ley 789 de 2002. El contratista deberá anexar con la factura el certificado de pago de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales, de lo contrario no se tramitará la respectiva factura.

**PARÁGRAFO SEGUNDO**: El contratista deberá acreditar previo a cada pago, que respecto de sus obligaciones en materia laboral frente al personal utilizado para la ejecución del contrato, se encuentra al día a la fecha de presentación de la factura.

**PARÁGRAFO TERCERO:** El pago final será efectivo, previo recibido a satisfacción los servicios prestados y liquidación del contrato. EL MUNICIPIO no reconocerá, por consiguiente, ningún reajuste realizado por el CONTRATISTA en relación con los costos, gastos o actividades adicionales que aquel requería para la ejecución del contrato y que fueron previsibles al momento de la presentación de la propuesta.

**PARÁGRAFO CUARTO:** JUSTIFICACIÓN DEL PAGO ANTICIPADO: Se considera pertinente establecer esta forma de pago, teniendo en cuenta que el Manual Interno de Contratación de la E.S.E faculta al ordenador del gasto para que se realicen desembolsos de pago Anticipado los cuales no podrán exceder el 50% del valor del respectivo contrato, en este caso el pago anticipado se da a favor del contratista para que se invierta en la ejecución del contrato con el fin de garantizar de manera ágil y rápida la iniciación y ejecución del contrato. Adicionalmente es necesario el pago anticipado, puesto que la ejecución de las obras se realizará haciendo uso de

materiales e insumos, por lo cual la logística para la puesta en marcha del servicio genera costos al contratista.

**PARÁGRAFO QUINTO:** El pago de las obligaciones derivadas de este contrato, está supeditado al flujo de caja generado de los pagos de los contratos por capitación suscritos entre la E.S.E CAMU SAN RAFAEL y las diferentes EAPB a las que esta presta sus servicios, no generando responsabilidad alguna para la E.S.E los retrasos que el trámite administrativo de los pagos del convenio llegare a causar.

**8. MECANISMOS DE COBERTURA QUE GARANTIZAN LAS OBLIGACIONES SURGIDAS CON OCASIÓN DEL CONTRATO**:

Teniendo en cuenta las obligaciones emanadas del contrato a celebrar y el Manual Interno de Contratación, El contratista, se obliga a constituir, a favor de la E.S.E CAMU SAN RAFAEL DE SAHAGUN, una garantía única que ampare:

**1.-CUMPLIMIENTO**: Para garantizar el cumplimiento general de las obligaciones del contratista, el pago de multas y demás sanciones, en cuantía equivalente al diez por ciento (10%) del valor del Contrato, con una vigencia igual a la duración del mismo y seis (06) meses más.

**2.- ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA:** El valor de esta garantía deberá ser equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato y su vigencia se extenderá por cinco (05) años más, contados a partir del acta de recibo final de la obra.

**3. PAGODE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES**: Por un monto equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato, por el término de vigencia del contrato y tres (3) años más.

**4. DEVOLUCIÓN DEL PAGO ANTICIPADO:** El valor de esta garantía deberá ser equivalente al cien por ciento (100%) del monto que el contratista reciba a título de pago anticipado, en dinero o en especie, para la ejecución del contrato y, su vigencia se extenderá hasta 4 meses más.

Así mismo deberá constituir una póliza para garantizar el amparo de **RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL**: Por una suma equivalente a 400 SMLMV, y con una vigencia igual a la duración del mismo.

Atentamente,

**ORIGINAL FIRMADO**
**ANA CARINA ELÍAS NADER**
GERENTE
E.S.E. CAMU SAN RAFAEL DE SAHAGUN

# ANEXO No. 1

INVITACIÓN PARA CONTRATAR

# LISTA DE CHEQUEO CONTRATOS E.S.E CAMU SAN RAFAEL

| No. | DOCUMENTO |
|---|---|
| **1.** | **DE LA PERSONA JURÍDICA** |
| **1.1** | Documento de Identidad – Certificado de existencia y representación legal de la persona jurídica |
| **1.2** | Certificado de Antecedentes Fiscales (Contraloría) de la persona jurídica |
| **1.3** | Certificado de Antecedentes disciplinarios (Procuraduría) de la persona jurídica |
| **1.4** | Soportes de experiencia laboral específica de la persona jurídica (mínimo 02 experiencias relacionadas que sumen por lo menos el 100% del presupuesto del contrato. No se aceptan copias de contratos. Solo certificaciones y/o actas finales y/o de liquidación). |
| **1.5** | Certificado de inscripción en Registro Único de Proponentes (RUP) |
| **1.6** | Registro Único Tributario RUT actualizado. |
| **1.7** | Certificado Seguridad Social Vigente o última planilla pagada |
| **2.8** | Documentos del revisor fiscal o contador (Cédula de ciudadanía, tarjeta profesional y certificado de la JCC) |
| **2.9** | Certificación bancaria |
| **2.10** | Declaración juramentada de no inhabilidades o incompatibilidades (Anexo No. 2) |
| **2.** | **DEL REPRESENTANTE LEGAL** |
| **2.1** | Formato Único de Hoja de Vida de la función y/o SIGEP II debidamente diligenciada |
| **2.2** | Documento de Identidad - Cédula de ciudadanía del representante legal |
| **2.3** | Certificado de Antecedentes Fiscales (Contraloría) del representante legal |
| **2.4** | Certificado de Antecedentes disciplinarios (Procuraduría) del representante legal |
| **2.5** | Certificado de antecedentes de la policía del representante legal |
| **2.6** | Certificado de Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC del representante legal |
| **2.7** | Certificado Seguridad Social Vigente o última planilla pagada |
| **2.8** | Diploma del título profesional y acta de grado en un único PDF del representante legal |
| **2.9** | Otros soportes académicos relevantes del representante legal |
| **2.10** | Copia de la tarjeta profesional del representante legal |
| **2.11** | Certificado de antecedentes y vigencia de la tarjeta profesional expedido por el COPNIA del representante legal |
| **3.** | **DEL EQUIPO DE TRABAJO** |
| **3.1** | DEL DIRECTOR DE OBRA |
| **3.1.1** | Documento de Identidad - Cédula de ciudadanía del director de obra |
| **3.1.2** | Carta de compromiso suscrita por el director de obra |
| **3.1.3** | Diploma del título profesional y acta de grado en un único PDF del director de obra |

INVITACIÓN PARA CONTRATAR

| | |
|---|---|
| **3.1.4** | Otros soportes académicos relevantes del director de obra |
| **3.1.5** | Soportes de experiencia laboral específica. No se aceptan copias de contratos. Solo certificaciones y/o actas finales y/o de liquidación). |
| **3.1.6** | Copia de la tarjeta profesional del director de obra |
| **3.1.7** | Certificado de antecedentes y vigencia de la tarjeta profesional expedido por el COPNIA del director de obra |
| **3.1.8** | Declaración juramentada de no inhabilidades o incompatibilidades (Anexo No. 2) del director de obra |
| **3.2** | DEL RESIDENTE DE OBRA |
| **3.2.1** | Documento de Identidad - Cédula de ciudadanía del residente de obra |
| **3.2.2** | Carta de compromiso suscrita por el residente de obra |
| **3.2.3** | Diploma del título profesional y acta de grado en un único PDF del residente de obra |
| **3.2.4** | Otros soportes académicos relevantes del residente de obra |
| **3.2.5** | Soportes de experiencia laboral específica. No se aceptan copias de contratos. Solo certificaciones y/o actas finales y/o de liquidación) del residente de obra |
| **3.2.6** | Copia de la tarjeta profesional del residente de obra |
| **3.2.7** | Certificado de antecedentes y vigencia de la tarjeta profesional expedido por el COPNIA del residente de obra |
| **3.2.8** | Declaración juramentada de no inhabilidades o incompatibilidades (Anexo No. 2) del residente de obra |

**NOTA:** Los certificados de antecedentes, así como aquellos emitidos por las cámaras de Comercio, no deberán tener fecha de expedición superior a cuarenta y cinco (45) días.

# ANEXO No. 2

INVITACIÓN PARA CONTRATAR

**DECLARACIÓN JURAMENTADA DE INHABILIDADES, INCOMPATIBILIDADES E INEXISTENCIA DE CONFLICTOS DE INTERÉS**

Sahagún,
(fecha de diligenciamiento)

ASUNTO: Declaración Juramentada Inhabilidades, Incompatibilidades.

Yo, **(NOMBRE COMPLETO)**, identificado(a) como aparece al pie de mi firma, declaro bajo la gravedad de juramento:

No hallarme incurso en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad establecidas en los artículos 150 y 151 de la Ley 270 de 1996, y las contenidas en los artículos 40 a 45, capítulo IV, de la Ley 1952 de 2019, modificada por la Ley 2094 de 2021.

No tener conocimiento sobre la existencia de procesos pendientes de carácter alimentario y que cumplo con las obligaciones de familia. Lo anterior para dar cumplimiento al artículo 6° de la Ley 311 de 1996.

La presente declaración se suscribe con el fin de acreditar los documentos para efectos del proceso de contratación para la REPOSICIÓN DEL PUESTO DE SALUD EN LA VEREDA EL OLIVO ADSCRITA A LA E.S.E. CAMU SAN RAFAEL EN EL MUNICIPIO DE SAHAGÚN.

Cordialmente,

**NOMBRE COMPLETO**
IDENTIFICACIÓN