GOBERNACIÓN DE Boyacá	FORMATO	VERSION: 1
		CODIGO: E-DE-FP-F-011
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS		FECHA: 01/Nov/2019

AÑO BASE PRECIO	2022
UNIDAD	Unidad
NUMERAL	12.01

ITEM	SUMINISTRO E INSTALACION CERRADURA DE EMBUTIR CON CERROJO DE SEGURIDAD

1. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	VR DIARIO	F.PRES T.	PRESTAC.	SUBTOTAL	RENDIM	SUBTOTAL	CANT	VR TOTAL
AUXILIAR DE CARPINTERIAS 1 (D)						10,845.10	1.00	10,845.00
OFICIAL CARPINTERIAS (D)						18,621.17	1.20	22,345.00
								-
			-	-		-		-
							SUBTOTAL	33,190.00

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
CERRADURA DE EMBUTIR CON CERROJO CON ACABADO NIQUELADO	Unidad		151,850.00	1.00	151,850.00
					-
					-
				SUBTOTAL	151,850.00

3. TRANSPORTE

DESCRIPCION	UNIDAD	DISTANCIA	TARIFA M3/	VOLUMEN	VR TOTAL
					-
					-
				SUBTOTAL	-

4. EQUIPO

DESCRIPCION	TIPO	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (% M.O)		Porcentaje		33,190.00	0.01	299.00
						-
						-
						-
					SUBTOTAL	299.00

5. OTROS COSTOS ( )

DESCRIPCION	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
					-
				SUBTOTAL	-

VALOR UNITARIO	185,339.00

INFORMACION GENERAL	
Cantidad meta	
Valor total de la actividad	0.00

MAURICIO RODRIGUEZ MENDOZA
ARQUITECTO

VoBo: EDINSON MAURO RICO MARTÍNEZ
Jefe Oficina Asesora para la Gestión Estratégica del Sector Salud

GOBERNACIÓN DE Boyacá	FORMATO	VERSION: 1
		CODIGO: E-DE-FP-F-011
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS		FECHA: 01/Nov/2019

AÑO BASE PRECIO	2022
UNIDAD	Unidad
NUMERAL	12.02

ITEM	SUMINISTRO E INSTALACION CERRADURA ALCOBA MANIJA

1. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	VR DIARIO	F.PRES T.	PRESTAC.	SUBTOTAL	RENDIM	SUBTOTAL	CANT	VR TOTAL
AUXILIAR DE CARPINTERIAS 1 (D)						10,845.10	0.50	5,423.00
OFICIAL CARPINTERIAS (D)						18,621.17	0.50	9,311.00
								-
			-	-		-		-
							SUBTOTAL	14,734.00

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
CERRADURA ALCOBA MANIJA SATINADA	Unidad		61,438.67	1.00	61,439.00
					-
					-
				SUBTOTAL	61,439.00

3. TRANSPORTE

DESCRIPCION	UNIDAD	DISTANCIA	TARIFA M3/	VOLUMEN	VR TOTAL
					-
					-
				SUBTOTAL	-

4. EQUIPO

DESCRIPCION	TIPO	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (% M.O)		Porcentaje		14,734.00	0.01	133.00
						-
						-
						-
					SUBTOTAL	133.00

5. OTROS COSTOS ( )

DESCRIPCION	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
					-
				SUBTOTAL	-

VALOR UNITARIO	76,306.00

INFORMACION GENERAL	
Cantidad meta	
Valor total de la actividad	0.00

MAURICIO RODRIGUEZ MENDOZA
ARQUITECTO

VoBo: EDINSON MAURO RICO MARTÍNEZ
Jefe Oficina Asesora para la Gestión Estratégica del Sector Salud

GOBERNACIÓN DE Boyacá	FORMATO	VERSION: 1
		CODIGO: E-DE-FP-F-011
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS		FECHA: 01/Nov/2019

AÑO BASE PRECIO	2022
UNIDAD	Unidad
NUMERAL	12.03

ITEM	SUMINISTRO E INSTALACION CERRADURA BAÑO MANIJA

1. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	VR DIARIO	F.PRES T.	PRESTAC.	SUBTOTAL	RENDIM	SUBTOTAL	CANT	VR TOTAL
AUXILIAR DE CARPINTERIAS 1 (D)						10,845.10	0.50	5,423.00
OFICIAL CARPINTERIAS (D)						18,621.17	0.50	9,311.00
								-
			-	-		-		-
							SUBTOTAL	14,734.00

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
CERRADURA BAÑO MANIJA SATINADA	Unidad		51,658.33	1.00	51,658.00
					-
				SUBTOTAL	51,658.00

3. TRANSPORTE

DESCRIPCION	UNIDAD	DISTANCIA	TARIFA M3/	VOLUMEN	VR TOTAL
					-
					-
				SUBTOTAL	-

4. EQUIPO

DESCRIPCION	TIPO	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (% M.O)		Porcentaje		14,734.00	0.01	133.00
						-
						-
						-
					SUBTOTAL	133.00

5. OTROS COSTOS ( )

DESCRIPCION	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
					-
					-
				SUBTOTAL	-

VALOR UNITARIO	66,525.00

INFORMACION GENERAL	
Cantidad meta	
Valor total de la actividad	0.00

MAURICIO RODRIGUEZ MENDOZA
ARQUITECTO

VoBo: EDINSON MAURO RICO MARTÍNEZ
Jefe Oficina Asesora para la Gestión Estratégica del Sector Salud

GOBERNACIÓN DE Boyacá	FORMATO	VERSION: 1
		CODIGO: E-DE-FP-F-011
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS		FECHA: 01/Nov/2019

AÑO BASE PRECIO	2022
UNIDAD	Unidad
NUMERAL	12.04

ITEM	SUMINISTRO E INSTALACION TOPE PUERTA MAGNETICO A PISO

1. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	VR DIARIO	F.PRES T.	PRESTAC.	SUBTOTAL	RENDIM	SUBTOTAL	CANT	VR TOTAL
AUXILIAR DE CARPINTERIAS 1 (D)						10,845.10	0.30	3,254.00
OFICIAL CARPINTERIAS (D)						18,621.17	0.30	5,586.00
								-
			-	-		-		-
							SUBTOTAL	8,840.00

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
TOPE PUERTA MAGNETICO A PISO	Unidad		11,815.00	1.00	11,815.00
					-
				SUBTOTAL	11,815.00

3. TRANSPORTE

DESCRIPCION	UNIDAD	DISTANCIA	TARIFA M3/	VOLUMEN	VR TOTAL
					-
					-
				SUBTOTAL	-

4. EQUIPO

DESCRIPCION	TIPO	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (% M.O)				8,840.00	0.01	97.00
						-
						-
						-
					SUBTOTAL	97.00

5. OTROS COSTOS ( )

DESCRIPCION	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
					-
				SUBTOTAL	-

VALOR UNITARIO	20,752.00

INFORMACION GENERAL	
Cantidad meta	
Valor total de la actividad	0.00

MAURICIO RODRIGUEZ MENDOZA
ARQUITECTO

VoBo: EDINSON MAURO RICO MARTÍNEZ
Jefe Oficina Asesora para la Gestión Estratégica del Sector Salud

GOBERNACIÓN DE Boyacá	FORMATO	VERSION: 1
		CODIGO: E-DE-FP-F-011
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS		FECHA: 01/Nov/2019

AÑO BASE PRECIO	2022
UNIDAD	Metro Cuadrado
NUMERAL	12.05

ITEM	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDRIO 3+3 MM. INCLUYE PELICULA HIELO

1. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	VR DIARIO	F.PREST.	PRESTAC.	SUBTOTAL	RENDIM	SUBTOTAL	CANT	VR TOTAL
AUXILIAR DE CARPINTERIAS 1 (D)						10,845.10	0.6000	6,507.00
OFICIAL CARPINTERIAS (D)						18,621.17	0.6000	11,173.00
								-
			-	-		-		-
							SUBTOTAL	17,680.00

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
VIDRIO 3MM+3MM CON PELICULA HIELO	Metro cuadrado		108,739.09	1.10	119,613.00
					-
					-
				SUBTOTAL	119,613.00

3. TRANSPORTE

DESCRIPCION	UNIDAD	DISTANCIA	TARIFA M3/	VOLUMEN	VR TOTAL
					-
					-
				SUBTOTAL	-

4. EQUIPO

DESCRIPCION	TIPO	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (% M.O)				17,680.00	0.03	530.00
						-
					SUBTOTAL	530.00

5. OTROS COSTOS ( )

DESCRIPCION	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
					-
					-
					-
				SUBTOTAL	-

VALOR UNITARIO	137,823.00

INFORMACION GENERAL	
Cantidad meta	
Valor total de la actividad	0.00

MAURICIO RODRIGUEZ MENDOZA
ARQUITECTO

VoBo: EDINSON MAURO RICO MARTÍNEZ
Jefe Oficina Asesora para la Gestión Estratégica del Sector Salud

GOBERNACIÓN DE Boyacá	FORMATO	VERSION: 1
		CODIGO: E-DE-FP-F-011
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS		FECHA: 01/Nov/2019

AÑO BASE PRECIO	2022
UNIDAD	Unidad
NUMERAL	12.06

ITEM	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESPEJO CON BISEL 0.60 M X 0.80 M.

1. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	VR DIARIO	F.PREST.	PRESTAC.	SUBTOTAL	RENDIM	SUBTOTAL	CANT	VR TOTAL
AUXILIAR DE CARPINTERIAS 1 (D)						10,845.10	0.15	1,627.00
OFICIAL CARPINTERIAS (D)						18,621.17	0.15	2,793.00
								-
			-	-		-		-
							SUBTOTAL	4,420.00

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
ESPEJO BORDE BISELADO 4 mm	Unidad		136,953.00	0.48	65,737.00
SIKAFLEX 1A PLUS	Unidad		34,663.33	0.04	1,387.00
					-
				SUBTOTAL	67,124.00

3. TRANSPORTE

DESCRIPCION	UNIDAD	DISTANCIA	TARIFA M3/	VOLUMEN	VR TOTAL
					-
					-
				SUBTOTAL	-

4. EQUIPO

DESCRIPCION	TIPO	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (% M.O)				4,420.00	0.01	49.00
						-
						-
						-
					SUBTOTAL	49.00

5. OTROS COSTOS ( )

DESCRIPCION	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
					-
					-
				SUBTOTAL	-

VALOR UNITARIO	71,593.00

INFORMACION GENERAL	
Cantidad meta	
Valor total de la actividad	0.00

MAURICIO RODRIGUEZ MENDOZA
ARQUITECTO

VoBo: EDINSON MAURO RICO MARTÍNEZ
Jefe Oficina Asesora para la Gestión Estratégica del Sector Salud

GOBERNACIÓN DE BOYACÁ	FORMATO	VERSION: 1
		CODIGO: E-DE-FP-F-011
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS		FECHA: 01/Nov/2019

AÑO BASE PRECIO	2022
UNIDAD	Metro Cuadrado
NUMERAL	12.07

ITEM	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESPEJO CON BISEL FLOTADO. SEGÚN DISEÑO

1. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	VR DIARIO	F.PRES T.	PRESTAC.	SUBTOTAL	RENDIM	SUBTOTAL	CANT	VR TOTAL
AUXILIAR DE CARPINTERIAS 1 (D)						10,845.10	0.30	3,254.00
OFICIAL CARPINTERIAS (D)						18,621.17	0.30	5,586.00
								-
			-	-		-		-
							SUBTOTAL	8,840.00

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
ESPEJO BORDE BISELADO 4 mm	Metro cuadrado		136,953.00	1.00	136,953.00
SOPORTE EN ALUMINIO	Metro cuadrado		7,369.00	0.50	3,685.00
SIKAFLEX 1A PLUS	Unidad		34,663.33	0.04	1,387.00
					-
					-
				SUBTOTAL	142,025.00

3. TRANSPORTE

DESCRIPCION	UNIDAD	DISTANCIA	TARIFA M3/	VOLUMEN	VR TOTAL
					-
					-
				SUBTOTAL	-

4. EQUIPO

DESCRIPCION	TIPO	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (% M.O)				8,840.00	0.01	97.00
						-
					SUBTOTAL	97.00

5. OTROS COSTOS ( )

DESCRIPCION	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
					-
					-
				SUBTOTAL	-

VALOR UNITARIO	150,962.00

INFORMACION GENERAL	
Cantidad meta	
Valor total de la actividad	0.00

MAURICIO RODRIGUEZ MENDOZA
ARQUITECTO

VoBo: EDINSON MAURO RICO MARTÍNEZ
Jefe Oficina Asesora para la Gestión Estratégica del Sector Salud

GOBERNACIÓN DE Boyacá	FORMATO	VERSION: 1
		CODIGO: E-DE-FP-F-011
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS		FECHA: 01/Nov/2019

AÑO BASE PRECIO	2022
UNIDAD	Metro cuadrado
NUMERAL	12.08

ITEM	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIVISIÓN EN VIDRIO TEMPLADO INCOLORO DE 10mm. INCLUYE PARAL DE 2" EN ACERO INOXIDABLE CON 3 PUNTOS DE AMARRE, PIE DE AMIGO SENCILLO, CERRADURA DE PARCHE Y ELEMENTOS DE ANCLAJE

1. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	VR DIARIO	F.PRES T.	PRESTAC.	SUBTOTAL	RENDIM	SUBTOTAL	CANT	VR TOTAL
AUXILIAR DE OBRA 2 (B)						10,845.10	1.00	10,845.00
OFICIAL OBRA 1 (A)						18,621.17	1.00	18,621.00
								-
			-	-		-		-
							SUBTOTAL	29,466.00

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
VIDRIO TEMPLADO INCOLORO DE 10mm. INCLUYE	Metro cuadrado		380,000.00	1.00	380,000.00
PARAL DE 1 1/2" EN ACERO INOXIDABLE CAL 18 CON 3 PUNTOS DE AMARRE	Metro lineal		65,000.00	2.00	130,000.00
ACCESORIOS DE NIVELACIÓN E INSTALACIÓN	Unidad		200,000.00	1.00	200,000.00
				SUBTOTAL	710,000.00

3. TRANSPORTE

DESCRIPCION	UNIDAD	DISTANCIA	TARIFA M3/	VOLUMEN	VR TOTAL
					-
				SUBTOTAL	-

4. EQUIPO

DESCRIPCION	TIPO	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (% M.O)				29,466.00	0.01	324.00
					SUBTOTAL	324.00

5. OTROS COSTOS ( )

DESCRIPCION	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
					-
					-
				SUBTOTAL	-

VALOR UNITARIO	739,790.00

INFORMACION GENERAL	
Cantidad meta	
Valor total de la actividad	0.00

MAURICIO RODRIGUEZ MENDOZA
ARQUITECTO

VoBo: EDINSON MAURO RICO MARTÍNEZ
Jefe Oficina Asesora para la Gestión Estratégica del Sector Salud

GOBERNACIÓN DE BOYACÁ	FORMATO	VERSION: 1
		CODIGO: E-DE-FP-F-011
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS		FECHA: 01/Nov/2019

AÑO BASE PRECIO	2022
UNIDAD	Metro cuadrado
NUMERAL	12.09

ITEM	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA EN VIDRIO TEMPLADO INCOLORO DE 10mm. INCLUYE PARAL DE 1/2 2" PIBOTEADO ASEGURADO A PISO Y TECHO, CON 3 PUNTOS DE AMARRE Y HERRAJES EN ACERO INOXIDABLE

1. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	VR DIARIO	F.PRES T.	PRESTAC.	SUBTOTAL	RENDIM	SUBTOTAL	CANT	VR TOTAL
AUXILIAR DE OBRA 2 (B)						10,845.10	2.00	21,690.00
OFICIAL OBRA 1 (A)						18,621.17	2.00	37,242.00
								-
			-	-		-		-
							SUBTOTAL	58,932.00

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
PUERTA EN VIDRIO TEMPLADO INCOLORO DE 10mm. INCLUYE PARAL DE 1/2 2" PIBOTEADO ASEGURADO A PISO Y TECHO, CON 3	Metro cuadrado		798,979.19	1.00	798,979.00
				SUBTOTAL	798,979.00

3. TRANSPORTE

DESCRIPCION	UNIDAD	DISTANCIA	TARIFA M3/	VOLUMEN	VR TOTAL
					-
				SUBTOTAL	-

4. EQUIPO

DESCRIPCION	TIPO	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (% M.O)				58,932.00	0.01	648.00
					SUBTOTAL	648.00

5. OTROS COSTOS ( )

DESCRIPCION	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
					-
					-
				SUBTOTAL	-

VALOR UNITARIO	858,559.00

INFORMACION GENERAL	
Cantidad meta	
Valor total de la actividad	0.00

MAURICIO RODRIGUEZ MENDOZA
ARQUITECTO

VoBo: EDINSON MAURO RICO MARTÍNEZ
Jefe Oficina Asesora para la Gestión Estratégica del Sector Salud

GOBERNACIÓN DE Boyacá	FORMATO	VERSION: 1
		CODIGO: E-DE-FP-F-011
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS		FECHA: 01/Nov/2019

AÑO BASE PRECIO	2022
UNIDAD	Unidad
NUMERAL	12.10

ITEM	SUMINISTRO E INSTALACION CERRADURA ANTIPANICO

1. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	VR DIARIO	F.PRES T.	PRESTAC.	SUBTOTAL	RENDIM	SUBTOTAL	CANT	VR TOTAL
AUXILIAR DE CARPINTERIAS 1 (D)						10,845.10	0.50	5,423.00
OFICIAL CARPINTERIAS (D)						18,621.17	0.50	9,311.00
								-
			-	-		-		-
							SUBTOTAL	14,734.00

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
BARRA ANTIPÁNICO UN PUNTO TIPO GUILLOTINA	Unidad		482,700.00	1.00	482,700.00
					-
					-
					-
					-
				SUBTOTAL	482,700.00

3. TRANSPORTE

DESCRIPCION	UNIDAD	DISTANCIA	TARIFA M3/	VOLUMEN	VR TOTAL
					-
					-
				SUBTOTAL	-

4. EQUIPO

DESCRIPCION	TIPO	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (% M.O)		Porcentaje		14,734.00	0.01	133.00
						-
					SUBTOTAL	133.00

5. OTROS COSTOS ( )

DESCRIPCION	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
					-
					-
					-
				SUBTOTAL	-

VALOR UNITARIO	497,567.00

INFORMACION GENERAL	
Cantidad meta	
Valor total de la actividad	0.00

MAURICIO RODRIGUEZ MENDOZA
ARQUITECTO

VoBo: EDINSON MAURO RICO MARTÍNEZ
Jefe Oficina Asesora para la Gestión Estratégica del Sector Salud