GOBERNACIÓN DE Boyacá	FORMATO	VERSION: 1
		CODIGO: E-DE-FP-F-011
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS		FECHA: 01/Nov/2019

AÑO BASE PRECIO	2022
UNIDAD	Unidad
NUMERAL	15.01

ITEM	SUIMINISTRO E INSTALACION DE GABINETE TIPO III INCLUYE ACCESORIOS INTERNOS DE DOTACION.

1. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	VR DIARIO	F. PREST.	PRESTAC.	SUBTOTAL	RENDIM	SUBTOTAL	CANT	VR TOTAL
AUXILIAR DE OBRA 1 (A)						72,300.17	1.14	82,422.00
OFICIAL OBRA 2 (A)						124,137.15	1.14	141,516.00
								-
			-	-		-		-
							SUBTOTAL	223,938.00

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
GABINETE COMPLETO CLASE III: - Boquilla tipo niebla 1 1/2" -Extintor multipropósito ABC 10 Lb -Hacha pico 4.5 Lb - Manguera chaqueta sencilla 1 1/"" x30 m - Valvúla en ángulo tipo globo en bronce 1 1/2" - Cofre kamina cold rolled cal. 20 (99x77x24cm), pintado de color rojo, con chapa tipo triangulo en la puerta	Unidad		1,064,760.00	1.0	1,064,760.00
PINTURA ANTICORROSIVO	Galon		38,633.00	2.00	77,266.00
					-
					-
					-
				SUBTOTAL	1,142,026.00

3. TRANSPORTE

DESCRIPCION	UNIDAD	DISTANCIA	TARIFA M3/	VOLUMEN	VR TOTAL
					-
					-
				SUBTOTAL	-

4. EQUIPO

DESCRIPCION	TIPO	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR		PORCENTAJE		223,938.00	5.0%	11,197.00
						-
						-
						-
					SUBTOTAL	11,197.00

5. OTROS COSTOS ( )

DESCRIPCION	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
					-
					-
				SUBTOTAL	-

VALOR UNITARIO	1,377,161.00

INFORMACION GENERAL	
Cantidad meta	
Valor total de la actividad	0.00

MAURICIO RODRIGUEZ MENDOZA
ARQUITECTO

VoBo: EDINSON MAURO RICO MARTÍNEZ
Jefe Oficina Asesora para la Gestión Estratégica del Sector Salud

GOBERNACIÓN DE Boyacá	FORMATO	VERSION: 1
		CODIGO: E-DE-FP-F-011
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS		FECHA: 01/Nov/2019

AÑO BASE PRECIO	2022
UNIDAD	Metro Lineal
NUMERAL	15.02

ITEM	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE 110mm PAD PE 100 PN 16 CLASE 200, INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACION

1. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	VR DIARIO	F. PREST.	PRESTAC.	SUBTOTAL	RENDIM	SUBTOTAL	CANT	VR TOTAL
AUXILIAR DE OBRA 1 (A)						72,300.17	0.10	7,310.00
OFICIAL OBRA 2 (A)						124,137.15	0.15	18,621.00
								-
			-	-		-		-
							SUBTOTAL	25,931.00

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
TUBERIA POLIETILENO PE 100 PN 16 RDE 11 DIAMETRO 110 mm (4``)	Metro lineal		56,066.55	1.050	58,870.00
CODO PAD 110mm PN16 UT	Unidad		188,723.29	0.200	37,745.00
TEE PAD 110mm PN16 UT	Unidad		201,884.67	0.200	40,377.00
UNION A TOPE 110 mm PN 16 UT	Unidad		117,204.94	0.200	23,441.00
REDUCCIÓN PAD 110X90mm PN 16 UT	Unidad		133,590.45	0.200	26,718.00
					-
				SUBTOTAL	187,151.00

3. TRANSPORTE

DESCRIPCION	UNIDAD	DISTANCIA	TARIFA M3/	VOLUMEN	VR TOTAL
					-
					-
				SUBTOTAL	-

4. EQUIPO

DESCRIPCION	TIPO	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR		PORCENTAJE		25,931.00	5.0%	1,297.00
TERMOFUCIONADOR TUBERIA POLIVINILICA		dia		236,228.11	0.004	945.00
						-
						-
					SUBTOTAL	2,242.00

5. OTROS COSTOS ( )

DESCRIPCION	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
					-
					-
				SUBTOTAL	-

VALOR UNITARIO	215,324.00

INFORMACION GENERAL	
Cantidad meta	
Valor total de la actividad	0.00

MAURICIO RODRIGUEZ MENDOZA
ARQUITECTO

VoBo: EDINSON MAURO RICO MARTÍNEZ
Jefe Oficina Asesora para la Gestión Estratégica del Sector Salud

GOBERNACIÓN DE Boyacá	FORMATO	VERSION: 1
		CODIGO: E-DE-FP-F-011
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS		FECHA: 01/Nov/2019

AÑO BASE PRECIO	2022
UNIDAD	Metro Lineal
NUMERAL	15.03

ITEM	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE 90mm PAD PE 100 PN 16 CLASE 200, INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACION

1. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	VR DIARIO	F. PREST.	PRESTAC.	SUBTOTAL	RENDIM	SUBTOTAL	CANT	VR TOTAL
AUXILIAR DE OBRA 1 (A)						72,300.17	0.10	7,310.00
OFICIAL OBRA 2 (A)						124,137.15	0.15	18,621.00
								-
			-	-		-		-
							SUBTOTAL	25,931.00

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
TUBERIA POLIETILENO PE 100 PN 16 RDE 11 DIAMETRO 90 mm (3``)	Metro lineal		43,143.62	1.050	45,301.00
CODO PAD 90mm PN16 UT	Unidad		75,404.47	0.200	15,081.00
TEE PAD 90mm PN16 UT	Unidad		101,168.98	0.200	20,234.00
UNION PAD 90mm PN 16 UT	Unidad		85,796.27	0.200	17,159.00
REDUCCIÓN PAD 90X75mm PN 16 UT	Unidad		93,314.48	0.20	18,663.00
				SUBTOTAL	116,438.00

3. TRANSPORTE

DESCRIPCION	UNIDAD	DISTANCIA	TARIFA M3/	VOLUMEN	VR TOTAL
					-
					-
				SUBTOTAL	-

4. EQUIPO

DESCRIPCION	TIPO	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR		PORCENTAJE		25,931.00	11.5%	2,982.00
TERMOFUCIONADOR TUBERIA POLIVINILICA		Dia		236,228.11	0.012	2,835.00
						-
						-
					SUBTOTAL	5,817.00

5. OTROS COSTOS ( )

DESCRIPCION	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
					-
					-
				SUBTOTAL	-

VALOR UNITARIO	148,186.00

INFORMACION GENERAL	
Cantidad meta	
Valor total de la actividad	0.00

MAURICIO RODRIGUEZ MENDOZA
ARQUITECTO

VoBo: EDINSON MAURO RICO MARTÍNEZ
Jefe Oficina Asesora para la Gestión Estratégica del Sector Salud

GOBERNACIÓN DE Boyacá	**FORMATO**	VERSION: 1
		CODIGO: E-DE-FP-F-011
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS		FECHA: 01/Nov/2019

AÑO BASE PRECIO	**2022**
UNIDAD	**Metro Lineal**
NUMERAL	**15.04**

ITEM	**SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA DE ACERO AL CARBÓN 1" RANURADA SCH.10 S/COSTURA. INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACION**

1. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	VR DIARIO	F. PREST.	PRESTAC.	SUBTOTAL	RENDIM	SUBTOTAL	CANT	VR TOTAL
AUXILIAR DE OBRA 1 (A)						72,300.17	0.17	12,291.00
OFICIAL OBRA 2 (A)						124,137.15	0.17	21,103.00
								-
			-	-		-		-
							SUBTOTAL	**33,394.00**

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
TUBO SCH 10 D=1"	Metro lineal		18,420.42	1.050	19,341.00
TEE RANURADA 1"	Unidad		6,887.00	0.300	2,066.00
CODO RANURADO 1"	Unidad		6,692.00	0.300	2,008.00
UNION RIGIDA 1"	Unidad		8,004.00	0.300	2,401.00
PINTURA ANTICORROSIVO	Galón		38,633.00	0.05	1,932.00
ESMALTE LAMINA LINEAL 3 MANOS	Metro lineal		5,545.06	1.00	5,545.00
				SUBTOTAL	**33,293.00**

3. TRANSPORTE

DESCRIPCION	UNIDAD	DISTANCIA	TARIFA M3/	VOLUMEN	VR TOTAL
					-
					-
				SUBTOTAL	**-**

4. EQUIPO

DESCRIPCION	TIPO	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR		PORCENTAJE		33,394.00	11.5%	3,840.00
TORRE ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL. ALTURA DE TRABAJO 3 METROS		Dia		46,265.33	0.15	6,940.00
						-
						-
					SUBTOTAL	**10,780.00**

5. OTROS COSTOS ( )

DESCRIPCION	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
					-
					-
				SUBTOTAL	**-**

VALOR UNITARIO	**77,467.00**

INFORMACION GENERAL	
Cantidad meta	
Valor total de la actividad	**0.00**

MAURICIO RODRIGUEZ MENDOZA
ARQUITECTO

VoBo: EDINSON MAURO RICO MARTÍNEZ
Jefe Oficina Asesora para la Gestión Estratégica del Sector Salud

GOBERNACIÓN DE Boyacá	FORMATO	VERSION: 1
		CODIGO: E-DE-FP-F-011
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS		FECHA: 01/Nov/2019

AÑO BASE PRECIO	2022
UNIDAD	Metro Lineal
NUMERAL	15.05

ITEM	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA DE ACERO AL CARBÓN 1 1/4" RANURADA SCH.10 S/COSTURA. INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACION

1. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	VR DIARIO	F. PREST.	PRESTAC.	SUBTOTAL	RENDIM	SUBTOTAL	CANT	VR TOTAL
AUXILIAR DE OBRA 1 (A)						72,300.17	0.17	12,291.00
OFICIAL OBRA 2 (A)						124,137.15	0.17	21,103.00
								-
			-	-		-		-
							SUBTOTAL	33,394.00

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
TUBO SCH 10 D=1 1/4"	Metro lineal		32,727.06	1.050	34,363.00
TEE RANURADA 1 1/4"	Unidad		9,786.00	0.300	2,936.00
CODO RANURADO 1 1/4"	Unidad		7,321.00	0.300	2,196.00
UNION RIGIDA 1 1/4"	Unidad		9,271.00	0.300	2,781.00
PINTURA ANTICORROSIVO	Galón		38,633.00	0.05	1,932.00
ESMALTE LAMINA LINEAL 3 MANOS	Metro lineal		5,545.06	1.00	5,545.00
				SUBTOTAL	49,753.00

3. TRANSPORTE

DESCRIPCION	UNIDAD	DISTANCIA	TARIFA M3/	VOLUMEN	VR TOTAL
					-
					-
				SUBTOTAL	-

4. EQUIPO

DESCRIPCION	TIPO	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR		PORCENTAJE		33,394.00	11.5%	3,840.00
TORRE ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL. ALTURA DE TRABAJO 3 METROS		Dia		46,265.33	0.17	7,865.00
						-
						-
					SUBTOTAL	11,705.00

5. OTROS COSTOS ( )

DESCRIPCION	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
					-
					-
				SUBTOTAL	-

VALOR UNITARIO	94,852.00

INFORMACION GENERAL	
Cantidad meta	
Valor total de la actividad	0.00

MAURICIO RODRIGUEZ MENDOZA
ARQUITECTO

VoBo: EDINSON MAURO RICO MARTÍNEZ
Jefe Oficina Asesora para la Gestión Estratégica del Sector Salud

GOBERNACIÓN DE Boyacá	FORMATO	VERSION: 1
		CODIGO: E-DE-FP-F-011
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS		FECHA: 01/Nov/2019

AÑO BASE PRECIO	2022
UNIDAD	Metro Lineal
NUMERAL	15.06

ITEM	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA DE ACERO AL CARBÓN 1 1/2" RANURADA SCH.10 S/COSTURA. INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACION

1. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	VR DIARIO	F. PREST.	PRESTAC.	SUBTOTAL	RENDIM	SUBTOTAL	CANT	VR TOTAL
AUXILIAR DE OBRA 1 (A)						72,300.17	0.17	12,291.00
OFICIAL OBRA 2 (A)						124,137.15	0.17	21,103.00
								-
			-	-		-		-
							SUBTOTAL	33,394.00

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
TUBO SCH 10 D=1 1/2"	Metro lineal		37,503.11	1.050	39,378.00
TEE RANURADA 1 1/2"	Unidad		11,028.67	0.300	3,309.00
CODO RANURADO 1 1/2"	Unidad		8,894.33	0.300	2,668.00
UNION RIGIDA 1 1/2"	Unidad		10,305.33	0.300	3,092.00
PINTURA ANTICORROSIVO	Galón		38,633.00	0.05	1,932.00
ESMALTE LAMINA LINEAL 3 MANOS	Metro lineal		5,545.06	1.00	5,545.00
				SUBTOTAL	55,924.00

3. TRANSPORTE

DESCRIPCION	UNIDAD	DISTANCIA	TARIFA M3/	VOLUMEN	VR TOTAL
					-
					-
				SUBTOTAL	-

4. EQUIPO

DESCRIPCION	TIPO	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR		PORCENTAJE		33,394.00	11.5%	3,840.00
TORRE ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL. ALTURA DE TRABAJO 3 METROS		Dia		46,265.33	0.18	8,328.00
						-
						-
					SUBTOTAL	12,168.00

5. OTROS COSTOS ( )

DESCRIPCION	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
					-
					-
				SUBTOTAL	-

VALOR UNITARIO	101,486.00

INFORMACION GENERAL	
Cantidad meta	
Valor total de la actividad	0.00

MAURICIO RODRIGUEZ MENDOZA
ARQUITECTO

VoBo: EDINSON MAURO RICO MARTÍNEZ
Jefe Oficina Asesora para la Gestión Estratégica del Sector Salud

GOBERNACIÓN DE Boyacá	FORMATO	VERSION: 1
		CODIGO: E-DE-FP-F-011
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS		FECHA: 01/Nov/2019

AÑO BASE PRECIO	2022
UNIDAD	Metro Lineal
NUMERAL	15.07

ITEM	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA DE ACERO AL CARBÓN 2" RANURADA SCH.10 S/COSTURA. INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACION

1. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	VR DIARIO	F. PREST.	PRESTAC.	SUBTOTAL	RENDIM	SUBTOTAL	CANT	VR TOTAL
AUXILIAR DE OBRA 1 (A)						72,300.17	0.25	18,075.00
OFICIAL OBRA 2 (A)						124,137.15	0.25	31,034.00
								-
			-	-		-		-
							SUBTOTAL	49,109.00

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
TUBO SCH 10 D=2"	Metro Lineal		46,686.50	1.050	49,021.00
TEE RANURADA 2"	Unidad		16,702.33	0.300	5,011.00
CODO RANURADO 2"2"	Unidad		12,584.00	0.300	3,775.00
UNION RIGIDA 2"	Unidad		10,596.00	0.300	3,179.00
PINTURA ANTICORROSIVO	Galón		38,633.00	0.050	1,932.00
ESMALTE LAMINA LINEAL 3 MANOS	Metro Lineal		5,545.06	1.000	5,545.00
					-
				SUBTOTAL	68,463.00

3. TRANSPORTE

DESCRIPCION	UNIDAD	DISTANCIA	TARIFA M3/	VOLUMEN	VR TOTAL
					-
					-
				SUBTOTAL	-

4. EQUIPO

DESCRIPCION	TIPO	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR		PORCENTAJE		49,109.00	11.5%	5,648.00
TORRE ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL. ALTURA DE TRABAJO 3 METROS		Dia		46,265.33	0.22	10,178.00
						-
						-
					SUBTOTAL	15,826.00

5. OTROS COSTOS ( )

DESCRIPCION	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
					-
					-
				SUBTOTAL	-

VALOR UNITARIO	133,398.00

INFORMACION GENERAL	
Cantidad meta	
Valor total de la actividad	0.00

MAURICIO RODRIGUEZ MENDOZA
ARQUITECTO

VoBo: EDINSON MAURO RICO MARTÍNEZ
Jefe Oficina Asesora para la Gestión Estratégica del Sector Salud

GOBERNACIÓN DE Boyacá	FORMATO	VERSION: 1
		CODIGO: E-DE-FP-F-011
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS		FECHA: 01/Nov/2019

AÑO BASE PRECIO	2022
UNIDAD	Metro Lineal
NUMERAL	15.08

ITEM	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA DE ACERO AL CARBÓN 2 1/2" RANURADA SCH.10 S/COSTURA. INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACION

1. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	VR DIARIO	F. PREST.	PRESTAC.	SUBTOTAL	RENDIM	SUBTOTAL	CANT	VR TOTAL
AUXILIAR DE OBRA 1 (A)						72,300.17	0.25	18,075.00
OFICIAL OBRA 2 (A)						124,137.15	0.25	31,034.00
								-
			-	-		-		-
							SUBTOTAL	49,109.00

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
TUBO SCH 10 D=2 1/2"	Metro lineal		55,975.83	1.050	58,775.00
TEE RANURADA 2 1/2"	Unidad		25,910.33	0.300	7,773.00
CODO RANURADO 2 1/2"	Unidad		15,408.67	0.300	4,623.00
UNION RIGIDA 2 1/2"	Unidad		12,863.33	0.300	3,859.00
PINTURA ANTICORROSIVO	Galón		38,633.00	0.07	2,704.00
ESMALTE LAMINA LINEAL 3 MANOS	Metro lineal		5,545.06	1.00	5,545.00
				SUBTOTAL	83,279.00

3. TRANSPORTE

DESCRIPCION	UNIDAD	DISTANCIA	TARIFA M3/	VOLUMEN	VR TOTAL
					-
					-
				SUBTOTAL	-

4. EQUIPO

DESCRIPCION	TIPO	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR		PORCENTAJE		49,109.00	11.5%	5,648.00
TORRE ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL. ALTURA DE TRABAJO 3 METROS		Dia		46,265.33	0.23	10,641.00
						-
						-
					SUBTOTAL	16,289.00

5. OTROS COSTOS ( )

DESCRIPCION	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
					-
					-
				SUBTOTAL	-

VALOR UNITARIO	148,677.00

INFORMACION GENERAL	
Cantidad meta	
Valor total de la actividad	0.00

MAURICIO RODRIGUEZ MENDOZA
ARQUITECTO

VoBo: EDINSON MAURO RICO MARTÍNEZ
Jefe Oficina Asesora para la Gestión Estratégica del Sector Salud

GOBERNACIÓN DE Boyacá	**FORMATO**	VERSION: 1
		CODIGO: E-DE-FP-F-011
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS		FECHA: 01/Nov/2019

AÑO BASE PRECIO	**2022**
UNIDAD	**Metro Lineal**
NUMERAL	**15.09**

ITEM	**SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA DE ACERO AL CARBÓN 3" RANURADA SCH.10 S/COSTURA. INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACION**

1. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	VR DIARIO	F. PREST.	PRESTAC.	SUBTOTAL	RENDIM	SUBTOTAL	CANT	VR TOTAL
AUXILIAR DE OBRA 1 (A)						72,300.17	0.25	18,075.00
OFICIAL OBRA 2 (A)						124,137.15	0.25	31,034.00
								-
			-	-		-		-
							SUBTOTAL	**49,109.00**

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
TUBO SCH 10 D=3"	Metro lineal		78,283.22	1.050	82,197.00
TEE RANURADA 3"	Unidad		35,139.67	0.300	10,542.00
CODO RANURADO 3"	Unidad		21,014.33	0.300	6,304.00
UNION RIGIDA 3"	Unidad		13,887.33	0.300	4,166.00
PINTURA ANTICORROSIVO	Galón		38,633.00	0.07	2,704.00
ESMALTE LAMINA LINEAL 3 MANOS	Metro lineal		5,545.06	1.00	5,545.00
				SUBTOTAL	**111,458.00**

3. TRANSPORTE

DESCRIPCION	UNIDAD	DISTANCIA	TARIFA M3/	VOLUMEN	VR TOTAL
					-
					-
				SUBTOTAL	**-**

4. EQUIPO

DESCRIPCION	TIPO	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR		PORCENTAJE		49,109.00	11.5%	5,648.00
TORRE ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL. ALTURA DE TRABAJO 3 METROS		Dia		46,265.33	0.28	12,954.00
						-
						-
					SUBTOTAL	**18,602.00**

5. OTROS COSTOS ( )

DESCRIPCION	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
					-
					-
				SUBTOTAL	**-**

VALOR UNITARIO	**179,169.00**

INFORMACION GENERAL	
Cantidad meta	
Valor total de la actividad	**0.00**

MAURICIO RODRIGUEZ MENDOZA
ARQUITECTO

VoBo: EDINSON MAURO RICO MARTÍNEZ
Jefe Oficina Asesora para la Gestión Estratégica del Sector Salud

GOBERNACIÓN DE Boyacá	FORMATO	VERSION: 1
		CODIGO: E-DE-FP-F-011
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS		FECHA: 01/Nov/2019

AÑO BASE PRECIO	2022
UNIDAD	Metro Lineal
NUMERAL	15.10

ITEM	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA DE ACERO AL CARBÓN 4" RANURADA SCH.10 S/COSTURA. INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACION

1. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	VR DIARIO	F. PREST.	PRESTAC.	SUBTOTAL	RENDIM	SUBTOTAL	CANT	VR TOTAL
AUXILIAR DE OBRA 1 (A)						72,300.17	0.30	21,690.00
OFICIAL OBRA 2 (A)						124,137.15	0.30	37,241.00
								-
			-	-		-		-
							SUBTOTAL	58,931.00

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
TUBO SCH 10 D=4"	Metro lineal		100,331.11	1.050	105,348.00
TEE RANURADA 4"	Unidad		37,658.67	0.300	11,298.00
CODO RANURADO 4"	Unidad		26,956.33	0.300	8,087.00
UNION RIGIDA 4"	Unidad		17,927.33	0.300	5,378.00
PINTURA ANTICORROSIVO	Galón		38,633.00	0.07	2,704.00
ESMALTE LAMINA LINEAL 3 MANOS	Metro lineal		5,545.06	1.00	5,545.00
				SUBTOTAL	138,360.00

3. TRANSPORTE

DESCRIPCION	UNIDAD	DISTANCIA	TARIFA M3/	VOLUMEN	VR TOTAL
					-
					-
				SUBTOTAL	-

4. EQUIPO

DESCRIPCION	TIPO	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR		PORCENTAJE		58,931.00	11.5%	6,777.00
TORRE ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL. ALTURA DE TRABAJO 3 METROS		Dia		46,265.33	0.3	13,880.00
						-
						-
					SUBTOTAL	20,657.00

5. OTROS COSTOS ( )

DESCRIPCION	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
					-
					-
				SUBTOTAL	-

VALOR UNITARIO	217,948.00

INFORMACION GENERAL	
Cantidad meta	
Valor total de la actividad	0.00

MAURICIO RODRIGUEZ MENDOZA
ARQUITECTO

VoBo: EDINSON MAURO RICO MARTÍNEZ
Jefe Oficina Asesora para la Gestión Estratégica del Sector Salud

GOBERNACIÓN DE Boyacá	FORMATO	VERSION: 1
		CODIGO: E-DE-FP-F-011
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS		FECHA: 01/Nov/2019

AÑO BASE PRECIO	2022
UNIDAD	Unidad
NUMERAL	15.11

ITEM	SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTROS 1`` EN BRONCE

1. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	VR DIARIO	F. PREST.	PRESTAC.	SUBTOTAL	RENDIM	SUBTOTAL	CANT	VR TOTAL
AUXILIAR DE INSTALACIONES 1 (B)						9,941.22	0.70	6,958.85
OFICIAL INSTALACIONES (B)						17,069.53	0.70	11,948.67
								-
			-	-		-		-
							SUBTOTAL	18,907.52

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
REGISTRO CORTINA ROSCADO TIPO	Unidad		61,320.00	1.000	61,320.00
				SUBTOTAL	61,320.00

3. TRANSPORTE

DESCRIPCION	UNIDAD	DISTANCIA	TARIFA M3/	VOLUMEN	VR TOTAL
					-
					-
				SUBTOTAL	-

4. EQUIPO

DESCRIPCION	TIPO	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR		PORCENTAJE		18,907.52	5.0%	945.38
						-
					SUBTOTAL	945.38

5. OTROS COSTOS ( )

DESCRIPCION	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
					-
					-
				SUBTOTAL	-

VALOR UNITARIO	81,172.90

INFORMACION GENERAL	
Cantidad meta	
Valor total de la actividad	0.00

MAURICIO RODRIGUEZ MENDOZA
ARQUITECTO

VoBo: EDINSON MAURO RICO MARTÍNEZ
Jefe Oficina Asesora para la Gestión Estratégica del Sector Salud

GOBERNACIÓN DE Boyacá	**FORMATO**	VERSION: 1
		CODIGO: E-DE-FP-F-011
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS		FECHA: 01/Nov/2019

AÑO BASE PRECIO	**2022**
UNIDAD	**Unidad**
NUMERAL	**15.12**

ITEM	**SUMINISTRO E INSTALACION DE VÁLVULA DE VENTOSA D=2"**

1. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	VR DIARIO	F. PREST.	PRESTAC.	SUBTOTAL	RENDIM	SUBTOTAL	CANT	VR TOTAL
AUXILIAR DE INSTALACIONES 1 (B)						9,941.22	0.70	6,958.85
OFICIAL INSTALACIONES (B)						17,069.53	0.70	11,948.67
								-
			-	-		-		-
							SUBTOTAL	**18,908.00**

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
VÁLVULA DE VENTOSA D=2"	Unidad		496,860.00	1.000	496,860.00
				SUBTOTAL	**496,860.00**

3. TRANSPORTE

DESCRIPCION	UNIDAD	DISTANCIA	TARIFA M3/	VOLUMEN	VR TOTAL
					-
					-
				SUBTOTAL	**-**

4. EQUIPO

DESCRIPCION	TIPO	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR		PORCENTAJE		18,908.00	5.0%	945.00
						-
						-
					SUBTOTAL	**945.00**

5. OTROS COSTOS ( )

DESCRIPCION	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
					-
					-
				SUBTOTAL	**-**

VALOR UNITARIO	**516,713.00**

INFORMACION GENERAL	
Cantidad meta	
Valor total de la actividad	**0.00**

MAURICIO RODRIGUEZ MENDOZA
ARQUITECTO

VoBo: EDINSON MAURO RICO MARTÍNEZ
Jefe Oficina Asesora para la Gestión Estratégica del Sector Salud

GOBERNACIÓN DE Boyacá	FORMATO	VERSION: 1
		CODIGO: E-DE-FP-F-011
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS		FECHA: 01/Nov/2019

AÑO BASE PRECIO	2022
UNIDAD	Unidad
NUMERAL	15.13

ITEM	SUMINISTRO E INSTALACION SIAMESA BRONCE 4x2½x2½ UL/FM, INCLUYE OBRA CIVIL

1. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	VR DIARIO	F. PREST.	PRESTAC.	SUBTOTAL	RENDIM	SUBTOTAL	CANT	VR TOTAL
AUXILIAR DE INSTALACIONES 1 (B)						9,941.22	2.50	24,853.00
OFICIAL INSTALACIONES (B)						17,069.53	2.50	42,674.00
OFICIAL OBRA 2 (A)						124,137.50	2.25	278,788.00
			-	-		-		-
							SUBTOTAL	346,315.00

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
TUBERÍA POLIETILENO PE 100 PN 16 RDE 11 DIAMETRO 110 mm (4``)	Metro lineal		56,066.55	1.050	58,870.00
CONCRETO CLASE D 21 MPa (3000 PSI)	Metro cúbico		475,506.98	0.40	190,203.00
SIAMESA YEE 4X2 2 1/2X2 1/2 BR IMPOR	Unidad		1,107,240.00	1.00	1,107,240.00
					-
					-
				SUBTOTAL	1,356,313.00

3. TRANSPORTE

DESCRIPCION	UNIDAD	DISTANCIA	TARIFA M3/	VOLUMEN	VR TOTAL
					-
					-
				SUBTOTAL	-

4. EQUIPO

DESCRIPCION	TIPO	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR		PORCENTAJE		346,315.00	5.0%	17,316.00
						-
					SUBTOTAL	17,316.00

5. OTROS COSTOS ( )

DESCRIPCION	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
					-
					-
				SUBTOTAL	-

VALOR UNITARIO	1,719,944.00

INFORMACION GENERAL	
Cantidad meta	
Valor total de la actividad	0.00

MAURICIO RODRIGUEZ MENDOZA
ARQUITECTO

VoBo: EDINSON MAURO RICO MARTÍNEZ
Jefe Oficina Asesora para la Gestión Estratégica del Sector Salud

GOBERNACIÓN DE Boyacá	**FORMATO**	VERSION: 1
		CODIGO: E-DE-FP-F-011
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS		FECHA: 01/Nov/2019

AÑO BASE PRECIO	**2022**
UNIDAD	**Unidad**
NUMERAL	**15.14**

ITEM	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN ANCLAJE TIPO PERA. INCLUYE ACCESORIOS**

1. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	VR DIARIO	F. PREST.	PRESTAC.	SUBTOTAL	RENDIM	SUBTOTAL	CANT	VR TOTAL
AUXILIAR DE INSTALACIONES 1 (B)						72,300.17	0.05	3,615.00
OFICIAL INSTALACIONES (B)						124,137.15	0.05	6,207.00
								-
			-	-		-		-
							SUBTOTAL	**9,822.00**

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
VARILLA ROSCADA 3/8"	Centímetro		62.33	120.000	7,480.00
Anclaje Concreto Rosca Interna 3/8	Unidad		2,000.00	1.000	2,000.00
ABRAZADERA TIPO PERA	Unidad		3,482.00	1.000	3,482.00
TUERCA 3/8"	Unidad		379.00	4.000	1,516.00
					-
				SUBTOTAL	**14,478.00**

3. TRANSPORTE

DESCRIPCION	UNIDAD	DISTANCIA	TARIFA M3/	VOLUMEN	VR TOTAL
					-
					-
				SUBTOTAL	**-**

4. EQUIPO

DESCRIPCION	TIPO	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR		PORCENTAJE		9,822.00	4.0%	393.00
TORRE ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL. ALTURA DE TRABAJO 3 METROS		Dia		46,265.33	0.125	5,783.00
TALADRO		HORA		3,510.83	0.250	878.00
						-
					SUBTOTAL	**7,054.00**

5. OTROS COSTOS ( )

DESCRIPCION	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
					-
					-
				SUBTOTAL	**-**

VALOR UNITARIO	**31,354.00**

INFORMACION GENERAL	
Cantidad meta	
Valor total de la actividad	**0.00**

MAURICIO RODRIGUEZ MENDOZA
ARQUITECTO

VoBo: EDINSON MAURO RICO MARTÍNEZ
Jefe Oficina Asesora para la Gestión Estratégica del Sector Salud

GOBERNACIÓN DE Boyacá	FORMATO	VERSION: 1
		CODIGO: E-DE-FP-F-011
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS		FECHA: 01/Nov/2019

AÑO BASE PRECIO	2022
UNIDAD	Unidad
NUMERAL	15.15

ITEM	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTERÍA TIPO ANTISISMICO. INCLUYE ACCESORIOS

1. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	VR DIARIO	F. PREST.	PRESTAC.	SUBTOTAL	RENDIM	SUBTOTAL	CANT	VR TOTAL
AUXILIAR DE INSTALACIONES 1 (B)						72,300.17	0.04	2,892.00
OFICIAL INSTALACIONES (B)						124,137.15	0.04	4,965.00
								-
			-	-		-		-
							SUBTOTAL	7,857.00

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
RIEL CHANEL PERFORADO 2X4 CM	Metro lineal		75,000.00	0.200	15,000.00
VARILLA ROSCADA 3/8"	Centímetro		62.33	120.000	7,480.00
ELEMENTOS DE ANCLAJE Y FIJACIÓN (TORNILLOS, CHAZOS, ABRAZADERAS, PERNOS)	Global		1,468.41	1.000	1,468.00
					-
				SUBTOTAL	23,948.00

3. TRANSPORTE

DESCRIPCION	UNIDAD	DISTANCIA	TARIFA M3/	VOLUMEN	VR TOTAL
					-
					-
				SUBTOTAL	-

4. EQUIPO

DESCRIPCION	TIPO	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR		PORCENTAJE		7,857.00	4.0%	314.00
TORRE ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL. ALTURA DE TRABAJO 3 METROS		Dia		46,265.33	0.10	4,627.00
						-
					SUBTOTAL	4,941.00

5. OTROS COSTOS ( )

DESCRIPCION	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
					-
					-
				SUBTOTAL	-

VALOR UNITARIO	36,746.00

INFORMACION GENERAL	
Cantidad meta	
Valor total de la actividad	0.00

MAURICIO RODRIGUEZ MENDOZA
ARQUITECTO

VoBo: EDINSON MAURO RICO MARTÍNEZ
Jefe Oficina Asesora para la Gestión Estratégica del Sector Salud

GOBERNACIÓN DE Boyacá	FORMATO	VERSION: 1
		CODIGO: E-DE-FP-F-011
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS		FECHA: 01/Nov/2019

AÑO BASE PRECIO	2022
UNIDAD	Unidad
NUMERAL	15.16

ITEM	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ROCIADOR PENDENT K=5.6 UL/FM RESPUESTA RAPIDA QR. INCLUYE ESCUDO.

1. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	VR DIARIO	F. PREST.	PRESTAC.	SUBTOTAL	RENDIM	SUBTOTAL	CANT	VR TOTAL
AUXILIAR DE INSTALACIONES 1 (B)						72,300.17	0.20	14,460.00
OFICIAL INSTALACIONES (B)						124,137.15	0.20	24,827.00
								-
			-	-		-		-
							SUBTOTAL	39,287.00

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
ROCIADOR K 5.6 PEN 155°F/68°C QR 1/2" RESPUESTA RAPIDA QR	Unidad		18,083.00	1.000	18,083.00
ESCUDO DOBLE ROCIADOR	Unidad		5,697.00	1.000	5,697.00
TUBO AC SCH10 1"	Metro lineal		18,420.42	0.850	15,657.00
BUSHING 1X1/2"	Unidad		3,546.00	1.000	3,546.00
					-
				SUBTOTAL	42,983.00

3. TRANSPORTE

DESCRIPCION	UNIDAD	DISTANCIA	TARIFA M3/	VOLUMEN	VR TOTAL
					-
					-
				SUBTOTAL	-

4. EQUIPO

DESCRIPCION	TIPO	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR		PORCENTAJE		39,287.00	4.0%	1,571.00
TORRE ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL. ALTURA DE TRABAJO 3 METROS		Dia		46,265.33	0.16	7,402.00
						-
						-
					SUBTOTAL	8,973.00

5. OTROS COSTOS ( )

DESCRIPCION	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
					-
					-
				SUBTOTAL	-

VALOR UNITARIO	91,243.00

INFORMACION GENERAL	
Cantidad meta	
Valor total de la actividad	0.00

MAURICIO RODRIGUEZ MENDOZA
ARQUITECTO

VoBo: EDINSON MAURO RICO MARTÍNEZ
Jefe Oficina Asesora para la Gestión Estratégica del Sector Salud

GOBERNACIÓN DE Boyacá	FORMATO	VERSION: 1
		CODIGO: E-DE-FP-F-011
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS		FECHA: 01/Nov/2019

AÑO BASE PRECIO	2022
UNIDAD	Unidad
NUMERAL	15.17

ITEM	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESTACIÓN DE CONTROL PARA RED CONTRA INCENDIOS, SEGÚN DISEÑO DE RCI

1. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	VR DIARIO	F. PREST.	PRESTAC.	SUBTOTAL	RENDIM	SUBTOTAL	CANT	VR TOTAL
AUXILIAR DE INSTALACIONES 1 (B)						72,300.17	4.00	289,201.00
OFICIAL INSTALACIONES (B)						124,137.15	4.60	571,031.00
								-
			-	-		-		-
							SUBTOTAL	860,232.00

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
ESTACION DE CONTROL+KIT SUPERVISOR 4"	Unidad		1,481,333.00	1.00	1,481,333.00
					-
					-
				SUBTOTAL	1,481,333.00

3. TRANSPORTE

DESCRIPCION	UNIDAD	DISTANCIA	TARIFA M3/	VOLUMEN	VR TOTAL
					-
					-
				SUBTOTAL	-

4. EQUIPO

DESCRIPCION	TIPO	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR		PORCENTAJE		860,232.00	10.0%	86,023.00
					SUBTOTAL	86,023.00

5. OTROS COSTOS ( )

DESCRIPCION	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
					-
					-
				SUBTOTAL	-

VALOR UNITARIO	2,427,588.00

INFORMACION GENERAL	
Cantidad meta	
Valor total de la actividad	0.00

MAURICIO RODRIGUEZ MENDOZA
ARQUITECTO

VoBo: EDINSON MAURO RICO MARTÍNEZ
Jefe Oficina Asesora para la Gestión Estratégica del Sector Salud

GOBERNACIÓN DE Boyacá	FORMATO	VERSION: 1
		CODIGO: E-DE-FP-F-011
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS		FECHA: 01/Nov/2019

AÑO BASE PRECIO	2022
UNIDAD	Unidad
NUMERAL	15.18

ITEM	SUMINISTRO E INSTALACIÓN EXTINTOR RIESGO ELÉCTRICO CO2 15 LB

1. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	VR DIARIO	F. PREST.	PRESTAC.	SUBTOTAL	RENDIM	SUBTOTAL	CANT	VR TOTAL
OFICIAL OBRA 2 (A)	124,137.15	75.0%	93,102.86	217,240.01	0.50	108,620.01	1.00	108,620.00
								-
								-
			-	-		-		-
							SUBTOTAL	108,620.00

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
EXTINTOR RIESGO ELECTRICO CO2 15 LIBRAS	Unidad		285,750.00	1.000	285,750.00
					-
					-
					-
					-
				SUBTOTAL	285,750.00

3. TRANSPORTE

DESCRIPCION	UNIDAD	DISTANCIA	TARIFA M3/	VOLUMEN	VR TOTAL
					-
					-
				SUBTOTAL	-

4. EQUIPO

DESCRIPCION	TIPO	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR		PORCENTAJE		108,620.00	1.0%	1,086.00
						-
						-
						-
					SUBTOTAL	1,086.00

5. OTROS COSTOS ( )

DESCRIPCION	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
					-
					-
				SUBTOTAL	-

VALOR UNITARIO	395,456.00

INFORMACION GENERAL	
Cantidad meta	
Valor total de la actividad	0.00

MAURICIO RODRIGUEZ MENDOZA
ARQUITECTO

VoBo: EDINSON MAURO RICO MARTÍNEZ
Jefe Oficina Asesora para la Gestión Estratégica del Sector Salud

GOBERNACIÓN DE Boyacá	**FORMATO**	VERSION: 1
		CODIGO: E-DE-FP-F-011
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS		FECHA: 01/Nov/2019

AÑO BASE PRECIO	**2022**
UNIDAD	**Unidad**
NUMERAL	**15.19**

ITEM	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN EXTINTOR MULTIPROPÓSITO ABC 15 LB**

1. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	VR DIARIO	F. PREST.	PRESTAC.	SUBTOTAL	RENDIM	SUBTOTAL	CANT	VR TOTAL
OFICIAL OBRA 2 (A)	124,137.15	75.0%	93,102.86	217,240.01	0.30	65,172.00	1.00	65,172.00
								-
								-
			-	-		-		-
							SUBTOTAL	**65,172.00**

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
EXTINTOR MULTIPROPOSITO ABC 15 KG	Unidad		79,300.00	1.000	79,300.00
					-
					-
					-
					-
				SUBTOTAL	**79,300.00**

3. TRANSPORTE

DESCRIPCION	UNIDAD	DISTANCIA	TARIFA M3/	VOLUMEN	VR TOTAL
					-
					-
				SUBTOTAL	**-**

4. EQUIPO

DESCRIPCION	TIPO	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR		PORCENTAJE		65,172.00	1.0%	652.00
						-
						-
						-
					SUBTOTAL	**652.00**

5. OTROS COSTOS ( )

DESCRIPCION	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
					-
					-
				SUBTOTAL	**-**

VALOR UNITARIO	**145,124.00**

INFORMACION GENERAL	
Cantidad meta	
Valor total de la actividad	**0.00**

MAURICIO RODRIGUEZ MENDOZA
ARQUITECTO

VoBo: EDINSON MAURO RICO MARTÍNEZ
Jefe Oficina Asesora para la Gestión Estratégica del Sector Salud