GOBERNACIÓN DE BOYACÁ	FORMATO	VERSION: 1
		CODIGO: E-DE-FP-F-011
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS		FECHA: 01/Nov/2019

AÑO BASE PRECIO	2022
UNIDAD	Metro Cuadrado
NUMERAL	4.01

ITEM	PAÑETE LISO MUROS 1:4. INCLUYE FILOS, DILATACIONES, AREAS MENORES A 0.60 m Y CARTERAS DE VANOS

1. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	VR DIARIO	F. PREST.	PRESTAC.	SUBTOTAL	RENDIM	SUBTOTAL	CANT	VR TOTAL
AUXILIAR DE OBRA 2 (B)						9,037.33	0.55	4,970.53
OFICIAL DE OBRA 1 (A)						15,517.89	0.55	8,534.84
								-
			-	-		-		-
							SUBTOTAL	13,505.00

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
AGUA	Litro		21.00	3.63	76.23
MORTERO 1:4	Metro cúbico		409,741.65	0.02	9,424.06
FILOS Y DILATACIONES	Metro lineal		8,004.28	1.00	8,004.28
				SUBTOTAL	17,505.00

3. TRANSPORTE

DESCRIPCION	UNIDAD	DISTANCIA	TARIFA M3/	VOLUMEN	VR TOTAL
					-
					-
				SUBTOTAL	-

4. EQUIPO

DESCRIPCION	TIPO	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (% M.O)		Porcentaje		13,505.00	0.06	742.78
						-
						-
					SUBTOTAL	743.00

5. OTROS COSTOS ( )

DESCRIPCION	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
					-
					-
				SUBTOTAL	-

VALOR UNITARIO	31,753.00

INFORMACION GENERAL	
Cantidad meta	
Valor total de la actividad	0.00

MAURICIO RODRIGUEZ MENDOZA
ARQUITECTO

VoBo: EDINSON MAURO RICO MARTÍNEZ
Jefe Oficina Asesora para la Gestión Estratégica del Sector Salud

GOBERNACIÓN DE Boyacá	FORMATO	VERSION: 1
		CODIGO: E-DE-FP-F-011
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS		FECHA: 01/Nov/2019

AÑO BASE PRECIO	2022
UNIDAD	Metro Cuadrado
NUMERAL	4.02

ITEM	PAÑETE IMPERMEABILIZADO 1:3. INCLUYE FILOS, DILATACIONES, AREAS MENORES A 0.60 m Y CARTERAS DE VANOS

1. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	VR DIARIO	F. PREST.	PRESTAC.	SUBTOTAL	RENDIM	SUBTOTAL	CANT	VR TOTAL
AUXILIAR DE OBRA 2 (B)						9,037.33	0.60	5,422.40
OFICIAL DE OBRA 1 (A)						15,517.89	0.60	9,310.73
			-	-		-		-
							SUBTOTAL	14,733.00

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
AGUA	Litro		21.00	3.65	76.65
ARENA DE PEÑA	Metro cúbico		68,425.00	0.04	2,737.00
CEMENTO GRIS	Kilogramo		730.00	10.50	7,665.00
SIKA 1	Kilogramo		8,600.00	0.07	602.00
FILOS Y DILATACIONES	Metro lineal		8,004.28	1.00	8,004.28
				SUBTOTAL	19,085.00

3. TRANSPORTE

DESCRIPCION	UNIDAD	DISTANCIA	TARIFA M3/	VOLUMEN	VR TOTAL
					-
					-
				SUBTOTAL	-

4. EQUIPO

DESCRIPCION	TIPO	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (% M.O)		Porcentaje		14,733.00	0.05	736.65
						-
						-
					SUBTOTAL	737.00

5. OTROS COSTOS ( )

DESCRIPCION	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
					-
				SUBTOTAL	-

VALOR UNITARIO	34,555.00

INFORMACION GENERAL	
Cantidad meta	
Valor total de la actividad	0.00

MAURICIO RODRIGUEZ MENDOZA
ARQUITECTO

VoBo: EDINSON MAURO RICO MARTÍNEZ
Jefe Oficina Asesora para la Gestión Estratégica del Sector Salud

GOBERNACIÓN DE Boyacá	FORMATO	VERSION: 1
		CODIGO: E-DE-FP-F-011
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS		FECHA: 01/Nov/2019

AÑO BASE PRECIO	2022
UNIDAD	Metro Cuadrado
NUMERAL	4.03

ITEM	PAÑETE IMPERMEABILIZADO 1:3 PARA CULATAS. INCLUYE FILOS, DILATACIONES, AREAS MENORES A 0.60 m Y CARTERAS DE VANOS

1. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	VR DIARIO	F.PREST.	PRESTAC.	SUBTOTAL	RENDIM	SUBTOTAL	CANT	VR TOTAL
AUXILIAR DE OBRA 2 (B)						9,037.33	0.56	5,061.00
OFICIAL DE OBRA 1 (A)						15,517.89	0.56	8,690.00
			-	-		-		-
							SUBTOTAL	13,751.00

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
AGUA	Litro		21.00	3.63	76.00
MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO	Metro cúbico		586,929.15	0.02	11,739.00
FILOS Y DILATACIONES	Metro lineal		8,004.28	1.00	8,004.28
				SUBTOTAL	19,819.00

3. TRANSPORTE

DESCRIPCION	UNIDAD	DISTANCIA	TARIFA M3/	VOLUMEN	VR TOTAL
					-
					-
				SUBTOTAL	-

4. EQUIPO

DESCRIPCION	TIPO	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (% M.O)		Porcentaje		13,751.00	0.00	62.00
TORRE ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL.		Dia		19,585.00	0.30	5,876.00
						-
					SUBTOTAL	5,938.00

5. OTROS COSTOS ( )

DESCRIPCION	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
					-
					-
				SUBTOTAL	-

VALOR UNITARIO	39,508.00

INFORMACION GENERAL	
Cantidad meta	
Valor total de la actividad	0.00

MAURICIO RODRIGUEZ MENDOZA
ARQUITECTO

VoBo: EDINSON MAURO RICO MARTÍNEZ
Jefe Oficina Asesora para la Gestión Estratégica del Sector Salud

Lista de precios: BASE BOYACÁ 2022	**Capitulo**	**1.05 PAÑETES**
	SubCap.	**1.05.01 PAÑETES**
	Actividad	**1.05.09 PAÑETE LISO BAJO PLACA 1.4**
	U.M.	**M2**

1 Material

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
ARENA DE PEÑA	M3	68,425.00	0.03	1,984.33
CEMENTO GRIS	kg	730.00	9.10	6,643.00
AGUA	lt	21.00	5.50	115.50
			Total Material	**8,742.83**

2 Equipo

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
ANDAMIO TUBULAR NORMALIZADO, TIPO MULTIDIRECCIONAL, DE ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE, SEGÚN ISO 9001.	dd	25,125.00	0.25	6,281.25
Herramienta y Equipo Menor(% M.O)	%	11,786.51	5.50	648.26
			Total Equipo	**6,929.51**

3 Mano de obra

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
AUXILIAR DE OBRA 2 (B)	hh	9,037.33	0.48	4,337.92
OFICIAL OBRA 1 (A)	hh	15,517.89	0.48	7,448.59
			Total Mano de obra	**11,786.51**

Costo Total Actividad	**27,458.85**

VoBo: EDINSON MAURO RICO MARTÍNEZ
Jefe Oficina Asesora para la Gestión Estratégica del Sector Salud