GOBERNACIÓN DE Boyacá	FORMATO	VERSION: 1
		CODIGO: E-DE-FP-F-011
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS		FECHA: 01/Nov/2019

AÑO BASE PRECIO	2022
UNIDAD	Metro Cuadrado
NUMERAL	6.01

ITEM	ESTUCO PLÁSTICO MUROS. INCLUYE FILOS, DILATACIONES Y ANCHOS MENORES A 0.60 M

1. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	VR DIARIO	F. PREST.	PRESTAC.	SUBTOTAL	RENDIM	SUBTOTAL	CANT	VR TOTAL
AUXILIAR DE OBRA 2 (B)						9,037.33	0.35	3,163.00
OFICIAL DE OBRA 1 (A)						15,517.89	0.35	5,431.00
								-
			-	-		-		-
							SUBTOTAL	8,594.00

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
LIJA	Unidad		1,195.00	0.10	120.00
ESTUCO PLÁSTICO (5 Galones)	Unidad		71,930.00	0.17	12,228.00
					-
				SUBTOTAL	12,348.00

3. TRANSPORTE

DESCRIPCION	UNIDAD	DISTANCIA	TARIFA M3/	VOLUMEN	VR TOTAL
					-
					-
				SUBTOTAL	-

4. EQUIPO

DESCRIPCION	TIPO	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (% M.O)		Porcentaje		8,594.00	0.10	859.00
						-
					SUBTOTAL	859.00

5. OTROS COSTOS ( )

DESCRIPCION	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
					-
				SUBTOTAL	-

VALOR UNITARIO	21,801.00

INFORMACION GENERAL	
Cantidad meta	
Valor total de la actividad	0.00

MAURICIO RODRIGUEZ MENDOZA

ARQUITECTO

VoBo: EDINSON MAURO RICO MARTÍNEZ
Jefe Oficina Asesora para la Gestión Estratégica del Sector Salud

GOBERNACIÓN DE Boyacá	FORMATO	VERSION: 1
		CODIGO: E-DE-FP-F-011
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS		FECHA: 01/Nov/2019

AÑO BASE PRECIO	2022
UNIDAD	Metro Cuadrado
NUMERAL	6.02

ITEM	PINTURA ACRILICA A TRES MANOS PARA INTERIORES. INCLUYE FILOS, DILATACIONES Y ANCHOS MENORES A 0.60 M

1. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	VR DIARIO	F. PREST.	PRESTAC.	SUBTOTAL	RENDIM	SUBTOTAL	CANT	VR TOTAL
AUXILIAR DE PINTURA 1 (C)						10,392.41	0.32	3,326.00
OFICIAL PINTURA (C)						17,845.35	0.35	6,246.00
								-
			-	-		-		-
							SUBTOTAL	9,572.00

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
PINTURA ACRILICA 3 MANOS (1 GALÓN)	Unidad		78,863.33	0.10	7,492.00
					-
				SUBTOTAL	7,492.00

3. TRANSPORTE

DESCRIPCION	UNIDAD	DISTANCIA	TARIFA M3/	VOLUMEN	VR TOTAL
					-
					-
				SUBTOTAL	-

4. EQUIPO

DESCRIPCION	TIPO	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (% M.O)		Porcentaje		9,572.00	0.10	957.00
						-
					SUBTOTAL	957.00

5. OTROS COSTOS ( )

DESCRIPCION	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
					-
					-
					-
					-
					-
				SUBTOTAL	-

VALOR UNITARIO	18,021.00

INFORMACION GENERAL	
Cantidad meta	10739.74
Valor total de la actividad	193,540,854.54

MAURICIO RODRIGUEZ MENDOZA

ARQUITECTO

VoBo: EDINSON MAURO RICO MARTÍNEZ
Jefe Oficina Asesora para la Gestión Estratégica del Sector Salud

GOBERNACIÓN DE Boyacá	FORMATO	VERSION: 1
		CODIGO: E-DE-FP-F-011
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS		FECHA: 01/Nov/2019

AÑO BASE PRECIO	2022
UNIDAD	Metro lineal
NUMERAL	6.03

ITEM	MEDIA CAÑA MURO-MURO / MURO TECHO EN YESO O SIMILAR.

1. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	VR DIARIO	F. PREST.	PRESTAC.	SUBTOTAL	RENDIM	SUBTOTAL	CANT	VR TOTAL
AUXILIAR DE PINTURA 1 (C)						10,392.41	0.20	2,078.00
OFICIAL PINTURA (C)						17,845.35	0.30	5,354.00
								-
			-	-		-		-
							SUBTOTAL	7,432.00

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
YESO CORRIENTE	Bulto		21,750.00	0.25	5,438.00
LIJA AGUA 150 SÚPER	Unidad		1,180.00	1.00	1,180.00
PINTURA VINILO TIPO I (1 Galón)	Unidad		41,112.00	0.10	4,111.20
				SUBTOTAL	10,729.00

3. TRANSPORTE

DESCRIPCION	UNIDAD	DISTANCIA	TARIFA M3/	VOLUMEN	VR TOTAL
					-
					-
				SUBTOTAL	-

4. EQUIPO

DESCRIPCION	TIPO	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (% M.O)		Porcentaje		7,432.00	0.11	818.00
						-
					SUBTOTAL	818.00

5. OTROS COSTOS ( )

DESCRIPCION	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
					-
					-
					-
					-
					-
				SUBTOTAL	-

VALOR UNITARIO	18,979.00

INFORMACION GENERAL	
Cantidad meta	442.42
Valor total de la actividad	8,396,689.18

MAURICIO RODRIGUEZ MENDOZA

ARQUITECTO

VoBo: EDINSON MAURO RICO MARTÍNEZ
Jefe Oficina Asesora para la Gestión Estratégica del Sector Salud

GOBERNACIÓN DE Boyacá	FORMATO	VERSION: 1
		CODIGO: E-DE-FP-F-011
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS		FECHA: 01/Nov/2019

AÑO BASE PRECIO	2022
UNIDAD	Metro Lineal
NUMERAL	6.04

ITEM	SUMINISTRO E INSTALACION GUARDA CAMILLA 0.15 M EN PVC. INCLUYE BASE, AMORTIGUADOR TAPA, PUNTERA Y TORNILLERIA

1. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	VR DIARIO	F.PRES T.	PRESTAC.	SUBTOTAL	RENDIM	SUBTOTAL	CANT	VR TOTAL
AUXILIAR DE INSTALACIONES 1 (B)						9,941.22	1.00	9,941.00
OFICIAL INSTALACIONES (B)						17,069.53	1.00	17,070.00
								-
			-	-		-		-
							SUBTOTAL	27,011.00

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
PROTECTOR GUARDACAMILLA PVC 15 CM	Metro lineal		50,829.89	1.10	55,913.00
TERMINAL O PUNTERA PVC GUARDACAMILLA	Unidad		10,021.67	0.50	5,011.00
ESQUINERO GUARDACAMILLA CON AMORTIGUADOR	Unidad		20,031.67	0.50	10,016.00
CHAZOS Y TORNILLOS	Global		1,106.41	1.00	1,106.00
				SUBTOTAL	72,046.00

3. TRANSPORTE

DESCRIPCION	UNIDAD	DISTANCIA	TARIFA M3/	VOLUMEN	VR TOTAL
					-
					-
				SUBTOTAL	-

4. EQUIPO

DESCRIPCION	TIPO	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (% M.O)		Porcentaje		27,011.00	0.10	2,701.00
TALADRO		Hora		3,510.83	0.02	70.00
						-
						-
					SUBTOTAL	2,771.00

5. OTROS COSTOS ( )

DESCRIPCION	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
					-
					-
				SUBTOTAL	-

VALOR UNITARIO	101,828.00

INFORMACION GENERAL	
Cantidad meta	643.11
Valor total de la actividad	65,486,605.08

MAURICIO RODRIGUEZ MENDOZA
ARQUITECTO

VoBo: EDINSON MAURO RICO MARTÍNEZ
Jefe Oficina Asesora para la Gestión Estratégica del Sector Salud

GOBERNACIÓN DE Boyacá	FORMATO	VERSION: 1
		CODIGO: E-DE-FP-F-011
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS		FECHA: 01/Nov/2019

AÑO BASE PRECIO	2022
UNIDAD	Metro Cuadrado
NUMERAL	6.05

ITEM	FACHADA EN CARRAPLAST . INCLUYE FILOS, DILATACIONES Y ANCHOS MENORES A 0.60 M

1. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	VR DIARIO	F.PRES T.	PRESTAC.	SUBTOTAL	RENDIM	SUBTOTAL	CANT	VR TOTAL
AUXILIAR DE OBRA 2 (B)						9,037.33	0.40	3,614.93
OFICIAL OBRA 1 (A)						15,517.89	0.49	7,558.78
								-
			-	-		-		-
							SUBTOTAL	11,174.00

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
GRANIPLAST	Unidad		25,031.03	0.70	17,521.72
					-
				SUBTOTAL	17,522.00

3. TRANSPORTE

DESCRIPCION	UNIDAD	DISTANCIA	TARIFA M3/	VOLUMEN	VR TOTAL
					-
					-
				SUBTOTAL	-

4. EQUIPO

DESCRIPCION	TIPO	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
Herrramienta y Equipo Menor(% M.O)		Porcentaje		11,174.00	0.04	446.96
TORRE ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL. ALTURA DE TRABAJO 3 METROS		Dia		46,265.33	0.08	3,701.23
						-
						-
					SUBTOTAL	4,148.00

5. OTROS COSTOS ( )

DESCRIPCION	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
					-
					-
				SUBTOTAL	-

VALOR UNITARIO	32,844.00

INFORMACION GENERAL	
Cantidad meta	846.74
Valor total de la actividad	27,810,459.94

MAURICIO RODRIGUEZ MENDOZA

ARQUITECTO

VoBo: EDINSON MAURO RICO MARTÍNEZ
Jefe Oficina Asesora para la Gestión Estratégica del Sector Salud

GOBERNACIÓN DE Boyacá	FORMATO	VERSION: 1
		CODIGO: E-DE-FP-F-011
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS		FECHA: 01/Nov/2019

AÑO BASE PRECIO	2022
UNIDAD	Metro Cuadrado
NUMERAL	06.06

ITEM	PINTURA EPOXICA 2 MANOS PARA MUROS

1. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	VR DIARIO	F. PREST.	PRESTAC.	SUBTOTAL	RENDIM	SUBTOTAL	CANT	VR TOTAL
AUXILIAR DE PINTURA 1 (C)						10,392.41	0.45	4,677.00
OFICIAL PINTURA (C)						17,845.35	0.45	8,030.00
								-
			-	-		-		-
							SUBTOTAL	12,707.00

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
PINTURA EPOXICA 2 MANOS (1 GALÓN)	Unidad		189,700.00	0.08	15,808.00
RODILLOS DE 9"	Unidad		8,905.00	0.30	2,672.00
					-
				SUBTOTAL	18,480.00

3. TRANSPORTE

DESCRIPCION	UNIDAD	DISTANCIA	TARIFA M3/	VOLUMEN	VR TOTAL
					-
					-
				SUBTOTAL	-

4. EQUIPO

DESCRIPCION	TIPO	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (% M.O)		Porcentaje		12,707.00	0.10	1,271.00
						-
					SUBTOTAL	1,271.00

5. OTROS COSTOS ( )

DESCRIPCION	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
					-
					-
					-
					-
					-
				SUBTOTAL	-

VALOR UNITARIO	32,458.00

INFORMACION GENERAL	
Cantidad meta	431.00
Valor total de la actividad	13,989,398.00

MAURICIO RODRIGUEZ MENDOZA

ARQUITECTO

VoBo: EDINSON MAURO RICO MARTÍNEZ
Jefe Oficina Asesora para la Gestión Estratégica del Sector Salud

GOBERNACIÓN DE Boyacá	FORMATO	VERSION: 1
		CODIGO: E-DE-FP-F-011
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS		FECHA: 01/Nov/2019

AÑO BASE PRECIO	2022
UNIDAD	Metro Cuadrado
NUMERAL	6.07

ITEM	CORTASOL CELOSCREEN PERFORADO PASO 120 - PARA FACHADAS SEGÚN DISEÑO.

1. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	VR DIARIO	F.PRES T.	PRESTAC.	SUBTOTAL	RENDIM	SUBTOTAL	CANT	VR TOTAL
AUXILIAR DE OBRA 2 (B)	72,298.64				4.00	18,074.66	2.00	36,149.32
OFICIAL OBRA 1 (A)	124,143.12				4.00	31,035.78	1.00	31,035.78
								-
			-	-		-		-
							SUBTOTAL	67,185.10

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
TORNILLO AUTOPERFORANTE	Unidad		573.00	6.00	3,438.00
PANEL CELOSCREEN ALZ.PERFORADO	Metro Lineal		123,000.00	1.00	123,000.00
PORTAPANEL CELOSCREEN PASO 120	Metro Lineal		150,575.00	0.40	60,230.00
					-
				SUBTOTAL	186,668.00

3. TRANSPORTE

DESCRIPCION	UNIDAD	DISTANCIA	TARIFA M3/	VOLUMEN	VR TOTAL
					-
					-
				SUBTOTAL	-

4. EQUIPO

DESCRIPCION	TIPO	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
NORMALIZADO, TIPO MULTIDIRECCIONAL, DE ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE, SEGÚN ISO 9001		Dia		25,125.00	2.3	57,787.50
HERRAMIENTA MENOR (%MO)		Porcentaje		67,185.10	0.05	3,359.26
					SUBTOTAL	61,147.00

5. OTROS COSTOS ( )

DESCRIPCION	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
					-
					-
				SUBTOTAL	-

VALOR UNITARIO	315,000.00

INFORMACION GENERAL	
Cantidad meta	378.00
Valor total de la actividad	119,070,000.00

MAURICIO RODRIGUEZ MENDOZA

ARQUITECTO

VoBo: EDINSON MAURO RICO MARTÍNEZ
Jefe Oficina Asesora para la Gestión Estratégica del Sector Salud

GOBERNACIÓN DE Boyacá	FORMATO	VERSION: 1
		CODIGO: E-DE-FP-F-011
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS		FECHA: 01/Nov/2019

AÑO BASE PRECIO	2022
UNIDAD	Metro Lineal
NUMERAL	6.08

ITEM	SUMINISTRO E INSTALACION DE PROTECTOR DE ESQUINA PVC COLOR BLANCO.

1. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	VR DIARIO	F.PRES T.	PRESTAC.	SUBTOTAL	RENDIM	SUBTOTAL	CANT	VR TOTAL
OFICIAL INSTALACIONES (B)						17,069.53	0.10	1,707.00
								-
								-
			-	-		-		-
							SUBTOTAL	1,707.00

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
ESQUINERO COLOR BLANCO	Unidad		4,385.44	0.44	1,921.00
SIKAFLEX 1A PLUS	Unidad		34,363.33	0.04	1,375.00
					-
					-
					-
				SUBTOTAL	3,296.00

3. TRANSPORTE

DESCRIPCION	UNIDAD	DISTANCIA	TARIFA M3/	VOLUMEN	VR TOTAL
					-
					-
				SUBTOTAL	-

4. EQUIPO

DESCRIPCION	TIPO	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (% M.O)				1,707.00	0.16	273.00
						-
						-
						-
					SUBTOTAL	273.00

5. OTROS COSTOS ( )

DESCRIPCION	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
					-
					-
					-
					-
				SUBTOTAL	-

VALOR UNITARIO	5,276.00

INFORMACION GENERAL	
Cantidad meta	643.11
Valor total de la actividad	3,393,048.36

MAURICIO RODRIGUEZ MENDOZA
ARQUITECTO

VoBo: EDINSON MAURO RICO MARTÍNEZ
Jefe Oficina Asesora para la Gestión Estratégica del Sector Salud