GOBERNACIÓN DE Boyacá	FORMATO	VERSION: 1
		CODIGO: E-DE-FP-F-011
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS		FECHA: 01/Nov/2019

AÑO BASE PRECIO	2022
UNIDAD	Metro Cuadrado
NUMERAL	8.01

ITEM	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN PVC 10 MM. INCLUYE ESTRUCTURA.

1. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	VR DIARIO	F. PREST.	PRESTAC.	SUBTOTAL	RENDIM	SUBTOTAL	CANT	VR TOTAL
AUXILIAR DE INSTALACIONES 1 (B)						9,941.22	0.78	7,754.15
OFICIAL INSTALACIONES (B)						17,069.53	0.78	13,314.23
								-
			-	-		-		-
							SUBTOTAL	21,068.00

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
PLAFÓN PVC O.25 X 5.95 M E= 10 mm	Unidad		52,741.00	0.68	35,863.88
REMATE PERIMETRAL (CORNISA) L= 5.95 M	Unidad		2,265.56	0.50	1,132.78
ANGULO PERIMETRAL DE 1X1 CAL 26	Unidad		16,300.00	0.45	7,335.00
VIGUETA EN ALUMINIO CAL 26	Unidad		3,514.67	1.05	3,690.40
OMEGA EN ALUMINIO CAL 26	Unidad		4,150.00	1.05	4,357.50
TORNILLO 6X1	Unidad		25.00	14.07	351.75
TORNILLO LARGO PARA LAMINA CABEZA DE LENTEJA	Unidad		100.00	32.83	3,283.00
					-
				SUBTOTAL	56,014.00

3. TRANSPORTE

DESCRIPCION	UNIDAD	DISTANCIA	TARIFA M3/	VOLUMEN	VR TOTAL
					-
					-
				SUBTOTAL	-

4. EQUIPO

DESCRIPCION	TIPO	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (% M.O)		Porcentaje		21,068.00	0.03	695.24
TORRE ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL. ALTURA DE TRABAJO 3 METROS		Dia		46,265.33	0.05	2,313.27
						-
						-
					SUBTOTAL	3,009.00

5. OTROS COSTOS ( )

DESCRIPCION	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
					-
					-
				SUBTOTAL	-

VALOR UNITARIO	80,091.00

INFORMACION GENERAL	
Cantidad meta	
Valor total de la actividad	0.00

MAURICIO RODRIGUEZ MENDOZA
ARQUITECTO

VoBo: EDINSON MAURO RICO MARTÍNEZ
Jefe Oficina Asesora para la Gestión Estratégica del Sector Salud

GOBERNACIÓN DE Boyacá	FORMATO	VERSION: 1
		CODIGO: E-DE-FP-F-011
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS		FECHA: 01/Nov/2019

AÑO BASE PRECIO	2022
UNIDAD	Unidad
NUMERAL	8.02

ITEM	APERTURA VANO EN CIELO RASO PVC PARA INSTALACION DE LUMINARIA LED REDONDA O LED 60 X60, PARLANTES O SIMILAR. INCLUYE REFUERZO

1. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	VR DIARIO	F. PREST.	PRESTAC.	SUBTOTAL	RENDIM	SUBTOTAL	CANT	VR TOTAL
AUXILIAR DE OBRA 2 (B)						9,037.33	0.50	4,518.67
OFICIAL DE INSTELACIONES						17,069.53	0.30	5,120.86
								-
			-	-		-		-
							SUBTOTAL	9,640.00

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
					-
					-
					-
					-
					-
				SUBTOTAL	-

3. TRANSPORTE

DESCRIPCION	UNIDAD	DISTANCIA	TARIFA M3/	VOLUMEN	VR TOTAL
					-
					-
				SUBTOTAL	-

4. EQUIPO

DESCRIPCION	TIPO	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
Herrramienta y Equipo Menor(% M.O)		Porcentaje		9,640.00	0.10	964.00
						-
						-
					SUBTOTAL	964.00

5. OTROS COSTOS ( )

DESCRIPCION	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
					-
					-
					-
					-
					-
				SUBTOTAL	-

VALOR UNITARIO	10,604.00

INFORMACION GENERAL	
Cantidad meta	
Valor total de la actividad	0.00

MAURICIO RODRIGUEZ MENDOZA
ARQUITECTO

VoBo: EDINSON MAURO RICO MARTÍNEZ
Jefe Oficina Asesora para la Gestión Estratégica del Sector Salud

GOBERNACIÓN DE Boyacá	FORMATO	VERSION: 1
		CODIGO: E-DE-FP-F-011
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS		FECHA: 01/Nov/2019

AÑO BASE PRECIO	2022
UNIDAD	Metro lineal
NUMERAL	8.03

ITEM	SUMINISTRO INSTALACIÓN MEDIACAÑA MURO TECHO EN PVC O SIMILAR.

1. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	VR DIARIO	F. PREST.	PRESTAC.	SUBTOTAL	RENDIM	SUBTOTAL	CANT	VR TOTAL
OFICIAL INSTALACIONES (B)						17,069.53	0.25	4,267.38
								-
								-
			-	-		-		-
							SUBTOTAL	4,267.00

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
MEDIACAÑA Y/O CORNISA	Metro Lineal		8,962.00	1.00	8,962.00
SIKAFLEX 1A PLUS	Unidad		34,363.33	0.04	1,374.53
					-
					-
					-
				SUBTOTAL	10,337.00

3. TRANSPORTE

DESCRIPCION	UNIDAD	DISTANCIA	TARIFA M3/	VOLUMEN	VR TOTAL
					-
					-
				SUBTOTAL	-

4. EQUIPO

DESCRIPCION	TIPO	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (% M.O)		Porcentaje		4,267.0	0.16	682.72
TORRE ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL. ALTURA DE TRABAJO 3 METROS		Dia		46,265.3	0.05	2,313.27
						-
						-
					SUBTOTAL	2,996.00

5. OTROS COSTOS ( )

DESCRIPCION	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
					-
					-
					-
				SUBTOTAL	-

VALOR UNITARIO	17,600.00

INFORMACION GENERAL	
Cantidad meta	
Valor total de la actividad	0.00

MAURICIO RODRIGUEZ MENDOZA
ARQUITECTO

VoBo: EDINSON MAURO RICO MARTÍNEZ
Jefe Oficina Asesora para la Gestión Estratégica del Sector Salud

GOBERNACIÓN DE Boyacá	FORMATO	VERSION: 1
		CODIGO: E-DE-FP-F-011
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS		FECHA: 01/Nov/2019

AÑO BASE PRECIO	2022
UNIDAD	Unidad
NUMERAL	8.04

ITEM	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TAPA DE INSPECCIÓN EN ALUMINIO 60X60 CM. INCLUYE MARCO Y CONTRAMARCO

1. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	VR DIARIO	F. PREST.	PRESTAC.	SUBTOTAL	RENDIM	SUBTOTAL	CANT	VR TOTAL
OFICIAL INSTALACIONES (B)						17,069.53	0.40	6,827.81
AUXILIAR DE INSTALACIONES 1 (B)						9,941.22	0.10	994.12
								-
			-	-		-		-
							SUBTOTAL	7,822.00

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
TAPA DE INSPECCIÓN ALUMINIO 60X60 CM	Unidad		90,303.52	1.00	90,303.52
SIKAFLEX 1A PLUS	Unidad		34,363.33	0.04	1,374.53
VIGUETA EN ALUMINIO CAL 26	Unidad		3,514.67	0.10	351.47
OMEGA EN ALUMINIO CAL 26	Unidad		4,150.00	0.10	415.00
TORNILLO 6X1	Unidad		25.00	4.00	100.00
TORNILLO LARGO PARA LAMINA CABEZA DE LENTEJA	Unidad		100.00	4.00	400.00
					-
					-
				SUBTOTAL	92,945.00

3. TRANSPORTE

DESCRIPCION	UNIDAD	DISTANCIA	TARIFA M3/	VOLUMEN	VR TOTAL
					-
					-
				SUBTOTAL	-

4. EQUIPO

DESCRIPCION	TIPO	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (% M.O)		Porcentaje		7,822.0	0.16	1,251.52
TORRE ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL. ALTURA DE TRABAJO 3 METROS		Dia		46,265.33	0.05	2,313.27
						-
						-
					SUBTOTAL	3,565.00

5. OTROS COSTOS ( )

DESCRIPCION	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
					-
					-
					-
				SUBTOTAL	-

VALOR UNITARIO	104,332.00

INFORMACION GENERAL	
Cantidad meta	
Valor total de la actividad	0.00

MAURICIO RODRIGUEZ MENDOZA
ARQUITECTO

VoBo: EDINSON MAURO RICO MARTÍNEZ
Jefe Oficina Asesora para la Gestión Estratégica del Sector Salud