GOBERNACIÓN DE Boyacá	FORMATO	VERSION: 1
		CODIGO: E-DE-FP-F-011
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS		FECHA: 01/Nov/2019

AÑO BASE PRECIO	2022
UNIDAD	Unidad
NUMERAL	9.01

ITEM	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA ENTAMBORADA MDF DE 36 MM, ANCHO DE 0.80 M-1.00 M X 2.20 M. COLOR A ESCOGER. INCLUYE CANTO RIGIDO DEL MISMO COLOR

1. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	VR DIARIO	F.PRES T.	PRESTAC.	SUBTOTAL	RENDIM	SUBTOTAL	CANT	VR TOTAL
AUXILIAR DE CARPINTERIAS 1 (D)						10,845.10	1.00	10,845.10
OFICIAL CARPINTERIAS (D)						18,621.17	1.00	18,621.17
								-
			-	-		-		-
							SUBTOTAL	29,466.00

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
HOJA DE PUERTA ENTAMBORADA EN MDF, MARCO EN PINO, ENCHAPADA EN FORMICA BLANCA. INCLUYE CANTO FLEXIBLE	Metro Cuadrado		384,000.00	1.00	384,000.00
				SUBTOTAL	384,000.00

3. TRANSPORTE

DESCRIPCION	UNIDAD	DISTANCIA	TARIFA M3/	VOLUMEN	VR TOTAL
					-
					-
				SUBTOTAL	-

4. EQUIPO

DESCRIPCION	TIPO	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (% M.O)		Porcentaje		29,466.00	0.10	2,946.60
						-
						-
					SUBTOTAL	2,947.00

5. OTROS COSTOS ( )

DESCRIPCION	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
					-
					-
				SUBTOTAl	-

VALOR UNITARIO	416,413.00

INFORMACION GENERAL	
Cantidad meta	
Valor total de la actividad	0.00

Mauricio Rodriguez Mendoza
Arquitecto

VoBo: EDINSON MAURO RICO MARTÍNEZ
Jefe Oficina Asesora para la Gestión Estratégica del Sector Salud

GOBERNACIÓN DE Boyacá	FORMATO	VERSION: 1
		CODIGO: E-DE-FP-F-011
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS		FECHA: 01/Nov/2019

AÑO BASE PRECIO	2022
UNIDAD	Unidad
NUMERAL	9.02

ITEM	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA ENTAMBORADA MDF DE 36 MM, ANCHO DE 1.15 M-1.20 M X 2.20 M. COLOR A ESCOGER. INCLUYE CANTO RIGIDO DEL MISMO COLOR

1. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	VR DIARIO	F.PRES T.	PRESTAC.	SUBTOTAL	RENDIM	SUBTOTAL	CANT	VR TOTAL
AUXILIAR DE CARPINTERIAS 1 (D)						10,845.10	1.00	10,845.10
OFICIAL CARPINTERIAS (D)						18,621.17	1.00	18,621.17
								-
			-	-		-		-
							SUBTOTAL	29,466.00

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
HOJA DE PUERTA ENTAMBORADA EN MDF, MARCO EN PINO, ENCHAPADA EN FORMICA BLANCA. INCLUYE CANTO FLEXIBLE	Metro Cuadrado		384,000.00	1.70	652,887.17
				SUBTOTAL	652,887.00

3. TRANSPORTE

DESCRIPCION	UNIDAD	DISTANCIA	TARIFA M3/	VOLUMEN	VR TOTAL
					-
					-
				SUBTOTAL	-

4. EQUIPO

DESCRIPCION	TIPO	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (% M.O)		Porcentaje		29,466.00	0.10	2,946.60
						-
						-
					SUBTOTAL	2,947.00

5. OTROS COSTOS ( )

DESCRIPCION	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
					-
					-
				SUBTOTAl	-

VALOR UNITARIO	685,300.00

INFORMACION GENERAL	
Cantidad meta	
Valor total de la actividad	0.00

Mauricio Rodriguez Mendoza
Arquitecto

VoBo: EDINSON MAURO RICO MARTÍNEZ
Jefe Oficina Asesora para la Gestión Estratégica del Sector Salud

GOBERNACIÓN DE Boyacá	FORMATO	VERSION: 1
		CODIGO: E-DE-FP-F-011
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS		FECHA: 01/Nov/2019

AÑO BASE PRECIO	2022
UNIDAD	Unidad
NUMERAL	9.03

ITEM	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MUEBLE TIPO GABINETE (PARTE SUPERIOR), 0,32 M DE FONDO, 0,60 M DE ALTO. ESTRUCTURA EN FORMICA MADERA (PINO),MADECOR RH (MADERA AGLOMERADA RESISTENTE A LA HUMEDAD), TABLES RH (MADERA AGLOMERADA RESISTENTE A LA HUMEDAD) Y MDF (MADERA AGLOMERADA). INCLUYE ACCESORIOS EN ACERO INOXIDABLE, RIELES Y BISAGRAS CIERRE LENTO

1. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	VR DIARIO	F.PRES T.	PRESTAC.	SUBTOTAL	RENDIM	SUBTOTAL	CANT	VR TOTAL
AUXILIAR DE CARPINTERIAS 1 (D)						10,845.10	1.00	10,845.10
OFICIAL CARPINTERIAS (D)						18,621.17	1.00	18,621.17
							SUBTOTAL	29,466.00

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
MUEBLE TIPO GABINETE (PARTE SUPERIOR), 0,32 M DE FONDO, 0,60 M DE ALTO. ESTRUCTURA EN FORMICA MADERA (PINO),MADECOR RH (MADERA AGLOMERADA RESISTENTE A LA HUMEDAD), TABLES RH (MADERA AGLOMERADA RESISTENTE A LA HUMEDAD) Y MDF (MADERA AGLOMERADA). INCLUYE ACCESORIOS EN ACERO INOXIDABLE, RIELES Y BISAGRAS CIERRE LENTO	Metro Lineal		622,587.00	1.00	622,587.00
				SUBTOTAL	622,587.00

3. TRANSPORTE

DESCRIPCION	UNIDAD	DISTANCIA	TARIFA M3/	VOLUMEN	VR TOTAL
					-
					-
				SUBTOTAL	-

4. EQUIPO

DESCRIPCION	TIPO	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (% M.O)		Porcentaje		29,466.00	0.10	2,946.60
						-
					SUBTOTAL	2,947.00

5. OTROS COSTOS ( )

DESCRIPCION	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
					-
					-
				SUBTOTAL	-

VALOR UNITARIO	655,000.00

INFORMACION GENERAL	
Cantidad meta	
Valor total de la actividad	0.00

Mauricio Rodriguez Mendoza
Arquitecto

VoBo: EDINSON MAURO RICO MARTÍNEZ
Jefe Oficina Asesora para la Gestión Estratégica del Sector Salud

GOBERNACIÓN DE Boyacá	FORMATO	VERSION: 1
		CODIGO: E-DE-FP-F-011
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS		FECHA: 01/Nov/2019

AÑO BASE PRECIO	2022
UNIDAD	Metro Lineal
NUMERAL	9.04

ITEM	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MUEBLE TIPO PROCEDIMIENTOS (PARTE INFERIOR), 0,56 M DE FONDO, 0,76 M DE ALTO. ESTRUCTURA EN FORMICA MADERA (PINO),MADECOR RH (MADERA AGLOMERADA RESISTENTE A LA HUMEDAD), TABLES RH (MADERA AGLOMERADA RESISTENTE A LA HUMEDAD) Y MDF (MADERA AGLOMERADA). INCLUYE ACCESORIOS EN ACERO INOXIDABLE, RIELES Y BISAGRAS CIERRE LENTO

1. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	VR DIARIO	F.PRES T.	PRESTAC.	SUBTOTAL	RENDIM	SUBTOTAL	CANT	VR TOTAL
AUXILIAR DE CARPINTERIAS 1 (D)						10,845.10	1.00	10,845.10
OFICIAL CARPINTERIAS (D)						18,621.17	1.00	18,621.17
								-
			-	-		-		-
							SUBTOTAL	29,466.00

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
MUEBLE TIPO PROCEDIMIENTOS (PARTE INFERIOR), 0,56 M DE FONDO, 0,76 M DE ALTO. ESTRUCTURA EN FORMICA MADERA (PINO),MADECOR RH (MADERA AGLOMERADA RESISTENTE A LA HUMEDAD), TABLES RH (MADERA AGLOMERADA RESISTENTE A LA HUMEDAD) Y MDF (MADERA AGLOMERADA). INCLUYE ACCESORIOS EN ACERO INOXIDABLE, RIELES Y BISAGRAS CIERRE LENTO	Metro Lineal		704,000.00	1.00	704,000.00
					-
				SUBTOTAL	704,000.00

3. TRANSPORTE

DESCRIPCION	UNIDAD	DISTANCIA	TARIFA M3/	VOLUMEN	VR TOTAL
					-
					-
				SUBTOTAL	-

4. EQUIPO

DESCRIPCION	TIPO	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (% M.O)		Porcentaje		29,466.00	0.10	2,946.60
						-
					SUBTOTAL	2,947.00

5. OTROS COSTOS ( )

DESCRIPCION	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
					-
					-
				SUBTOTAL	-

VALOR UNITARIO	736,413.00

INFORMACION GENERAL	
Cantidad meta	
Valor total de la actividad	0.00

Mauricio Rodriguez Mendoza
Arquitecto

VoBo: EDINSON MAURO RICO MARTÍNEZ
Jefe Oficina Asesora para la Gestión Estratégica del Sector Salud

GOBERNACIÓN DE Boyacá	FORMATO	VERSION: 1
		CODIGO: E-DE-FP-F-011
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS		FECHA: 01/Nov/2019

AÑO BASE PRECIO	2022
UNIDAD	Metro Lineal
NUMERAL	9.05

ITEM	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUEBLE TIPO ADMINISTRACIÓN, 0,60 M DE FONDO, 0.76 M DE ALTO. ESTRUCTURA EN FORMICA MADERA (PINO),MADECOR RH (MADERA AGLOMERADA RESISTENTE A LA HUMEDAD), TABLES RH (MADERA AGLOMERADA RESISTENTE A LA HUMEDAD) Y MDF (MADERA AGLOMERADA). INCLUYE ACCESORIOS EN ACERO INOXIDABLE, RIELES Y BISAGRAS CIERRE LENTO

1. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	VR DIARIO	F.PRES T.	PRESTAC.	SUBTOTAL	RENDIM	SUBTOTAL	CANT	VR TOTAL
AUXILIAR DE CARPINTERIAS 1 (D)						10,845.10	1.00	10,845.10
OFICIAL CARPINTERIAS (D)						18,621.17	1.00	18,621.17
			-	-		-		-
							SUBTOTAL	29,466.00

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
MUEBLE TIPO ADMINISTRACIÓN, 0,60 M DE FONDO, 1,20 M DE ALTO. ESTRUCTURA EN FORMICA MADERA (PINO),MADECOR RH (MADERA AGLOMERADA RESISTENTE A LA HUMEDAD), TABLES RH (MADERA AGLOMERADA RESISTENTE A LA HUMEDAD) Y MDF (MADERA AGLOMERADA). INCLUYE ACCESORIOS EN ACERO INOXIDABLE, RIELES Y BISAGRAS CIERRE LENTO	Metro Lineal		682,887.00	1.00	682,887.00
					-
				SUBTOTAL	682,887.00

3. TRANSPORTE

DESCRIPCION	UNIDAD	DISTANCIA	#¡REF!	VOLUMEN	VR TOTAL
					-
				SUBTOTAL	-

4. EQUIPO

DESCRIPCION	TIPO	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (% M.O)		Porcentaje		29,466.00	0.10	2,946.60
						-
					SUBTOTAL	2,947.00

5. OTROS COSTOS ( )

DESCRIPCION	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
					-
					-
				SUBTOTAL	-

VALOR UNITARIO	715,300.00

INFORMACION GENERAL	
Cantidad meta	
Valor total de la actividad	0.00

Mauricio Rodriguez Mendoza
Arquitecto

VoBo: EDINSON MAURO RICO MARTÍNEZ
Jefe Oficina Asesora para la Gestión Estratégica del Sector Salud