ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS PARA REALIZAR LA LIMPIEZA DE POZO EN COMUNIDADES INDÍGENAS DEL MUNICIPIO DE URIBIA, LA GUAJIRA.

OBJETO DEL PROYECTO:	**IMPLEMENTAR ACCIONES DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO ANTE EL DESABASTECIMIENTO HÍDRICO MEDIANTE DE LA REHABILITACIÓN DE AEROBOMBAS EN COMUNIDADES INDÍGENAS DEL MUNICIPIO DE URIBIA, LA GUAJIRA**

1. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNIT.	VR. PARCIAL
Combustible (Gasolina)	Gal	15	$ 10.800	$ 162.000
Hexametafosfato de sodio	Kg	3	$ 190.000	$ 570.000
Acido sulfamico	Kg	3	$ 115.000	$ 345.000
Apoyo logístico (incluye viaticos)	UND	3	$ 90.000	$ 270.000
			SUBTOTAL	$ 1.347.000

2. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN	TIPO	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNIT.	VR. PARCIAL
Alquiler de compresor de aire	Compresor de aire de 175 c.f.m y 120 p.s.i	Jornada	1	$ 2.550.000	$ 2.550.000
Alquielr de tubería	Tubería	Jornada	1	$ 250.000	$ 250.000
Llaves de tubo, llaves expansivas, hombre solo, manilas, seguetas, Martillo y soga.	Herramienta Menores	Jornada	1	$ 43.544	$ 43.544
				SUBTOTAL	$ 2.843.544

3. TRANSPORTE

CONCEPTO	TIPO	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNIT.	VR. PARCIAL
Traslado de maquinaria y equipo. (Incluye compresor de aire de 175 c.f.m y 120 p.s.i tripode tuberia, quimicos , manilas y herramienta) y cam).	Alquiler de Camion tipo 350	DÍA	2	$ 950.000	$ 1.900.000
Traslado de personal	Camioneta doble cabina 4x4 con conductor	DÍA	2	$ 500.000	$ 1.000.000
				SUBTOTAL	$ 2.900.000

4. MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	COSTO UNITARIO	CANTIDAD	VR. PARCIAL
Cuadrilla móvil tipo II.	DÍA	$ 435.443	2	$ 870.886
			SUBTOTAL	$ 870.886

Valor Unit. 1 pozo:	$ 7.961.430,0