PRESUPUESTO REEMPLAZO DE CERRAMIENTO DE OBRA SEDE SANTA MARTA

ITEM	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	**PRELIMINARES**				
1,10	Desmonte de Cerramiento Existente	ML	25,4	$ 5.337	$ 135.561
1,11	Retiro de escombros y disposición final de residuos en botadero certificado	ML	25,4	$ 16.737	$ 425.121
2	**CERRAMIENTO EN LAMINA**				
2,10	Suministro e Instalación de Cerramiento en Lamina de Placa Fibrocemento 10mm 244x122cm incluye soportes Parales y Omegas principales y una mano de pintura	M2	61,0	$ 101.896	$ 6.211.604
2,11	Suministro e Instalación de Puerta en Lamina de Fibrocemento de H 2,20 x 1,20 (Incluye Cerradura)	Und	1,0	$ 254.741	$ 254.741

SUBTOTAL COSTO DIRECTO = (SUBTOTAL)			**$ 7.027.027**
ADMINISTRACION	20%		$ 1.405.405
UTILIDAD	5%		$ 351.351
COSTO TOTAL DE LA PROPUESTA			**$ 8.783.783**

ANALISIS DE PRECIO UNITARIOS

OBJETO:	Desmonte de Cerramiento Existente	UNIDAD
		ML

I. EQUIPO

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Vr. Unitario	
Herramientas menores	Glb	0,10	$ 15.000,00	$ 1.500	
				SUB-TOTAL	$ 1.500

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Parcial	
				$ 0,0	
				$ 0,0	
				$ 0,0	
				SUB-TOTAL	$ 0

III. TRANSPORTE

Descripción	VOL. o PESO	DISTANCIA	M3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. Unitario
				$ 0,0	$ 0
				$ 0,0	
				$ 0,0	
				SUB-TOTAL	$ 0

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Jornal	Prest.Soc.	Jornal Total	Rendimiento	Vr.Unitario	
Ayudante (2)	$ 93.333	85%	$ 172.666,67	45,00	$ 3.837	
					SUB-TOTAL	$ 3.837
					TOTAL COSTO DIRECTO	**$ 5.337**

	MEMORIA DE CANTIDADES			**CÓDIGO:**	
				VERSIÓN:	1
				FECHA DE APROBACIÓN:	
CONSTRATISTA:		**PROYECTO:**	**CONSTRUCCIÓN CERRAMIENTO SEDE ESAP STA MARTA**	**CAPÍTULO 2: CIMENTACIONES**	
CONTRATANTE:					
SUPERVISIÓN:					
INTERVENTORÍA:					

ESQUEMA	**ITEM**	**ACTIVIDAD**	**DIMENSIONES**			**TOTAL**
			LONG (m)	**ANCHO (m)**	**ALTURA. (m)**	
	1,10	Desmonte de Cerramiento	25,40			25,40
	2,10	Área de Reja a cubrir	25,40		2,40	60,96
FOTO 1 . CERRAMIENTO ACTUAL						
Fuente: Registro fotografico contratista					**TOTAL:**	

CONTRATISTA **INTERVENTORIA**