INSTITUCION EDUCATIVA "BAUDILIO MONTOYA"

(BAUDILIO MONTOYA, LA BELLA, POTOSÍ, LA GRANJA, LA ALBANIA, LA ESTRELLA, TERESA GALINDO)
NIT. 801.000.596-3

Aprobados sus estudios de 6º a 9º de Básica General, ciclo Secundaria y Media Técnica en la especialidad Agropecuaria, por Decreto 00024 del 10 de enero de 2008, emanada de la Secretaría de Educación Departamental del Quindío, facultad otorgada al Gobernador del Departamento mediante Decreto 525 de 1990 y su Resolución Reglamentaria No. 11007 de 1990, la Ley 115 de 1994.

CODIGO DANE 463130000550

Calarcá Q., vereda La Bella, febrero 27 de 2023

Doctor
JULIO CESAR CORTES PULIDO
Secretaría de Agricultura
Gobernación del Quindío
Armenia Q.

Cordial saludo:

La Institución Educativa Baudilio Montoya a lo largo de sus 55 años de vida académica se ha venido consolidando en el sector rural con los procesos de formación acordes a las necesidades y requerimientos que el estudiante del campo requiere.

Por tal motivo, recurrimos a su Secretaría con el fin de solicitarle apoyo en el mejoramiento y mantenimiento de la planta física, específicamente en el laboratorio de procesamiento, para la infraestructura de postcosecha y procesamiento de alimentos.

Se anexan fotografías del estado de la infraestructura.


Cordialmente,

Mg. JOSE URIEL GONZALEZ RAMIREZ
Rector


SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

KM 5 Via al Valle, Vereda La Bella, Calarcá Q. – Tel. (6)7426519 – 3137814834
Email: iebaudiliomontoya@gmail.com

REGISTO FOTOGRAFICO INSTITUTO BAUDILIO MONTOYA	Fecha: 1-mar-23 Elaboro Joan Sebastian Arboleda Moreno



Salon 1




Salon 1




Salon 1



Costado



salon 1



Salon 2

	FORMATO	Código: F-SADRA-01
QUINDIO 1966	ACTA DE ASESORIA Y VISITA DE PROYECTOS	Versión: 02 Fecha: 05/06/2018
		Página 1 de 1

GOBERNACIÓN DEL QUINDÍO
SECRETARÍA DE AGRICULTURA, DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE

FECHA: 01/03/2023

SUBPROCESO: Emprendimiento Rural

REPRESENTANTE LEGAL DEL PROYECTO: Jose Uriel Gonzalez Ramirez

MUNICIPIO Calarcá / VEREDA La Bella.

PREDIO N.A / ENTIDAD I.E. Baudilio Montoya

PROYECTO: Manejo. Poscosecha y Transformación de Alimentos

OBJETIVO DE LA ASESORIA Y/O VISITA:
Realizar Visita tecnica en articulación con la secretaria de Infraestructura para determinar requerimientos de Adecuaciones Básicas en las plantas de transformación de Alimentos.

ACTIVIDAD REALIZADA:
Se realizó Visita técnica de reconocimiento de la planta de transformación de Alimentos de la I.E. Baudilio Montoya donde se identificó necesidades de inversión para instalación de canal para recolección de Aguas Lluvias para Solucionar Problema de humedad en un muro de cara al exterior de la planta.

De igual manera las instalaciones requieren un recubrimiento de pintura epóxica y la instalación de (3) láminas dieléctricas en el cielorraso.

Se deja la claridad que la prioridad es arreglar el muro que da al exterior donde se presenta humedad y se debe instalar la canal y el recubrimiento del piso con pintura epóxica.

COMPROMISOS DEL BENEFICIARIO Y/O FUNCIONARIO:

* La I.E Baudilio Montoya se compromete con terminar de pintar las instalaciones físicas y completar áreas que hacen falta pintar, para garantizar que la planta quede 100% retocada.

OBSERVACIONES:
La visita tecnica se realizó con el apoyo del contratista Robinson Taborda, encargado de hacer seguimiento a Comodatos.

Funcionario
C.C 1227431
Entidad SADRA.
Cargo Prof. Universitario

José Uriel Gonzalez Ramirez
Representante del Proyecto
C.C 18411283
Entidad Baudilio Montoya
Cargo Rector

	FORMATO	Código: F-CIG-04
QUINDIO 1966	Control de asistencia	Versión: 04 Fecha: 18/12/2012 Página 1 de 1

LISTA DE ASISTENCIA

DEPENDENCIA: Secretaría de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente
FECHA Y HORA: 01 de marzo de 2023 11:00 am
TEMA: Visita técnica Identificación requerimiento de Adecuación Infraestructura de Poscosecha I.E Bauditio Montoya

NOMBRE	CEDULA	ENTIDAD	CARGO	TELEFONO	CORREO	FIRMA
José Uriel Gonzalez R	18411263	Bauditio Montoya	Rector	3206961031	iebauditiomontoya@gmail.com	
Juan Sebastian Arboleda	1094940086	SAE Infraestructura	Contratista SAID	3207210280	ayboledap019@gmail.com	
Robinson F. Taborda	16764876	S.A.D.R.A	contratista	3162537029	robinmatamarfosis@gmail.com	
Mario Fernando Caupaz	12277931	SADRA.	P.A	3143347949	mcaupat@gmail.com	

	FORMATO	Código: F-INF-16
QUINDIO 1966	**Registro de visita**	Versión: 08 Fecha: 15/02/2022
		Página 1 de 3

FECHA DE VISITA :		01 / Marzo / 2023
OBJETO DE LA SOLICITUD:		Visita tecnica de la Institucion Educativa Bandilio Montoya
LOCALIZACION / MUNICIPIO :		Calarca, Quindio
FUNCIONARIO QUE REALIZA LA VISITA:		Joan Sebastian Arbelaez Moreno
CONTACTO	**NOMBRE:**	Jose Uriel
	DIRECCIÓN:	
	TELÉFONO:	3206962031
	Email:	

REQUERIMIENTO DE LA VISITA: (Asunto de la solicitud)

Visita tecnica de laboratorio Poscosecha Para la inspeccion de su infraestructura

DESCRIPCIÓN DE LA ZONA – SITUACIÓN ACTUAL

Se realiza la inspeccion del laboratorio donde se observa un problema de humedad en el costado a causa de que la cubierta no cuenta con canal de aguas lluvias, ademas el piso interior se encuentra en mal estado

VERIFICACIÓN DE ACCESOS:


VIAS DE ACCESO SI X NO ____

CATEGORIA DE LA VIA: _____

TIPO DE VÍA: Asfalto___ Concreto X Afirmado ___ Placa Huella___ Otro _____

ESTADO: Bueno X Regular ___ Malo ___

DIAGRAMA DE OBRAS



	FORMATO	Código: F-INF-16
QUINDIO 1966	Registro de visita	Versión: 08 Fecha: 15/02/2022
		Página 3 de 3

CONCEPTO TECNICO DE VIABILIDAD Y/O RECOMENDACIONES GENERALES
Aquí se describe: que hay, que se plantea como solución, poblacion Se recomienda la instalacion de canal en la cobierta y la aplicacion de la Pintura epoxica para el Piso, ademas Pintura epoxica para el muro con humedad

DESCRIPCION OBRAS REQUERIDAS

TIPO	UNIDAD	LONGITUD /CANTIDAD	ANCHO	ESPESOR	ALTURA

ASISTENTES:

Nombre	Entidad / Cargo	Teléfono	Firma
José Uriel Gonzalez R	Bachillerato Montoya Rector	3206961081	
Robinson Tabora	S.A.D.R.A	3162537072	
Mario F. Caipat F	Sec. Admic I.E.M	3143341945	
Juan Sebastian Arboleda	Contratista SAM	3207210280	Juan S. Arboleda M

ELABORACION	REVISION	APROBACION
Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
JOSE ORLANDO GUTIERREZ VELASCO	LUIS FELIPE ZULUAGA PUERTA	JUAN MIGUEL GALVIS BEDOYA
Cargo: Profesional Universitario	Cargo: Director de Infraestructura Vial y S.	Cargo: Secretario Despacho

INSTITUCION EDUCATIVA
INSTITUTO GENOVA
GENOVA QUINDIO
NIT. 890003810-2 DANE:163302000294
Aprobado por Resolución Nacional No 11539 de agosto 17 de 1988 emanada del Ministerio de Educación Nacional y Decreto Departamental 471 del 30 de septiembre de 2002

Génova Q. marzo 1 de 2023

Doctor:
JULIO CESAR CORTES PULIDO
Secretario de Agricultura
Armenia.

Asunto: apoyo mejoramiento laboratorio pedagógico de café.

Cordial saludo:

Apreciado Dr: Conocedor de su invaluable apoyo que le viene prestando a las instituciones educativas y en dialogo sostenido con usted, en el cual me ofrecia su disposición a las necesidades que se le presentan a la institución que represento, muy respetuosamente le solicito su colaboración en cuanto al mejoramiento de la infraestructura del laboratorio pedagógico de café, sitio en el cual nuestros alumnos de decimo y undécimo hacen las prácticas en la tosfon, procesamiento y elaboración de bebidas elaboradas a base de café.

En espera de una positiva respuesta, le expreso, en nombre de la comunidad educativa, los mas sinceros agradecimientos.

JAIME RENGIFO LOPEZ
RECTOR

	FORMATO	Código: F-INF-16
QUINDIO 1966	**Registro de visita**	Versión: 08 Fecha: 15/02/2022 Página 1 de 3

FECHA DE VISITA :		21 / Marzo / 2023
OBJETO DE LA SOLICITUD:		Revisar laboratorio Poscosecha I. E Genova
LOCALIZACION / MUNICIPIO :		Genova
FUNCIONARIO QUE REALIZA LA VISITA:		Juan Sebastian Arboleda M
CONTACTO	**NOMBRE:**	Jaime Rengifo
	DIRECCIÓN:	
	TELÉFONO:	3128337 20220
	Email:	

REQUERIMIENTO DE LA VISITA: (Asunto de la solicitud)

Revision de la infraestructura del laboratorio de poscosecha de la I.E Genova

DESCRIPCIÓN DE LA ZONA – SITUACIÓN ACTUAL

se realiza la revision del laboratorio poscosecha donde se observa el deterioro de la pintura en los muros y de la cubierta ademas de su ventana y puerta y falta una lamina de panel yeso en un muro, tambien se requiere un reemplazo de tejas trasladas

VERIFICACIÓN DE ACCESOS:

	FORMATO	Código: F-INF-16
	Registro de visita	Versión: 08 Fecha: 15/02/2022
		Página 2 de 3


VIAS DE ACCESO SI ____ NO ____

CATEGORIA DE LA VIA: _____

TIPO DE VÍA: Asfalto___ Concreto___ Afirmado ___ Placa Huella___ Otro _____

ESTADO: Bueno ___ Regular ___ Malo ___

DIAGRAMA DE OBRAS



	FORMATO	Código: F-INF-16
QUINDIO 1966	Registro de visita	Versión: 08 Fecha: 15/02/2022 Página 3 de 3

CONCEPTO TECNICO DE VIABILIDAD Y/O RECOMENDACIONES GENERALES
Aqui se describe: que hay, que se plantea como solución, pobiación Se recomienda realizar una limpieza de maleza y aplicacion de pintura epoxica, ademas pintura en su puerta y ventana, ademas de pintar la cobierta en la parte interna y la cercha y colocar un extractor


DESCRIPCION OBRAS REQUERIDAS

TIPO	UNIDAD	LONGITUD /CANTIDAD	ANCHO	ESPESOR	ALTURA

ASISTENTES:





Nombre	Entidad / Cargo	Telefono	Firma
Jaime Renyifo Lopez	Rector Instituto Gen.	3128337202	
Mario F. Cuspat F.	Sec. Agric. / P.Y	3143394916	
Robinson Taborda	SADRA.	3162537824	
Dana Milena Franco Rodriguez	SADRA	3128092738	
Juan Sebastian Arboleda	SAID	3207210280	

ELABORACION	REVISION	APROBACION
Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
JOSE ORLANDO GUTIERREZ VELASCO	LUIS FELIPE ZULUAGA PUERTA	JUAN MIGUEL GALVIS BEDOYA
Cargo: Profesional Universitario	Cargo: Director de Infraestructura Vial y S.	Cargo: Secretario Despacho



- 6 cerchiari
- Puntoni
- isolo Tetto 20 cm
- muro
- Lamiera
- Strutture
- Piso
- Puntoni corcha
- Puntoni portante y verticali

6516
6519
6520
~~6437~~
6433
6701
7122

REGISTO FOTOGRAFICO I.E LA GENOVA	Fecha: 21-mar-23 Elaboro Joan Sebastian Arboleda Moreno
 Laboratorio	 Laboratorio
 Laboratorio	 Laboratorio

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO
SECRETARÍA DE AGUAS E INFRAESTRUCTURA

PRESUPUESTO
CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: *ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA POSCOSECHA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA GENOVA DEL MUNICIPIO DE GENOVA DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO*

POR: SECRETARÍA DE AGUAS E INFRAESTRUCTURA FECHA: 31 MARZO DE 2023

ITEM N°/O	CAPITULO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1,00		OBRA CIVIL				
1,01		Rasqueteada y Ejada de muros	M2	124,00	4.803,00	595.572,00
1,02		Estuco plástico sobre muro	M2	124,00	15.425,00	1.912.700,00
1,03		Pintura epóxica para muros Incluye mano de obra	M2	124,00	21.653,00	2.684.972,00
1,04		Pintura con vinilo sobre teja de fibrocemento	M2	57,00	10.633,00	606.081,00
1,05		Pintura con esmalte puerta y/o rejas y/o superficies metálicas	M2	16,80	14.251,00	239.417,00
1,06		Pintura con esmalte cerchas y/o correas	ML	34,20	3.632,00	124.214,00
1,07		Muro en Panel Yeso e= 3/8" a una cara	M2	2,93	68.509,00	203.938,00
1,08		Desmonte Cubierta h≥ 3.0 m	M2	12,96	11.310,00	146.578,00
1,09		Suministro e instalación de Cubierta teja fibrocemento ondulada	M2	12,96	33.808,00	438.152,00
1,10		Limpieza de concreto o pisos con chorro de agua (hidrolavado)	M2	57,00	6.932,00	395.124,00
1,11		Suministro e instalacion de extractor axial Hom 200 metal	UND	1,00	339.390,00	339.390,00
					VALOR TOTAL PROYECTO =	7.686.138,00

SON: **(SIETE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CIENTO TREINTA Y OCHO PESOS 00/100)**

PLAZO:

NOTA 1: En el presente presupuesto, las cantidades de obra estan de acuerdo con el estudios similares de la zona y los precios unitarios hacen parte de la base de datos de la Gobernación del Quindío.

NOTA 2: Se debe tener en cuenta que la PRECIO UNITARIO NO incluyó el Valor de A.I.U.

ELABORÓ: **Ing. JOAN SEBASTIAN ARBOLEDA M**
Ingeniero Contratista

REVISÓ: **Ing. VANESSA KATHERINE RINCON GAVIRIA**
Jefe Oficina Area Social

	FORMATO	Código: F-SADRA-01
QUINDIO 1966	ACTA DE ASESORIA Y VISITA DE PROYECTOS	Versión: 02 Fecha: 05/06/2018
		Página 1 de 1

GOBERNACIÓN DEL QUINDÍO
SECRETARÍA DE AGRICULTURA, DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE

FECHA: 21/03/2023

SUBPROCESO: Emprendimiento Rural

REPRESENTANTE LEGAL DEL PROYECTO: Jaime Rengifo Lopez

MUNICIPIO Génova / VEREDA N/A

PREDIO N/A / ENTIDAD I.E Instituto Génova

PROYECTO: Laboratorio de Torrefacción de café

OBJETIVO DE LA ASESORIA Y/O VISITA:
Realizar reunión y visita a la I.E Génova para mirar la posibilidad de suscribir convenio de transferencia para aunar esfuerzos para el mejoramiento del laboratorio postcosecha de café

ACTIVIDAD REALIZADA:
Se realizó la visita de reconocimiento al laboratorio de postcosecha de torrefacción y tostión de café de la Institución Educativa Instituto Génova con el propósito de suscribir un convenio de transferencia para el mejoramiento de instalaciones físicas de la infraestructura de Postcosecha para café.

De acuerdo a lo anterior se identificó deficiencias en las instalaciones físicas (Pisos, paredes, cielorraso, paredes de tabla) se levantó el presupuesto y se inicia la elaboración de estudios previos y recolección de documentos siguientes.

COMPROMISOS DEL BENEFICIARIO Y/O FUNCIONARIO:

El rector de la I. Educativa programara una visita con un electricista que realice el diagnóstico de deficiencias en la red eléctrica en el momento de las operaciones de equipos.

OBSERVACIONES:
La visita se realizó con el apoyo jurídico de la profesional Diana Milena Franco Rodriguez. y el funcionario Robinson Taborda.

Funcionario
C.C 1227931
Entidad SAGRA
Cargo Prof. Universitario

Representante del Proyecto
C.C 4427347
Entidad Instituto Génova
Cargo Rector

	FORMATO	Código: F-CIG-04
QUINDIO 1966	Control de asistencia	Versión: 04 Fecha: 18/12/2012 Página 1 de 1

LISTA DE ASISTENCIA

DEPENDENCIA: Secretaría de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente
FECHA Y HORA: 21 de Marzo de 2023 a las 9:00 AM
TEMA: Visita I.E Instituto Génova Convenio de transferencia adecuaciones lorativos Pos cosecha.

NOMBRE	CEDULA	ENTIDAD	CARGO	TELEFONO	CORREO	FIRMA
Jaime Rengifo L.	4427347	Instituto Genova	Rector	3128332620	Jaimerengifolopez@gmail.com	
Robinson T. Taborda	16764776	SADRA	Contratista	5462537029	robinsontaborda0503@gmail.com	
Juan Sebastian Arboleda	1094940086	SAID	Contratista	3207210286	arboleda019@gmail.com	
Diana Milena Franco Rodriguez	1094951070	SADRA	Contratista	3128092788	dianafranco-17@hotmail.com	
Mario F. Cayat F	1277931	SADRA	P-4	3114337947	mcayato@gmail.com	

	FORMATO	Código: F-SADRA-01
QUINDIO 1966	ACTA DE ASESORIA Y VISITA DE PROYECTOS	Versión: 02 Fecha: 05/06/2018
		Página 1 de 1

GOBERNACIÓN DEL QUINDÍO
SECRETARÍA DE AGRICULTURA, DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE

FECHA: Marzo 10-2023.

SUBPROCESO: Emprendimiento Rural

REPRESENTANTE LEGAL DEL PROYECTO: Jaime Rengifo Lopez.

MUNICIPIO Génova / VEREDA N.A

PREDIO N.A / ENTIDAD Instituto Génova.

PROYECTO: Tomefacción de Café Instituto Génova

OBJETIVO DE LA ASESORIA Y/O VISITA:
Realizar visita tecnica a la tomefactora de Café del Instituto Génova para definir requerimientos locativos.

ACTIVIDAD REALIZADA:
Se realizo visita a la Tomefactora de cafe y Barismo de Café del Instituto Génova donde se realizan actividades pedagógicas para Capacitación de los estudiantes de la Institucion.

Se identifica requerimientos para mejoramiento del área Física Consistente en arreglo de paredes y cubierta con pintura y resanes; de igual manera se requiere de la instalacion de un extractor de 16-18 pulgadas; cambio de una pared y demarcar piso. Se evidencia humedades en un muro.

De igual manera se verifica el estado de una trilladora de café entregada en Comodato a la Institucion Educativa.

COMPROMISOS DEL BENEFICIARIO Y/O FUNCIONARIO:

Se Programa una nueva visita en compañia del ingeniero Civil de la Secretaria de Infraestructura con el propósito de realizar un levantamiento del presupuesto de Adecuaciones locativas

OBSERVACIONES:
La visita se realiza con el apoyo del Contratista Fabian Tabares y la Abogada Diana Franco

Funcionario
C.C 1227931
Entidad SADRA.
Cargo Prof. Univ

Representante del Proyecto
C.C 41.948.320 Armenia Q
Entidad Instituto Génova
Cargo Coordinadora

	FORMATO	Código: F-CIG-04
QUINDIO 1966	Control de asistencia	Versión: 04 Fecha: 18/12/2012 Página 1 de 1

LISTA DE ASISTENCIA

DEPENDENCIA: Secretaría de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente
FECHA Y HORA: 10 de Marzo, 10:00 AM
TEMA: Visita técnica Laboratorio de café Distrito 6 ênovs

NOMBRE	CEDULA	ENTIDAD	CARGO	TELEFONO	CORREO	FIRMA
Martha Lopez Barrera	41.948.320	I.E Génova	Coordinadora	3212151810	Maya170880@gmail.com	
Mónica Alexandra A.	24675916	I.E Inst. Génova	Docente.	3148897575	mbnalexa1632@gmail.com	
Robinson taborda	16764776	SADRA	contratista	3162537029	robinmetamorfosis@gmail.com	
Diana Milena Franco Rodríguez	1094951070	SADRA	Contratista	3128092788	dianafranco_17@hotmail.com	
Mario F. Gaviria F	72277931	SADRA	P.4	3143347445	mcampo@gmail.com	

Buenavista Q, febrero 27 de 2023

I.E.I.B.V Rect N° 018

Doctor
JULIO CESAR CORTÉS PULIDO
Secretario de agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente
Gobernación del Quindío

Asunto: Mejoramiento Infraestructura

La Institución Educativa Instituto Buenavista en consonancia con su Misión y Visión pretende dar respuesta a la urgencia de desarrollar competencias en los estudiantes que aporten a la transformación personal y al mejoramiento del sector productivo del municipio.

En dirección a este propósito los estudiantes son formados en los diferentes campos de la agroindustria alimentaria como la línea de fruver, lácteos, cárnicos, panadería, y, café, contemplando el desarrollo de prácticas reales en contextos productivos que se ejecutan en las plantas piloto de la Institución Educativa

Con la presente, solicito su apoyo para dar continuidad a este programa en términos de calidad y a través de su gestión realizar las adecuaciones básicas de la infraestructura de pos cosecha y procesamiento de alimentos de los laboratorios pedagógicos pertenecientes a la media técnica en procesos agroindustriales de nuestra institución.


De antemano agradezco su gestión y permanente apoyo a los procesos institucionales.

Adjunto fotografías del estado actual de la infraestructura.


Atentamente,

ANA MARIA RAMIREZ SIERRA
Rectora


REGISTO FOTOGRAFICO INSTITUTO BUENAVISTA	Fecha: 1-mar-23 Elaboro Joan Sebastian Arboleda Moreno




Salon 1



Salon 1



Salon 1




Salon 2



salon 2



Salon 2



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO
SECRETARÍA DE AGUAS E INFRAESTRUCTURA

PRESUPUESTO
CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO.

ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA POSCOSECHA DEL INSTITUTO BUENAVISTA DEL MUNICIPIO DE BUENAVISTA DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO

POR: SECRETARÍA DE AGUAS E INFRAESTRUCTURA FECHA: **01 MARZO DE 2023**

ITEM		OBRA PVC	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1,01		Rasqueteada y lijada de muros	M2	112,50	4.803,00	540.338,00
1,02		Estuco plástico sobre muro	M2	98,30	15.425,00	1.516.278,00
1,03		Pintura Epoxica para pisos Incluye mano de obra	M2	133,80	37.369,00	4.999.972,00
1,04		Pintura epóxica para muros Incluye mano de obra	M2	98,30	21.653,00	2.128.400,00
1,05		Estuco sobre Revoque o muro	M2	14,20	7.525,00	106.855,00
1,06		Pintura con vinilo sobre muros tres manos	M2	14,20	10 197,00	144.797,00

VALOR TOTAL PROYECTO = 9.436.730,00

SON: **(NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA PESOS 00/100)**

PLAZO.

NOTA 1: En el presente pre-upuesto, las cantidades de obra estan de acuerdo con el estudios similares de la zona y los precios unitarios hacen parte de la base de datos de la Gobernacion del Quindio.

NOTA 2: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO NO incluye el valor de A.I.U.

ELABORÓ
Ing. JOAN SEBASTIAN ARBOLEDA M
Ingeniero Contratista

REVISÓ:
Ing. VANESSA KATHERINE RINCON GAVIRIA
Jefe Oficina Area Social

	FORMATO	Código: F-SADRA-01
QUINDIO 1966	ACTA DE ASESORIA Y VISITA DE PROYECTOS	Versión: 02 Fecha: 05/06/2018
		Página 1 de 1

GOBERNACIÓN DEL QUINDÍO
SECRETARÍA DE AGRICULTURA, DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE

FECHA: 01/03/2023

SUBPROCESO: Emprendimiento Rural

REPRESENTANTE LEGAL DEL PROYECTO: Giselle Moreras

MUNICIPIO Buenavista / VEREDA N.A

PREDIO N.A / ENTIDAD I.E. Buenavista

PROYECTO: Transformación de Alimentos – Educación Media Técnica

OBJETIVO DE LA ASESORIA Y/O VISITA:
Realizar visita de identificación de adecuaciones físicas básicas a los espacios de transformación de Alimentos.

ACTIVIDAD REALIZADA:
Se realizó visita técnica de identificación de adecuaciones básicas de mejora a las instalaciones básicas de las plantas de procesamiento de café y agroindustria. Donde se identifica deficiencias en pisos y muros que requieren aplicación de estuco y pintura.

COMPROMISOS DEL BENEFICIARIO Y/O FUNCIONARIO:

OBSERVACIONES:
La visita técnica se realizó con el apoyo del contratista Robinson Taborda, encargado de hacer seguimiento a comodatos.

Funcionario
C.C 1227931
Entidad SADRA.
Cargo Prof universitario

Giselle Moreras
Representante del Proyecto
C.C 1004892175
Entidad I.E. Buenavista
Cargo Docente

	FORMATO	Código: F-CIG-04
	Control de asistencia	Versión: 04 Fecha: 18/12/2012
		Página 1 de 1

LISTA DE ASISTENCIA

DEPENDENCIA: Secretaría de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente
FECHA Y HORA: 01/03/2023 9:30 a.m.
TEMA: Visita técnica Instituto Bienestar – Planta de transformación de Alimentos

NOMBRE	CEDULA	ENTIDAD	CARGO	TELEFONO	CORREO	FIRMA
Oselle Moreno	1094892175	Ins Bienestar	Docente	5172367827	gmoreno@gmail.com	
Robinson Taborda	16764876	S.A.D.R.A.	contratista	3162537029	robinmetamorfosis@gmail.com	
Juan Sebastian Arboleda	1094940086	Sec Infraestructura	Contratista SIID	3204210280	arboleda019@gmail.com	
Mario Fernando Cacpata	12277931	SADRA	P.U.	3143347949	mcacpata@gmail.com	

	FORMATO	Código: F-INF-16
	Registro de visita	Versión: 08 Fecha: 15/02/2022
		Página 3 de 3

FECHA DE VISITA :		01 / Marzo / 2023
OBJETO DE LA SOLICITUD:		Visita Tecnica del Instituto Buena Vista
LOCALIZACION / MUNICIPIO :		Buenavista, Quindio
FUNCIONARIO QUE REALIZA LA VISITA:		Juan Sebastian Arboleda M
CONTACTO	NOMBRE:	Giselle Rocero
	DIRECCIÓN:	
	TELÉFONO:	3172367827
	Email:	

REQUERIMIENTO DE LA VISITA: (Asunto de la solicitud)

Visita tecnica de laboratorio Poscosecha Para la Inspeccion de su infraestructura

DESCRIPCIÓN DE LA ZONA – SITUACIÓN ACTUAL

Se realiza la inspeccion del laboratorio donde se observa en el salon 1 el Piso en mal estado y el muro interior de la fachada y en la Parte del salon 2 se tiene en mal estado los muros interiores Por Problemas de humedad ademas del Piso esta en mal estado

VERIFICACIÓN DE ACCESOS:


VIAS DE ACCESO SI X NO ____


CATEGORIA DE LA VIA: _____

TIPO DE VÍA: Asfalto___ Concreto X Afirmado ___ Placa Huella___ Otro _____

ESTADO: Bueno X Regular ___ Malo ___

DIAGRAMA DE OBRAS





CONCEPTO TECNICO DE VIABILIDAD Y/O RECOMENDACIONES GENERALES
Aquí se describe: que hay, que se plantea como solución, población Se recomienda en el salon 1 aplicacion de Pintura epoxica para el Piso y Pintura de vinilo en el muro interior de la fachada y en el salon 2 Pintura epoxica para muros y para el piso

DESCRIPCION OBRAS REQUERIDAS

TIPO	UNIDAD	LONGITUD /CANTIDAD	ANCHO	ESPESOR	ALTURA

ASISTENTES:

Nombre	Entidad / Cargo	Teléfono	Firma
Giselle Moreras	Juz Buenavista	3172387827	
Mario F. Carpaff.	Sec. Agric. / P.U	3143347945	
Robinson Taborda	SADRM.	3112537026	
Joan Sebastian Arbelaez	contratista SAID	3207210288	Joan S. Arbelaez M

ELABORACION	REVISION	APROBACION
Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
JOSE ORLANDO GUTIERREZ VELASCO	LUIS FELIPE ZULUAGA PUERTA	JUAN MIGUEL GALVIS BEDOYA
Cargo: Profesional Universitario	Cargo: Director de Infraestructura Vial y S.	Cargo: Secretario Despacho

Barragán Pijao Quindío, febrero 27 de 2023

Doctor
JULIO CESAR CORTES PULIDO
Secretario de Agricultura y Desarrollo Rural del Quindío

ASUNTO: APOYO PARA MEJORAS

Se solicita comedidamente apoyo para realizar mejoras en las instalaciones de las plantas de manejo Post Cosecha y procesamiento de alimentos, consistente en la realización de adecuaciones básicas.

Se anexan estado de la infraestructura

Agradezco su gentileza

CARLOS JULIO CIRO ESPINOSA
Rector

	FORMATO	Código: F-INF-16
QUINDIO 1966	Registro de visita	Versión: 08 Fecha: 15/02/2022
		Página 1 de 3

FECHA DE VISITA :		01 / Marzo / 2023
OBJETO DE LA SOLICITUD:		Visita tecnica Institucion Educativa Luis Granada Mejia
LOCALIZACION / MUNICIPIO :		Pijao Quindio
FUNCIONARIO QUE REALIZA LA VISITA:		Juan Sebastian Arboleda Moreno
CONTACTO	NOMBRE:	Nasly Rojas
	DIRECCIÓN:	
	TELÉFONO:	3009630460
	Email:	

REQUERIMIENTO DE LA VISITA: (Asunto de la solicitud)

Visita tecnica de laboratorio Poscosecha para la inspeccion de su infraestructura

DESCRIPCIÓN DE LA ZONA – SITUACIÓN ACTUAL

Se realiza la inspeccion del laboratorio donde se observa en mal estado el Piso

VERIFICACIÓN DE ACCESOS:


VIAS DE ACCESO SI X NO ____

CATEGORIA DE LA VIA: _____

TIPO DE VÍA: Asfalto___ Concreto X Afirmado ___ Placa Huella___ Otro _____

ESTADO: Bueno X Regular ___ Malo ___

DIAGRAMA DE OBRAS:



	FORMATO	Código: F-INF-16
QUINDIO 1966	Registro de visita	Versión: 08 Fecha: 15/02/2022 Página 3 de 3

CONCEPTO TECNICO DE VIABILIDAD Y/O RECOMENDACIONES GENERALES
Aquí se describe: que hay, que se plantea como solución, población Se recomienda la aplicacion de pintura epoxica para el piso

DESCRIPCION OBRAS REQUERIDAS


TIPO	UNIDAD	LONGITUD /CANTIDAD	ANCHO	ESPESOR	ALTURA

ASISTENTES:


Nombre	Entidad / Cargo	Telefono	Firma
NASLY ROJAS S.	I.F. L6.M DOCENTE	3007630460	NROJAS
Luz mary marin C	L6M-Docente	3103808274	
Mario F Cayat F.	Sec. Agri / P.4	3145344946	
Robinson Taborda	SADRA	3162537029	
Joan Sebastian Arboleda	Contratista SAID	3207210280	Joan S. Arboleda M

ELABORACION	REVISION	APROBACION
Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
JOSE ORLANDO GUTIERREZ VELASCO	LUIS FELIPE ZULUAGA PUERTA	JUAN MIGUEL GALVIS BEDOYA
Cargo: Profesional Universitario	Cargo: Director de Infraestructura Vial y S.	Cargo: Secretario Despacho


REGISTO FOTOGRAFICO INSTITUCION EDUCATIVA LUIS GRANADA MEJIA	Fecha: 1-mar-23 Elaboro Joan Sebastian Arboleda Moreno



Pasillo




Salon




Ingreso salon 1




Ingreso salon 2



salon 2



Ingreso salon 3



	FORMATO	Código: F-SADRA-01
QUINDIO 1966	ACTA DE ASESORIA Y VISITA DE PROYECTOS	Versión: 02 Fecha: 05/06/2018
		Página 1 de 1

GOBERNACIÓN DEL QUINDÍO
SECRETARÍA DE AGRICULTURA, DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE

FECHA: 01/03/2023

SUBPROCESO: Emprendimiento Rural

REPRESENTANTE LEGAL DEL PROYECTO: Carlos Julio Ciro Espinosa

MUNICIPIO Pijao / VEREDA Barragán

PREDIO I.E. Luis Granada Mejía / ENTIDAD I.E. L.G.M.

PROYECTO: Transformación de Alimentos / Educación Media Técnica

OBJETIVO DE LA ASESORIA Y/O VISITA:
Realizar Visita técnica de identificación de mejoras locativas en las plantas de Alimentos de la I.E. Luis Granada Mejía del corregimiento de Barragán en Pijao.

ACTIVIDAD REALIZADA:
Se realizo Visita técnica a las plantas de Agroindustria de la Institución Educativa y se logró evidenciar que hay deterioro en el piso, puntualmente en la pintura epóxica y en unas láminas dispersas (OSB) del cielo raso que son un riesgo de caída y peligro para o causar un accidente.

Se levanto con el apoyo del ingeniero de la secretaría de infraestructura el presupuesto requerido para el reacondicionamiento del piso con pintura epóxica y la instalación de las láminas dispersas.

COMPROMISOS DEL BENEFICIARIO Y/O FUNCIONARIO:

La Institución tiene toda la disposición para apoyar las adecuaciones básicas y colocar al 100% la planta de procesamiento de alimentos

OBSERVACIONES:
La visita técnica se realizó con el apoyo del contratista Robinson Taborda, encargado de hacer seguimiento a comodatos

Funcionario
C.C 1247931
Entidad SADRA
Cargo Prof. Universitario

Representante del Proyecto
C.C 25108897
Entidad I.E.G.M.
Cargo Docente

	FORMATO	Código: F-CIG-04
QUINDIO 1966	Control de asistencia	Versión: 04 Fecha: 18/12/2012 Página 1 de 1

LISTA DE ASISTENCIA

DEPENDENCIA: Secretaría de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente
FECHA Y HORA: 01/03/2023 7:30 am.
TEMA: Visita Técnica Institución Educativa Luis Granada Mejía / Plantas transformación de Alimentos

NOMBRE	CEDULA	ENTIDAD	CARGO	TELEFONO	CORREO	FIRMA
NASLY ROJAS S	41.957327	I.E. L.G.M	DOCENTE	3007630460	naslyrojas@icloud.com	NASLY
Luz Mary Marín C	25108897	I.E.M	Docente	3103808274	luzmaca07@gmail.com	Luz Marín
Juan Sebastian Arboleda	1094940086	SEC Infraestructura	Contratista SAIIP	3207210280	arboleda819@gmail.com	Juan S.A. Arboleda
Robinson Taborda	16764876	SADRA	Contratista	3162537029	robinmetamorfosis@gmail.com	
Mario F. Cayapa F	1227793	SADRA	P.U	3183247949	mcayapa@gmail.com	
Esteban Carmona L	1094962560	SADRA	Contratista	311 3602407	escarlo97@hotmail.com	

	FORMATO	Código: F-INF-16
QUINDIO 1966	Registro de visita	Versión: 08 Fecha: 15/02/2022 Página 1 de 3

FECHA DE VISITA:		18-Abril-2023
OBJETO DE LA SOLICITUD:		Adecuación Centro Logistico
LOCALIZACION / MUNICIPIO:		Cadoba - Quindío
FUNCIONARIO QUE REALIZA LA VISITA:		Andres Felipe Marín Martínez
CONTACTO	NOMBRE:	Isbelia Agudelo Marín
	DIRECCIÓN:	Dirección Emprendimiento Rural
	TELÉFONO:	310 374 4046
	Email:	director.rural@gobernacionquindio.gov.co

REQUERIMIENTO DE LA VISITA: (Asunto de la solicitud)

Secretaria de agricultura solicita acompañamiento para identificar las obras a ejecutar en el centro logistico del municipio

DESCRIPCIÓN DE LA ZONA – SITUACIÓN ACTUAL

Se evidencia edificación con la necesidad de adecuación para su puesta en funcionamiento para el procesamiento de alimentos, entre las actividades requeridas se encuentra pintura epoxica, cerramiento, instalación de cielo raso, división en superboard entre otras

	FORMATO	Código: F-INF-16
QUINDIO 1964	Registro de visita	Versión: 08 Fecha: 15/02/2022 Página 2 de 3

VERIFICACIÓN DE ACCESOS:


VIAS DE ACCESO SI ___ NO ___

CATEGORIA DE LA VIA: _____

TIPO DE VÍA: Asfalto___ Concreto___ Afirmado___ Placa Huella___ Otro:_____

ESTADO: Bueno ___ Regular___ Malo ___

DIAGRAMA DE OBRAS





	FORMATO	Código: F-INF-16
QUINDIO 1966	Registro de visita	Versión: 08 Fecha: 15/02/2022 Página 2 de 3

VERIFICACIÓN DE ACCESOS:


VIAS DE ACCESO SI ___ NO ___


CATEGORIA DE LA VIA: _____

TIPO DE VÍA: Asfalto___ Concreto___ Afirmado ___ Placa Huella___ Otro _____

ESTADO: Bueno ___ Regular ___ Malo ___

DIAGRAMA DE OBRAS:





ANEXOS

Fotos 1 y 2. Centro Logístico Agropecuario exterior.







Foto 3 y 4. Centro Logístico Agropecuario interior.






Foto 5. Desagües.





Foto 6. Cubierta.



CONCEPTO TECNICO DE VIABILIDAD Y/O RECOMENDACIONES GENERALES

Aquí se describe: que hay, que se plantea como solución, población

Como resultado de la visita se genera presupuesto para la intervención requerida el cual se adjunta al presente registro.

DESCRIPCION OBRAS REQUERIDAS

TIPO	UNIDAD	LONGITUD /CANTIDAD	ANCHO	ESPESOR	ALTURA

ASISTENTES:

Nombre	Entidad / Cargo	Teléfono	Firma
Andrés Felipe Marín M	Contratista Infraestructura	3148973635	
Jorge Salazar	Junta Directiva	324367 4771	
Mario F. Arcila T F	Sec. Fomento Rotema	3145[illegible]	
Diana Milena Franco Rodríguez	Contratista SADRA	3128097388	
Robinson Taborda	SADRA	3162537[illegible]	

ELABORACION	REVISION	APROBACION
Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
JOSE ORLANDO GUTIERREZ VELASCO	LUIS FELIPE ZULUAGA PUERTA	JUAN MIGUEL GALVIS BEDOYA
Cargo: Profesional Universitario	Cargo: Director de Infraestructura Vial y S.	Cargo: Secretario Despacho

