REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO
SECRETARÍA DE AGUAS E INFRAESTRUCTURA

PRESUPUESTO
CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: *ADECUACION Y MEJORAMIENTO DEL AREA PRODUCTIVA Y DE POSCOSECHA DEL CENTRO AGROINDUSTRIAL DEL MUNICIPIO DE GÉNOVA (ASOCIACIONES: ASOCORDILLERA, ASOCHAPOGEN, ASDEGEQUIN, ASOMERGEN, PORCIGENOVA Y ASOCAFE), CENTRO LOGISTICO AGROINDUSTRIAL DE LA COOPERATIVA TERRITORIO NUESTRO DEL MUNICIPIO DE CORDOBA Y DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS INSTITUTO GÉNOVA, INSTITUCION EDUCATIVA BAUDILIO MONTOYA, INSTITUTO BUENAVISTA, INSTITUCION EDUCATIVA LUIS GRANADA MEJIA DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO.*

POR: SECRETARÍA DE AGUAS E INFRAESTRUCTURA **FECHA:** 31 JULIO DE 2023

LE BAUDILIO MONTOYA

ITEM	APUS	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR TOTAL
1,00		OBRA CIVIL				
1,01		Resqueteada y fijada de muros	M2	22,00	4.803,00	105.666
1,02		Estuco plastico sobre muro	M2	22,00	15.425,00	339.350
1,03		Pintura Epoxica para pisos incluye mano de obra	M2	105,00	37.369,00	3.923.745
1,04		Pintura epóxica para muros incuye mano de obra	M2	22,00	21.633,00	476.386
1,05		Canal en lamina para Aguas Lluvias cal 20 incluye anticorrosivo y pintura	ML	18,00	55.708,00	1.002.744
					SUBTOTAL LE BAUDILIO MONTOYA	5.847.871

INSTITUTO GENOVA

ITEM	APUS	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR TOTAL
2,00		OBRA CIVIL				
2,01		Resqueteada y fijada de muros	M2	124,00	4.803,00	595.572
2,02		Estuco plastico sobre muro	M2	124,00	15.425,00	1.912.700
2,03		Pintura epóxica para muros incuye mano de obra	M2	124,00	21.633,00	2.684.892
2,04		Pintura con vinilo sobre teja de fibrocemento	M2	57,00	10.633,00	606.081
2,05		Pintura con esmalte puerta y/o rejas y/o superficies metálicas	M2	16,80	14.251,00	239.417
2,06		Pintura con esmalte cerchas y/o correas	ML	34,20	3.632,00	124.214
2,07		Muro en Panel Yeso e= 3/8" a una cara	M2	2,96	68.506,00	203.938
2,08		Desmonte Cubierta ha 3,0 m	M2	12,96	11.310,00	146.578
2,09		Suministro e instalación de Cubierta teja fibrocemento incluida	M2	12,96	33.808,00	438.152
2,10		Limpieza de concreto o pisos con chorro de agua (hidrolavado)	M2	57,00	6.932,00	395.124
					SUBTOTAL INSTITUTO GENOVA	7.346.748

LE BUENAVISTA

ITEM	APUS	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR TOTAL
3,00		OBRA CIVIL				
3,01		Resqueteada y fijada de muros	M2	100,00	4.803,00	480.300
3,02		Estuco plastico sobre muro	M2	88,00	15.425,00	1.357.400
3,03		Pintura Epoxica para pisos incluye mano de obra	M2	121,00	37.369,00	4.521.649
3,04		Pintura epóxica para muros incuye mano de obra	M2	88,00	21.633,00	1.903.464
3,05		Estuco sobre Revoque o muro	M2	12,00	7.525,00	90.300
3,06		Pintura con vinilo sobre muros tres manos	M2	12,00	10.197,00	122.364
					SUBTOTAL LE BUENAVISTA	8.477.477

LE LUIS GRANADA MEJIA

ITEM	APUS	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR TOTAL
4,00		OBRA VIVA				
4,01		Pintura Epoxica para pisos incluye mano de obra	M2	110,00	37.369,00	4.110.590
					SUBTOTAL LE LUIS GRANADA MEJIA	4.110.590

CENTRO AGROINDUSTRIAL

ITEM	APUS	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR TOTAL
5,00		OBRA CIVIL				
5,01		Corte pavimento con máquina, hasta 3cm	ML	4,00	2.584,00	10.336
5,02		Demolición de pisos y andenes de concreto e=7 a 12 cm	M2	5,00	15.313,00	76.565
5,03		Excavación en material común a mano, incluye cargue y retiro de sobrantes hasta 25Km	M3	1,00	62.667,00	62.667
5,04		Caja de inspección de 80*80 cms. En concreto clase E (17,5 MPA) incluye tapa en concreto reforzado espesor 10 cms. con varilla D=3/8" separación cada 15 cms. En ambas direcciones	UND	1,00	294.885,00	294.885
5,05		Suministro e instalación tubería PVC presión 1/2"	ML	2,00	17.731,00	35.462
5,06		Suministro e instalación llave de paso de 1/2"	UND	1,00	31.768,00	31.768
5,07		Suministro e instalación tubería PVC sanitaria 2"	ML	2,50	21.389,00	53.473
5,08		Suministro e instalación tubería PVC sanitaria 4"	ML	2,50	29.420,00	73.550
5,09		Punto PVC hidráulico de 1/2"	UND	3,00	33.216,00	99.648
5,10		Suministro e instalación de rejilla piso piso de 3"	UND	1,00	18.797,00	18.797
5,11		Punto PVC sanitario de 2"	UND	2,00	51.596,00	103.192
5,12		Punto PVC sanitario de 4"	UND	1,00	68.710,00	68.710
5,13		Llene compactado incluye suministro de material de préstamo de cantera y/o río	M3	0,50	59.264,00	29.632
5,14		Anden concreto simple de 21Mpa E=0,10 m	M2	5,00	84.327,00	421.635
5,15		Nivelación de piso en Mortero 1:4 e= 0,0 - 0,05m	M2	8,00	26.583,00	212.664
5,16		Muro En Superboard 10 M/m Dos Caras, Cal 24 Estructurado @40,5 Cm	M2	22,00	123.943,00	2.726.746
5,17		Piso en cerámica tráfico 4 de 40*40 cms.	M2	8,00	78.452,00	627.616
5,18		Guardaescoba en cerámica	ML	13,00	9.539,00	124.007
5,19		Enchape en cerámica pared incluye revoque	M2	15,20	68.973,00	1.170.484

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO
SECRETARÍA DE AGUAS E INFRAESTRUCTURA

PRESUPUESTO
CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: *ADECUACION Y MEJORAMIENTO DEL AREA PRODUCTIVA Y DE POSCOSECHA DEL CENTRO AGROINDUSTRIAL DEL MUNICIPIO DE GÉNOVA (ASOCIACIONES: ASOCORDILLERA, ASOCHAPOGEN, ASOEGEQUIN, ASOMERGEN, PORCIGENOVA Y ASOCAFES), CENTRO LOGISTICO AGROINDUSTRIAL DE LA COOPERATIVA TERRITORIO NUESTRO DEL MUNICIPIO DE CORDOBÁ Y DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS INSTITUTO GÉNOVA, INSTITUCION EDUCATIVA BAUDILIO MONTOYA, INSTITUTO BUENAVISTA, INSTITUCION EDUCATIVA LUIS GRANADA MEJIA DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO.*

POR: SECRETARÍA DE AGUAS E INFRAESTRUCTURA FECHA: 31 JULIO DE 2023

I.E BAUDILIO MONTOYA

5,20		Suministro e Instalación lavamanos Institucional	UND	1,00	299.956,00	299.956
5,21		Suministro e Instalación sanitario Institucional	UND	1,00	868.636,00	868.636
5,22		Suministro e Instalación grifería para Ducha	UND	1,00	146.827,00	146.827
5,23		Estuco plástico sobre muro	M2	37,10	15.425,00	572.268
5,24		Pintura con vinilo sobre muros tres manos	M2	37,10	10.197,00	378.309
5,25		Suministro e Instalación de divisiones para baño en Acero Inoxidable, Incluye cerrad.	M2	3,00	311.846,00	954.561
5,26		Cielo raso en placa super board y perfiles de aluminio	M2	8,10	62.316,00	506.629
5,27		Cielo raso en PVC Incluye estructura de soporte	M2	7,80	53.788,00	426.536
5,28		Suministro e Instalación de puerta metálica calibre 20 acanalada con cerradura	M2	7,20	221.436,00	1.594.339
5,29		Limpieza general de espacios construidos	M2	43,00	5.104,00	204.160
					SUBTOTAL OBRA CIVIL	17.156.806

ITEM		DIVISIONES				
6,01		Muro En Superboard 10 Mm Dos Caras, Cal 24, Estructurado @40_5 Cm	M2	40,00	123.943,00	4.957.720
6,02		Estuco plástico sobre muro	M2	80,00	15.425,00	1.234.000
6,03		Pintura con vinilo sobre muros tres manos	M2	80,00	10.197,00	815.760
6,04		Guardaescoba en cerámica	ML	22,00	9.539,00	209.858
6,05		Recorrido de cubierta	M2	340,00	7.845,00	2.674.100
6,06		Suministro e Instalación de Cubierta teja Fibrocemento ondulada	M2	135,00	33.808,00	4.567.888
6,07		Desmonte Cubierta ha 3.0 m	M2	135,00	11.310,00	1.536.160
					SUBTOTAL DIVISIONES	16.027.486
					SUBTOTAL CENTRO AGROINDUSTRIAL	29.222.662

CENTRO LOGISTICO AGROPECUARIO COOPERATIVA TERRITORIO NUESTRO

ITEM		OBRA CIVIL	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
7,01		Suministro e Instalación Malla eslabonada con tubería y platina alambre tres hilos a todo costo	M2	114,00	81.329,00	9 275.905
7,02		Suministro e instalación de puerta de malla eslabonada de 2,00x2,00 m	UND	2,00	999.535,00	1.999.905
7,03		Concreto clase D(21MPA) para Zapatas y/o Tabiques.	M3	1,02	705.384,00	719 492
7,04		Suministro, Figurado y amare Acero de refuerzo 60000PSI 420Mpa	KG	82,46	6.818,00	537.747
7,05		Excavación en material comun a mano No incluye cargue y retiro de sobrantes	M3	1,02	20.417,00	20 825
		SUBTOTAL CENTRO LOGISTICO AGROPECUARIO COOPERATIVA TERRITORIO NUESTRO				9.844.874

SUBTOTAL COSTO DIRECTO=	62.890.112
TOTAL COSTOS DIRECTOS	62.890.112
ADMINISTRACION 29,41%	18.497.295
IMPREVISTOS 1,00%	628.901
UTILIDAD 4,00%	2.514.004
TOTAL AIU 34,41%	21.640.800
SUBTOTAL OBRA=	84.479.912
VALOR TOTAL PROYECTO =	84.479.912

SON: (OCHENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS DOCE PESOS 00/100)

PLAZO:

NOTA 1: El d[illegible] los cuantitativos en obra antes de ejecutar con el estudios anteriores de la zona y los precios unitarios hacen parte de la base de datos de la Gobernación

NOTA 2: [illegible] se aceptó [illegible] el PRECIO UNITARIO INCluye el valor de A.I.U.

ELABORÓ:
Ing. JOAN SEBASTIAN ARBOLEDA M
Ingeniero Contratista

REVISÓ:
Ing. VANESSA KATHERINE RINCON GAVIRIA
Jefe Oficina Area Social