PRESUPUESTO OFICIAL

CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA 2023

OBJETO: "REALIZAR EL MANTENIMIENTO, DESMONTE Y REPOSICION DE CUBIERTAS CENTRO SENA - CIDM- EN EL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA-SANTANDER".

CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	PRONOSTICO/DIAGNOSTICO				
1	**PRELIMINARES**				
1.1	**PRELIMINAR**				
1.1.1	Campamento provisional de obra	UND	1	869.416	$ 869.416
1.1.2	Localización y replanteo de obras	M2	500	2.664	$ 1.332.000
1.2	**PRELIMINAR (DESMONTES)**				
1.2.1	Desmonte de cubierta existente en teja de barro y disposición final.	M2	500	$ 34.699	$ 17.349.500
1.2.2	Desmonte de cubierta existente en teja de Eternit y disposición final.	M2	500	$ 34.881	$ 17.440.500
1.2.3	Desmonte de drywall existente y disposición final.	M2	500	$ 10.739	$ 5.369.500
2	**CUBIERTA**				
2.1	**MANTENIMIENTO CUBIERTA**				
2.1.1	Suministro e instalación de canal metálico según desarrollo de 0.40 mts - calibre 24.	ML	5	$ 66.269	$ 331.345
2.1.2	Mantenimiento - limpieza e impermeabilización de viga canal- emulsión - fibra - pintura bituminosa.	ML	60	$ 36.658	$ 2.199.480
2.1.3	Mantenimiento - limpieza e impermeabilización de tragante viga canal- emulsión - fibra - pintura bituminosa.	UND	10	$ 91.989	$ 919.890
2.1.4	Suministro e instalación de tubo 4" x 2.5" cal 16 de correas de apoyo cubierta incluye pintura anticorrosiva.	ML	150	$ 61.088	$ 9.163.200
2.1.5	Suministro y instalación remate contra muro - flanche cal 24.	ML	65	$ 60.680	$ 3.944.200
2.1.6	Suministro y instalación remate caballete- lamina cal 24.	ML	35	$ 55.194	$ 1.931.790
2.1.7	Suministro e instalación de cubierta tipo sándwich 1 1/2" - Lamina metálica ambas caras - incluye accesorios de fijación.	M2	500	$ 251.374	$ 125.687.000
3	**VARIOS**				
3.1	**SUMINISTRO-ADECUACION-INSTATALACIONES VARIAS**				
3.1.1	Suministro e instalación de PVC en zonas intervenidas en cambio de cubiertas- incluye estructura de reposición.	M2	500	$ 73.302	$ 36.651.000
3.1.2	Suministro y aplicación de pintura interior vinilo tipo viniltex para muros en color designado.	M2	320	$ 20.097	$ 6.431.040
3.1.3	Suministro y aplicación de pintura exterior vinilo tipo koraza para muros en color designado.	M2	320	$ 24.029	$ 7.689.280
3.1.4	Aseo general de obra - incluye retiro transporte de material sobrante.	GL	1	$ 1.584.067	$ 1.584.067
3.1.5	Suministro e instalación lámpara tipo led luz blanca - certificada según requerimiento técnico para el ambiente de formación o lugar de instalación.	UND	45	$ 270.319	$ 12.164.355
3.1.6	Adecuación de sector de la escalera de sector de calzado con policarbonato 8mm de alta calidad - color ambar -incluye suministro e instalación.	GL	1	$ 2.019.888	$ 2.019.888
	COSTOS DIRECTOS				$ 253.076.670
	ADMINISTRACION				$ 77.194.225
	IMPREVISTO				$ 1.266.518
	UTILIDAD				$ 12.654.959
	IVA				$ 2.404.442
	TOTAL				**$ 346.619.313**

Alexandra Quintero Barreto
ing. Civil
Lider área de Contrucción
Funcionaria CIDM