GLOBAL INDUSTRIA Y SERVICIOS SAS.

GLOBAL INDUSTRIA Y SERVICIOS SAS
900.629.894-3
TELÉFONOS 6042966840. 3167054200
MEDELLIN -COLOMBIA CR 51 41-70
WWW.GLOBALINDUSTRIAYSERVICIOS.COM

MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANTA ELÉCTRICA CUMMIN 12O KVA

Ítem	Descripción	Cant.	Und.	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1.1	Suministro e instalación logística de filtro de Aire Externo.	2	und	1.493.333	2.986.666
1.2	Suministro e instalación logística de filtro de Aire Interno.	2	und	1.578.667	3.157.334
1.3	Suministro e instalación logística de filtro de Aceite.	2	und	1.194.667	2.389.334
1.4	Suministro e instalación logística de filtro de ACPM Primario.	2	und	618.667	1.237.334
1.5	Suministro e instalación logística de filtro de ACPM Secundario.	2	und	618.667	1.237.334
1.6	Suministro e instalación logística de filtro de ACPM terciario.	2	und	618.667	1.237.334
1.7	Suministro e instalación logística de Aceite 15w40.	12	gl	661.333	7.935.996
1.8	Suministro e instalación logística de Refrigerante.	12	gl	597.333	7.167.996
1.9	Suministro e instalación Correa PK8.	2	und	768.000	1.536.000
1.10	Suministro e instalación Batería 1100Amp.	4	und	5.632.000	22.528.000
1.11	Mantenimiento general, limpieza general radiador, motor, verificación de funcionamiento de transferencia, ajuste tubo de escape, ajuste totalizador, ajuste y limpieza panel de control, limpieza de ventiladores, limpieza de extractores, verificación de estado de pintura. **Nota: Este mantenimiento incluye informe y se estima la ejecución de 4 veces al año.**	4	und	3.200.000	12.800.000
SUBTOTAL					**64.213.328**
IVA 19%					12.200.532
TOTAL					**76.413.860**