Bucaramanga, 18 de mayo de 2023

Señores
CENTRO SENA CIDM - FLORIDABLANCA
Ciudad.

Asunto: COTIZACION OBRAS: REALIZAR EL MANTENIMIENTO, DESMONTE Y REPOSICION DE CUBIERTAS CENTRO SENA - CIDM-EN EL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA-SANTANDER

Yo, CAMILO EDUARDO CELIS MELO, en nombre y representación de la empresa CONSTRUCCIONES, DISEÑOS E INTERVENTORIAS DE OBRAS CIVILES SAS identificada con NIT 900.713.031-3, me permito presentar COTIZACION, para realizar los trabajos relacionados en el asunto.

	PRESUPUESTO SENA - FLORIDABLANCA				
OBJETO :	**REALIZAR EL MANTENIMIENTO, DESMONTE Y REPOSICION DE CUBIERTAS CENTRO SENA - CIDM-EN EL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA-SANTANDER**				
ITEM	**DESCRIPCION**	**UND.**	**CANT**	**VR UNITARIO**	**VR TOTAL**
1	**PRELIMINARES**				
1.1	**PRELIMINAR 1.1**				
1.1.1	Campamento provisional de obra	UN	1	$ 900.120	$ 945.120,00
1.1.2	Localización y replanteo de obras	M2	500	$ 2.671	$ 1.335.500,00
1.2	**PRELIMINAR (DESMONTES) 1.2**				
1.2.1	Desmonte de cubierta existente en teja de barro y disposición final.	M2	500	$ 34.710	$ 17.355.000,00
1.2.2	Desmonte de cubierta existente en teja de Eternit y disposición final.	M2	500	$ 35.000	$ 17.500.000,00
1.2.3	Desmonte de drywall existente y disposición final.	M2	500	$ 10.804	$ 5.402.000,00
				SUBTOTAL PRELIMINAFRES	**$ 42.537.620,00**

2	**CUBIERTA**				
2.1	**MAMTENIMIENTO CUBIERTA**				
2.1.1	Suministro e instalación de canal metálico según desarrollo de 0.40 mts - calibre 24	ML	5	$ 66.350	$ 331.750,00
2.1.2	Mantenimiento - limpieza e impermeabilización de viga canal- emulsión - fibra - pintura bituminosa	ML	60	$ 36.760	$ 2.205.600,00
2.1.3	Mantenimiento - limpieza e impermeabilización de tragante viga canal- emulsión - fibra - pintura bituminosa	UN	10	$ 92.000	$ 920.000,00
2.1.4	Suministro e instalación de tubo 4" x 2.5" cal 16 de correas de apoyo cubierta incluye pintura anticorrosiva	ML	150	$ 61.110	$ 9.166.500,00
2.1.5	Suministro y instalación remate contra muro - flanche cal 24	ML	65	$ 60.400	$ 3.926.000,00
2.1.6	Suministro y instalación remate caballete- lamina cal 24	ML	35	$ 55.265	$ 1.934.275,00
2.1.7	Suministro e instalación de cubierta tipo sándwich 1 1/2" - Lamina metálica ambas caras - incluye accesorios de fijación	M2	500	$ 251.405	$ 125.702.500,00
				SUBTOTAL CUBIERTA	**$ 144.186.625,00**

3	**VARIOS**				
3.1	**SUMINISTRO-ADECUACION-INSTATALACIONES VARIAS**				
3.1.1	Suministro e instalación de PVC en zonas intervenidas en cambio de cubiertas- incluye estructura de reposición	M2	500	$ 73.320	$ 36.660.000,00
3.1.2	Suministro y aplicación de pintura interior vinilo tipo viniltex para muros en color designado.	M2	320	$ 20.100	$ 6.432.000,00
3.1.3	Suministro y aplicación de pintura exterior vinilo tipo koraza para muros en color designado.	M2	320	$ 24.037	$ 7.691.840,00
3.1.4	Aseo general de obra - incluye retiro transporte de material sobrante	GL	1	$ 1.584.512	$ 1.584.512,00
3.1.5	Suministro e instalación lámpara tipo led luz blanca - certificada según requerimiento técnico para el ambiente de formación o lugar de instalación	UN	45	$ 270.901	$ 12.190.545,00
3.1.6	Adecuación de sector de la escalera de sector de calzado con policarbonato 8mm de alta calidad - color ambar -incluye suministro e instalación	GL	1	$ 2.020.398	$ 2.020.398,00
				SUBTOTAL VARIOS	**$ 66.579.295,00**
				TOTAL COSTO DIRECTO	$ 253.303.540,00
				ADMINISTRACION (30%)	$ 75.991.062,00
				IMPREVISTOS (1%)	$ 2.533.035,40
				UTILIDADES (5%)	$ 12.665.177,00
				IVA SOBRE UTILIDAD (19%)	$ 2.406.383,63
				VALOR TOTAL PROYECTO	**$ 346.899.198,03**

Los trabajos son 100% garantizados Pago de contado Tiempo estimado: 3,5 meses

Cordialmente,

CAMILO EDUARDO CELIS MELO

"CONSTRUAR S&L SAS NIT: 900.713.031-3
DATOS DE CORRESPONDENCIA:"

CRA 28 # 33-42 LOCAL 101 PISO 2 EDIF. SAN ANGEL-B/MANGA
Telefono. 3182754011-3157938142 correo. construar7@gmail.com
SANTANDER-COLOMBIA