CONSORCIO JCO MALLORQUÍN

NIT 901.502.273-2

ACTA MODIFICATORIA N. 3

CONTRATO N°	EDU-561-2021
CONTRATANTE	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y EL CARIBE SA (EDUBAR SA)
CONTRATISTA	CONSORCIO JCO MALLORQUIN
INTERVENTOR	CONSORCIO UF1 MALLORQUIN
OBJETO	INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA
FECHA DE INICIO	1 DE SEPTIEMBRE DE 2021
FECHA DE TERMINACION INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2021
PRORROGA N° 1	6 MESES
FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA SEGÚN PRORROGA N° 1	30 DE JUNIO DE 2022
PRORROGA N° 2	10 MESES
FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA SEGÚN PRORROGA N° 2	30 DE ABRIL DE 2023
PRORROGA N° 3	4 MESES
FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA SEGÚN PRORROGA N° 3	31 DE AGOSTO 2023
FECHA DE LA PRESENTE ACTA	26 DE JULIO DE 2023

			CONDICIONES CONTRACTUALES			ACTA MODIFICATIVA N 1 27 DE MAYO DE 2022		ACTA MODIFICATIVA N 2 27 DE MAYO DE 2022		MENORES CANTIDADES		MAYORES CANTIDADES		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
ITEM	ACTIVIDAD	UN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR
01	OBRAS PRELIMINARES														
5513	EDU. CAMPAMENTO E INSTALACIONES PROVISIONALES (VER DISEÑO)	MES	7,00	$ 4.872.830,00	$ 34.109.810,00	16,00	$ 77.965.280,00	21,00	$ 102.329.430,00	-	$ -	3,00	$ 14.618.490,00	24,00	$ 116.947.920,00
CM-01	COMISIÓN TOPOGRÁFICA MENSUAL, INCLUYE 1 COORDINADOR DE TOPOGRAFÍA, 1 TOPÓGRAFO, CADENEROS, DIBUJANTES, LANCHA PARA REPLANTEO EN AGUA, ESTACIÓN TOTAL Y NIVEL.	MES	7,00	$ 8.848.570,00	$ 61.939.990,00	32,00	$ 283.154.240,00	29,50	$ 261.032.815,00	-	$ -	3,00	$ 26.545.710,00	32,50	$ 287.578.525,00
1069	CERRAMIENTO EN TELA VERDE, O MALLA DE LONA, (POLISOMBRA), CON ALTURA DE 2.00 METROS, BASE PARA FIJACION DE ESTACONES 0.20 X 0.20 X 0.50 METROS EN CONCRETO DE 1500 PSI, ESTACONES DE MADERA DE 2" X 2", APUNTILLADA Y AMARRADA A LOS POSTES CON ALAMBRE NEGRO	ML	1.724,00	$ 21.990,00	$ 37.910.760,00	1.724,00	$ 37.910.760,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
CM-02	DESMONTE Y DESCAPOTE MECÁNICO DE MATERIAL EXISTENTE, E = 0.25 M, INCLUYE RETIRO	M2	9.380,00	$ 8.280,00	$ 77.666.400,00	9.380,00	$ 77.666.400,00	5.861,28	$ 48.531.398,40	-	$ -	-	$ -	5.861,28	$ 48.531.398,40
3819	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALLA INFORMATIVA METÁLICA DE 4.00X2.	UND	1,00	$ 3.212.960,00	$ 3.212.960,00	1,00	$ 3.212.960,00	1,00	$ 3.212.960,00	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 3.212.960,00
02	MOVIMIENTOS DE TIERRA														
5913	EXCAVACION A MAQUINA Y RETIRO DE MATERIALES	M3	3.694,63	$ 23.460,00	$ 86.676.111,59	3.694,63	$ 86.676.111,59	8.193,50	$ 192.219.508,12	- 486,16	-$ 11.405.349,26	-	$ -	7.707,34	$ 180.814.158,86
198	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO	M3	5.590,25	$ 86.420,00	$ 483.109.405,00	5.590,25	$ 483.109.405,00	4.327,50	$ 373.982.247,53	-	$ -	-	$ -	4.327,50	$ 373.982.247,53
3013	RELLENO EN MATERIAL DE SUBBASE GRANULAR COMPACTADO	M3	938,41	$ 112.560,00	$ 105.627.429,60	938,41	$ 105.627.429,60	472,49	$ 53.183.474,40	-	$ -	-	$ -	472,49	$ 53.183.474,40
3015	RELLENO EN MATERIAL DE BASE GRANULAR COMPACTADO	M3	902,68	$ 137.010,00	$ 123.676.186,80	902,68	$ 123.676.186,80	354,58	$ 48.581.005,80	-	$ -	-	$ -	354,58	$ 48.581.005,80
CM-03	MURO EN TIERRA ARMADA REFORZADO, INCLUYE GEOMALLAS Y COLCHONETAS	ML	617,32	$ 1.133.920,00	$ 699.991.494,40	617,32	$ 699.991.494,40	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
03	PILOTAJE EN MADERA														
CM-04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PILOTE DIÁMETRO 20, INCLUYE COMPLEMENTO SUPERIOR	ML	9.971,27	$ 817.300,00	$ 8.149.518.971,00	7.911,97	$ 6.466.454.211,45	7.029,24	$ 5.744.997.852,00	-	$ -	-	$ -	7.029,24	$ 5.744.997.852,00
CM-05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PILOTE DIÁMETRO 25, INCLUYE COMPLEMENTO SUPERIOR	ML	3.765,05	$ 961.780,00	$ 3.621.149.789,00	10.397,91	$ 10.000.501.879,80	9.888,74	$ 9.510.792.357,20	-	$ -	-	$ -	9.888,74	$ 9.510.792.357,20
CM-06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ARRIOSTRAMIENTOS D15	ML	12.731,74	$ 313.110,00	$ 3.986.435.111,40	6.338,17	$ 1.984.544.408,70	4.841,80	$ 1.516.015.998,00	-	$ -	-	$ -	4.841,80	$ 1.516.015.998,00
CM-07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ARRIOSTRAMIENTOS D17	ML	23.232,58	$ 357.285,00	$ 8.300.652.345,30	6.132,09	$ 2.190.903.775,65	5.003,20	$ 1.787.568.312,00	-	$ -	-	$ -	5.003,20	$ 1.787.568.312,00
04	PLATAFORMAS Y PASARELAS EN MADERA														
CM-08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VIGA LAMINADA CCA 08X30, INCLUYE COMPLEMENTO CENTRAL	ML	8.120,59	$ 478.270,00	$ 3.883.834.579,30	6.151,94	$ 2.942.288.343,80	6.545,59	$ 3.130.559.329,30	-	$ -	675,68	$ 323.157.473,60	7.221,27	$ 3.453.716.802,90
CM-09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VIGA LAMINADA CCA 08X36, INCLUYE COMPLEMENTO CENTRAL	ML	2.871,06	$ 560.600,00	$ 1.609.516.236,00	4.123,44	$ 2.311.600.464,00	4.065,10	$ 2.278.895.060,00	-	$ -	460,71	$ 258.274.026,00	4.525,81	$ 2.537.169.086,00
CM-10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENTREPISO - SECCIÓN CURVA, INCLUYE VIGUETAS, FRISOS Y LISTÓN DE DECK	M2	2.255,45	$ 971.650,00	$ 2.191.507.992,50	1.737,43	$ 1.688.173.859,50	2.113,31	$ 2.053.397.681,50	- 232,84	-$ 226.238.986,00	-	$ -	1.880,47	$ 1.827.158.675,50
CM-11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENTREPISO - SECCIÓN RECTA, INCLUYE VIGUETAS, FRISOS Y LISTÓN DE DECK	M2	6.952,90	$ 840.360,00	$ 5.842.939.044,00	8.678,17	$ 7.292.786.941,20	8.381,60	$ 7.043.561.376,00	-	$ -	143,05	$ 120.213.498,00	8.524,65	$ 7.163.774.874,00
05	BARANDAS EN MADERA														
CM-12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARANDA - SECCIÓN CURVA, INCLUYE PARAL ESTRUCTURAL, PASAMANOS Y MARCO CON BARROTES	ML	308,20	$ 845.480,00	$ 260.576.936,00	754,38	$ 637.813.202,40	1.138,99	$ 962.993.265,20	-	$ -	-	$ -	1.138,99	$ 962.993.265,20
CM-13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARANDA - SECCIÓN RECTA, INCLUYE PARAL ESTRUCTURAL, PASAMANOS Y MARCO CON BARROTES	ML	3.159,80	$ 818.100,00	$ 2.585.032.380,00	3.589,85	$ 2.936.856.285,00	3.559,14	$ 2.911.732.434,00	-	$ -	26,69	$ 21.835.089,00	3.585,83	$ 2.933.567.523,00
06	EDIFICACIONES EN MADERA														
CM-14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MURO EXTERIOR, INCLUYE AMARRE INFERIOR, PARAL VERTICAL, UNIONES Y AMARRE SUPERIOR	M2	936,00	$ 1.582.470,00	$ 1.481.191.920,00	606,39	$ 959.593.983,30	617,39	$ 977.001.153,30	-	$ -	152,01	$ 240.551.264,70	769,40	$ 1.217.552.418,00
CM-15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DINTEL MURO EXTERIOR	ML	70,00	$ 244.270,00	$ 17.098.900,00	29,19	$ 7.130.241,30	31,65	$ 7.731.145,50	-	$ -	12,50	$ 3.053.375,00	44,15	$ 10.784.520,50
CM-16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VIGUETA 4X18 -PENDIENTE VARIABLE, INCLUYE VIGUETA EN I, FRISOS Y ANCLAJE A VIGAS	M2	111,00	$ 674.540,00	$ 74.873.940,00	376,61	$ 254.038.509,40	418,70	$ 282.429.898,00	-	$ -	159,18	$ 107.373.277,20	577,88	$ 389.803.175,20
CM-17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MARCO ESTRUCTURAL MURO INTERIOR, INCLUYE AMARRE INFERIOR, PARAL VERTICAL, UNIONES Y AMARRE SUPERIOR	M2	87,00	$ 241.180,00	$ 20.982.660,00	545,49	$ 131.561.278,20	528,45	$ 127.451.571,00	-	$ -	-	$ -	528,45	$ 127.451.571,00
CM-18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DINTEL MURO INTERIOR	ML	27,00	$ 175.730,00	$ 4.744.710,00	22,30	$ 3.918.779,00	28,20	$ 4.955.586,00	-	$ -	2,42	$ 425.266,60	30,62	$ 5.380.852,60
CM-19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTA EN SUPERBOARD EN ACRILURETANO, INCLUYE SELLANTE DE JUNTAS EN POLIURETANO	M2	629,00	$ 86.570,00	$ 54.452.530,00	545,18	$ 47.196.232,60	798,42	$ 69.119.219,40	-	$ -	-	$ -	798,42	$ 69.119.219,40
CM-20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN SUPERBOARD 20 MM	M2	629,00	$ 112.810,00	$ 70.957.490,00	545,18	$ 61.501.755,80	798,42	$ 90.069.760,20	- 180,91	-$ 20.408.457,10	-	$ -	617,51	$ 69.661.303,10
CM-21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN COLUMNA EN CRUZ PÓRTICO 45X45, INCLUYE ANCLAJE AL PILOTE	ML	335,50	$ 2.011.190,00	$ 674.754.245,00	305,28	$ 613.976.083,20	305,28	$ 613.976.083,20	-	$ -	5,60	$ 11.262.664,00	310,88	$ 625.238.747,20
CM-22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VIGA LAMINADA PÓRTICO - 13X50, INCLUYE ANCLAJE A COLUMNA	ML	710,00	$ 1.208.560,00	$ 858.077.600,00	542,87	$ 656.090.967,20	822,47	$ 994.004.343,20	- 247,64	-$ 299.287.798,40	-	$ -	574,83	$ 694.716.544,80
CM-23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VIGUETA 6X36, INCLUYE ANCLAJE A VIGA	ML	3.309,00	$ 759.880,00	$ 2.514.442.920,00	2.736,45	$ 2.079.373.626,00	2.764,95	$ 2.101.030.206,00	-	$ -	253,77	$ 192.834.747,60	3.018,72	$ 2.293.864.953,60
CM-24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO EN POSTES DE 12 CMS DE DIÁMETRO, AMARRE INFERIOR Y SUPERIOR, FLANCHES, HERRAJES Y FIJACIONES EN ACERO INOXIDABLE. INCLUYE PINTURA LASUR.	M2	1.697,50	$ 359.970,00	$ 611.049.075,00	1.697,50	$ 611.049.075,00	721,78	$ 259.819.146,60	-	$ -	-	$ -	721,78	$ 259.819.146,80
07	ESTRUCTURAS EN CONCRETO														
9.1	CIMENTACIONES														
377	EXCAVACIÓN A MANO Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA	M3	28,35	$ 34.750,00	$ 985.162,50	28,35	$ 985.162,50	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
198	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO	M3	10,70	$ 86.420,00	$ 924.694,00	10,70	$ 924.694,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	191,19	$ 92.094.311,10
3005	SOLADO EN CONCRETO DE 2000 PSI E = 0.10 METROS	M3	28,95	$ 481.690,00	$ 13.944.925,50	28,95	$ 13.944.925,50	191,19	$ 92.094.311,10	-	$ -	-	$ -	614,46	$ 292.028.259,60
3006	ZAPATA Y PEDESTAL EN CONCRETO DE 3500 PSI PREMEZCLADO, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M3	41,05	$ 475.260,00	$ 19.509.423,00	41,05	$ 19.509.423,00	614,46	$ 292.028.259,60	-	$ -	-	$ -	15,68	$ 9.678.009,60
3008	VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 3500 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M3	70,70	$ 617.220,00	$ 43.637.454,00	70,70	$ 43.637.454,00	15,68	$ 9.678.009,60	-	$ -	-	$ -	-	$ -
[illegible]	CONCRETO DE 3500 PSI PLACA DE CONTRAPISO	M3	9,10	$ 467.470,00	$ 4.253.977,00	9,10	$ 4.253.977,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -

Powered by CamScanner

CONSORCIO JCO MALLORQUÍN
NIT. 901.501.278-2

ACTA MODIFICATORIA N. 3

CONTRATO N°	EDU-561-2021
CONTRATANTE	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y EL CARIBE SA (EDUBAR SA)
CONTRATISTA	CONSORCIO JCO MALLORQUIN
INTERVENTOR	CONSORCIO UF1 MALLORQUIN
OBJETO	INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA
FECHA DE INICIO	1 DE SEPTIEMBRE DE 2021
FECHA DE TERMINACION INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2021
PRORROGA N° 1	6 MESES
FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA SEGÚN PRORROGA N° 1	30 DE JUNIO DE 2022
PRORROGA N° 2	10 MESES
FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA SEGÚN PRORROGA N° 2	30 DE ABRIL DE 2023
PRORROGA N° 3	4 MESES
FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA SEGÚN PRORROGA N° 3	31 DE AGOSTO 2023
FECHA DE LA PRESENTE ACTA	26 DE JULIO DE 2023

			CONDICIONES CONTRACTUALES			ACTA MODIFICATIVA N 1 27 DE MAYO DE 2022		ACTA MODIFICATIVA N 2 27 DE MAYO DE 2022		MENORES CANTIDADES		MAYORES CANTIDADES		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
ITEM	ACTIVIDAD	UN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR
2677	CIMIENTO EN CONCRETO CICLÓPEO E= 0.50 METROS, EN UN 50% DE CONCRETO DE 3000 PSI Y 50% EN PIEDRA CICLÓPEA	M3	61,55	$ 229.160,00	$ 14.104.798,00	61,55	$ 14.104.798,00	16,36	$ 3.749.057,60	-	$ -	-	$ -	16,36	$ 3.749.057,60
2219	MURO DE CONTENCIÓN, MURO PARA SOPORTE O ESTRIBOS DE PUENTE, Y BOX CULVERT EN CONCRETO DE 3500 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M3	51,48	$ 675.770,00	$ 34.788.639,60	51,48	$ 34.788.639,60	1.267,74	$ 856.700.435,95	- 779,28	-$ 526.612.656,05	-	$ -	488,46	$ 330.087.779,90
7,2	ESTRUCTURA														
3092	COLUMNAS EN CONCRETO DE 3500 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M3	28,00	$ 829.330,00	$ 23.221.240,00	28,00	$ 23.221.240,00	2,20	$ 1.824.526,00	-	$ -	-	$ -	2,20	$ 1.824.526,00
3093	VIGAS DE AMARRE EN CONCRETO DE 3500 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M3	3,05	$ 790.210,00	$ 2.410.140,50	3,05	$ 2.410.140,50	3,77	$ 2.979.091,70	-	$ -	-	$ -	3,77	$ 2.979.091,70
2214	PLACA PARA LOSAS SUPERIORES DE 3500 PSI, E = 0.15 METROS	M2	38,00	$ 127.830,00	$ 4.857.540,00	38,00	$ 4.857.540,00	132,07	$ 16.882.508,10	-	$ -	-	$ -	132,07	$ 16.882.508,10
362	IMPERMEABILIZACIÓN CON MANTO EDIL O SIMILAR DE 3MM, ACABADO EN PINTURA BITUMINOSA	M2	80,35	$ 30.050,00	$ 2.414.517,50	80,35	$ 2.414.517,50	132,07	$ 3.968.703,50	-	$ -	-	$ -	132,07	$ 3.968.703,50
7,3	TANQUE														
6020	TANQUE EN CONCRETO PARA SISTEMA DE RIEGO F'C = 28 MPA (4000 PSI)-VER DISEÑO	M3	216,50	$ 1.016.570,00	$ 220.087.405,00	216,50	$ 220.087.405,00	107,27	$ 109.047.463,90	-	$ -	-	$ -	107,27	$ 109.047.463,90
4405	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE SIKA FILL O SIMILAR.	M2	568,76	$ 31.480,00	$ 17.904.564,80	568,76	$ 17.904.564,80	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
7,4	ACERO DE REFUERZO														
78,0	ACERO DE REFUERZO FIGURADO	KG	49.703,74	$ 6.700,00	$ 333.015.058,00	49.703,74	$ 333.015.058,00	152.429,34	$ 1.021.276.578,00	- 19.422,57	-$ 130.131.219,00	-	$ -	133.006,77	$ 891.145.359,00
08	MAMPOSTERÍA Y ACABADOS														
8,1	LISTONES EN MADERA														
8,2	MESONES														
CM-26	CUBIERTA NUEVA REFERENCIA CORIAN NEUTRAL AGGREGATE PARA 12MM MESÓN BAÑOS 3,6M X 0,65 M X 0,012 M.	UND	4,00	$ 8.960.100,00	$ 35.840.400,00	4,00	$ 35.840.400,00	3,00	$ 26.880.300,00	-	$ -	-	$ -	3,00	$ 26.880.300,00
CM-27	CUBIERTA NUEVA REFERENCIA CORIAN NEUTRAL AGGREGATE PARA 12MM MESÓN LOCALES DE ATENCIÓN DE SUPERFICIE EN CONCRETO DE 3,3M X 0,65 M X 0,012 M.	UND	1,00	$ 8.259.560,00	$ 8.259.560,00	1,00	$ 8.259.560,00	3,00	$ 24.778.680,00	-	$ -	-	$ -	3,00	$ 24.778.680,00
CM-28	CUBIERTA NUEVA REFERENCIA CORIAN NEUTRAL AGGREGATE PARA 12MM MESÓN DE LAVAMANOS SOPORTADO EN SUPERFICIE CONCRETO DE 0,56 M X 0,60 M X 0,012 M.	UND	3,00	$ 2.587.220,00	$ 7.761.660,00	3,00	$ 7.761.660,00	3,00	$ 7.761.660,00	-	$ -	-	$ -	3,00	$ 7.761.660,00
8,3	MUROS MAMPOSTERÍA														
133	LEVANTE DE MURO EN BLOCK DE ARCILLA NO. 4 DE 0,10 X 0,20 X 0,40 MTS	M2	240,00	$ 42.440,00	$ 10.185.600,00	240,00	$ 10.185.600,00	219,96	$ 9.335.102,40	-	$ -	-	$ -	219,96	$ 9.335.102,40
8,4	MUROS INTERNOS EQUIPAMIENTOS														
2180	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MURO DRYWALL EN LÁMINA SUPERBOARD DE 6 MM POR AMBAS CARAS	M2	237,60	$ 66.100,00	$ 15.705.360,00	237,60	$ 15.705.360,00	701,68	$ 46.381.048,00	-	$ -	-	$ -	701,68	$ 46.381.048,00
8,5	ACABADOS SOBRE MUROS														
344	PAÑETE ALLANADO SOBRE MURO CON MORTERO 1:4	M2	480,00	$ 18.390,00	$ 8.827.200,00	480,00	$ 8.827.200,00	302,92	$ 5.570.698,80	-	$ -	-	$ -	302,92	$ 5.570.698,80
435	PAÑETE MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO, ALLANADO SOBRE MURO	M2	58,76	$ 21.170,00	$ 1.243.949,20	58,76	$ 1.243.949,20	125,51	$ 2.657.046,70	-	$ -	-	$ -	125,51	$ 2.657.046,70
432	ESTUCO PLASTICO SOBRE MURO CON PAÑETE ALLANADO	M2	480,00	$ 9.770,00	$ 4.689.600,00	480,00	$ 4.689.600,00	314,40	$ 3.071.688,00	-	$ -	-	$ -	314,40	$ 3.071.688,00
152	PINTURA EN VINILO PARA MURO INTERIOR, A TRES MANOS TIPO VINILTEX	M2	480,00	$ 12.400,00	$ 5.952.000,00	480,00	$ 5.952.000,00	1.712,94	$ 21.240.456,00	-	$ -	-	$ -	1.712,94	$ 21.240.456,00
CM-29	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MURO EN ECOWOOD H40-60 EPC TEXA SEPARADO CADA 10 CM	M2	240,00	$ 260.080,00	$ 62.419.200,00	240,00	$ 62.419.200,00	129,24	$ 33.612.739,20	-	$ -	-	$ -	129,24	$ 33.612.739,20
09	PISOS Y ENCHAPES														
CM-30	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO EN SUPERBOARD. INCLUYE ESTRUCTURA DE MADERA PARA EL PISO	M2	293,76	$ 590.490,00	$ 173.462.342,40	293,76	$ 173.462.342,40	190,00	$ 112.193.100,00	-	$ -	-	$ -	190,00	$ 112.193.100,00
CM-31	PISO ALLANADO EN CONCRETO ENDURECIDO Y SEMIPULIDO, E= 8 CM, JUNTAS EN PVC COLOR NEGRO	M2	75,00	$ 86.820,00	$ 6.511.500,00	75,00	$ 6.511.500,00	132,07	$ 11.466.317,40	-	$ -	-	$ -	132,07	$ 11.466.317,40
2691	PLANTILLA DE PISO EN MORTERO 17.5 MPA IMPERMEABILIZADO E = 0.05 MTS	M2	87,00	$ 25.110,00	$ 2.184.570,00	87,00	$ 2.184.570,00	132,07	$ 3.316.277,70	-	$ -	-	$ -	132,07	$ 3.316.277,70
CM-32	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO MOSAICO VERDE MATE DE HOJAS O MALLAS DE 31,5 X 3,15 CM. MATERIAL MOSAICO EN VIDRIO. FORMATO DE CADA MOSAICO: 3,8 X 3,8 CM. ESPESOR 2MM. INCLUYE JUNTA DE DIVISIÓN PLÁSTICA COLOR NEGRO DE 3 MM DE ESPESOR.	M2	76,74	$ 362.830,00	$ 27.843.574,20	76,74	$ 27.843.574,20	118,00	$ 42.813.940,00	-	$ -	-	$ -	118,00	$ 42.813.940,00
CM-33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE PARED EN MOSAICO VERDE MATE DE HOJAS O MALLAS DE 31,5 X 3,15 CM. MATERIAL MOSAICO EN VIDRIO. FORMATO DE CADA MOSAICO: 3,8 X 3,8 CM. ESPESOR 2MM. INCLUYE JUNTA DE DIVISIÓN PLÁSTICA COLOR NEGRO DE 3 MM DE ESPESOR.	M2	116,61	$ 375.020,00	$ 43.731.082,20	116,61	$ 43.731.082,20	190,80	$ 71.553.816,00	-	$ -	-	$ -	190,80	$ 71.553.816,00
CM-34	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO PORCELANATO TIPO MADERA 20X120 CM ALABAMA FAGGIO O SIMILAR	M2	205,86	$ 206.050,00	$ 42.417.453,00	205,86	$ 42.417.453,00	72,00	$ 14.835.600,00	-	$ -	-	$ -	72,00	$ 14.835.600,00
CM-35	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENCHAPE MOSAICO KLIPEN O SIMILAR	M2	12,36	$ 308.860,00	$ 3.817.509,60	12,36	$ 3.817.509,60	15,00	$ 4.632.900,00	-	$ -	-	$ -	15,00	$ 4.632.900,00
10	CIELOS RASOS														
CM-36	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN PLACA DE YESO SOPORTADA EN PERFIL TIPO RH O SIMILAR PARA ZONAS HÚMEDAS	M2	76,74	$ 33.700,00	$ 2.586.138,00	76,74	$ 2.586.138,00	157,00	$ 5.290.900,00	-	$ -	-	$ -	157,00	$ 5.290.900,00
CM-37	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN PLACA DE YESO SOPORTADA EN PERFIL TIPO ST O SIMILAR PARA ZONAS SECAS	M2	205,86	$ 28.910,00	$ 5.951.412,60	205,86	$ 5.951.412,60	184,65	$ 5.338.231,50	-	$ -	-	$ -	184,65	$ 5.338.231,50
11	PAVIMENTOS Y ANDENES														
5759	EDU. TRITURADO (VER DISEÑO)	M3	235,30	$ 97.590,00	$ 22.962.927,00	235,30	$ 22.962.927,00	191,71	$ 18.708.783,72	-	$ -	-	$ -	191,71	$ 18.708.783,72
8095	PAVIMENTO ASFALTICO MDC - 25	M3	295,26	$ 772.540,00	$ 228.100.160,40	295,26	$ 228.100.160,40	86,58	$ 66.886.513,20	-	$ -	-	$ -	86,58	$ 66.886.513,20
CM-38	CONCRETO ASFALTICO MDC-10 PARA CICLORRUTA	M3	129,15	$ 749.740,00	$ 96.828.921,00	129,15	$ 96.828.921,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -

Powered by CamScanner

CONSORCIO JCO MALLORQUÍN
NIT. 901.511.279-2

ACTA MODIFICATORIA N. 3

CONTRATO N°	EDU-561-2021
CONTRATANTE	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y EL CARIBE SA (EDUBAR SA)
CONTRATISTA	CONSORCIO JCO MALLORQUIN
INTERVENTOR	CONSORCIO UF1 MALLORQUIN
OBJETO	INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA
FECHA DE INICIO	1 DE SEPTIEMBRE DE 2021
FECHA DE TERMINACION INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2021
PRORROGA N° 1	6 MESES
FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA SEGÚN PRORROGA N° 1	30 DE JUNIO DE 2022
PRORROGA N° 2	10 MESES
FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA SEGÚN PRORROGA N° 2	30 DE ABRIL DE 2023
PRORROGA N° 3	4 MESES
FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA SEGÚN PRORROGA N° 3	31 DE AGOSTO 2023
FECHA DE LA PRESENTE ACTA	26 DE JULIO DE 2023

			CONDICIONES CONTRACTUALES			ACTA MODIFICATIVA N 1 27 DE MAYO DE 2022		ACTA MODIFICATIVA N 2 27 DE MAYO DE 2022		MENORES CANTIDADES		MAYORES CANTIDADES		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
ITEM	ACTIVIDAD	UN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR
4742	SUMINISTRO E INSTALACION DE ANDEN EN LOSETAS PREPULIDA LISA, TACTIL Y GUIA DE 0.40X0.40X0.06 METROS, INCLUYE CENEFA EN CONCRETO DE 3000 PSI (VER DISEÑO).	M2	1.610,18	$ 130.020,00	$ 209.355.603,60	1.610,18	$ 209.355.603,60	2.658,20	$ 345.619.164,00	-	$ -	-	$ -	2.658,20	$ 345.619.164,00
CM-39	LOSETA TÁCTIL GUÍA TIPO A 58. PIEZA ALIGERADA PREFABRICADA EN CONCRETO ACABADO ANTIDESLIZANTE EN COLOR GRIS OSCURO. DIMENSIONES 20X20X5CMS.	M2	123,86	$ 98.600,00	$ 12.212.596,00	123,86	$ 12.212.596,00	177,20	$ 17.471.920,00	-	$ -	-	$ -	177,20	$ 17.471.920,00
CM-40	LOSETA TÁCTIL ALERTA. PIEZA ALIGERADA PREFABRICADA EN CONCRETO ACABADO ANTIDESLIZANTE EN COLOR GRIS OSCURO. DIMENSIONES 20X20X6CMS.	M2	123,86	$ 98.600,00	$ 12.212.596,00	123,86	$ 12.212.596,00	177,20	$ 17.471.920,00	-	$ -	-	$ -	177,20	$ 17.471.920,00
3872	SUMINISTRO E INSTALACION DE TOPELLANTAS	UND	24,00	$ 85.900,00	$ 2.061.600,00	24,00	$ 2.061.600,00	48,00	$ 4.123.200,00	-	$ -	-	$ -	48,00	$ 4.123.200,00
1752	DEMARCACIÓN CON PINTURA REFLECTIVA PARA CANCHA Y EN ZONA DE TRÁFICO O PARQUEO	ML	1.857,90	$ 2.880,00	$ 5.350.752,00	1.857,90	$ 5.350.752,00	158,00	$ 455.040,00	-	$ -	-	$ -	158,00	$ 455.040,00
125	BORDILLO EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 0,15 X 0,30 MTS	ML	1.857,90	$ 51.840,00	$ 96.313.536,00	1.857,90	$ 96.313.536,00	1.808,00	$ 93.726.720,00	-	$ -	-	$ -	1.808,00	$ 93.726.720,00
12	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS														
3037	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE PARA TOALLAS DE PAPEL DE SOBREPONER A LA PARED, EN ACERO INOXIDABLE SATINADO 304, CAPACIDAD 300 TOALLAS O DOS (2) PAQUETES, CERRADURA CON LLAVE	UND	7,00	$ 179.650,00	$ 1.257.550,00	7,00	$ 1.257.550,00	11,00	$ 1.976.150,00	-	$ -	-	$ -	11,00	$ 1.976.150,00
3039	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PROTECTOR PARA PAPEL HIGIÉNICO DE SOBREPONER EN LA PARED, EN ACERO INOXIDABLE 304 SATINADO PARA ROLLO DE 200/400 METROS, CERRADURA CON LLAVE	UND	13,00	$ 141.450,00	$ 1.838.850,00	13,00	$ 1.838.850,00	22,00	$ 3.111.900,00	-	$ -	-	$ -	22,00	$ 3.111.900,00
3035	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPENSADOR PARA JABÓN LÍQUIDO PARA INSTALAR EN PARED, CON TORNILLOS ESCONDIDOS, CUERPO EN ACERO INOXIDABLE SATINADO, BOTÓN PULSADOR EN ABS RESISTENTE, CAPACIDAD 1.2 LTS, VENTANILLA DE DESCARGA SUPERIOR CON LLAVE, NIVEL DE JABÓN, PUSH FRONTAL	UND	19,00	$ 166.550,00	$ 3.164.450,00	19,00	$ 3.164.450,00	37,00	$ 6.162.350,00	-	$ -	-	$ -	37,00	$ 6.162.350,00
3054	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SECADOR DE MANO ELÉCTRICO 1AA ECO SRA TURBO DE SOBREPONER EN LA PARED, EN ACERO INOXIDABLE 304 SATINADO CON SENSOR	UND	6,00	$ 831.580,00	$ 4.989.480,00	6,00	$ 4.989.480,00	9,00	$ 7.484.220,00	-	$ -	-	$ -	9,00	$ 7.484.220,00
CM-41	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARRA DE SEGURIDAD ABATIBLE EN ACERO INOXIDABLE 304 SATINADO. INCLUYE ACCESORIO DE MONTAJE PARED	UND	2,00	$ 430.480,00	$ 860.960,00	2,00	$ 860.960,00	3,00	$ 1.291.440,00	-	$ -	-	$ -	3,00	$ 1.291.440,00
CM-42	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARRA DE SEGURIDAD FIJA EN ACERO INOXIDABLE 304 SATINADO DE 1 1/4". INCLUYE ACCESORIO DE MONTAJE PARED.	UND	2,00	$ 141.480,00	$ 282.960,00	2,00	$ 282.960,00	1,00	$ 141.480,00	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 141.480,00
CM-43	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAMBIADOR DE PAÑALES HORIZONTAL, EN POLIPROPILENO COLOR GRIS, DE SOBREPONER EN LA PARED.	UND	4,00	$ 1.603.060,00	$ 6.412.240,00	4,00	$ 6.412.240,00	4,00	$ 6.412.240,00	-	$ -	-	$ -	4,00	$ 6.412.240,00
1940	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORINAL SANTA FÉ O SIMILAR PARA FLUXÓMETRO, INCLUYE GRIFERÍA PUSH ANTIVANDÁLICA	UND	6,00	$ 352.680,00	$ 2.116.080,00	6,00	$ 2.116.080,00	5,00	$ 1.763.400,00	-	$ -	-	$ -	5,00	$ 1.763.400,00
CM-44	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO INSTITUCIONAL DE CORONA, CON GRIFERÍA TIPO PUSH ANTIVANDÁLICA. COLOR BLANCO	UND	11,00	$ 1.041.250,00	$ 11.453.750,00	11,00	$ 11.453.750,00	20,00	$ 20.825.000,00	-	$ -	-	$ -	20,00	$ 20.825.000,00
CM-45	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO INSTITUCIONAL ALONGADO PARA PERSONAS CON NECESIDADES ESPECIALES, ALTA EFICIENCIA 4.8 LITROS O SIMILAR Y FLUXÓMETRO PARA SANITARIO, MANOS LIBRES CON SENSOR, INCRUSTADO EN LA PARED	UND	2,00	$ 1.047.250,00	$ 2.094.500,00	2,00	$ 2.094.500,00	2,00	$ 2.094.500,00	-	$ -	-	$ -	2,00	$ 2.094.500,00
351	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS LÍNEA INTEGRAL BLANCO CON SU GRIFERÍA, INCLUYE INCRUSTACIÓN DE JABONERA	UND	19,00	$ 239.030,00	$ 4.541.570,00	19,00	$ 4.541.570,00	2,00	$ 478.060,00	-	$ -	-	$ -	2,00	$ 478.060,00
CM-46	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA DUCHA 8 PULGADAS TIPO VAAL SSB O SIMILAR	UND	9,00	$ 420.100,00	$ 3.780.900,00	9,00	$ 3.780.900,00	12,00	$ 5.041.200,00	-	$ -	-	$ -	12,00	$ 5.041.200,00
1106	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO BISELADO DE 4 MM	M2	5,76	$ 98.040,00	$ 564.710,40	5,76	$ 564.710,40	14,38	$ 1.409.815,20	-	$ -	-	$ -	14,38	$ 1.409.815,20
CM-47	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIONES SANITARIAS EN PANEL LAMINADO COMPACTO DE 12.7MM, EN MELAMINA PERILLO CON ACABADO UP. CERROJO CON AVISO DE OCUPACIÓN, BISAGRA CIERRE AUTOMÁTICO, BORDE TRASLAPADO, HERRAJES EN ACERO INOXIDABLE DE DISEÑO EXCLUSIVO.	M2	29,72	$ 634.260,00	$ 18.850.207,20	29,72	$ 18.850.207,20	74,10	$ 46.998.666,00	-	$ -	-	$ -	74,10	$ 46.998.666,00
CM-48	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIONES PARA ORINALES EN PANEL LAMINADO COMPACTO DE 12.7MM, EN MELAMINA PERILLO CON ACABADO UP. HERRAJES EN ACERO INOXIDABLE DE DISEÑO EXCLUSIVO.	M2	2,16	$ 612.910,00	$ 1.323.885,60	2,16	$ 1.323.885,60	6,00	$ 3.677.460,00	-	$ -	-	$ -	6,00	$ 3.677.460,00
CM-49	CANECA AUTOSERVICIO, EN ACERO INOXIDABLE CEPILLADO CON CANECA INTERNA PLÁSTICA. DIMENSIONES: 56 CM X 110 CM X 56 CM. RUEDAS Y TOPES, TAPA PUSH Y COMPUERTA PARA CANECA INTERNA PLÁSTICA	UND	4,00	$ 2.753.660,00	$ 11.014.640,00	4,00	$ 11.014.640,00	4,00	$ 11.014.640,00	-	$ -	-	$ -	4,00	$ 11.014.640,00
3848	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVATRAPEROS EN GRANITO PREFABRICADO DE 0.35 X 0.35 METROS	UND	2,00	$ 192.420,00	$ 384.840,00	2,00	$ 384.840,00	2,00	$ 384.840,00	-	$ -	-	$ -	2,00	$ 384.840,00
CM-50	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANECA REDONDA DE PEDAL CON TAPA CAÍDA SUAVE, CAPACIDAD 9 LITROS, EN ACERO INOXIDABLE SATINADO ANTIHUELLAS	UND	13,00	$ 89.250,00	$ 1.160.250,00	13,00	$ 1.160.250,00	22,00	$ 1.963.500,00	-	$ -	-	$ -	22,00	$ 1.963.500,00
19	URBANISMO Y EXTERIORES														

Powered by CamScanner

CONSORCIO JCO MALLORQUÍN

NIT 901 501 275-2

ACTA MODIFICATORIA N. 3

CONTRATO N°	EDU-561-2021
CONTRATANTE	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y EL CARIBE SA (EDUBAR SA)
CONTRATISTA	CONSORCIO JCD MALLORQUIN
INTERVENTOR	CONSORCIO UF1 MALLORQUIN
OBJETO	INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA
FECHA DE INICIO	1 DE SEPTIEMBRE DE 2021
FECHA DE TERMINACION INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2021
PRORROGA N° 1	6 MESES
FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA SEGÚN PRORROGA N° 1	30 DE JUNIO DE 2022
PRORROGA N° 2	10 MESES
FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA SEGÚN PRORROGA N° 2	30 DE ABRIL DE 2023
PRORROGA N° 3	4 MESES
FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA SEGÚN PRORROGA N° 3	31 DE AGOSTO 2023
FECHA DE LA PRESENTE ACTA	26 DE JULIO DE 2023

			CONDICIONES CONTRACTUALES			ACTA MODIFICATIVA N 1 27 DE MAYO DE 2022		ACTA MODIFICATIVA N 2 27 DE MAYO DE 2022		MENORES CANTIDADES		MAYORES CANTIDADES		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
ITEM	ACTIVIDAD	UN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR
CM-51	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTENEDOR PUNTO ECOLÓGICO DE TRES DIVISIONES. FRENTE EN ACERO INOXIDABLE SATINADO CALIBRE 18 RESPALDO EN LÁMINA COLD ROLL CALIBRE 18 CON PINTURA ELECTROSTÁTICA BORDES EN CORTE LÁSER ARCOS SUJETADORES INTERNOS SEÑALIZACIÓN CON ILUSTRACIÓN O SÍMBOLOS RUEDAS MACIZAS EN CAUCHO. DIMENSIONES: 80X70X30 CM.	UND	15,00	$ 1.536.260,00	$ 23.043.900,00	15,00	$ 23.043.900,00	15,00	$ 23.043.900,00	-	$ -	-	$ -	15,00	$ 23.043.900,00
CM-52	ESTACIONAMIENTO DE BICICLETAS EN ACERO GALVANIZADO COLOR NEGRO ESPACIO PARA 3 CELDAS DE PARQUEO. SEGÚN DISEÑO Y DIMENSIONES.	UND	11,00	$ 238.430,00	$ 2.622.730,00	11,00	$ 2.622.730,00	23,00	$ 5.483.890,00	-	$ -	-	$ -	23,00	$ 5.483.890,00
14	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y RCI														
14,00	REDES HIDROSANITARIAS	GLB	1,00	$ 1.700.000.000,00	$ 1.700.000.000,00	1,00	$ 1.700.000.000,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
14,2	SISTEMA AGUA POTABLE														
14.2.1	Suministro e instalación de tubería PVC RDE 13.5 D=1/2" (Incluye Accesorios	ML	-	$ 45.609,00	$ -	-	$ -	54,38	$ 2.480.217,00	-	$ -	-	$ -	54,38	$ 2.480.217,00
14.2.2	Suministro e instalación De Válvula D = 1/2"	Und	-	$ 46.715,00	$ -	-	$ -	3,00	$ 140.145,00	-	$ -	-	$ -	3,00	$ 140.145,00
14.2.3	Suministro e instalación de tubería PVC RDE 21 D=3/4" (Incluye Accesorios)	ML	-	$ 50.880,00	$ -	-	$ -	33,75	$ 1.717.200,00	-	$ -	-	$ -	33,75	$ 1.717.200,00
14.2.4	Suministro e instalación De Válvula D = 3/4"	Und	-	$ 58.130,00	$ -	-	$ -	4,00	$ 232.520,00	-	$ -	-	$ -	4,00	$ 232.520,00
14.2.5	Suministro e instalación de tubería PVC RDE 21 D=1" (Incluye Accesorios)	ML	-	$ 62.697,00	$ -	-	$ -	50,40	$ 3.159.929,00	-	$ -	-	$ -	50,40	$ 3.159.929,00
14.2.6	Suministro e instalación De Válvula D = 1"	Und	-	$ 69.578,00	$ -	-	$ -	2,00	$ 139.156,00	-	$ -	-	$ -	2,00	$ 139.156,00
14.2.7	Suministro e instalación de tubería PVC RDE 21 D=1-1/2" (Incluye Accesorios	ML	-	$ 83.064,00	$ -	-	$ -	161,70	$ 13.431.449,00	-	$ -	-	$ -	161,70	$ 13.431.449,00
14.2.8	Suministro e instalación Válvula de bola tipo pesado D=1-1/2"	Und	-	$ 84.070,00	$ -	-	$ -	9,00	$ 756.630,00	-	$ -	-	$ -	9,00	$ 756.630,00
14.2.9	Suministro e instalación de punto potable de D= 1/2" para ducha	Und	-	$ 77.478,00	$ -	-	$ -	12,00	$ 929.736,00	-	$ -	-	$ -	12,00	$ 929.736,00
14.2.10	Suministro e instalación de punto potable de D= 1/2" para lavamanos / punt	Und	-	$ 65.973,00	$ -	-	$ -	26,00	$ 1.715.298,00	-	$ -	-	$ -	26,00	$ 1.715.298,00
14.2.11	Suministro e instalación de punto potable de D= 3/4" para fregaderos de coc	Und	-	$ 68.789,00	$ -	-	$ -	4,00	$ 275.156,00	-	$ -	-	$ -	4,00	$ 275.156,00
14.2.12	Suministro e instalación de punto potable de D= 1-1/2" para inodoro / orinal	Und	-	$ 87.184,00	$ -	-	$ -	27,00	$ 2.353.968,00	-	$ -	-	$ -	27,00	$ 2.353.968,00
14.2.13	Suministro e instalación de tubería PEAD PE100/PN10 D=63 mm (No incluye	ML	-	$ 54.202,00	$ -	-	$ -	36,18	$ 1.961.028,00	-	$ -	-	$ -	36,18	$ 1.961.028,00
14.2.14	Suministro e instalación de tubería PEAD PE100/PN10 D=90 mm (No incluye	ML	-	$ 138.886,00	$ -	-	$ -	1.130,00	$ 156.941.180,00	-	$ -	-	$ -	1.130,00	$ 156.941.180,00
14.2.15	Suministro e instalación de tubería PEAD PE100/PN10 D=110 mm (No incluy	ML	-	$ 158.318,00	$ -	-	$ -	1,45	$ 229.561,00	-	$ -	-	$ -	1,45	$ 229.561,00
14.2.16	Suministro e instalación de tubería PEAD PE100/PN10 D=160 mm (No incluy	ML	-	$ 146.549,00	$ -	-	$ -	883,71	$ 129.506.817,00	-	$ -	-	$ -	883,71	$ 129.506.817,00
14.2.17	Sistema bombeo Agua Potable 2 (Conjunto motor+ bomba con motor 6HP 3F	GB	-	$ 8.048.000,00	$ -	-	$ -	1,00	$ 8.048.000,00	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 8.048.000,00
14.2.18	Suministro e instalación de Medidor D=1"	Und	-	$ 159.592,00	$ -	-	$ -	4,00	$ 638.368,00	-	$ -	-	$ -	4,00	$ 638.368,00
14.2.19	Suministro e instalación de Tee PEAD 160mm con reduccion a tuberia PEAD	und	-	$ 627.339,00	$ -	-	$ -	1,00	$ 627.339,00	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 627.339,00
14.2.20	Suministro e instalación de Tapon PEAD 160mm	und	-	$ 468.673,00	$ -	-	$ -	2,00	$ 937.346,00	-	$ -	-	$ -	2,00	$ 937.346,00
14.2.21	Suministro e instalación de Tee PEAD 160mm con reduccion a tuberia PEAD	und	-	$ 558.338,00	$ -	-	$ -	1,00	$ 558.338,00	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 558.338,00
14.2.22	Suministro e instalación de silleta de 1 1/2"	und	-	$ 247.813,00	$ -	-	$ -	9,00	$ 2.230.317,00	-	$ -	-	$ -	9,00	$ 2.230.317,00
14.2.23	Suministro e instalación de silleta de 1/2"	und	-	$ 201.188,00	$ -	-	$ -	1,00	$ 201.188,00	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 201.188,00
14.2.24	Suministro e instalación de silleta de 3/4"	und	-	$ 130.387,00	$ -	-	$ -	3,00	$ 391.161,00	-	$ -	-	$ -	3,00	$ 391.161,00
14.2.25	Suministro e instalación de silleta de 1"	und	-	$ 211.854,00	$ -	-	$ -	1,00	$ 211.854,00	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 211.854,00
14.2.26	Suministro e instalación de tee PEAD PE100/PN10 D=90mm	und	-	$ 111.411,00	$ -	-	$ -	1,00	$ 111.411,00	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 111.411,00
14.2.27	Suministro e instalacion de codo 45° PEAD PE100/PN10 D=63	und	-	$ 109.777,00	$ -	-	$ -	2,00	$ 219.554,00	-	$ -	-	$ -	2,00	$ 219.554,00
14.2.28	Suministro e instalacion de codo 90° PEAD PE100/PN10 D=63	und	-	$ 82.305,00	$ -	-	$ -	2,00	$ 164.610,00	-	$ -	-	$ -	2,00	$ 164.610,00
14,3	SISTEMA SANITARIO														
14.3.1	Suministro e instalación de tubería PVC D=2" (Incluye Accesorios)	ML	-	$ 69.527,00	$ -	-	$ -	68,66	$ 4.773.724,00	-	$ -	-	$ -	68,66	$ 4.773.724,00
14.3.2	Sifón de Piso D=2"	Und	-	$ 23.425,00	$ -	-	$ -	30,00	$ 702.750,00	-	$ -	-	$ -	30,00	$ 702.750,00
14.3.3	Suministro e instalación de tubería PVC D=3" (Incluye Accesorios)	Ml	-	$ 84.747,00	$ -	-	$ -	20,47	$ 1.734.771,00	-	$ -	-	$ -	20,47	$ 1.734.771,00
14.3.4	Suministro e instalación de tubería PVC D=4" (Incluye Accesorios)	ML	-	$ 140.193,00	$ -	-	$ -	212,21	$ 29.750.357,00	-	$ -	-	$ -	212,21	$ 29.750.357,00
14.3.5	Suministro e instalación de tubería NOVAFORT o equivalente D=8" (Incluye Accesorios)	ML	-	$ 1.438.691,00	$ -	-	$ -	21,37	$ 30.744.827,00	-	$ -	34,63	$ 49.821.869,00	56,00	$ 80.566.696,00
14.3.8	Punto Sanitario En Pvc. De Diámetro 2" para orinal (Incluye Accesorios)	Und	-	$ 61.265,00	$ -	-	$ -	5,00	$ 306.325,00	-	$ -	-	$ -	5,00	$ 306.325,00
14.3.7	Punto Sanitario En Pvc. De Diámetro 2" para lavamanos (Incluye Accesorios)	und	-	$ 70.335,00	$ -	-	$ -	25,00	$ 1.758.375,00	-	$ -	-	$ -	25,00	$ 1.758.375,00
14.3.8	Punto Sanitario En Pvc. De Diámetro 2" para ducha (Incluye Accesorios)	und	-	$ 50.432,00	$ -	-	$ -	12,00	$ 605.184,00	-	$ -	-	$ -	12,00	$ 605.184,00
14.3.9	Punto Sanitario En Pvc. De Diámetro 4" (Incluye Accesorios)	Und	-	$ 67.827,00	$ -	-	$ -	22,00	$ 1.492.194,00	-	$ -	-	$ -	22,00	$ 1.492.194,00
14.3.10	Registro De 0.80 X 0.80 X 1.00-1.20 Mts En Mamposteria, Mortero De Pega 1:4, Peñetado Con Mortero 1:6 Impermeabilizado, Tapa En Concreto De 3000 Psi	Und	-	$ 1.025.596,00	$ -	-	$ -	3,00	$ 3.076.788,00	-	$ -	-	$ -	3,00	$ 3.076.788,00
14.3.11	Suministro e instalación de tubería PEAD PE100/PN10 D=110 mm (Incluye Ac	ML	-	$ 158.318,00	$ -	-	$ -	1.746,00	$ 276.423.228,00	-	$ -	-	$ -	1.746,00	$ 276.423.228,00
14.3.12	Sistema bombeo Agua Residual EBAR 1 (2 Bombas con Q= 7.30 L/s y Hd= 13.75 mca)	GB	-	$ 13.568.000,00	$ -	-	$ -	1,00	$ 13.568.000,00	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 13.568.000,00
14.3.13	Sistema bombeo Agua Residual EBAR 2 (2 Bombas con Q= 6.60 L/s y Hd= 10.20 mca)	GB	-	$ 12.388.600,00	$ -	-	$ -	1,00	$ 12.388.600,00	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 12.388.600,00
14.3.14	Manhole en concreto D=1.20 m H=1.70 m y tapa en HF D=0.60 m (Especificaciones según diseño estructural)	Und	-	$ 7.287.665,00	$ -	-	$ -	2,00	$ 14.575.330,00	-	$ -	-	$ -	2,00	$ 14.575.330,00
14.4	SISTEMA DE VENTILACIÓN														
14.4.1	Suministro e instalación de tubería de ventilacion D=2" (Incluye Accesorios)	ML	-	$ 50.775,00	$ -	-	$ -	11,00	$ 558.525,00	-	$ -	-	$ -	11,00	$ 558.525,00
14.4.2	Suministro e instalación de Válvula de admisión de aire tipo Minivent D=2"	Und	-	$ 166.711,00	$ -	-	$ -	22,00	$ 3.667.642,00	-	$ -	-	$ -	22,00	$ 3.667.642,00
14.5	SISTEMA CONTRA INCENDIOS (URBONES RAMURADAS)														
14.5.1	Suministro e instalación de unidad de conexión de gabinete en tubería ACERO SCH10 1-1/2" (Incluye Accesorios)	UND	-	$ 364.245,00	$ -	-	$ -	37,00	$ 13.477.065,00	-	$ -	-	$ -	37,00	$ 13.477.065,00
14.5.2	Suministro e instalación de unidad de conexión de gabinete en tubería ACERO SCH10 2-1/2" (Incluye Accesorios)	UND	-	$ 3.807.659,00	$ -	-	$ -	37,00	$ 140.883.383,00	-	$ -	-	$ -	37,00	$ 140.883.383,00
14.5.3	Suministro e instalación de tubería ACERO SCH10 4" (Incluye Accesorios)	ML	-	$ 1.599.166,00	$ -	-	$ -	133,00	$ 212.689.078,00	-	$ -	7,00	$ 11.194.162,00	140,00	$ 223.883.240,00

Powered by CamScanner

CONSORCIO JCO MALLORQUÍN

ACTA MODIFICATORIA N. 3

CONTRATO N°	EDU-561-2021
CONTRATANTE	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y EL CARIBE SA (EDUBAR SA)
CONTRATISTA	CONSORCIO JCO MALLORQUIN
INTERVENTOR	CONSORCIO UF1 MALLORQUIN
OBJETO	INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA
FECHA DE INICIO	1 DE SEPTIEMBRE DE 2021
FECHA DE TERMINACION INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2021
PRORROGA N° 1	6 MESES
FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA SEGÚN PRORROGA N° 1	30 DE JUNIO DE 2022
PRORROGA N° 2	10 MESES
FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA SEGÚN PRORROGA N° 2	30 DE ABRIL DE 2023
PRORROGA N° 3	4 MESES
FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA SEGÚN PRORROGA N° 3	31 DE AGOSTO 2023
FECHA DE LA PRESENTE ACTA	26 DE JULIO DE 2023

			CONDICIONES CONTRACTUALES			ACTA MODIFICATIVA N 1 27 DE MAYO DE 2022		ACTA MODIFICATIVA N 2 27 DE MAYO DE 2022		MENORES CANTIDADES		MAYORES CANTIDADES		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
ITEM	ACTIVIDAD	UN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR
14.5.4	Suministro e instalación de tubería ACERO SCH10 6" (Incluye Accesorios)	ML	-	$ 1.855.672,00	$ -	-	$ -	1.669,00	$ 3.097.116.568,00	- 79,00	-$ 146.598.088,00	-	$ -	1.590,00	$ 2.950.518.480,00
14.5.5	Suministro e instalación Válvula antirretorno BRONCE 4" BxB y Válvula alarmesa BRONCE 2 1/2"x 2 1/2"x 4" BxB	UND	-	$ 13.278.473,00	$ -	-	$ -	1,00	$ 13.278.473,00	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 13.278.473,00
14.5.6	Sistema de bombeo RCI incluye 1 bomba con motor diesel Q=250 GPM, Hd=95 MCA y 1 bomba Jockey Q=1.58 l/s, Hd=104.50 MCA. Suministro e instalación Válvula de compuerta BRONCE 4" BxB Suministro e instalación Cabezal de pruebe 2 1/2"x 2 1/2"x 4" BxB	UND	-	$ 459.467.475,00	$ -	-	$ -	1,00	$ 459.467.475,00	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 459.467.475,00
14.5.7	Suministro e instalación de tubería PVC C900 DR 14 4" (Incluye Accesorios)	GLOBAL	-	$ 8.109.201,00	$ -	-	$ -	1,00	$ 8.109.201,00	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 8.109.201,00
14.5.9	Suministro e instalación de tubería PVC C900 DR 18 6" (Incluye Accesorios)	ML	-	$ 713.741,00	$ -	-	$ -	160,00	$ 114.198.560,00	- 118,00	-$ 84.221.438,00	-	$ -	42,00	$ 29.977.122,00
14.5.9	Gabinete para equipo contra incendio 77 a 77 a 22 - Clase III	UND	-	$ 8.449.858,00	$ -	-	$ -	37,00	$ 312.644.746,00	-	$ -	-	$ -	37,00	$ 312.644.746,00
14.5.10	Suministro e instalación de tubería PEAD PE100/PN10 D=110 mm (Incluye Accesorios)	ML	-	$ 4.585.685,00	$ -	-	$ -	2,00	$ 9.171.370,00	-	$ -	-	$ -	2,00	$ 9.171.370,00
14.5.11	Suministro e instalación de Hidrante D=4"	UND	-	$ 7.953.527,00	$ -	-	$ -	1,00	$ 7.953.527,00	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 7.953.527,00
14.6	SISTEMA AGUAS LLUVIA														
14.6.1	Suministro e instalación de Bajante de aguas lluvias tubería PVC 4" (Incluye Accesorios)	ML	-	$ 62.821,00	$ -	-	$ -	39,46	$ 2.478.917,00	-	$ -	-	$ -	39,46	$ 2.478.917,00
14.6.2	Suministro e instalación de tubería NOVAFORT 12" (Incluye Accesorios)	ML	-	$ 212.504,00	$ -	-	$ -	68,60	$ 14.577.774,00	-	$ -	26,40	$ 5.610.306,00	95,00	$ 20.187.880,00
14.6.3	Suministro e instalación de rejilla para sumidero ancho 0,6 m incluye marco metalico	ML	-	$ 2.544.960,00	$ -	-	$ -	119,96	$ 305.293.402,00	-	$ -	-	$ -	119,96	$ 305.293.402,00
14.6.4	Suministro e instalacion de canaleta en PRFV Plastico reforzado con fibra de vidrio 0,3x0,25 m	ML	-	$ 341.151,00	$ -	-	$ -	66,40	$ 22.652.426,00	-	$ -	-	$ -	66,40	$ 22.652.426,00
14.6.5	Suminitro e instalacion de sumidero Incluye descole en concreto de 3500 psi, y rejilla metalica	ML	-	$ 2.616.728,00	$ -	-	$ -	39,00	$ 102.052.392,00	-	$ -	-	$ -	39,00	$ 102.052.392,00
14.7	TANQUE DE ALMACENAMIENTOS AGUA POTABLE Y RESIDUAL														
14.7.1	Suministro e instalacion de tanque industrial cilindrico vertical de 90 m3 para almacenamiento de agua potable	UND	-	$ 97.227.177,00	$ -	-	$ -	2,00	$ 194.454.354,00	-	$ -	-	$ -	2,00	$ 194.454.354,00
14.7.2	Suministro e instalacion de tanque industrial cilindrico vertical de 30 m3 para almacenamiento de agua potable	UND	-	$ 36.170.950,00	$ -	-	$ -	1,00	$ 36.170.950,00	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 36.170.950,00
14.7.2.1	Suministro e instalacion de Topebrida + brida 90mm PEAD	UND	-	$ 265.325,00	$ -	-	$ -	5,00	$ 1.326.625,00	-	$ -	-	$ -	5,00	$ 1.326.625,00
14.7.2.2	Suministro e instalacion de Tee en HD 3" BXB	UND	-	$ 747.341,00	$ -	-	$ -	2,00	$ 1.494.682,00	-	$ -	-	$ -	2,00	$ 1.494.682,00
14.7.2.3	Suministro e instalacion de valvula de compuerta 3" BXB	UND	-	$ 1.144.074,00	$ -	-	$ -	5,00	$ 5.720.370,00	-	$ -	-	$ -	5,00	$ 5.720.370,00
14.7.2.4	Suministro e instalacion de filtro en yee 3" BXB con valvula globo	UND	-	$ 2.184.314,00	$ -	-	$ -	2,00	$ 4.368.628,00	-	$ -	-	$ -	2,00	$ 4.368.628,00
14.7.2.5	Suministro e instalacion de union de desmontaje autoportante 3" BXB	UND	-	$ 804.904,00	$ -	-	$ -	2,00	$ 1.609.808,00	-	$ -	-	$ -	2,00	$ 1.609.808,00
14.7.2.6	Suministro e instalacion de valvula con piloto y flotador modulante 3" BXB	UND	-	$ 18.216.294,00	$ -	-	$ -	1,00	$ 18.216.294,00	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 18.216.294,00
14.7.2.7	Suministro e instalacion de Flotador modulante	UND	-	$ 9.799.122,00	$ -	-	$ -	1,00	$ 9.799.122,00	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 9.799.122,00
14.7.2.8	Suministro e instalacion de Niple BXB 90mm L=1,5m	UND	-	$ 1.520.094,00	$ -	-	$ -	1,00	$ 1.520.094,00	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 1.520.094,00
14.7.2.9	Suministro e instalacion de codo 45° acero SCH40 90mm BXB	UND	-	$ 851.162,00	$ -	-	$ -	2,00	$ 1.702.324,00	-	$ -	-	$ -	2,00	$ 1.702.324,00
14.7.2.10	Suministro e instalacion de codo 45° acero SCH40 90mm BXEL	UND	-	$ 464.944,00	$ -	-	$ -	4,00	$ 1.859.776,00	-	$ -	-	$ -	4,00	$ 1.859.776,00
14.7.2.11	Suministro e instalacion de Niple HD BXB 90mm L=0,4m	UND	-	$ 866.105,00	$ -	-	$ -	1,00	$ 866.105,00	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 866.105,00
14.7.2.12	Suministro e instalacion de Niple HD BXB 90mm L=0,45m	UND	-	$ 866.105,00	$ -	-	$ -	2,00	$ 1.732.210,00	-	$ -	-	$ -	2,00	$ 1.732.210,00
14.7.2.13	Suministro e instalacion deNiple acero SCH40 BXB 90mm L=0,5m	UND	-	$ 890.433,00	$ -	-	$ -	2,00	$ 1.780.866,00	-	$ -	-	$ -	2,00	$ 1.780.866,00
14.7.2.14	Suministro e instalacion de Macromedidor mecanico R125 D=3"	UND	-	$ 2.462.403,00	$ -	-	$ -	2,00	$ 4.924.806,00	-	$ -	-	$ -	2,00	$ 4.924.806,00
14.7.2.15	Suministro e instalacion de Tapon PEAD=90mm	UND	-	$ 173.963,00	$ -	-	$ -	2,00	$ 347.926,00	-	$ -	-	$ -	2,00	$ 347.926,00
14.7.2.16	Suministro e instalacion de valvula mariposa tipo wafer cierre rapido D=90mm	UND	-	$ 823.180,00	$ -	-	$ -	4,00	$ 3.292.720,00	-	$ -	-	$ -	4,00	$ 3.292.720,00
14.7.2.17	Suministro e instalacion de Tuberia Acero SCH40 D=90mm	ML	-	$ 310.017,00	$ -	-	$ -	1,00	$ 310.017,00	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 310.017,00
14.7.2.18	Suministro e instalacion de valvula cheque o dapeta D=3" BXB	UND	-	$ 1.011.939,00	$ -	-	$ -	2,00	$ 2.023.878,00	-	$ -	-	$ -	2,00	$ 2.023.878,00
14.7.2.19	Suministro e instalacion de Tuberia AG D=3"	ML	-	$ 318.479,00	$ -	-	$ -	18,20	$ 5.796.318,00	-	$ -	-	$ -	18,20	$ 5.796.318,00
14.7.2.20	Suministro e instalacion de codo 90° AG D=3"	UND	-	$ 88.234,00	$ -	-	$ -	6,00	$ 529.404,00	-	$ -	-	$ -	6,00	$ 529.404,00
14.7.2.21	Suministro e instalacion de Tee AG D= 3"	UND	-	$ 150.656,00	$ -	-	$ -	4,00	$ 602.624,00	-	$ -	-	$ -	4,00	$ 602.624,00
14.7.2.22	Suministro e instalacion de Tuberia AG D=2"	ML	-	$ 211.715,00	$ -	-	$ -	0,50	$ 105.858,00	-	$ -	-	$ -	0,50	$ 105.858,00
14.7.2.23	Suministro e instalacion de Reduccion 3" a 1-1/2 en AG	UND	-	$ 50.457,00	$ -	-	$ -	2,00	$ 100.914,00	-	$ -	-	$ -	2,00	$ 100.914,00
14.7.2.24	Suministro e instalacion de Tuberia AG D= 1-1/2	UND	-	$ 102.392,00	$ -	-	$ -	9,50	$ 972.724,00	-	$ -	-	$ -	9,50	$ 972.724,00
14.7.2.25	Suministro e instalacion de manometro con presostato de 1-3/2	UND	-	$ 504.730,00	$ -	-	$ -	2,00	$ 1.009.460,00	-	$ -	-	$ -	2,00	$ 1.009.460,00
14.7.2.26	Suministro e instalacion de ventosa doble accion D = 1 1/2"	UND	-	$ 495.156,00	$ -	-	$ -	2,00	$ 990.312,00	-	$ -	-	$ -	2,00	$ 990.312,00
14.7.3	Suministro e instalacion de tanque rectangular colgante de 5,6m3 en PRFV para almacenamiento de agua residual EBAR 1	UND	-	$ 23.037.114,00	$ -	-	$ -	1,00	$ 23.037.114,00	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 23.037.114,00
14.7.4	Suministro e instalacion de tanque rectangular base piso de 10,8 m3 en PRFV para almacenamiento de agua residual EBAR 2	UND	-	$ 36.222.469,00	$ -	-	$ -	1,00	$ 36.222.469,00	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 36.222.469,00
14.7.2.18	Suministro e instalacion de NIPLE roscado L= 0,1m D=3" para EBAR 1 Y 2	ML	-	$ 318.479,00	$ -	-	$ -	0,60	$ 191.087,00	-	$ -	-	$ -	0,60	$ 191.087,00
14.7.4.1	Suministro e instalacion de Brida HD Roscada D=3 para EBAR 1 Y 2	und	-	$ 304.650,00	$ -	-	$ -	4,00	$ 1.218.600,00	-	$ -	-	$ -	4,00	$ 1.218.600,00
14.7.4.2	Suministro e instalacion de Portflanche y flanche PEAD PE100/PN10 D=110mm para EBAR 1 Y 2	und	-	$ 211.274,00	$ -	-	$ -	16,00	$ 3.380.384,00	-	$ -	-	$ -	16,00	$ 3.380.384,00
14.7.4.3	Suministro e instalacion de Reduccion PEAD PE100/PN10 D= 110mm x 90mm para EBAR 1 Y 2	und	-	$ 221.242,00	$ -	-	$ -	4,00	$ 884.968,00	-	$ -	-	$ -	4,00	$ 884.968,00
14.7.4.5	Suministro e instalacion de Tuberia PEAD PE100/PN10 D= 110mm para EBAR 1 Y 2	ml	-	$ 158.318,00	$ -	-	$ -	7,50	$ 1.187.385,00	-	$ -	-	$ -	7,50	$ 1.187.385,00
14.7.4.4	Suministro e instalacion de codo 90° PEAD PE100/PN10 D=110mm	und	-	$ 208.848,00	$ -	-	$ -	11,00	$ 2.297.328,00	-	$ -	-	$ -	11,00	$ 2.297.328,00

Powered by CamScanner

CONSORCIO JCO MALLORQUÍN

ACTA MODIFICATORIA N. 3

CONTRATO N°	EDU-561-2021
CONTRATANTE	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y EL CARIBE SA (EDUBAR SA)
CONTRATISTA	CONSORCIO JCO MALLORQUIN
INTERVENTOR	CONSORCIO UF1 MALLORQUIN
OBJETO	INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA
FECHA DE INICIO	1 DE SEPTIEMBRE DE 2021
FECHA DE TERMINACION INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2021
PRORROGA N° 1	6 MESES
FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA SEGÚN PRORROGA N° 1	30 DE JUNIO DE 2022
PRORROGA N° 2	10 MESES
FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA SEGÚN PRORROGA N° 2	30 DE ABRIL DE 2023
PRORROGA N° 3	4 MESES
FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA SEGÚN PRORROGA N° 3	31 DE AGOSTO 2023
FECHA DE LA PRESENTE ACTA	26 DE JULIO DE 2023

			CONDICIONES CONTRACTUALES			ACTA MODIFICATIVA N 1 27 DE MAYO DE 2022		ACTA MODIFICATIVA N 2 27 DE MAYO DE 2022		MENORES CANTIDADES		MAYORES CANTIDADES		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
ITEM	ACTIVIDAD	UN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR
14.7.4.5	Suministro e instalacion de valvula compuerta HD D=4" BXB para EBAR 1 Y 2	und	-	$ 1.384.929,00	$ -	-	$ -	4,00	$ 5.539.716,00	-	$ -	-	$ -	4,00	$ 5.539.716,00
14.7.4.8	Suministro e instalacion de valvula de cheque HD D=4" BXB para EBAR 1 Y 2	und	-	$ 1.391.073,00	$ -	-	$ -	4,00	$ 5.564.292,00	-	$ -	-	$ -	4,00	$ 5.564.292,00
14.2.25	Suministro e instalacion de Tee PEAD PE100/PN10 D=90mm para EBAR 1 Y 2	und	-	$ 111.411,00	$ -	-	$ -	2,00	$ 222.822,00	-	$ -	-	$ -	2,00	$ 222.822,00
14.7.4.7	Suministro e instalacion de Portflanche y flanche PEAD PE100/PN10 D=90mm para EBAR 1 Y 2	und	-	$ 260.040,00	$ -	-	$ -	4,00	$ 1.040.160,00	-	$ -	-	$ -	4,00	$ 1.040.160,00
14.2.14	Suministro e instalacion de tuberia PEAD PE100/PN10 D= 90mm para EBAR 1 Y 2	ml	-	$ 138.886,00	$ -	-	$ -	1,00	$ 138.886,00	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 138.886,00
15	INSTALACIONES ELECTRICAS	GLB	1,00	$ 3.300.000.000,00	$ 3.300.000.000,00	0,00	$ -	0,00		0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
15,1	SALIDAS ELECTRICAS Y CIRCUITOS RAMALES DE USO FINAL														
15,1,1	Suministro e instalacion de salida para iluminacion interior ubicada en cielo raso en tuberia SCH 40 Kraloy 3/4", incluye cajas octogonales, conectores, curvas, cable N. 12 AWG (F-N-T), conectores de resorte, soporteria por medio de chanel, grapa perpendicular, pernos de anclaje, derivacion a luminaria por medio de cable encauchetado 3x14 AWG. Nota: Todos los accesorios deben ser SCH 40.	UND	-	$ 282.988,00	$ -	159,00	$ 44.995.092,00	164,00	$ 46.410.092,00	-	$ -	-	$ -	164,00	$ 46.410.092,00
15,1,2	Suministro e instalacion de salida para iluminacion exterior ubicada en fachada de edificaciones en tuberia SCH 40 Kraloy 3/4", incluye cajas octogonales, conectores, curvas, cable N. 12 AWG (F-N-T), conectores de resorte, soporteria por medio de chanel, grapa perpendicular, pernos de anclaje, derivacion a luminaria por medio de cable encauchetado 3x14 AWG. Nota: Todos los accesorios deben ser SCH 40.	UND	-	$ 282.988,00	$ -	38,00	$ 10.753.544,00	38,00	$ 10.753.544,00	-	$ -	-	$ -	38,00	$ 10.753.544,00
15,1,3	Suministro e instalacion de salida para iluminacion exterior ubicada en pisos de edificaciones en tuberia SCH 40 Kraloy 3/4", incluye cajas octogonales, conectores, curvas, cable N. 12 AWG (F-F-T), conectores de resorte, soporteria por medio de chanel, grapa perpendicular, pernos de anclaje, derivacion a luminaria por medio de cable encauchetado 3x14 AWG. Nota: Todos los accesorios deben ser SCH 40.	UND	-	$ 282.988,00	$ -	78,00	$ 22.073.064,00	210,00	$ 59.427.480,00	-	$ -	-	$ -	210,00	$ 59.427.480,00
15,1,4	Suministro e instalacion de salida para iluminacion en pasarelas en tuberia SCH 40 Kraloy 3/4", incluye caja pvc 15x15 cm, conectores tipo gal , curvas, cable N. 12 AWG (F-F-T), conectores de resorte, soporteria por medio de chanel, grapa perpendicular, pernos de anclaje, derivacion a luminaria por medio de cable encauchetado 3x14 AWG. Nota: Todos los accesorios deben ser SCH 40.	UND	-	$ 492.196,00	$ -	794,00	$ 390.803.624,00	814,00	$ 400.647.544,00	-	$ -	29,00	$ 14.273.684,00	843,00	$ 414.921.228,00
15,1,5	Suministro e instalacion de circuito ramal para iluminacion en pasarelas en tuberia SCH 40 Kraloy 1", incluye cajas octogonales, conectores, curvas, cable N. 6 Aluminio Serie 8000 AWG (F-F-F-T), conectores de resorte, soporteria por medio de chanel, grapa perpendicular, pernos de anclaje. Nota: Todos los accesorios deben ser SCH 40.	ML	-	$ 72.690,00	$ -	2.260,00	$ 164.279.400,00	2.260,00	$ 164.279.400,00	-	$ -	-	$ -	2.260,00	$ 164.279.400,00
15,1,6	Suministro e instalacion de circuito ramal para iluminacion en pasarelas en tuberia SCH 40 Kraloy 1 1/2", incluye cajas octogonales, conectores, curvas, cable N. 2 Aluminio Serie 8000 AWG (F-F-F-T), conectores de resorte, soporteria por medio de chanel, grapa perpendicular, pernos de anclaje. Nota: Todos los accesorios deben ser SCH 40.	ML	-	$ 137.058,00	$ -	1.655,00	$ 226.830.990,00	1.655,00	$ 226.830.990,00	-	$ -	-	$ -	1.655,00	$ 226.830.990,00
15,1,7	Suministro e instalacion de salida para iluminacion tipo poste, incluye cable encauchetado de 3x10 AWG, empalme de derivacion GHFC1 de 3M	UND	-	$ 1.111.743,00	$ -	11,00	$ 12.229.173,00	11,00	$ 12.229.173,00	-	$ -	-	$ -	11,00	$ 12.229.173,00
15,1,8	Suministro e instalacion de circuito ramal para iluminacion de postes en tuberia PVC A 3/4", incluye curvas, cable N. 10 AWG (F-F-F-T) y excavacion tape y compactacion.	ML	-	$ 54.106,00	$ -	230,00	$ 12.444.380,00	230,00	$ 12.444.380,00	-	$ -	-	$ -	230,00	$ 12.444.380,00
15,1,9	Suministro e instalacion de salida para interruptor sencillo, incluye tuberia SCH 40 Kraloy 3/4", caja 4x2", conectores, curvas, cable N. 12 AWG (F-T), conectores de resorte e interruptor sencillo. (Tuberia empotrada). Nota: Todos los accesorios deben ser SCH 40.	UND	-	$ 169.870,00	$ -	29,00	$ 4.926.230,00	31,00	$ 5.265.970,00	-	$ -	-	$ -	31,00	$ 5.265.970,00
15,1,10	Suministro e instalacion de salida para interruptor doble, incluye tuberia SCH 40 Kraloy 3/4", caja 4x2", conectores, curvas, cable N. 12 AWG (F-T), conectores de resorte e interruptor doble. (Tuberia empotrada). Nota: Todos los accesorios deben ser SCH 40.	UND	-	$ 194.917,00	$ -	1,00	$ 194.917,00	1,00	$ 194.917,00	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 194.917,00
15,1,11	Suministro e instalacion de salida para sensor en tuberia SCH 40 Kraloy 3/4", incluye cajas octogonales, conectores, curvas, cable N. 12 AWG (F-N-T), conectores de resorte, soporteria por medio de chanel, grapa perpendicular, pernos de anclaje, derivacion a sensor por medio de cable encauchetado 3x14 AWG. Nota: Todos los accesorios deben ser SCH 40.	UND	-	$ 258.231,00	$ -	14,00	$ 3.615.234,00	14,00	$ 3.615.234,00	-	$ -	-	$ -	14,00	$ 3.615.234,00
15,1,12	Suministro e instalacion de caja de paso de 20x20cm, incluye contactor de 20A-4C3, tuberia SCH 40 Kraloy 3/4", conectores, curvas, cable N. 12 AWG (F-N-T), conectores de resorte, soporteria por medio de chanel, grapa perpendicular, pernos de anclaje. Nota: Todos los accesorios deben ser SCH 40.	UND	-	$ 675.253,00	$ -	6,00	$ 4.051.518,00	6,00	$ 4.051.518,00	-	$ -	-	$ -	6,00	$ 4.051.518,00

Powered by CamScanner

CONSORCIO JCO MALLORQUÍN
NIT 901 503 278-2

ACTA MODIFICATORIA N. 3

CONTRATO N°	EDU-561-2021
CONTRATANTE	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y EL CARIBE SA (EDUBAR SA)
CONTRATISTA	CONSORCIO JCO MALLORQUIN
INTERVENTOR	CONSORCIO UF1 MALLORQUIN
OBJETO	INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA
FECHA DE INICIO	1 DE SEPTIEMBRE DE 2021
FECHA DE TERMINACION INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2021
PRORROGA N° 1	6 MESES
FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA SEGÚN PRORROGA N° 1	30 DE JUNIO DE 2022
PRORROGA N° 2	10 MESES
FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA SEGÚN PRORROGA N° 2	30 DE ABRIL DE 2023
PRORROGA N° 3	4 MESES
FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA SEGÚN PRORROGA N° 3	31 DE AGOSTO 2023
FECHA DE LA PRESENTE ACTA	26 DE JULIO DE 2023

			CONDICIONES CONTRACTUALES			ACTA MODIFICATIVA N 1 27 DE MAYO DE 2022		ACTA MODIFICATIVA N 2 27 DE MAYO DE 2022		MENORES CANTIDADES		MAYORES CANTIDADES		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
ITEM	ACTIVIDAD	UN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR
15.1.13	Suministro e instalacion de salida para UPS 6 KVA en tuberia PVC SCH 40 1", incluye cajas 4x4" con suplemento, cable N. 8 AWG (F-F-N) + N.10(T). IN UPS	UND	-	$ 530.543,00	$ -	2,00	$ 1.061.086,00	2,00	$ 1.061.086,00	-	$ -	-	$ -	2,00	$ 1.061.086,00
15.1.14	Suministro e instalacion de salida para UPS 6 KVA en tuberia PVC SCH 40 1", incluye cajas 4x4" con suplemento, cable N. 8 AWG (F-F-N) + N.10(T). OUT UPS	UND	-	$ 530.543,00	$ -	2,00	$ 1.061.086,00	2,00	$ 1.061.086,00	-	$ -	-	$ -	2,00	$ 1.061.086,00
15.1.15	Suministro e instalacion de circuito ramal para alimentacion de UPS 6 KVA en tuberia PVC SCH 40 1", incluye cajas 4x4" con suplemento, conectores, curvas, cable N. 8 AWG (F-F-N) + N.10(T), soporteria por medio de chanel, grapa perpendicular, pernos de anclaje. Nota: Todos los accesorios deben ser SCH 40.	ML	-	$ 111.231,00	$ -	47,00	$ 5.227.857,00	47,00	$ 5.227.857,00	-	$ -	-	$ -	47,00	$ 5.227.857,00
15.1.16	Suministro e instalacion de salida para UPS 3 KVA en tuberia PVC SCH 40 3/4", incluye cajas 4x4" con suplemento, cable N. 10 AWG (F-N) + N.10(T). IN UPS	UND	-	$ 350.909,00	$ -	2,00	$ 701.818,00	1,00	$ 350.909,00	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 350.909,00
15.1.17	Suministro e instalacion de salida para UPS 3 KVA en tuberia PVC SCH 40 3/4", incluye cajas 4x4" con suplemento, cable N. 10 AWG (F-F-N) + N.10(T). OUT UPS	UND	-	$ 350.909,00	$ -	2,00	$ 701.818,00	1,00	$ 350.909,00	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 350.909,00
15.1.18	Suministro e instalacion de circuito ramal para alimentacion de UPS 3 KVA en tuberia PVC SCH 40 3/4", conectores, curvas, cable N. 10 AWG (F-N) + N.10(T), soporteria por medio de chanel, grapa perpendicular, pernos de anclaje. Nota: Todos los accesorios deben ser SCH 40.	ML	-	$ 54.558,00	$ -	20,00	$ 1.091.180,00	20,00	$ 1.091.180,00	-	$ -	-	$ -	20,00	$ 1.091.180,00
15.1.19	Suministro e instalacion de salida para extractor en tuberia SCH 40 Kraloy 3/4", incluye conectores, curvas, cable N. 12 AWG (F-F-T), conectores de resorte, soporteria por medio de chanel, grapa perpendicular, pernos de anclaje, coraza LT de 3/4" y conectores LT. Nota: Todos los accesorios deben ser SCH 40.	UND	-	$ 374.266,00	$ -	7,00	$ 2.619.862,00	7,00	$ 2.619.862,00	-	$ -	-	$ -	7,00	$ 2.619.862,00
15.1.20	Suministro e instalacion de circuito ramal para alimentacion de extractores en tuberia PVC SCH 40 3/4", conectores, curvas, cable N. 12 AWG (F-N-T), soporteria por medio de chanel, grapa perpendicular, pernos de anclaje. Nota: Todos los accesorios deben ser SCH 40.	ML	-	$ 55.097,00	$ -	73,00	$ 4.022.081,00	70,00	$ 3.856.790,00	-	$ -	-	$ -	70,00	$ 3.856.790,00
15.1.21	Suministro e instalacion de salida para evaporador en tuberia SCH 40 Kraloy 3/4", incluye cajas 4x4", conectores, curvas, cable N. 12 AWG (F-F-T), conectores de resorte, soporteria por medio de chanel, grapa perpendicular, pernos de anclaje, coraza LT de 3/4" y conectores LT. Nota: Todos los accesorios deben ser SCH 40.	UND	-	$ 379.618,00	$ -	6,00	$ 2.277.708,00	6,00	$ 2.277.708,00	-	$ -	-	$ -	6,00	$ 2.277.708,00
15.1.22	Suministro e instalacion de salida para condensador en tuberia SCH 40 Kraloy 3/4", incluye cajas 4x4", conectores, curvas, cable N. 12 AWG (F-F-T), conectores de resorte, soporteria por medio de chanel, grapa perpendicular, pernos de anclaje, coraza LT de 3/4" y conectores LT. Nota: Todos los accesorios deben ser SCH 40.	UND	-	$ 399.576,00	$ -	2,00	$ 799.152,00	2,00	$ 799.152,00	-	$ -	-	$ -	2,00	$ 799.152,00
15.1.23	Suministro e instalacion de salida para condensador en tuberia SCH 40 Kraloy 3/4", incluye cajas 4x4", conectores, curvas, cable N. 10 AWG (F-F-T), conectores de resorte, soporteria por medio de chanel, grapa perpendicular, pernos de anclaje, coraza LT de 3/4" y conectores LT. Nota: Todos los accesorios deben ser SCH 40.	UND	-	$ 431.223,00	$ -	3,00	$ 1.293.669,00	2,00	$ 862.446,00	-	$ -	-	$ -	2,00	$ 862.446,00
15.1.24	Suministro e instalacion de circuito ramal para alimentacion de equipos de aire en tuberia PVC SCH 40 3/4", conectores, curvas, cable N. 12 AWG (F-N-T), soporteria por medio de chanel, grapa perpendicular, pernos de anclaje. Nota: Todos los accesorios deben ser SCH 40.	ML	-	$ 63.698,00	$ -	50,00	$ 3.184.900,00	50,00	$ 3.184.900,00	-	$ -	-	$ -	50,00	$ 3.184.900,00
15.1.25	Suministro e instalacion de circuito ramal para alimentacion de equipos de aire en tuberia PVC SCH 40 3/4", conectores, curvas, cable N. 10 AWG (F-N-T), soporteria por medio de chanel, grapa perpendicular, pernos de anclaje. Nota: Todos los accesorios deben ser SCH 40.	ML	-	$ 64.672,00	$ -	75,00	$ 4.850.400,00	75,00	$ 4.850.400,00	-	$ -	-	$ -	75,00	$ 4.850.400,00
15.1.26	Suministro e instalacion de salida para ventilador en tuberia SCH 40 Kraloy 3/4", incluye cajas octogonales, conectores, curvas, cable N. 12 AWG (F-N-T), conectores de resorte, soporteria por medio de chanel, grapa perpendicular, pernos de anclaje, derivacion a luminaria por medio de cable encauchetado 3x14 AWG. Nota: Todos los accesorios deben ser SCH 40.	UND	-	$ 205.664,00	$ -	5,00	$ 1.028.320,00	5,00	$ 1.028.320,00	-	$ -	-	$ -	5,00	$ 1.028.320,00
15.1.27	Suministro e instalacion de circuito ramal para alimentacion de EBAR en tuberia PVC SCH 40 3/4", conectores, curvas, cable N. 12 AWG (3F-T), soporteria por medio de chanel, grapa perpendicular, pernos de anclaje. Nota: Todos los accesorios deben ser SCH 40.	ML	-	$ 56.071,00	$ -	85,00	$ 4.766.035,00	85,00	$ 4.766.035,00	-	$ -	-	$ -	85,00	$ 4.766.035,00
15.1.28	Suministro e instalacion de salida para tomacorriente en tuberia SCH 40 Kraloy 3/4", incluye cajas 4x2", conectores, curvas, cable N. 12 AWG (F-N-T), conectores de resorte, soporteria por medio de chanel, grapa perpendicular, pernos de anclaje, Tomacorriente 15A-120V. Nota: Todos los accesorios deben ser SCH 40.	UND	-	$ 215.948,00	$ -	59,00	$ 12.740.932,00	66,00	$ 14.252.568,00	-	$ -	-	$ -	66,00	$ 14.252.568,00
15.1.29	Suministro e instalacion de salida para tomacorriente en tuberia SCH 40 Kraloy 3/4", incluye cajas 4x2", conectores, curvas, cable N. 12 AWG (F-N-T), conectores de resorte, soporteria por medio de chanel, grapa perpendicular, pernos de anclaje, Tomacorriente 15A-120V GFCI. Nota: Todos los accesorios deben ser SCH 40.	UND	-	$ 322.907,00	$ -	12,00	$ 3.874.884,00	6,00	$ 1.937.442,00	-	$ -	-	$ -	6,00	$ 1.937.442,00

DRA

Powered by CamScanner

CONSORCIO JCO MALLORQUÍN
NIT 901 501 275-2

ACTA MODIFICATORIA N. 3

CONTRATO N°	EDU-561-2021
CONTRATANTE	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y EL CARIBE SA (EDUBAR SA)
CONTRATISTA	CONSORCIO JCO MALLORQUIN
INTERVENTOR	CONSORCIO UF1 MALLORQUIN
OBJETO	INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA
FECHA DE INICIO	1 DE SEPTIEMBRE DE 2021
FECHA DE TERMINACION INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2021
PRORROGA N° 1	6 MESES
FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA SEGÚN PRORROGA N° 1	30 DE JUNIO DE 2022
PRORROGA N° 2	10 MESES
FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA SEGÚN PRORROGA N° 2	30 DE ABRIL DE 2023
PRORROGA N° 3	4 MESES
FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA SEGÚN PRORROGA N° 3	31 DE AGOSTO 2023
FECHA DE LA PRESENTE ACTA	26 DE JULIO DE 2023

			CONDICIONES CONTRACTUALES			ACTA MODIFICATIVA N 1 27 DE MAYO DE 2022		ACTA MODIFICATIVA N 2 27 DE MAYO DE 2022		MENORES CANTIDADES		MAYORES CANTIDADES		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
ITEM	ACTIVIDAD	UN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR
15,1,30	Suministro e instalacion de salida para tomacorriente en tuberia SCH 40 Kraloy 3/4", incluye cajas 4x2", conectores, curves, cable N. 12 AWG (F-N-T), conectores de resorte, soporteria por medio de chanel, grapa perpendicular, pernos de anclaje, Tomacorriente 15A-120V tierra aislada. Nota: Todos los accesorios deben ser SCH 40.	UND	-	$ 246.170,00	$ -	28,00	$ 6.892.760,00	26,00	$ 6.400.420,00	-	$ -	-	$ -	26,00	$ 6.400.420,00
15,2	PANELES DE DISTRIBUCION E INTERRUPTORES														
15,2,1	Suministro e instalacion de panel parcial de distribucion con espacio para 12 circuitos, 5 hilos : 3F+N+T. Corriente de corto :10KA. Encerramiento IP20. Tension Nominal 240VAC. Debe contar con certificacion RETIE	UND	-	$ 678.689,00	$ -	6,00	$ 4.072.134,00	6,00	$ 4.072.134,00	-	$ -	-	$ -	6,00	$ 4.072.134,00
15,2,2	Suministro e instalacion de panel parcial de distribucion con espacio para 42 circuitos, 5 hilos : 3F+N+T. Corriente de corto :10KA. Encerramiento IP20. Tension Nominal 240VAC. Debe contar con certificacion RETIE	UND	-	$ 1.339.110,00	$ -	3,00	$ 4.017.330,00	3,00	$ 4.017.330,00	-	$ -	-	$ -	3,00	$ 4.017.330,00
15,2,3	Suministro e instalacion de panel parcial de distribucion con espacio para 12 circuitos, 3 hilos : F+N+T. Corriente de corto :10KA. Encerramiento IP20. Tension Nominal 240VAC. Debe contar con certificacion RETIE	UND	-	$ 292.204,00	$ -	2,00	$ 584.408,00	2,00	$ 584.408,00	-	$ -	-	$ -	2,00	$ 584.408,00
15,2,4	Suministro e instalacion de panel parcial de distribucion con espacio para 12 circuitos, 4 hilos : 2F+N+T. Corriente de corto :10KA. Encerramiento IP20. Tension Nominal 240VAC. Debe contar con certificacion RETIE	UND	-	$ 536.546,00	$ -	2,00	$ 1.073.092,00	2,00	$ 1.073.092,00	-	$ -	-	$ -	2,00	$ 1.073.092,00
15,2,5	Suministro e instalacion de cortacircuitos termomagneticos automaticos monopolares (enchufables) capacidad nominal 20A, 10KA. Debe contar con certificacion RETIE	UND	-	$ 34.197,00	$ -	60,00	$ 2.051.820,00	60,00	$ 2.051.820,00	-	$ -	-	$ -	60,00	$ 2.051.820,00
15,2,6	Suministro e instalacion de cortacircuitos termomagneticos automaticos monopolares (enchufables) capacidad nominal 30A, 10KA. Debe contar con certificacion RETIE	UND	-	$ 34.197,00	$ -	5,00	$ 170.985,00	5,00	$ 170.985,00	-	$ -	-	$ -	5,00	$ 170.985,00
15,2,7	Suministro e instalacion de cortacircuitos termomagneticos automaticos bipolares (enchufables) capacidad nominal 20A, 10KA. Debe contar con certificacion RETIE	UND	-	$ 66.656,00	$ -	12,00	$ 799.872,00	12,00	$ 799.872,00	-	$ -	-	$ -	12,00	$ 799.872,00
15,2,8	Suministro e instalacion de cortacircuitos termomagneticos automaticos bipolares (enchufables) capacidad nominal 30A, 10KA. Debe contar con certificacion RETIE	UND	-	$ 66.656,00	$ -	5,00	$ 333.280,00	5,00	$ 333.280,00	-	$ -	-	$ -	5,00	$ 333.280,00
15,2,9	Suministro e instalacion de cortacircuitos termomagneticos automaticos bipolares (enchufables) capacidad nominal 40A, 10KA. Debe contar con certificacion RETIE	UND	-	$ 66.656,00	$ -	2,00	$ 133.312,00	1,00	$ 66.656,00	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 66.656,00
15,2,10	Suministro e instalacion de cortacircuitos termomagneticos automaticos tripolares (enchufables) capacidad nominal 20A, 10KA. Debe contar con certificacion RETIE	UND	-	$ 141.815,00	$ -	5,00	$ 709.075,00	5,00	$ 709.075,00	-	$ -	-	$ -	5,00	$ 709.075,00
15,2,11	Suministro e instalacion de cortacircuitos termomagneticos automaticos tripolares (enchufables) capacidad nominal 30A, 10KA. Debe contar con certificacion RETIE	UND	-	$ 141.815,00	$ -	15,00	$ 2.127.225,00	15,00	$ 2.127.225,00	-	$ -	-	$ -	15,00	$ 2.127.225,00
15,2,12	Suministro e instalacion de UPS bifasica 3KVA - 220VAC.	UND	-	$ 7.364.041,00	$ -	2,00	$ 14.728.082,00	2,00	$ 14.728.082,00	-	$ -	-	$ -	2,00	$ 14.728.082,00
15,2,13	Suministro e instalacion de UPS trifasica 10KVA - 220VAC.	UND	-	$ 42.117.991,00	$ -	2,00	$ 84.235.982,00	2,00	$ 84.235.982,00	-	$ -	-	$ -	2,00	$ 84.235.982,00
15,3	LUMINARIAS Y POSTES							0						0	
15,3,1	Suministro e instalacion de luminaria LED de sobreponer circular. Grado de proteccion IP20. Potencia Nominal 42W. Eficiencia luminica 2914lm. Tensión Nominal 120VAC. Carcasa fabricada en chapa de acero. Marca Iluminaciones Tecnicas Ref. Coral Lens 400x120mm. o similar en especificaciones. Debe contar con certificacion RETILAP	UND	-	$ 926.575,00	$ -	113,00	$ 104.702.975,00	118,00	$ 109.335.850,00	-	$ -	-	$ -	118,00	$ 109.335.850,00
15,3,2	Suministro e instalacion de luminaria LED de emergencia de sobreponer. Grado Proteccion IP20. Potencia Nominal 4W. Eficiencia Luminica 223lm. Tensión Nominal 120VAC. Fabricada en termoplastico inyectado. Marca Iluminaciones Tecnicas Ref. ALENA500L o similar en especificaciones. Debe contar con certificacion RETILAP	UND	-	$ 281.439,00	$ -	20,00	$ 5.628.780,00	20,00	$ 5.628.780,00	-	$ -	-	$ -	20,00	$ 5.628.780,00
15,3,3	Suministro e instalacion de luminaria LED hermetica de sobreponer. Grado Proteccion IP65. Potencia Nominal 117W. Eficiencia luminica: 7125lm. Tensión Nominal 120VAC. Carcasa fabricada en policarbonato. Marca Iluminaciones Tecnicas Ref. o similar en especificaciones. Debe contar con certificacion RETILAP	UND	-	$ 689.318,00	$ -	26,00	$ 17.922.268,00	26,00	$ 17.922.268,00	-	$ -	-	$ -	26,00	$ 17.922.268,00
15,3,4	Suministro e instalacion de luminaria LED tipo proyector de sobreponer de 1 metro de longitud. IP 66. Potencia Nominal 28W. Eficiencia luminica 2900lm. Tensión Nominal 120VAC. Carcasa fabricada en aluminio. Marca Schreder Ref SoulsLine o similar en especificaciones. Debe contar con certificacion RETILAP	UND	-	$ 8.631.747,00	$ -	38,00	$ 328.006.386,00	38,00	$ 328.006.386,00	-	$ -	-	$ -	38,00	$ 328.006.386,00
15,3,5	Suministro e instalacion de luminaria LED tipo proyector de sobreponer de 1 metro de longitud. IP 66. Potencia Nominal 28W. Eficiencia luminica 2900lm. Tensión Nominal 120VAC. Carcasa fabricada en aluminio. Marca Schreder Ref InduLine o similar en especificaciones. Debe contar con certificacion RETILAP	UND	-	$ 1.720.345,00	$ -	794,00	$ 1.365.953.930,00	814,00	$ 1.400.360.830,00	-	$ -	29,00	$ 49.890.005,00	843,00	$ 1.450.350.835,00
15,3,6	Suministro e instalacion de luminaria LED de alumbrado publico. Grado Proteccion IP65. Potencia Nominal 108W. Eficiencia Luminica 14005lm. Tensión Nominal 220VAC. Marca Schreder Ref Aventa 1 144LED8 o similar en especificaciones. Debe contar con certificacion RETILAP	UND	-	$ 3.022.718,00	$ -	22,00	$ 66.499.796,00	22,00	$ 66.499.796,00	-	$ -	-	$ -	22,00	$ 66.499.796,00
15,3,7	Suministro e instalacion de poste de poliester reforzado en fibra de vidrio. Referencia 9metros - 510KgF. Norma ASTM D4923 Clase 2 con acabado superficial liso uniforme. Incluye brazo sencillo de 1mts para montaje de luminaria. Debe contar con certificacion RETILAP	UND	-	$ 3.177.507,00	$ -	11,00	$ 34.952.577,00	11,00	$ 34.952.577,00	-	$ -	-	$ -	11,00	$ 34.952.577,00
15,3,8	Suministro e instalacion de luminaria LED de incrustar en piso. Grado de proteccion IP65. Potencia Nominal 7W. Eficiencia luminica 600lm. Tensión Nominal 220VAC. Chasis en acero inoxidable. Marca Iluminaciones Tecnicas Ref Bollard6139 o similar en especificaciones. Debe contar con certificacion RETILAP	UND	-	$ 3.542.806,00	$ -	78,00	$ 276.338.868,00	210,00	$ 743.969.260,00	- 25,00	-$ 88.570.150,00	-	$ -	185,00	$ 655.419.110,00

Powered by CamScanner

CONSORCIO JCO MALLORQUÍN

NIT. 901.501.274-2

ACTA MODIFICATORIA N. 3

CONTRATO N°	EDU-563-2021
CONTRATANTE	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y EL CARIBE SA (EDUBAR SA)
CONTRATISTA	CONSORCIO JCO MALLORQUIN
INTERVENTOR	CONSORCIO UF1 MALLORQUIN
OBJETO	INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA
FECHA DE INICIO	1 DE SEPTIEMBRE DE 2021
FECHA DE TERMINACION INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2021
PRORROGA N° 1	6 MESES
FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA SEGÚN PRORROGA N° 1	30 DE JUNIO DE 2022
PRORROGA N° 2	10 MESES
FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA SEGÚN PRORROGA N° 2	30 DE ABRIL DE 2023
PRORROGA N° 3	4 MESES
FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA SEGÚN PRORROGA N° 3	31 DE AGOSTO 2023
FECHA DE LA PRESENTE ACTA	26 DE JULIO DE 2023

			CONDICIONES CONTRACTUALES			ACTA MODIFICATIVA N 1 27 DE MAYO DE 2022		ACTA MODIFICATIVA N 2 27 DE MAYO DE 2022		MENORES CANTIDADES		MAYORES CANTIDADES		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
ITEM	ACTIVIDAD	UN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR
15,4	ALIMENTADORES ELECTRICOS BAJA TENSION														
15,4,1	Suministro e instalacion de alimentador en 3N.250F+N.250N+N.2/0T. Incluye terminales de compresion. NOTA: Conductores de cobre con aislamiento THHN THWN-2 Alimentador para recorrido desde: - Tablero de Distribucion CGD-1 hasta transformador nuevo 150KVA - Tablero de Distribucion CGD-1 hasta motoconcerro de 150 KVA	ML	-	$ 810.324,00	$ -	25,00	$ 20.258.100,00	25,00	$ 20.258.100,00	-	$ -	-	$ -	25,00	$ 20.258.100,00
15,4,2	Suministro e instalacion de alimentador en 3N.8F+N.10T. Incluye terminales de compresion. NOTA: Conductores de cobre con aislamiento THHN THWN-2. Alimentador para recorrido desde CGD-1 hasta Tablero de Distribucion CGD-2 - Transformador 30 KVA (IN/480VAC) .	ML	-	$ 93.781,00	$ -	10,00	$ 937.810,00	10,00	$ 937.810,00	-	$ -	-	$ -	10,00	$ 937.810,00
15,4,3	Suministro e instalacion de alimentador en 3N.1/0F+N.1/0N+N.8T. Incluye terminales de compresion. NOTA: Conductores de cobre con aislamiento THHN THWN-2. Alimentador para recorrido desde CGD-2 - Transformador 30 KVA (OUT/208VAC) hasta Tablero de Distribucion CGD-3	ML	-	$ 418.076,00	$ -	5,00	$ 2.090.380,00	5,00	$ 2.090.380,00	-	$ -	-	$ -	5,00	$ 2.090.380,00
15,4,4	Suministro e instalacion de alimentador en 3N.8F+N.8N+N.10T. Incluye terminales de compresion. NOTA: Conductores de cobre con aislamiento THHN THWN-2. Alimentador para recorrido desde Tablero de Distribucion CGD-2 hasta PP-BUB	ML	-	$ 83.354,00	$ -	10,00	$ 833.540,00	10,00	$ 833.540,00	-	$ -	-	$ -	10,00	$ 833.540,00
15,4,5	Suministro e instalacion de alimentador en 3N.1/0F+N.1/0N+N.1OT. Incluye terminales de compresion. NOTA: Conductores de aluminio para fases y neutro, cobre para tierra, aislamiento THHN THWN-2 Alimentador para recorrido desde Tablero de Distribucion CGD-2 hasta PP-EST-18	ML	-	$ 103.782,00	$ -	70,00	$ 7.264.740,00	90,00	$ 9.340.380,00	-	$ -	-	$ -	90,00	$ 9.340.380,00
15,4,6	Suministro e instalacion de alimentador en 3N.4/0F+N.4/0N+N.1OT. Incluye terminales de compresion. NOTA: Conductores de aluminio para fases y neutro, cobre para tierra, aislamiento THHWN. Alimentador para recorrido desde Tablero de Distribucion CGD-2 hasta PP-PP-PARQ	ML	-	$ 128.455,00	$ -	170,00	$ 21.837.350,00	70,00	$ 8.991.850,00	-	$ -	-	$ -	70,00	$ 8.991.850,00
15,4,7	Suministro e instalacion de alimentador en 3N.6F+N.10T. Incluye terminales de compresion. NOTA: Conductores de cobre con aislamiento THHN THWN-2. Alimentador para recorrido desde Tablero de Distribucion PP-PARQ hasta TC-BOMBAS AGUA POTABLE	ML	-	$ 92.978,00	$ -	80,00	$ 7.438.240,00	50,00	$ 4.648.900,00	-	$ -	-	$ -	50,00	$ 4.648.900,00
15,4,8	Suministro e instalacion de alimentador en 2x(3N.500F+2N.500n+N.6T). Incluye terminales de compresion. NOTA: Conductores de aluminio para fases y neutro, cobre para tierra, aislamiento THHWN. Alimentador para recorrido desde CGD-1 hasta Tablero de Distribucion CGD-3 - Transformador 30 KVA (IN/480VAC) ,	ML	-	$ 552.762,00	$ -	670,00	$ 370.350.540,00	670,00	$ 370.350.540,00	-	$ -	-	$ -	670,00	$ 370.350.540,00
15,4,9	Suministro e instalacion de alimentador en 3N.8F+N.10T. Incluye terminales de compresion. NOTA: Conductores de cobre con aislamiento THHN THWN-2. Alimentador para recorrido desde CGD-3 - Transformador 30 KVA (IN/480VAC) hasta Tablero de Distribucion CGD-3	ML	-	$ 95.164,00	$ -	5,00	$ 475.820,00	5,00	$ 475.820,00	-	$ -	-	$ -	5,00	$ 475.820,00
15,4,10	Suministro e instalacion de alimentador en 3N.1/0F+N.1/0N+N.8T. Incluye terminales de compresion. NOTA: Conductores de cobre con aislamiento THHN THWN-2. Alimentador para recorrido desde CGD-3 - Transformador 30 KVA (OUT/208VAC) hasta Tablero de Distribucion CGD-3	ML	-	$ 417.849,00	$ -	5,00	$ 2.089.245,00	5,00	$ 2.089.245,00	-	$ -	-	$ -	5,00	$ 2.089.245,00
15,4,11	Suministro e instalacion de alimentador en 3N.8F+N.8N+N.10T. Incluye terminales de compresion. NOTA: Conductores de cobre con aislamiento THHN THWN-2. Alimentador para recorrido desde Tablero de Distribucion CGD-3 hasta PP-LOCAL-1	ML	-	$ 84.141,00	$ -	10,00	$ 841.410,00	10,00	$ 841.410,00	-	$ -	-	$ -	10,00	$ 841.410,00
15,4,12	Suministro e instalacion de alimentador en 3N.8F+N.8N+N.10T. Incluye terminales de compresion. NOTA: Conductores de cobre con aislamiento THHN THWN-2 Alimentador para recorrido desde Tablero de Distribucion CGD-3 hasta PP-LOCAL-2	ML	-	$ 83.801,00	$ -	15,00	$ 1.257.015,00	15,00	$ 1.257.015,00	-	$ -	-	$ -	15,00	$ 1.257.015,00
15,4,13	Suministro e instalacion de alimentador en 3N.8F+N.8N+N.10T. Incluye terminales de compresion. NOTA: Conductores de cobre con aislamiento THHN THWN-2. Alimentador para recorrido desde Tablero de Distribucion CGD-3 hasta PP-GB-P	ML	-	$ 84.141,00	$ -	10,00	$ 841.410,00	10,00	$ 841.410,00	-	$ -	-	$ -	10,00	$ 841.410,00
15,4,14	Suministro e instalacion de alimentador en 2x(3N.500F+2N.500n+N.6T). Incluye terminales de compresion. NOTA: Conductores de aluminio para fases y neutro, cobre para tierra, aislamiento THHWN. Alimentador para recorrido desde CGD-3 hasta Tablero de Distribucion CGD-4 - Transformador 45 KVA (IN/480VAC)	ML	-	$ 552.762,00	$ -	450,00	$ 248.742.900,00	450,00	$ 248.742.900,00	-	$ -	-	$ -	450,00	$ 248.742.900,00
15,4,15	Transformador 45 KVA (OUT). CGD-4 Suministro e instalacion de alimentador en 3N.1/0F+N.1/0N+N.8T. Incluye terminales de compresion. NOTA: Conductores de cobre con aislamiento THHN THWN-2. Alimentador para recorrido desde CGD-4 hasta Tablero de Distribucion CGD-4 - Transformador 45 KVA OUT/208VAC)	ML	-	$ 417.849,00	$ -	5,00	$ 2.089.245,00	5,00	$ 2.089.245,00	-	$ -	-	$ -	5,00	$ 2.089.245,00
15,4,16	Suministro e instalacion de alimentador en 3N.8F+N.8N+N.10T. Incluye terminales de compresion. NOTA: Conductores de cobre con aislamiento THHN THWN-2. Alimentador para recorrido desde Tablero de Distribucion CGD-4 hasta PP-LOCAL-3	ML	-	$ 116.505,00	$ -	20,00	$ 2.330.100,00	20,00	$ 2.330.100,00	-	$ -	-	$ -	20,00	$ 2.330.100,00
15,4,17	Suministro e instalacion de alimentador en 3N.8F+N.8N+N.10T. Incluye terminales de compresion. NOTA: Conductores de cobre con aislamiento THHN THWN-2. Alimentador para recorrido desde Tablero de Distribucion CGD-4 hasta PP-LOCAL-4	ML	-	$ 117.459,00	$ -	25,00	$ 2.936.475,00	25,00	$ 2.936.475,00	-	$ -	-	$ -	25,00	$ 2.936.475,00
15,4,18	Suministro e instalacion de alimentador en 3N.8F+N.8N+N.10T. Incluye terminales de compresion. NOTA: Conductores de cobre con aislamiento THHN THWN-2 Alimentador para recorrido desde Tablero de Distribucion CGD-4 hasta PP-GB-B	ML	-	$ 117.247,00	$ -	10,00	$ 1.172.470,00	10,00	$ 1.172.470,00	-	$ -	-	$ -	10,00	$ 1.172.470,00
15,4,19	Suministro e instalacion de tuberia PVC A de 1", incluye excavacion tape y compactacion	ML	-	$ 42.995,00	$ -	160,00	$ 6.879.200,00	160,00	$ 6.879.200,00	-	$ -	-	$ -	160,00	$ 6.879.200,00

Powered by CamScanner

CONSORCIO JCO MALLORQUÍN
NIT 901.501.275-2

ACTA MODIFICATORIA N. 3

CONTRATO N°	EDU-561-2021
CONTRATANTE	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y EL CARIBE SA (EDUBAR SA)
CONTRATISTA	CONSORCIO JCO MALLORQUIN
INTERVENTOR	CONSORCIO UF1 MALLORQUIN
OBJETO	INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA
FECHA DE INICIO	1 DE SEPTIEMBRE DE 2021
FECHA DE TERMINACION INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2021
PRORROGA N° 1	6 MESES
FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA SEGÚN PRORROGA N° 1	30 DE JUNIO DE 2022
PRORROGA N° 2	10 MESES
FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA SEGÚN PRORROGA N° 2	30 DE ABRIL DE 2023
PRORROGA N° 3	4 MESES
FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA SEGÚN PRORROGA N° 3	31 DE AGOSTO 2023
FECHA DE LA PRESENTE ACTA	26 DE JULIO DE 2023

			CONDICIONES CONTRACTUALES			ACTA MODIFICATIVA N 1 27 DE MAYO DE 2022		ACTA MODIFICATIVA N 2 27 DE MAYO DE 2022		MENORES CANTIDADES		MAYORES CANTIDADES		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
ITEM	ACTIVIDAD	UN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR
15,4,20	Suministro e instalacion de tuberia PVC A de 2", incluye excavacion tape y compactacion.	ML	-	$ 124.140,00	$ -	150,00	$ 18.621.000,00	150,00	$ 18.621.000,00	-	$ -	-	$ -	150,00	$ 18.621.000,00
15,4,21	Suministro e instalacion de tuberia PVC A de 3", incluye excavacion tape y compactacion.	ML	-	$ 86.276,00	$ -	195,00	$ 16.823.820,00	195,00	$ 16.823.820,00	-	$ -	-	$ -	195,00	$ 16.823.820,00
15,4,22	Suministro e instalacion de tuberia PVC SCH 40 Kralay de 1", incluye soportaria por medio de perfil estructural galvanizado en caliente, grapa perpendicular galvanizada en caliente y varillas roscadas galvanizadas en caliente.	ML	-	$ 38.964,00	$ -	90,00	$ 3.506.760,00	90,00	$ 3.506.760,00	-	$ -	-	$ -	90,00	$ 3.506.760,00
15,4,23	Suministro e instalacion de tuberia PVC SCH 40 Kralay de 3", incluye soportaria por medio de perfil estructural galvanizado en caliente, grapa perpendicular galvanizada en caliente y varillas roscadas galvanizadas en caliente.	ML	-	$ 232.830,00	$ -	2.360,00	$ 549.478.800,00	2.360,00	$ 549.478.800,00	-	$ -	-	$ -	2.360,00	$ 549.478.800,00
15,4,24	Suministro e instalacion de caja de paso de fabricacion especial en acero inoxidable de 100x60x60cm, incluye soportaria por medio de perfil estructural galvanizado en caliente y varillas roscadas galvanizadas en caliente.	UND	-	$ 6.370.585,00	$ -	41,00	$ 261.193.985,00	41,00	$ 261.193.985,00	-	$ -	2,00	$ 12.741.170,00	43,00	$ 273.935.155,00
15,4,25	Suministro e instalacion de tuberia PVC A de 1-1/2", incluye excavacion tape y compactacion.	ML	-	$ 50.693,00	$ -	400,00	$ 20.277.200,00	200,00	$ 10.138.600,00	-	$ -	-	$ -	200,00	$ 10.138.600,00
15,4,26	Construccion de caja de inspeccion BB32E: Medidas 0.72 m X 0.86 m X 0.9 m (profundidad) en concreto impermeable de 3500PSI con espesor de pared 15cm. Tape en marco metalico 2 1/2 x 2 1/2 x 3/16". Con drenaje en tuberia PVC 4"	UND	-	$ 3.530.347,00	$ -	18,00	$ 63.546.246,00	11,00	$ 38.833.817,00	-	$ -	-	$ -	11,00	$ 38.833.817,00
15,4,27	Suministro e instalacion de alimentador en 3N.500F+N.500N+N.4T. Incluye terminales de compresion. NOTA: Conductores de aluminio con aislamiento THHN THWN-2 Alimentador para recorrido desde transformador hasta TabBombeContraIncendio Alimentador para recorrido desde motogenerador hasta TabBombeContraIncendio	ML	-	$ 261.814,00	$ -	400,00	$ 104.725.600,00	100,00	$ 26.181.400,00	-	$ -	-	$ -	100,00	$ 26.181.400,00
15,5	PUNTO DE CONEXIÓN MEDIA TENSION														
15,5,1	Suministro e instalacion de apoyo de hormigon 12m x1050kg. Incluye transporte y almacenaje.	UND	-	$ 3.888.033,00	$ -	1,00	$ 3.888.033,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
15,5,2	Suministro e instalacion de crucetas, herrajes y aisladores para vestida de apoyo en disposicion de alineacion	UND	-	$ 3.675.263,00	$ -	1,00	$ 3.675.263,00	1,00	$ 3.675.263,00	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 3.675.263,00
15,5,3	Suministro e instalacion de sistema de puesta a tierra para punto de conexión (electrodo de 5/8" x 2.4m, Cable de cobre N. 2 AWG, Soldadura exotermica)	UND	-	$ 1.532.928,00	$ -	1,00	$ 1.532.928,00	1,00	$ 1.532.928,00	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 1.532.928,00
15,5,4	Suministro e instalacion de sistema de equipo de medida Nivel II Homologado por Air-e, capacidades de equipos según diagrama unifilar; incluye crucetas, herrajes, cable de cobre N. 2 AWG para interconexiones, puentes en caliente, elementos de derivacion y conexion.	UND	-	$ 43.602.847,00	$ -	1,00	$ 43.602.847,00	1,00	$ 43.602.847,00	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 43.602.847,00
15,5,5	Suministro e instalacion de protecciones de media tension (Cortacircuitos 15KV con fusibles 10A/Amp. DPS 15 KV. Crucetа metalica, herrajes)	UND	-	$ 6.039.808,00	$ -	1,00	$ 6.039.808,00	1,00	$ 6.039.808,00	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 6.039.808,00
15,5,6	Suministro e instalacion de canalizacion 84C de 3" (Bajante en poste de hormigon)	ML	-	$ 372.353,00	$ -	6,00	$ 2.234.118,00	1,00	$ 372.353,00	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 372.353,00
15,5,7	Suministro e instalacion de canalizacion PVC de 2 x 3" (Tuberia de Reserva). Incluye excavacion y compactacion del terreno	ML	-	$ 222.858,00	$ -	80,00	$ 17.828.640,00	80,00	$ 17.828.640,00	-	$ -	-	$ -	80,00	$ 17.828.640,00
15,5,8	Servicio de tapo de con equipo de perforacion horizontal para tuberia PVC de 2x3" - Cruce de via. Incluye permisos requeridos. El cruce debe ser realizado con un equipo de perforacion horizontal y detaccion de sondas, para evitar consolidaciones en la lonjra y relleno de la via	ML	-	$ 584.600,00	$ -	52,00	$ 30.399.200,00	52,00	$ 30.399.200,00	- 52,00	-$ 30.399.200,00	-	$ -	-	$ -
15,5,9	Construccion de caja de inspeccion BB36G: Medidas 1.13 m X 1.13 m X 1.43 m (profundidad) en concreto impermeable de 3500PSI con espesor de pared 15cm. Tape en marco metalico 2 1/2 x 2 1/2 x 3/16". Con drenaje en tuberia PVC 4"	UND	-	$ 6.471.668,00	$ -	4,00	$ 25.886.672,00	4,00	$ 25.886.672,00	-	$ -	-	$ -	4,00	$ 25.886.672,00
15,5,10	Suministro e instalacion de alimentador en 3N. 2 AWG, aislamiento XLPE al 133% (Recorrido desde punto de conexión hasta Subestacion Principal)	ML	-	$ 379.207,00	$ -	92,00	$ 34.887.044,00	92,00	$ 34.887.044,00	-	$ -	-	$ -	92,00	$ 34.887.044,00
15,5,11	Suministro e instalacion de terminales premoldeados para uso exterior (instalacion en punto de conexión)	UND	-	$ 742.245,00	$ -	3,00	$ 2.226.735,00	3,00	$ 2.226.735,00	-	$ -	-	$ -	3,00	$ 2.226.735,00
15,5,12	Suministro e instalacion de terminales premoldeados para uso interior (instalacion en celda de seccionador y transformador)	UND	-	$ 667.910,00	$ -	6,00	$ 4.007.460,00	6,00	$ 4.007.460,00	-	$ -	-	$ -	6,00	$ 4.007.460,00
15,5,13	Suministro e instalacion de puentes en cable N. 2 AWG, aislamiento XLPE al 133%	UND	-	$ 210.477,00	$ -	6,00	$ 1.262.862,00	6,00	$ 1.262.862,00	-	$ -	-	$ -	6,00	$ 1.262.862,00
15,6	EQUIPOS SUBESTACION ELECTRICA : CELDAS MEDIA TENSIÓN, TABLEROS DE DISTRIBUCION, ENTRE OTROS														
15,6,1	Suministro e instalacion de celda de remonte autosoportada 15 KV. Fabricada en lamina galvanizada calibre 16, acabado en pintura electrostatica. Grado Proteccion IP 20, incluye barra de tierra. Debe contar con certificacion RETIE (Ubicado en Subestacion Principal)	UND	-	$ 5.536.051,00	$ -	1,00	$ 5.536.051,00	1,00	$ 5.536.051,00	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 5.536.051,00
15,6,2	Suministro e instalacion de celda para seccionador de operación bajo carga 630Amp en SF6, incluye base portafusibles, fusibles HH de 10 amperios, juego de barras tripolar para conexión superior 630Amp, indicador de presencia de tensión, varillaje para disparo tripolar por tubo. Debe contar con certificacion RETIE (Ubicado en Subestacion Principal)	UND	-	$ 45.040.230,00	$ -	1,00	$ 45.040.230,00	1,00	$ 45.040.230,00	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 45.040.230,00
15,6,3	Suministro e instalacion de celda medidas para transformador de 150 KVA. Fabricada en lamina galvanizada calibre 18, Grado Proteccion IP20. Debe contar con certificacion RETIE (Ubicado en Subestacion Principal)	UND	-	$ 12.686.661,00	$ -	1,00	$ 12.686.661,00	1,00	$ 12.686.661,00	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 12.686.661,00
15,6,4	Suministro e instalacion de transformador seco de 150 KVA encapsulado en resina epoxica clase F, 13200/480V incluye DPS 15 KV, sistema de ventilacion forzada, ruedas orientables. Debe contar con certificacion RETIE (Ubicado en Subestacion Principal)	UND	-	$ 80.684.147,00	$ -	1,00	$ 80.684.147,00	1,00	$ 80.684.147,00	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 80.684.147,00
15,6,5	Suministro e instalacion de cuadro general de distribucion N. 1 en lamina galvanizada calibre 2+ y pintura electrostatica (CGD-1), equipamento según diagrama unifilar. Debe contar con certificacion RETIE (Ubicado en Subestacion Principal)	UND	-	$ 31.603.409,00	$ -	1,00	$ 31.603.409,00	1,00	$ 31.603.409,00	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 31.603.409,00
15,6,6	Suministro e instalacion de cuadro general de distribucion N. 2 en lamina galvanizada y pintura electrostatica (CGD-2), equipamento según diagrama unifilar. Debe contar con certificacion RETIE (Ubicado en Subestacion Principal)	UND	-	$ 7.988.534,00	$ -	1,00	$ 7.988.534,00	1,00	$ 7.988.534,00	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 7.988.534,00

Powered by CamScanner

CONSORCIO JCO MALLORQUÍN
NIT 901.503.273-2

ACTA MODIFICATORIA N. 3

CONTRATO N°	EDU-563-2021
CONTRATANTE	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y EL CARIBE SA (EDUBAR SA)
CONTRATISTA	CONSORCIO JCD MALLORQUIN
INTERVENTOR	CONSORCIO UF1 MALLORQUIN
OBJETO	INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA
FECHA DE INICIO	3 DE SEPTIEMBRE DE 2021
FECHA DE TERMINACION INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2021
PRORROGA N° 1	6 MESES
FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA SEGÚN PRORROGA N° 1	30 DE JUNIO DE 2022
PRORROGA N° 2	10 MESES
FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA SEGÚN PRORROGA N° 2	30 DE ABRIL DE 2023
PRORROGA N° 3	4 MESES
FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA SEGÚN PRORROGA N° 3	31 DE AGOSTO 2023
FECHA DE LA PRESENTE ACTA	26 DE JULIO DE 2023

			CONDICIONES CONTRACTUALES			ACTA MODIFICATIVA N 1 27 DE MAYO DE 2022		ACTA MODIFICATIVA N 2 27 DE MAYO DE 2022		MENORES CANTIDADES		MAYORES CANTIDADES		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
ITEM	ACTIVIDAD	UN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR
15,6,7	Suministro e Instalacion de cuadro general de distribucion N. 3 en lamina galvanizada y pintura electrostatica (CGD-3), equipamento según diagrama unifilar. Debe contar con certificacion RETIE (Ubicado en Graderias Playa)	UND	-	$ 12.949.660,00	$ -	1,00	$ 12.949.660,00	1,00	$ 12.949.660,00	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 12.949.660,00
15,6,8	Suministro e Instalacion de cuadro general de distribucion N. 4 en lamina galvanizada y pintura electrostatica (CGD-4), equipamento según diagrama unifilar. Debe contar con certificacion RETIE (Ubicado en Equipamiento Deportivo)	UND	-	$ 12.544.197,00	$ -	1,00	$ 12.544.197,00	1,00	$ 12.544.197,00	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 12.544.197,00
15,6,9	Suministro e Instalacion de cuadro general fabricado en lamina galvanizada calibre 18 y pintura electrostatica para albergar el banco de condensadores 30 KVAR (5 pasos movles de 6 KVAR cada uno) según diagrama unifilar Debe contar con certificacion RETIE (Ubicado en Subestacion Principal)	UND	-	$ 18.573.236,00	$ -	1,00	$ 18.573.236,00	1,00	$ 18.573.236,00	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 18.573.236,00
15,6,10	Suministro e Instalacion de transformador seco de 30 KVA, 460/208-120V clase H. Incluye caida metalica de transformador IP22. Debe contar con certificacion RETIE (Ubicado en Graderias Playa y Subestacion Principal)	UND	-	$ 17.464.412,00	$ -	1,00	$ 17.464.412,00	1,00	$ 17.464.412,00	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 17.464.412,00
15,6,11	Suministro e Instalacion de transformador de 45 KVA, 460/208-120V clase H. Incluye caida metalica de transformador IP22. Debe contar con certificacion RETIE (Ubicado en Equipamiento Deportivo)	UND	-	$ 21.837.617,00	$ -	2,00	$ 43.675.234,00	1,00	$ 21.837.617,00	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 21.837.617,00
15,6,12	Suministro e Instalacion de motogenerador de potencia Stand By de 150 KVA hasta 1500 metros sobre el nivel del mar. Tensión Nominal 460 VAC. Incluye servicio de arranque y capacitacion. Incluye breaker totalizador, alimentador tipo crítico, baterias de servicio pesado, soporte antivibratorios, tanque de combustible para 7 horas de autonomina. Debe contar con certificacion RETIE (Ubicado en Subestacion Principal)	UND	-	$ 221.449.346,00	$ -	1,00	$ 221.449.346,00	1,00	$ 221.449.346,00	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 221.449.346,00
15,6,13	Suministro e Instalacion de tablero de transferencia bombe contra incendio lamina galvanizada calibre 16 y pintura electrostatica, equipamento según diagrama unifilar. Debe contar con certificacion RETIE (Ubicado en Cuarto de Bombas)	UND	-	$ 22.464.729,00	$ -	1,00	$ 22.464.729,00	1,00	$ 22.464.729,00	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 22.464.729,00
15,6,14	Suministro e Instalacion de tablero de agua potable en lamina galvanizada y pintura electrostatica, equipamento según diagrama unifilar. Debe contar con certificacion RETIE (Ubicado en Cuarto de Bombas)	UND	-	$ 9.032.863,00	$ -	1,00	$ 9.032.863,00	1,00	$ 9.032.863,00	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 9.032.863,00
15,7	SISTEMA DE PUESTA A TIERRA														
15,7,1	Suministro e Instalacion de sistema de puesta a tierra disposicion cuadrada de 5x5m. Incluye cuatro electrodos de 5/8" x 2.4m, cable 2/0 AWG, soldadura exotermica, registro de inspeccion. (Ubicadoes en la Subestacion Principal, Graderia Playa y Sendero Loop Avea)	UND	-	$ 7.631.633,00	$ -	3,00	$ 22.894.899,00	3,00	$ 22.894.899,00	-	$ -	-	$ -	3,00	$ 22.894.899,00
15,7,2	Suministro e Instalacion de barraje equipotencial. Barra de cobre perforada en cobre con recubrimiento electro plateado. Capacidad de Corriente: 564A. Incluye sistema de soporte : aisladores, tornillos, tuercas y arandelas. (Ubicados en la Subestacion Principal, Graderia Playa y Sendero Loop Avea)	UND	-	$ 889.710,00	$ -	3,00	$ 2.669.130,00	3,00	$ 2.669.130,00	-	$ -	-	$ -	3,00	$ 2.669.130,00
15,7,3	Suministro e Instalacion de lines equipotencial en cable de cobre 1/0 AWG (Recorrido desde Loop Avea hasta Estafa. Deportivo)	ML	-	$ 95.718,00	$ -	200,00	$ 19.143.600,00	200,00	$ 19.143.600,00	-	$ -	-	$ -	200,00	$ 19.143.600,00
15,7,4	Suministro e Instalacion de tuberia PVC SCH 40 Kraloy de 1", Incluye soportete por medio de perfil estructural y grapa perpendicular. (Ubicados en la Subestacion Principal, Graderia Playa y Sendero Loop Avea)	ML	-	$ 38.964,00	$ -	200,00	$ 7.792.800,00	200,00	$ 7.792.800,00	-	$ -	-	$ -	200,00	$ 7.792.800,00
15,7,5	Suministro e Instalacion de puentes de conexión en cable 2/0 AWG para puesta a tiera de equipos	UND	-	$ 188.235,00	$ -	6,00	$ 1.129.410,00	6,00	$ 1.129.410,00	-	$ -	-	$ -	6,00	$ 1.129.410,00
15,7,6	Suministro e Instalacion de puentes de conexión en cable 1/0 AWG para puesta a tiera de equipos	UND	-	$ 169.891,00	$ -	2,00	$ 339.782,00	3,00	$ 509.673,00	-	$ -	-	$ -	3,00	$ 509.673,00
15,8	SISTEMA ELECTRICO PUNTOS AISLADOS REGULADOS														
15,8,1	Bombinstalo e Instalacion de punto de energia aislado para puntos regulados. Incluye: - Poste en fibra de vidrio de 12Mx750KGF, - Sistema fotovoltaico que incluye: Paneles Solares, Inversor, Bateria Solar en gel, cable fotovoltaico. - Tomacorriente tierra aislada 120VAC - 15A con caja PVC SCH 40 - Soporteria y herrajes	UND	-	$ 16.909.244,00	$ -	6,00	$ 101.455.464,00	6,00	$ 101.455.464,00	-	$ -	-	$ -	6,00	$ 101.455.464,00
15,8,2	Construccion de caja de inspeccion BB32S: Medidas 0.72 m X 0.88 m X 0.9 m (profundidad) en concreto impermeable de 3500PSI con espesor de pared 15cm. Tapa en marco metalico 2 1/2 x 2 1/2 x 3/16". Con drenaje en tuberia PVC 4".	UND	-	$ 3.530.841,00	$ -	6,00	$ 21.185.046,00	6,00	$ 21.185.046,00	-	$ -	-	$ -	6,00	$ 21.185.046,00
15,9	TRAMITES Y SERVICIOS														
15,9,1	Servicio de inspeccion RETIE: Distribucion para redes de media tensión, Subestacion Electrica. Uso Final	GL	-	$ 23.120.625,00	$ -	1,00	$ 23.120.625,00	1,00	$ 23.120.625,00	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 23.120.625,00
15,9,2	Servicio de inspeccion RETILAP para iluminacion interior / exterior	GL	-	$ 36.506.250,00	$ -	1,00	$ 36.506.250,00	1,00	$ 36.506.250,00	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 36.506.250,00
15,9,3	Servicio de pagos para tramites ante el operador de Red. Incluye pago para aprobacion de diseño electrico, revision de materiales, descarga de energizacion	GL	-	$ 6.690.135,00	$ -	1,00	$ 6.690.135,00	1,00	$ 6.690.135,00	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 6.690.135,00
16	INSTALACIONES DE AIRES ACONDICIONADOS														
16,00	REDES DE AIRES ACONDICIONADOS	GLB	1,00	$ 3.300.000.000,00	$ 3.300.000.000,00	1,00	$ 3.300.000.000,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
16,01	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE AIRES ACONDICIONADOS	GLB	-	$ 200.000.000,00	$ -	-	$ -	1,00	$ 200.000.000,00	- 1,00	-$ 200.000.000,00	-	$ -	-	$ -
16,1	EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO														
16,1,1	Suministro e instalación de sistema VRF para una capacidad de 36,500 btu/hr, con alimentación para 2 equipos internos y compresores rotativos herméticos con bajo nivel de ruido y gran eficiencia, condición máxima de condensación de 35°C.	UND	-	$ 14.920.135,00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	2,00	$ 29.840.270,00	2,00	$ 29.840.270,00
16,1,2	Suministro e instalación de equipos tipo fan coil pared con una capacidad de enfriamiento de 13.000 btu/hr, dispuesto para trabajar en un sistema VRF con tarjeta de control y valvula interna reguladora de refrigerante.	UND	-	$ 3.513.835,00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	2,00	$ 7.027.670,00	2,00	$ 7.027.670,00
16,1,3	Suministro e instalación de equipos tipo fan coil pared con una capacidad de enfriamiento de 18.000 btu/hr, dispuesto para trabajar en un sistema VRF con tarjeta de control y valvula interna reguladora de refrigerante.	UND	-	$ 3.831.835,00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	2,00	$ 7.663.670,00	2,00	$ 7.663.670,00
16,1,4	Suministro e instalación de equipos tipo fan coil pared con una capacidad de enfriamiento de 24.000 btu/hr. Con amplificadores Tipo inverter	UND	-	$ 3.195.835,00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 3.195.835,00	1,00	$ 3.195.835,00
16,2	TUBERIA DE COBRE AISLADA EN ARMALEX DE CELDA CERRADAS														
16,2,1	Suministro e instalación de tubería de cobre tipo L para refrigeración. Diámetros de 1/8"@	ML	-	$ 123.485,00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	40,00	$ 4.939.400,00	40,00	$ 4.939.400,00
16,2,2	Suministro e instalación de tubería de cobre tipo L para refrigeración. Diámetros de 1/2"@	ML	-	$ 108.431,00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	20,00	$ 2.168.620,00	20,00	$ 2.168.620,00

Powered by CamScanner

CONSORCIO JCO MALLORQUÍN
NIT. 901.503.275-2

ACTA MODIFICATORIA N. 3

CONTRATO N°	EDU-563-2021
CONTRATANTE	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y EL CARIBE SA (EDUBAR SA)
CONTRATISTA	CONSORCIO JCD MALLORQUIN
INTERVENTOR	CONSORCIO UF1 MALLORQUIN
OBJETO	INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA
FECHA DE INICIO	1 DE SEPTIEMBRE DE 2021
FECHA DE TERMINACION INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2021
PRORROGA N° 1	6 MESES
FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA SEGÚN PRORROGA N° 1	30 DE JUNIO DE 2022
PRORROGA N° 2	10 MESES
FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA SEGÚN PRORROGA N° 2	30 DE ABRIL DE 2023
PRORROGA N° 3	4 MESES
FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA SEGÚN PRORROGA N° 3	31 DE AGOSTO 2023
FECHA DE LA PRESENTE ACTA	26 DE JULIO DE 2023

			CONDICIONES CONTRACTUALES			ACTA MODIFICATIVA N 1 27 DE MAYO DE 2022		ACTA MODIFICATIVA N 2 27 DE MAYO DE 2022		MENORES CANTIDADES		MAYORES CANTIDADES		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
ITEM	ACTIVIDAD	UN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR
16,2,3	Suministro e instalación de tubería de cobre tipo L para refrigeración. Diámetros de 3/8"Ø. Incluye soldadura de plata, codos, accesorios, mano de obra.	ML	-	$ 119.331,00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	20,00	$ 2.386.620,00	20,00	$ 2.386.620,00
16,2,4	Suministro e instalación de tubería de cobre tipo L para refrigeración. Diámetros de 1/4"Ø	ML	-	$ 100.591,00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	20,00	$ 2.011.820,00	20,00	$ 2.011.820,00
16,3	ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS														
16,3,1	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA METALICA EMT DE 1/2" PARA CANALIZADO DE COMUNICACIÓN DE CONTROL DE EQUIPOS	UND	-	$ 233.485,00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	20,00	$ 4.669.700,00	20,00	$ 4.669.700,00
16,3,2	Suministro e instalación de Cable 3x18 para señal comunicación de control entre los equipos y el controlador principal	ML	-	$ 19.400,00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	60,00	$ 1.164.000,00	60,00	$ 1.164.000,00
16,4	SISTEMA DE EXTRACCION														
16,4,1	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTO EN LAMINA GALVANIZADA	M2	-	$ 321.415,00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	100,00	$ 32.141.500,00	100,00	$ 32.141.500,00
16,4,2	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLAS DE EXTRACCION 1206 ALETA FIJA	UND	-	$ 217.015,00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	25,00	$ 5.425.375,00	25,00	$ 5.425.375,00
16,4,3	Suministro e instalacion de extractor Helico-Centrifugo de 680CFM	UND	-	$ 3.455.693,00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 3.455.693,00	1,00	$ 3.455.693,00
16,4,4	Suministro e instalacion de extractor Helico-Centrifugo de 530CFM	UND	-	$ 3.525.000,00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 3.525.000,00	1,00	$ 3.525.000,00
16,4,5	Suministro e instalacion de extractor Helico-Centrifugo de 480CFM	UND	-	$ 3.000.000,00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	2,00	$ 6.000.000,00	2,00	$ 6.000.000,00
16,4,6	Suministro e instalacion de extractor Helico-Centrifugo de 420CFM	UND	-	$ 3.315.768,00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	2,00	$ 6.631.536,00	2,00	$ 6.631.536,00
16,4,7	SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTRACTOR DE BAÑO SW 100 CFM	UND	-	$ 1.028.745,00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	3,00	$ 3.086.235,00	3,00	$ 3.086.235,00
16,4,8	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE VENTILACION DE 4"	MI	-	$ 198.144,00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	20,00	$ 3.962.880,00	20,00	$ 3.962.880,00
16,4,9	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLAS CUADRADAS 10" X 10" COLOR NEGRO Y MALLA DE PROTECCION	UND	-	$ 407.015,00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	10,00	$ 4.070.150,00	10,00	$ 4.070.150,00
16,5	SISTEMA DE VENTILACION														
16,5,1	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTILADOR AXIAL DE TECHO DE 7946CFM DE 3 ASPAS, S YLUCOSADOS	UND	-	$ 944.932,00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	5,00	$ 4.724.660,00	5,00	$ 4.724.660,00
17	INSTALACIONES VOZ Y DATOS														
17,00	REDES DE VOZ Y DATOS	GLB	1,00	$ 3.300.000.000,00	$ 3.300.000.000,00	1,00	$ 3.300.000.000,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
18	PRESUPUESTO SEÑALIZACION														
18,00	SEÑALIZACION	GLB	1,00	$ 9.471.000,00	$ 9.471.000,00	1,00	$ 9.471.000,00	1,00	$ 9.471.000,00	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 9.471.000,00
19	PROVISIONES														
19,01	PMA	GLB	1,00	$ 662.125.000,00	$ 662.125.000,00	1,00	$ 662.125.000,00	1,00	$ 662.125.000,00	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 662.125.000,00
19,02	PMT	GLB	1,00	$ 65.700.606,00	$ 65.700.606,00	1,00	$ 65.700.606,00	1,00	$ 65.700.606,00	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 65.700.606,00
19,03	CERTIFICACIONES RETIE Y RETILAP (TRAMITES ANTE OPERADOR DE RED)	GLB	1,00	$ 22.419.600,00	$ 22.419.600,00	1,00	$ 22.419.600,00	1,00	$ 22.419.600,00	1,00	-$ 22.419.600,00	-	$ -	-	$ -
19,04	TOTEMS DE INFORMACION	UND	10,00	$ 8.687.000,00	$ 86.870.000,00	10,00	$ 86.870.000,00	10,00	$ 86.870.000,00	-	$ -	-	$ -	10,00	$ 86.870.000,00
19,05	PROVISION PUERTAS Y VENTANAS	GLB	1,00	$ 400.000.000,00	$ 400.000.000,00	1,00	$ 400.000.000,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
19.05-1	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS CON LISTONES DE MADERA PINO AMARILLO COLOR NATURAL REF: P-01	UND	-	$ 4.156.353,33	$ -	-	$ -	15,00	$ 62.345.299,95	-	$ -	-	$ -	15,00	$ 62.345.299,95
19.05-2	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS EN MADERA PINO AMARILLO COLOR NATURAL CERRADURA COLOR NEGRO REF: P-02	UND	-	$ 2.502.253,33	$ -	-	$ -	5,00	$ 12.511.266,65	-	$ -	-	$ -	5,00	$ 12.511.266,65
19.05-3	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS EN MADERA PINO AMARILLO COLOR NATURAL, CERRADURA COLOR NEGRO CON REJILLA DE VENTILACION EN SU PARTE INFERIOR REF: P-03	UND	-	$ 4.644.253,33	$ -	-	$ -	6,00	$ 27.865.519,98	-	$ -	-	$ -	6,00	$ 27.865.519,98
19.05-4	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS ENTAMBORADA EN MADERA PINO AMARILLO COLOR NATURAL, CERRADURA COLOR NEGRO CON REJILLA DE VENTILACION EN SU PARTE INFERIOR REF: P-04	UND	-	$ 2.442.753,33	$ -	-	$ -	2,00	$ 4.885.506,66	-	$ -	-	$ -	2,00	$ 4.885.506,66
19.05-5	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS CON LISTONES DE MADERA PINO AMARILLO COLOR NATURAL REF: P-05	UND	-	$ 2.409.020,00	$ -	-	$ -	2,00	$ 4.818.040,00	-	$ -	-	$ -	2,00	$ 4.818.040,00
19.05-6	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS CORREDIZA DE 0,90 M DE ANCHO, DOS HOJAS EN LISTONES DE MADERA PINO AMARILLO COLOR NATURAL, CON CERRADURAS DE ALUMINIO COLOR NEGRO REF: P-06	UND	-	$ 4.882.253,33	$ -	-	$ -	2,00	$ 9.764.506,66	-	$ -	-	$ -	2,00	$ 9.764.506,66
19.05-7	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS EN MADERA ENTAMBORADA, DE 1.7 M X 2.20 M, DOBLE HOJA CON CERRADURA COLOR NEGRO COLOR NATURAL REF: P-07	UND	-	$ 3.709.420,48	$ -	-	$ -	2,00	$ 7.418.840,96	-	$ -	-	$ -	2,00	$ 7.418.840,96
19.05-8	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS EN MADERA ENTAMBORADA, DE 1.5 M X 2.70 M, DOBLE HOJA CON CERRADURA COLOR NEGRO COLOR NATURAL REF: P-08	UND	-	$ 3.870.154,76	$ -	-	$ -	1,00	$ 3.870.154,76	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 3.870.154,76
19.05-9	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS EN MADERA ENTAMBORADA, DE 1.8 M X 2.70 M, DOBLE HOJA CON CERRADURA COLOR NEGRO COLOR NATURAL REF: P-09	UND	-	$ 4.543.620,00	$ -	-	$ -	3,00	$ 13.630.860,00	-	$ -	-	$ -	3,00	$ 13.630.860,00
19.05-10	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS EN MADERA ENTAMBORADA, DE 2.8 M X 2.70 M, DOBLE HOJA CON CERRADURA COLOR NEGRO COLOR NATURAL REF: P-10	UND	-	$ 4.638.820,00	$ -	-	$ -	1,00	$ 4.638.820,00	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 4.638.820,00
19.05-11	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS PLEGLABES EN MADERA DE 1.7 M DE ANCHO POR 2,45 DE ALTO COLOR NATURAL REF: P-11	UND	-	$ 4.108.753,33	$ -	-	$ -	2,00	$ 8.217.506,66	-	$ -	-	$ -	2,00	$ 8.217.506,66
19.05-12	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS PLEGLABES EN MADERA DE 3.85 M DE ANCHO POR 2,45 DE ALTO COLOR NATURAL REF: P-12	UND	-	$ 7.625.420,12	$ -	-	$ -	2,00	$ 15.250.840,24	-	$ -	-	$ -	2,00	$ 15.250.840,24
19.05-13	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS PLEGLABES EN MADERA DE 0.70 M DE ANCHO POR 0.90 M DE ALTO COLOR NATURAL REF: P-13	UND	-	$ 862.020,00	$ -	-	$ -	4,00	$ 3.448.080,00	-	$ -	-	$ -	4,00	$ 3.448.080,00
19.05-14	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS ENTAMBORADA EN MADERA ABATIBLE DE 2.18 M X 0.80 M COLOR NATURAL, CERRADURA COLOR NEGRO REF: P-14	UND	-	$ 2.262.252,84	$ -	-	$ -	6,00	$ 13.573.517,64	-	$ -	-	$ -	6,00	$ 13.573.517,64
19.05-15	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANAS EN ALUMINIO CON REJILLA DE VENTILACION COLOR NEGRO REF: V-01	UND	-	$ 158.650,13	$ -	-	$ -	6,00	$ 951.900,78	-	$ -	-	$ -	6,00	$ 951.900,78
19.05-16	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANAS EN ALUMINIO CON PERFILERIA COLOR NEGRO Y VIDRIO INCOLORO ESMERILADO REF: V-02	UND	-	$ 979.883,81	$ -	-	$ -	4,00	$ 3.919.535,24	-	$ -	-	$ -	4,00	$ 3.919.535,24

PMA

Powered by CamScanner

CONSORCIO JCO MALLORQUÍN
NIT. 901.501.273-2

ACTA MODIFICATORIA N. 3

CONTRATO N°	EDU-561-2021
CONTRATANTE	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y EL CARIBE SA (EDUBAR SA)
CONTRATISTA	CONSORCIO JCO MALLORQUIN
INTERVENTOR	CONSORCIO UF1 MALLORQUIN
OBJETO	INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA
FECHA DE INICIO	1 DE SEPTIEMBRE DE 2021
FECHA DE TERMINACION INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2021
PRORROGA N° 1	6 MESES
FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA SEGÚN PRORROGA N° 1	30 DE JUNIO DE 2022
PRORROGA N° 2	10 MESES
FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA SEGÚN PRORROGA N° 2	30 DE ABRIL DE 2023
PRORROGA N° 3	4 MESES
FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA SEGÚN PRORROGA N° 3	31 DE AGOSTO 2023
FECHA DE LA PRESENTE ACTA	26 DE JULIO DE 2023

			CONDICIONES CONTRACTUALES			ACTA MODIFICATIVA N 1 27 DE MAYO DE 2022		ACTA MODIFICATIVA N 2 27 DE MAYO DE 2022		MENORES CANTIDADES		MAYORES CANTIDADES		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
ITEM	ACTIVIDAD	UN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR
19.05-17	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANAS EN ALUMINIO CON PERFILERIA COLOR NEGRO Y VIDRIO INCOLORO REF: V-03	UND	-	$ 916.283,07	$ -	-	$ -	4,00	$ 3.665.132,28	-	$ -	-	$ -	4,00	$ 3.665.132,28
19.05-18	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANAS EN ALUMINIO CON PERFILERIA COLOR NEGRO Y VIDRIO INCOLORO REF: V-04	UND	-	$ 2.042.383,64	$ -	-	$ -	1,00	$ 2.042.383,64	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 2.042.383,64
19.05-19	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS METALICA DE 2 X 2 MTS CON CERRADURA ANTIPANICO Y REJILLAS DE VENTILACION PARA SUB ESTACION ELECTRICA.	UND	-	$ 8.053.860,00	$ -	-	$ -	2,00	$ 16.107.720,00	-	$ -	-	$ -	2,00	$ 16.107.720,00
19,06	SISTEMA DE RIEGO	GLB	1,00	$ 67.146.784,00	$ 67.146.784,00	1,00	$ 67.146.784,00	1,00	$ 67.146.784,00	- 1,00	-$ 67.146.784,00	-	$ -	-	$ -
20	ITEMS NO PREVISTOS														
N.P 001	APLICACIÓN DE PINTURA ANTICORROSIVA SOBRE ANGULO DECK	UND	-	$ 16.018,00	$ -	-	$ -	12.392,00	$ 198.495.056,00	-	$ -	-	$ -	12.392,00	$ 198.495.056,00
N.P 002	SUMINISTRO E INSTALACION DE VIGAS LAMINADAS BASES EDIFICACIONES 10 X 36, INCLUYE ANCLAJES	ML	-	$ 825.544,00	$ -	-	$ -	333,95	$ 275.690.418,80	- 8,98	-$ 7.413.385,12	-	$ -	324,97	$ 268.277.033,68
N.P 003	SUMINISTRO E INSTALACION DE BUITRON EN MADERA PINO AMARILLO PARA RECUBRIMIENTO DE TUBERIAS	ML	-	$ 167.929,56	$ -	-	$ -	48,60	$ 8.161.376,62	-	$ -	-	$ -	48,60	$ 8.161.376,62
N.P 004	DESMONTE DE BARRERA PARA CANALIZACION DE CANGREJOS	ML	-	$ 24.360,00	$ -	-	$ -	660,00	$ 16.077.600,00	-	$ -	-	$ -	660,00	$ 16.077.600,00
N.P 005	INSTALACIÓN DE BARRERA PARA CANALIZACION DE CANGREJOS	ML	-	$ 66.721,00	$ -	-	$ -	660,00	$ 44.035.860,00	-	$ -	-	$ -	660,00	$ 44.035.860,00
N.P 006	PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO MR= 42, ESPESOR= 0.20 METROS A LA FLEXION, INCLUYE PASADORES D = 1" - LONGITUD 0.50 METROS A CADA 0.30 METROS Y 1/2" - LONGITUD 1.00 METROS A CADA 1.20 METROS, JUNTAS DE SILICONA Y ANTISOL.	M2	-	$ 283.550,00	$ -	-	$ -	98,12	$ 27.821.926,00	-	$ -	-	$ -	98,12	$ 27.821.926,00
N.P 007	DESMONTE Y REUBICACION DE SEÑALES DE TRANSITO EXISTENTES EN LA VIA	UND	-	$ 43.776,00	$ -	-	$ -	15,00	$ 656.640,00	-	$ -	-	$ -	15,00	$ 656.640,00
N.P 008	RELLENO EN MATERIAL DE PEDRAPLEN e= 0,5m	M3	-	$ 169.928,00	$ -	-	$ -	2.430,36	$ 412.986.214,08	-	$ -	-	$ -	2.430,36	$ 412.986.214,08
N.P 009	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA DE DUCHAS EN MADERA PINO AMARILLO	UND	-	$ 1.652.816,67	$ -	-	$ -	10,00	$ 16.528.166,70	-	$ -	-	$ -	10,00	$ 16.528.166,70
N.P-010	SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCO PARA GABINETE DE RCI EN MADERA PINO AMARILLO	UND	-	$ 796.528,00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	37,00	$ 29.471.536,00	37,00	$ 29.471.536,00
N.P-011	Suministro e instalacion de impermeabilizacion en membrana de PVC para interperie con perfiles mecanicos, sellos en poliuretano, geotextil antipunzonamiento y sellada por termofusion	M2	-	$ 203.921,00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	592,38	$ 120.798.721,98	592,38	$ 120.798.721,98
N.P-012	SUMINISTRO E INSTALACION DE BARANDAS METALICAS CON PARALES CADA 15 CM EN TUBO DE 1 1/2 X 3 MM DE ESPESR, PASAMANOS EN TUBO RECTANGULAR DEW 150 X 150 X 5 MM	ML	-	$ 912.750,00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	102,43	$ 93.495.085,25	102,43	$ 93.495.085,25
N.P-013	Suministro e instalacion de tuberia novaford 8" (incluye accesorios)	ML	-	$ 114.217,00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	24,00	$ 2.741.208,00	24,00	$ 2.741.208,00
N.P-014	Suministro e instalacion de alcorque (incluye marco metalico)	UND	-	$ 2.361.434,00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	4,00	$ 9.445.736,00	4,00	$ 9.445.736,00
N.P-015	Construcción de contenedor de raices en concreto reforzado y mamposteria estructural, 1.20 m x 1.20 m, incluye excavación, retiro y disposición final. No incluye rejilla ni marco alcorque.	UND	-	$ 783.578,00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	4,00	$ 3.134.312,00	4,00	$ 3.134.312,00
				TOTAL COSTO DIRECTO	$ 63.434.049.707,69		$ 63.434.049.707,69		$ 61.779.856.317,02		-$ 1.860.853.110,93		$ 1.860.853.110,93		$ 61.779.856.317,02
				ADMINISTRACIÓN 20,00%			$ 12.686.809.941,54		$ 12.355.971.263,40		-$ 372.170.622,19		$ 372.170.622,19		$ 12.355.971.263,40
				IMPREVISTOS 5,00%			$ 3.171.702.485,38		$ 3.088.992.815,85		-$ 93.042.655,55		$ 93.042.655,55		$ 3.088.992.815,85
				UTILIDAD 5,00%			$ 3.171.702.485,38		$ 3.088.992.815,85		-$ 93.042.655,55		$ 93.042.655,55		$ 3.088.992.815,85
				AJUSTE TRM N°1					$ 2.150.451.407,87						$ 2.150.451.407,87
				COSTO TOTAL PROYECTO (COSTOS DIRECTOS + COSTOS INDIRECTOS)	$ 82.464.264.620,00		$ 82.464.264.620,00		$ 82.464.264.620,00		-$ 2.419.109.044,21		$ 2.419.109.044,21		$ 82.464.264.820,00

Para constancia de lo anterior, se suscribe la presente acta en Barranquilla, Atlantico a los veintiseis (26) dias del mes de julio de 2023

ADALBERTO VIVERO CORONEL
REPRESENTANTE LEGAL - CONSORCIO JCO MALLORQUIN
CONTRATISTA

DIEGO RADA ALTAHONA
SUPERVISOR DEL CONTRATO
EDUBAR S.A.

RAFAEL LABONT DE SALES
SECRETARIO DISTRITAL DE OBRAS PUBLICAS
SUPERVISOR

PEDRO ANTONIO GUTIERREZ VISBAL
REPRESENTANTE LEGAL - CONSORCIO UF1 MALLORQUIN
INTERVENTOR

ANGELLY CHARLES ANIBAL
REPRESENTANTE LEGAL
EDUBAR S.A.

Powered by CamScanner