CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
RAMA JUDICIAL

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONTRATO DE OBRA No.	084 DE 2022			
OBJETO:	REALIZAR LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE JUDICIAL DE PUERTO CARREÑO (VICHADA)			
ACTA DE OBRA	MODIFICACION 02	**VR.INICIAL OBRA**		$ 4.929.242.188
CONTRATISTA	BERMUDEZ SAS	**FECHA INICIACIÓN**		19-jul-22
NIT	816.000.531-1	**FECHA SUSPENSION**		27-dic-22
		FECHA REINICIO		28-feb-23
INTERVENTOR	CONSORCIO INGEALDEIC	**FECHA SUSPENSION**		3-mar-23
		FECHA REINICIO		15-mar-23
NIT	901.605.438-8	**FECHA SUSPENSION**		14-jun-23

			CONDICIONES INICIALES DEL CONTRATO			CONDICIONES VIGENTES DEL CONTRATO			CANTIDADES MENORES		CANTIDADES MAYORES		ITEMS NO PREVISTOS		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
CAPITULO	**DESCRIPCIÓN**	**UND**	**CANT**	**VR UNITARIO**	**VALOR TOTAL ($)**	**CANT**	**VR UNITARIO**	**VALOR TOTAL ($)**	**CANT**	**VALOR TOTAL**	**CANT**	**VALOR TOTAL**	**CANT**	**VALOR TOTAL**	**CANT**	**VALOR TOTAL**
1	**OBRAS PRELIMINARES**															
1,1	LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO (EJES, ABSCISADO Y DETALLES, COTAS). ESTA ACTIVIDAD SE DESARROLLARÁ CON EQUIPO TOPOGRÁFICO.	M2	525,00	$ 2.913	$ 1.529.325	525,00	$ 2.913	$ 1.529.325,00		$ -		$ -			525,00	$ 1.529.325,00
1,2	CERRAMIENTO PROVISIONAL TIPO 2: TUBOS RECTANGULARES Y COLUMNAS DE 50 X 25 MM CALIBRE 16, PINTADOS CON UNA MANO DE ANTICORROSIVO NEGRO. LÁMINA EN TEJA METÁLICA GALVANIZADA, TRAPEZOIDAL 2.44 M X 0.86 M, ESPESOR CALIBRE 28 0 30, PINTADA EN EL EXTERIOR CON UNA MANO DE IMPRIMANTE Y DOS MANOS DE PINTURA BLANCA BRILLANTE, ALTURA 2.44 M. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN. NO INCLUYE EL COSTO QUE COBRA EL SITIO DE DISPOSICIÓN POR RECIBIR EL MATERIAL. (EL CUAL SE COBRA POR APARTE, SI LO HUBIERE).	M2	228,00	$ 110.981	$ 25.303.668	228,00	$ 110.981	$ 25.303.668,00	0,00	$ -		$ -			228,00	$ 25.303.668,00
1,3	DESMONTE, DESCAPOTE, EXCAVACIÓN HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 20 CMS DE SUELO INCLUYE CARGUE Y RETIRO HASTA SITIO AUTORIZADO. INCLUYE DESMONTE DE CUALQUIER ESPECIE VEGETATIVA (MALEZA) MENOR A 2 METROS Y RETIRO DE TOCONES. NO INCLUYE EL COSTO QUE COBRA EL SITIO DE DISPOSICIÓN POR RECIBIR EL MATERIAL. (EL CUAL SE COBRA POR APARTE, SI LO HUBIERE). NO INCLUYE TALA DE ÁRBOLES MAYORES DE 2 METROS.	M2	525,00	$ 11.528	$ 6.052.200	525,00	$ 11.528	$ 6.052.200,00		$ -		$ -			525,00	$ 6.052.200,00
2	**EXCAVACIONES Y RELLENOS**							$ -		$ -		$ -			0,00	$ -
2,1	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN PROFUNDIDAD HASTA 1.5 M. INCLUYE CARGUE, TRASIEGO, RETIRO DE MATERIAL Y ESCOMBROS Y DISPOSICIÓN EN SITIO AUTORIZADO. NO INCLUYE MANEJO DE AGUAS. NO INCLUYE ENTIBADO O TABLESTACADO. NO INCLUYE EL COSTO QUE COBRA EL SITIO DE DISPOSICIÓN POR RECIBIR EL MATERIAL. (EL CUAL SE COBRA POR APARTE, SI LO HUBIERE).	M3	443,10	$ 33.362	$ 14.782.702	443,10	$ 33.362	$ 14.782.702,00		$ -		$ -			443,10	$ 14.782.702,00
2,2	RELLENO EN RECEBO CON LA ESPECIFICACIÓN B-200 INCLUYE EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO, COMPACTACIÓN. INCLUYE CARGUE, TRASIEGO, RETIRO DE ESCOMBROS Y SOBRANTES Y DISPOSICIÓN EN SITIO AUTORIZADO PERMITIDO.	M3	165,02	$ 69.850	$ 11.526.647	165,02	$ 69.850	$ 11.526.647,00		$ -		$ -			165,02	$ 11.526.647,00
3	**CIMENTACIÓN**							$ -		$ -		$ -			0,00	$ -
3,1	CONCRETO DE RESISTENCIA F´C =2.000 PSI/13.79 MPA, PARA SOLADO, COMO SUPERFICIE PROTECTORA ENTRE EL SUELO Y LOS HIERROS DE LAS ESTRUCTURAS EN CONTACTO CON ÉL. INCLUYE FORMALETA CUANDO SE REQUIERA Y RETIRO DE ESTA. NO INCLUYE REFUERZO. NO INCLUYE EXCAVACIÓN.	M3	5,05	$ 420.954	$ 2.125.818	5,05	$ 420.954	$ 2.125.818,00		$ -		$ -			5,05	$ 2.125.818,00
3,2	CONCRETO DE RESISTENCIA F´C =4.000 PSI/27.58 MPA, PARA ZAPATAS Y PEDESTALES DE CIMENTACIÓN. INCLUYE FORMALETA CUANDO SE REQUIERA. NO INCLUYE REFUERZO.	M3	9,35	$ 795.041	$ 7.433.633	9,35	$ 795.041	$ 7.433.633,00		$ -		$ -			9,35	$ 7.433.633,00
3,3	CONCRETO DE RESISTENCIA F´C =3.000 PSI/20.68 MPA, CICLÓPEO, (60%) CONCRETO Y (40%) ROCAS TAMAÑO MAXIMO 10" INCLUYE FORMALETA CUANDO SE REQUIERA. NO INCLUYE REFUERZO.	M3	31,88	$ 518.120	$ 16.517.666	31,88	$ 518.120	$ 16.517.666,00		$ -		$ -			31,88	$ 16.517.666,00
3,4	CONCRETO DE RESISTENCIA F´C =4.000 PSI/27.58 MPA, PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN. INCLUYE FORMALETA CUANDO SE REQUIERA. NO INCLUYE REFUERZO.	M3	23,42	$ 820.838	$ 19.224.026	23,42	$ 820.838	$ 19.224.026,00		$ -		$ -			23,42	$ 19.224.026,00
4	**ESTRUCTURAS**							$ -		$ -		$ -			0,00	$ -

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
RAMA JUDICIAL

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONTRATO DE OBRA No.	084 DE 2022			
OBJETO:	REALIZAR LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE JUDICIAL DE PUERTO CARREÑO (VICHADA)			
ACTA DE OBRA	MODIFICACION 02	**VR.INICIAL OBRA**		$ 4.929.242.188
CONTRATISTA	BERMUDEZ SAS	**FECHA INICIACIÓN**		19-jul-22
NIT	816.000.531-1	**FECHA SUSPENSION**		27-dic-22
		FECHA REINICIO		28-feb-23
INTERVENTOR	CONSORCIO INGEALDEIC	**FECHA SUSPENSION**		3-mar-23
		FECHA REINICIO		15-mar-23
NIT	901.605.438-8	**FECHA SUSPENSION**		14-jun-23

			CONDICIONES INICIALES DEL CONTRATO			CONDICIONES VIGENTES DEL CONTRATO			CANTIDADES MENORES		CANTIDADES MAYORES		ITEMS NO PREVISTOS		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
CAPITULO	**DESCRIPCIÓN**	**UND**	**CANT**	**VR UNITARIO**	**VALOR TOTAL ($)**	**CANT**	**VR UNITARIO**	**VALOR TOTAL ($)**	**CANT**	**VALOR TOTAL**	**CANT**	**VALOR TOTAL**	**CANT**	**VALOR TOTAL**	**CANT**	**VALOR TOTAL**
4,1	CONCRETO DE RESISTENCIA F´C =4.000 PSI/27.58 MPA PARA CONTRAPISO. INCLUYE POLIETILENO CALIBRE NO. 4 NEGRO EN DOBLE CAPA EN TODA EL ÁREA, COMO AISLANTE E IMPERMEABILIZANTE. INCLUYE FORMALETA CUANDO SE REQUIERA Y RETIRO DE ESTA. NO INCLUYE REFUERZO. NO INCLUYE EXCAVACIÓN.	M3	40,35	$ 723.536	$ 29.194.678	40,35	$ 723.536	$ 29.194.678,00		$ -		$ -			40,35	$ 29.194.678,00
4,2	CONCRETO DE 4.000 PSI/27.58 MPA PARA COLUMNAS. TAMAÑO MAXIMO DE AGREGADO 1/2". INCLUYE FORMALETA DE MADERA Y RETIRO DE ESTA. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN EN SITIO AUTORIZADO PERMITIDO. NO INCLUYE REFUERZO.	M3	29,55	$ 902.738	$ 26.675.908	29,55	$ 902.738	$ 26.675.908,00		$ -		$ -			29,55	$ 26.675.908,00
4,3	CONCRETO DE 4.000 PSI/27.58 MPA PARA VIGAS AÉREAS. INCLUYE CASETÓN DE FIBRA DE VIDRIO O METÁLICO, NO SE ACEPTA CASETÓN DE ICOPOR, NO SE ACEPTA CASETÓN DE MADERA, NO SE ACEPTA CASETÓN DE GUADUA. INCLUYE FORMALETA EXTERIOR CUANDO SE REQUIERA. NO INCLUYE REFUERZO. INCLUYE RETIRO DE CASETÓN.	M3	72,09	$ 840.384	$ 60.583.283	72,09	$ 840.384	$ 60.583.283,00	0,00	$ -		$ -			72,09	$ 60.583.283,00
4,4	CONCRETO DE 3.000 PSI/20.68 MPA PARA VIGA CINTA INCLUYE FORMALETA DE MADERA. INCLUYE FORMALETA EXTERIOR CUANDO SE REQUIERA. NO INCLUYE REFUERZO. INCLUYE RETIRO DE FORMALETA.	M3	3,92	$ 805.002	$ 3.155.608	3,92	$ 805.002	$ 3.155.608,00		$ -	10,00	$ 8.050.020,00			13,92	$ 11.205.628,00
4,5	CONCRETO DE 4.000 PSI/27.58 MPA PARA PLACA MACIZA AÉREA. SIN IMPERMEABILIZAR.NO SE ACEPTA CASETÓN DE ICOPOR, NO SE ACEPTA CASETÓN DE MADERA, NO SE ACEPTA CASETÓN DE GUADUA. INCLUYE FORMALETA EXTERIOR CUANDO SE REQUIERA. NO INCLUYE REFUERZO. INCLUYE RETIRO DE CASETÓN.	M3	140,59	$ 796.990	$ 112.048.824	140,59	$ 796.990	$ 112.048.824,00	46,00	$ 36.661.540,00		$ -			94,59	$ 75.387.284,00
4,6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CINTA PVC V - 15 PARA JUNTAS PARA TANQUE	ML	41,71	$ 40.009	$ 1.668.775	41,71	$ 40.009	$ 1.668.775,00		$ -		$ -			41,71	$ 1.668.775,00
4,7	CONCRETO DE 3.000 PSI/20.68 MPA PARA COLUMNAS. TAMAÑO MAXIMO DE AGREGADO 1/2". INCLUYE FORMALETA DE MADERA Y RETIRO DE ESTA. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN EN SITIO AUTORIZADO PERMITIDO. NO INCLUYE REFUERZO.	M3	26,51	$ 859.783	$ 22.792.847	26,51	$ 859.783	$ 22.792.847,00	26,51	$ 22.792.847,00		$ -			0,00	$ -
4,8	ACERO DE REFUERZO 60.000 PSI/420 MPA PARA COLUMNAS, ZAPATAS, ZARPAS, VIGAS Y EN GENERAL PARA CUALQUIER ELEMENTO DE CONCRETO ESTRUCTURAL O NO ESTRUCTURAL. INCLUYE ALAMBRE, CORTE, FIGURADO Y FIJACIÓN.	KG	35.047,39	$ 7.267	$ 254.689.383	######	$ 7.267	$ 254.689.383,00		$ -	4.200,00	$ 30.521.400,00			39247,39	$ 285.210.783,00
4,9	REFUERZO EN MALLA ELECTROSOLDADA EN CIMENTACIÓN, PANTALLAS, PLACA CONTRAPISO Y PLACA CUBIERTA. INCLUYE ALAMBRE, CORTE Y FIJACIÓN CON SEPARADORES Y CUALQUIER ELEMENTO ESTRUCTURAL ADICIONAL DONDE SE REQUIERA.	KG	930,01	$ 7.355	$ 6.840.224	930,01	$ 7.355	$ 6.840.224,00		$ -	15,00	$ 110.325,00			945,01	$ 6.950.549,00
5	**TANQUES DE AGUA POTABLE**							$ -		$ -		$ -			0,00	$ -
5,1	CONCRETO DE 4.000 PSI/27.58 MPA PARA PLACA MACIZA DE CONTRAPISO DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUAS POTABLES, LLUVIAS Y SÉPTICAS. IMPERMEABILIZADO. . TAMAÑO MAXIMO DE AGREGADO 1/2 ". INCLUYE FORMALETA METÁLICA Y RETIRO DE ESTA. NO INCLUYE REFUERZO.	M3	28,87	$ 727.355	$ 20.998.739	28,87	$ 727.355	$ 20.998.739,00		$ -		$ -			28,87	$ 20.998.739,00
5,2	CONCRETO DE 4.000 PSI/27.58 MPA PARA PANTALLAS DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUAS POTABLES, LLUVIAS Y SÉPTICAS. IMPERMEABILIZADO. . TAMAÑO MAXIMO DE AGREGADO 1/2 ". INCLUYE FORMALETA METÁLICA Y RETIRO DE ESTA. NO INCLUYE REFUERZO.	M3	20,03	$ 884.654	$ 17.719.620	20,03	$ 884.654	$ 17.719.620,00		$ -		$ -			20,03	$ 17.719.620,00

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
RAMA JUDICIAL

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONTRATO DE OBRA No.	084 DE 2022			
OBJETO:	REALIZAR LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE JUDICIAL DE PUERTO CARREÑO (VICHADA)			
ACTA DE OBRA	MODIFICACION 02	**VR.INICIAL OBRA**		$ 4.929.242.188
CONTRATISTA	BERMUDEZ SAS	**FECHA INICIACIÓN**		19-jul-22
NIT	816.000.531-1	**FECHA SUSPENSION**		27-dic-22
		FECHA REINICIO		28-feb-23
INTERVENTOR	CONSORCIO INGEALDEIC	**FECHA SUSPENSION**		3-mar-23
		FECHA REINICIO		15-mar-23
NIT	901.605.438-8	**FECHA SUSPENSION**		14-jun-23

			CONDICIONES INICIALES DEL CONTRATO			CONDICIONES VIGENTES DEL CONTRATO			CANTIDADES MENORES		CANTIDADES MAYORES		ITEMS NO PREVISTOS		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
CAPITULO	**DESCRIPCIÓN**	**UND**	**CANT**	**VR UNITARIO**	**VALOR TOTAL ($)**	**CANT**	**VR UNITARIO**	**VALOR TOTAL ($)**	**CANT**	**VALOR TOTAL**	**CANT**	**VALOR TOTAL**	**CANT**	**VALOR TOTAL**	**CANT**	**VALOR TOTAL**
5,3	CONCRETO DE 4.000 PSI/27.58 MPA PARA PLACA MACIZA AÉREA DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUAS POTABLES, LLUVIAS Y SÉPTICAS. IMPERMEABILIZADO. . TAMAÑO MAXIMO DE AGREGADO 1/2 ". INCLUYE FORMALETA METÁLICA Y RETIRO DE ESTA. NO INCLUYE REFUERZO.	M3	4,33	$ 817.142	$ 3.538.225	4,33	$ 817.142	$ 3.538.225,00		$ -		$ -			4,33	$ 3.538.225,00
6	**POZOS SEPTICOS**							$ -		$ -		$ -			0,00	$ -
6,1	CONCRETO DE 4.000 PSI/27.58 MPA PARA PLACA MACIZA DE CONTRAPISO DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUAS POTABLES, LLUVIAS Y SÉPTICAS. IMPERMEABILIZADO. . TAMAÑO MAXIMO DE AGREGADO 1/2 ". INCLUYE FORMALETA METÁLICA Y RETIRO DE ESTA. NO INCLUYE REFUERZO.	M3	3,52	$ 727.355	$ 2.560.290	3,52	$ 727.355	$ 2.560.290,00		$ -		$ -			3,52	$ 2.560.290,00
6,2	CONCRETO DE 4.000 PSI/27.58 MPA PARA PANTALLAS DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUAS POTABLES, LLUVIAS Y SÉPTICAS. IMPERMEABILIZADO. . TAMAÑO MAXIMO DE AGREGADO 1/2 ". INCLUYE FORMALETA METÁLICA Y RETIRO DE ESTA. NO INCLUYE REFUERZO.	M3	9,01	$ 884.654	$ 7.970.733	9,01	$ 884.654	$ 7.970.733,00		$ -		$ -			9,01	$ 7.970.733,00
6,3	CONCRETO DE 4.000 PSI/27.58 MPA PARA PLACA MACIZA AÉREA DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUAS POTABLES, LLUVIAS Y SÉPTICAS. IMPERMEABILIZADO. . TAMAÑO MAXIMO DE AGREGADO 1/2 ". INCLUYE FORMALETA METÁLICA Y RETIRO DE ESTA. NO INCLUYE REFUERZO.	M3	2,11	$ 817.142	$ 1.724.170	2,11	$ 817.142	$ 1.724.170,00		$ -		$ -			2,11	$ 1.724.170,00
7	**ESCALERAS**							$ -		$ -		$ -			0,00	$ -
7,1	CONCRETO DE 3.000 PSI/20.68 MPA PARA MESONES Y PASOS DE ESCALERAS. INCLUYE FORMALETA EN CUALQUIER MATERIAL. NO INCLUYE REFUERZO. INCLUYE RETIRO DE FORMALETA.	M3	3,35	$ 792.079	$ 2.653.465	3,35	$ 792.079	$ 2.653.465,00		$ -	1,00	$ 792.079,00			4,35	$ 3.445.544,00
7,2	ESTRUCTURA METALICA PARA ESCALERA VER DETALLE	KG	8651,44	$ 12.447	$ 107.684.474	8651,44	$ 12.447	$ 107.684.474,00		$ -		$ -			8651,44	$ 107.684.474,00
7,3	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SILLA SALVA ESCALERAS PARA ASCENSO CURVO, CAPACIDAD DE CARGA 135 KG, APOYA PIES, CINTURÓN DE SEGURIDAD DE ACUERDO A CADA NECESIDAD, ONTROLES EN LA SILLA, BOTONERAS EN CADA NIVEL PARA LLAMAR LA SILLA SI NO ESTÁ EL PISO REQUERIDO, LLAVE DE SEGURIDAD QUE PERMITE TENER EL CONTROL DE LA SILLA, INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	UND	1,00	$ 47.140.192	$ 47.140.192	1,00	$ 47.140.192	$ 47.140.192,00	0,00	$ -		$ -			1,00	$ 47.140.192,00
8	**INSTALACIONES SANITARIAS**							$ -		$ -		$ -			0,00	$ -
8,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC-AGUAS SANITARIAS DE 4". INCLUYE TODA LA TUBERÍA Y ACCESORIOS REQUERIDOS (CODOS, UNIONES, TEES, BUJES, ADAPTADORES, TAPONES) DESDE EL INICIO A LA TERMINACIÓN DE LA TUBERÍA.	ML	79,20	$ 45.142	$ 3.575.246	79,20	$ 45.142	$ 3.575.246,00		$ -	30,00	$ 1.354.260,00			109,20	$ 4.929.506,00
8,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC-AGUAS SANITARIAS DE 3". INCLUYE TODA LA TUBERÍA Y ACCESORIOS REQUERIDOS (CODOS, UNIONES, TEES, BUJES, ADAPTADORES, TAPONES) DESDE EL INICIO A LA TERMINACIÓN DE LA TUBERÍA.	ML	90,00	$ 34.238	$ 3.081.420	90,00	$ 34.238	$ 3.081.420,00		$ -	$ 20,00	$ 684.760,00			110,00	$ 3.766.180,00

CONTRATO DE OBRA No.	084 DE 2022			
OBJETO:	REALIZAR LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE JUDICIAL DE PUERTO CARREÑO (VICHADA)			
ACTA DE OBRA	MODIFICACION 02	**VR.INICIAL OBRA**		$ 4.929.242.188
CONTRATISTA	BERMUDEZ SAS	**FECHA INICIACIÓN**		19-jul-22
NIT	816.000.531-1	**FECHA SUSPENSION**		27-dic-22
		FECHA REINICIO		28-feb-23
INTERVENTOR	CONSORCIO INGEALDEIC	**FECHA SUSPENSION**		3-mar-23
		FECHA REINICIO		15-mar-23
NIT	901.605.438-8	**FECHA SUSPENSION**		14-jun-23

			CONDICIONES INICIALES DEL CONTRATO			CONDICIONES VIGENTES DEL CONTRATO			CANTIDADES MENORES		CANTIDADES MAYORES		ITEMS NO PREVISTOS		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
CAPITULO	**DESCRIPCIÓN**	**UND**	**CANT**	**VR UNITARIO**	**VALOR TOTAL ($)**	**CANT**	**VR UNITARIO**	**VALOR TOTAL ($)**	**CANT**	**VALOR TOTAL**	**CANT**	**VALOR TOTAL**	**CANT**	**VALOR TOTAL**	**CANT**	**VALOR TOTAL**
8,3	CAJA DE INSPECCIÓN, ENTERRADA, CONSTRUIDA CON MAMPOSTERÍA DE LADRILLO TOLETE DE DIMENSIONES INTERIORES 80X80X80 CM, SOBRE SOLADO DE CONCRETO SIMPLE F'C=210 KG/CM² (21 MPA), PENDIENTE MÍNIMA DEL 2%, CON EL MISMO TIPO DE CONCRETO, PAÑETADA Y PULIDA INTERIORMENTE CON MORTERO DE CEMENTO, CONFECCIONADO EN OBRA, CON ADITIVO HIDRÓFUGO, DOSIFICACIÓN 1:3 FORMANDO ARISTAS Y ESQUINAS A MEDIA CAÑA, CERRADA SUPERIORMENTE CON UNA TAPA EN CONCRETO F'C=210 KG/CM² (21 MPA), ARMADA CON MALLA ELECTROSOLDADA Y SELLADA HERMÉTICAMENTE CON MORTERO DE CEMENTO. EL PRECIO NO INCLUYE LA EXCAVACIÓN	UND	1,00	$ 394.802	$ 394.802	1,00	$ 394.802	$ 394.802,00		$ -	5,00	$ 1.974.010,00			6,00	$ 2.368.812,00
8,4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO LÍNEA INSTITUCIONAL COLOR BLANCO (CONJUNTO SANITARIO QUE INCLUYE SANITARIO, TAPA, TANQUE, GRIFERÍA, ACCESORIOS DE CONEXIÓN E INSTALACIÓN).	UND	6,00	$ 269.663	$ 1.617.978	6,00	$ 269.663	$ 1.617.978,00	0,00	$ -		$ -			6,00	$ 1.617.978,00
8,5	SANITARIO CON FLUXOMETRO COLOR BLANCO CON VÁLVULA ANTIVANDÁLICA DE DESCARGA CON PALANCA PARA MINUSVALIDOS + ESCUDO ANTIVANDÀLICO + MUEBLE ABIERTO, PARA ALTA PRESION.	UND	2,00	$ 969.013	$ 1.938.026	2,00	$ 969.013	$ 1.938.026,00	0,00	$ -		$ -			2,00	$ 1.938.026,00
8,6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORINAL LÍNEA INSTITUCIONAL CON FLUXOMETRO COLOR BLANCO (CONJUNTO SANITARIO QUE INCLUYE ORINAL, GRIFERÍA, ACCESORIOS DE CONEXIÓN E INSTALACIÓN).	UND	2,00	$ 932.779	$ 1.865.558	2,00	$ 932.779	$ 1.865.558,00	1,00	$ 932.779,00		$ -			1,00	$ 932.779,00
8,7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS DE SOBREPONER LÍNEA INSTITUCIONAL COLOR BLANCO (INCLUYE ACCESORIOS DE CONEXIÓN E INSTALACIÓN).	UND	2,00	$ 179.101	$ 358.202	2,00	$ 179.101	$ 358.202,00		$ -		$ -			2,00	$ 358.202,00
8,8	SUMNISTRO E INSTALACIÓN GRIFERIA PARA LAVAMANOS INSTITUCIONAL TIPO PUSH INCLUYE ACCESORIOS DE CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UND	8,00	$ 199.266	$ 1.594.128	8,00	$ 199.266	$ 1.594.128,00		$ -		$ -			8,00	$ 1.594.128,00
8,9	SUMNISTRO E INSTALACIÓN GRIFERIA PARA ORINAL INSTITUCIONAL ANTIVANDALICA TIPO PUSH INCLUYE ACCESORIOS DE CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UND	1,00	$ 187.720	$ 187.720	1,00	$ 187.720	$ 187.720,00		$ -		$ -			1,00	$ 187.720,00
8.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO ANTIVANDALICO EN ACERO INOXIDABLE TIPO COMBI, INCLUYE KIT DE FLUXOMETRO Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION.	UND	1,00	$ 2.906.066	$ 2.906.066	1,00	$ 2.906.066	$ 2.906.066,00		$ -		$ -			1,00	$ 2.906.066,00
9	**INSTALACIONES AGUA LLUVIA**							$ -		$ -		$ -			0,00	$ -
9,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC-AGUAS SANITARIAS DE 2". INCLUYE TODA LA TUBERÍA Y ACCESORIOS REQUERIDOS (CODOS, UNIONES, TEES, BUJES, ADAPTADORES, TAPONES) DESDE EL INICIO A LA TERMINACIÓN DE LA TUBERÍA.	ML	15,50	$ 18.790	$ 291.245	15,50	$ 18.790	$ 291.245,00		$ -	30,00	$ 563.700,00			45,50	$ 854.945,00
9,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC-AGUAS SANITARIAS DE 2". INCLUYE TODA LA TUBERÍA Y ACCESORIOS REQUERIDOS (CODOS, UNIONES, TEES, BUJES, ADAPTADORES, TAPONES) DESDE EL INICIO A LA TERMINACIÓN DE LA TUBERÍA.	ML	66,60	$ 18.790	$ 1.251.414	66,60	$ 18.790	$ 1.251.414,00		$ -		$ -			66,60	$ 1.251.414,00
10	**INSTALACIONES AGUA POTABLE**							$ -		$ -		$ -			0,00	$ -
10,1	REGISTRO TIPO RED WHITE 1/2" (INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN)	UND	5,00	$ 138.740	$ 693.700	5,00	$ 138.740	$ 693.700,00		$ -		$ -			5,00	$ 693.700,00
10,2	REGISTRO RED WHITE 1 1/4" (INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN)	UND	2,00	$ 168.944	$ 337.888	2,00	$ 168.944	$ 337.888,00		$ -		$ -			2,00	$ 337.888,00
10,3	REGISTRO RED WHITE 1 1/2" (INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN)	UND	4,00	$ 228.564	$ 914.256	4,00	$ 228.564	$ 914.256,00		$ -		$ -			4,00	$ 914.256,00

CONTRATO DE OBRA No.	084 DE 2022			
OBJETO:	REALIZAR LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE JUDICIAL DE PUERTO CARREÑO (VICHADA)			
ACTA DE OBRA	MODIFICACION 02	**VR.INICIAL OBRA**		$ 4.929.242.188
CONTRATISTA	BERMUDEZ SAS	**FECHA INICIACIÓN**		19-jul-22
NIT	816.000.531-1	**FECHA SUSPENSION**		27-dic-22
		FECHA REINICIO		28-feb-23
INTERVENTOR	CONSORCIO INGEALDEIC	**FECHA SUSPENSION**		3-mar-23
		FECHA REINICIO		15-mar-23
NIT	901.605.438-8	**FECHA SUSPENSION**		14-jun-23

			CONDICIONES INICIALES DEL CONTRATO			CONDICIONES VIGENTES DEL CONTRATO			CANTIDADES MENORES		CANTIDADES MAYORES		ITEMS NO PREVISTOS		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
CAPITULO	**DESCRIPCIÓN**	**UND**	**CANT**	**VR UNITARIO**	**VALOR TOTAL ($)**	**CANT**	**VR UNITARIO**	**VALOR TOTAL ($)**	**CANT**	**VALOR TOTAL**	**CANT**	**VALOR TOTAL**	**CANT**	**VALOR TOTAL**	**CANT**	**VALOR TOTAL**
10,4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC-AGUA POTABLE RDE 9 DE 1/2". INCLUYE TODA LA TUBERÍA Y ACCESORIOS REQUERIDOS (CODOS, UNIONES, TEES, BUJES, ADAPTADORES, TAPONES) DESDE EL INICIO A LA TERMINACIÓN DE LA TUBERÍA. INCLUYE EXCAVACIÓN, ARENA, RELLENO COMPACTADO.	ML	28,50	$ 7.851	$ 223.754	28,50	$ 7.851	$ 223.754,00		$ -	60,00	$ 471.060,00			88,50	$ 694.814,00
10,5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC-AGUA POTABLE RDE 21 DE 3/4". INCLUYE TODA LA TUBERÍA Y ACCESORIOS REQUERIDOS (CODOS, UNIONES, TEES, BUJES, ADAPTADORES, TAPONES) DESDE EL INICIO A LA TERMINACIÓN DE LA TUBERÍA.	ML	6,80	$ 10.401	$ 70.727	6,80	$ 10.401	$ 70.727,00		$ -	60,00	$ 624.060,00			66,80	$ 694.787,00
10,6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC-AGUA POTABLE RDE 21 DE 1 1/4". INCLUYE TODA LA TUBERÍA Y ACCESORIOS REQUERIDOS (CODOS, UNIONES, TEES, BUJES, ADAPTADORES, TAPONES) DESDE EL INICIO A LA TERMINACIÓN DE LA TUBERÍA.	ML	34,00	$ 17.222	$ 585.548	34,00	$ 17.222	$ 585.548,00		$ -	182,00	$ 3.134.404,00			216,00	$ 3.719.952,00
10,7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC-AGUA POTABLE RDE 21 DE 1 1/2". INCLUYE TODA LA TUBERÍA Y ACCESORIOS REQUERIDOS (CODOS, UNIONES, TEES, BUJES, ADAPTADORES, TAPONES) DESDE EL INICIO A LA TERMINACIÓN DE LA TUBERÍA.	ML	13,60	$ 14.785	$ 201.076	13,60	$ 14.785	$ 201.076,00		$ -	12,00	$ 177.420,00			25,60	$ 378.496,00
10,8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC-AGUA POTABLE RDE 21 DE 2". INCLUYE TODA LA TUBERÍA Y ACCESORIOS REQUERIDOS (CODOS, UNIONES, TEES, BUJES, ADAPTADORES, TAPONES) DESDE EL INICIO A LA TERMINACIÓN DE LA TUBERÍA.	ML	38,00	$ 19.644	$ 746.472	38,00	$ 19.644	$ 746.472,00		$ -	30,00	$ 589.320,00			68,00	$ 1.335.792,00
10,9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC-AGUA POTABLE RDE 21 DE 3". INCLUYE TODA LA TUBERÍA Y ACCESORIOS REQUERIDOS (CODOS, UNIONES, TEES, BUJES, ADAPTADORES, TAPONES) DESDE EL INICIO A LA TERMINACIÓN DE LA TUBERÍA.	ML	50,00	$ 38.487	$ 1.924.350	50,00	$ 38.487	$ 1.924.350,00		$ -		$ -			50,00	$ 1.924.350,00
10,1	SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMA DE BOMBEO SUMINISTRO DE AGUA 2 BOMBAS USO ALTERNO CADA UNA 100% DEL CAUDAL CADA BOMBA; CAUDAL 77 GPM, PRESIÓN:59 PSI, HIDROACUMULADOR 500 LITROS, INCLUYE TABLEROS Y ACCESORIOS	UND	1,00	$ 38.236.948	$ 38.236.948	1,00	$ 38.236.948	$ 38.236.948,00		$ -		$ -			1,00	$ 38.236.948,00
10,11	SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMA DE BOMBEO REUTILIZACION DE AGUAS LLUVIAS; BOMBAS 1; PRESIÓN 15 PSI, CAUDAL 14 GPM, HIDROACUMULADOR 50 LITROS	UND	1,00	$ 10.426.136	$ 10.426.136	1,00	$ 10.426.136	$ 10.426.136,00		$ -		$ -			1,00	$ 10.426.136,00
11	**MUROS Y DIVISIONES**							$ -		$ -		$ -			0,00	$ -
11,1	MAMPOSTERÍA EN BLOQUE DE ARCILLA NO. 5. INCLUYE MORTERO DE PEGA, REPLANTEO DE UBICACIÓN, CIMBRADO. EL VALOR INCLUYE LINEALES. EL ÁREA DE MEDIDA SERÁ EL ÁREA EFECTIVAMENTE CONSTRUIDA.	M2	1077,69	$ 41.735	$ 44.977.392	1077,69	$ 41.735	$ 44.977.392,00		$ -	200,00	$ 8.347.000,00			1277,69	$ 53.324.392,00
12	**PISOS**							$ -		$ -		$ -			0,00	$ -
12,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PISO EN MORTERO AFINADO CON LLANA DE MADERA, RELACIÓN 1:3. INCLUYE ALISTADO DE SUPERFICIE Y NIVELACIÓN. EL VALOR INCLUYE LINEALES, FILOS, DILATACIONES . EL VALOR DE MEDIDA SERÁ EL VOLUMEN EFECTIVAMENTE CONSTRUIDO.	M3	34,87	$ 620.154	$ 21.624.770	34,87	$ 620.154	$ 21.624.770,00		$ -		$ -			34,87	$ 21.624.770,00
12,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PISO EN MORTERO AFINADO CON LLANA DE MADERA, IMPERMEABILIZADO EN RELACIÓN 1:3. INCLUYE IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL TIPO TOXEMENT 1A O SIKA 1 O SIMILAR. INCLUYE ALISTADO DE SUPERFICIE Y NIVELACIÓN. EL VALOR INCLUYE LINEALES, FILOS, DILATACIONES . EL VALOR DE MEDIDA SERÁ EL VOLUMEN EFECTIVAMENTE CONSTRUIDO.	M3	4,90	$ 647.434	$ 3.172.427	4,90	$ 647.434	$ 3.172.427,00		$ -		$ -			4,90	$ 3.172.427,00
12,3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PISO EN MORTERO AFINADO CON LLANA METÀLICA Y/O ALLANADORA METÁLICA, RELACIÓN 1:3. INCLUYE ALISTADO DE SUPERFICIE Y NIVELACIÓN. NO INCLUYE ENDURECEDOR. EL VALOR INCLUYE LINEALES, FILOS, DILATACIONES . EL VALOR DE MEDIDA SERÁ EL VOLUMEN EFECTIVAMENTE CONSTRUIDO.	M3	12,03	$ 664.453	$ 7.993.370	12,03	$ 664.453	$ 7.993.370,00		$ -		$ -			12,03	$ 7.993.370,00

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
RAMA JUDICIAL

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONTRATO DE OBRA No.	084 DE 2022			
OBJETO:	REALIZAR LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE JUDICIAL DE PUERTO CARREÑO (VICHADA)			
ACTA DE OBRA	MODIFICACION 02	**VR.INICIAL OBRA**		$ 4.929.242.188
CONTRATISTA	BERMUDEZ SAS	**FECHA INICIACIÓN**		19-jul-22
NIT	816.000.531-1	**FECHA SUSPENSION**		27-dic-22
		FECHA REINICIO		28-feb-23
INTERVENTOR	CONSORCIO INGEALDEIC	**FECHA SUSPENSION**		3-mar-23
		FECHA REINICIO		15-mar-23
NIT	901.605.438-8	**FECHA SUSPENSION**		14-jun-23

			CONDICIONES INICIALES DEL CONTRATO			CONDICIONES VIGENTES DEL CONTRATO			CANTIDADES MENORES		CANTIDADES MAYORES		ITEMS NO PREVISTOS		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
CAPITULO	**DESCRIPCIÓN**	**UND**	**CANT**	**VR UNITARIO**	**VALOR TOTAL ($)**	**CANT**	**VR UNITARIO**	**VALOR TOTAL ($)**	**CANT**	**VALOR TOTAL**	**CANT**	**VALOR TOTAL**	**CANT**	**VALOR TOTAL**	**CANT**	**VALOR TOTAL**
12,4	CONCRETO DE RESISTENCIA F´C =3.000 PSI/20.68 MPA, PARA ANDEN. INCLUYE ESCOBILLADO, FILOS Y Y DILATACIONES. INCLUYE FORMALETA CUANDO SE REQUIERA Y RETIRO DE ESTA. NO INCLUYE REFUERZO. NO INCLUYE EXCAVACIÓN.	M3	9,81	$ 654.155	$ 6.417.261	9,81	$ 654.155	$ 6.417.261,00		$ -		$ -			9,81	$ 6.417.261,00
12,5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO EN BALDOSA DE PORCELANATO (ESPESOR ENTRE 8,0 MM Y 10 MM). TRÁFICO PESADO. INCLUYE MORTERO PARA INSTALACIÓN TIPO PEGACOR O SIMILAR Y BOQUILLA. EL VALOR INCLUYE LINEALES, FILOS, DILATACIONES E INSTALACION DE WIN METALICO EN DONDE SE REQUIERA. EL ÁREA DE MEDIDA SERÁ EL ÁREA EFECTIVAMENTE CONSTRUIDA.	M2	766,34	$ 88.438	$ 67.773.577	766,34	$ 88.438	$ 67.773.577,00		$ -		$ -			766,34	$ 67.773.577,00
13	**PAÑETES, ENCHAPES Y MESONES**							$ -		$ -		$ -			0,00	$ -
13,1	PAÑETE PARA MUROS, NO IMPERMEABLE, LISO, RELACIÓN 1:3, (ESPESOR PROMEDIO 3 CM +/- 1 CM). EL VALOR INCLUYE LINEALES, FILOS Y DILATACIONES. EL ÁREA DE MEDIDA SERÁ EL ÁREA EFECTIVAMENTE PAÑETADA.	M2	1413,21	$ 28.238	$ 39.906.224	1413,21	$ 28.238	$ 39.906.224,00		$ -	320,00	$ 9.036.160,00			1733,21	$ 48.942.384,00
13,2	PAÑETE PARA MUROS, IMPERMEABLE, LISO, RELACIÓN 1:3, (ESPESOR PROMEDIO 3 CM +/- 1 CM). EL VALOR INCLUYE LINEALES, FILOS Y DILATACIONES. EL ÁREA DE MEDIDA SERÁ EL ÁREA EFECTIVAMENTE PAÑETADA.	M2	780,13	$ 30.330	$ 23.661.343	780,13	$ 30.330	$ 23.661.343,00		$ -		$ -			780,13	$ 23.661.343,00
13,3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BALDOSA DE CERÁMICA PARA PARED, (ESPESOR ENTRE 4MM Y 6MM). INCLUYE ADHESIVO EN POLVO TIPO PEGACOR O SIMILAR, BOQUILLA Y WIN. EL VALOR INCLUYE LINEALES, FILOS, DILATACIONES . EL ÁREA DE MEDIDA SERÁ EL ÁREA EFECTIVAMENTE CONSTRUIDA.	M2	105,81	$ 64.218	$ 6.794.907	105,81	$ 64.218	$ 6.794.907,00		$ -		$ -			105,81	$ 6.794.907,00
13,4	CONCRETO DE 3.000 PSI/20.68 MPA PARA MESONES Y PASOS DE ESCALERAS. INCLUYE FORMALETA EN CUALQUIER MATERIAL. NO INCLUYE REFUERZO. INCLUYE RETIRO DE FORMALETA.	M3	0,41	$ 792.079	$ 324.752	0,41	$ 792.079	$ 324.752,00		$ -	0,72	$ 570.297,00			1,13	$ 895.049,00
13,5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESÓN EN QUARZTONE NEGRO, ESPESOR 1.5 CM, COMPUESTO POR 93% DE CUARZO Y 7% DE RESINA DE CALIDAD. INCLUYE SALPICADERO ENTRE 7 A 10 CM Y FALDERO DE 25CM. INCLUYE SELLANTE POLIURETANO Y SILICONA FRÍA TRANSPARENTE. VER ESPECIFICACIÓN TÉCNICA.	ML	6,76	$ 637.967	$ 4.312.657	6,76	$ 637.967	$ 4.312.657,00		$ -		$ -			6,76	$ 4.312.657,00
14	**ESTUCOS Y PINTURAS**							$ -		$ -		$ -			0,00	$ -
14,1	PINTURA PARA MUROS INTERIORES SOBRE PAÑETE, ESTUCO, PLACA DE YESO, FIBROCEMENTO. 2 MANOS + 1 MANO FINAL DE ENTREGA, CUMPLE NTC PARA PINTURA DE INTERIORES. NO INCLUYE ESTUCO. EL VALOR INCLUYE LINEALES, FILOS Y DILATACIONES. EL ÁREA DE MEDIDA SERÁ EL ÁREA EFECTIVAMENTE PINTADA.	M2	702,39	$ 9.017	$ 6.333.451	702,39	$ 9.017	$ 6.333.451,00		$ -	320,00	$ 2.885.440,00			1022,39	$ 9.218.891,00
14,2	ESTUCO PARA MUROS NO IMPERMEABLE LISO EL VALOR INCLUYE LINEALES, FILOS Y DILATACIONES. EL ÁREA DE MEDIDA SERÁ EL ÁREA EFECTIVAMENTE ESTUCADA.	M2	702,39	$ 10.770	$ 7.564.740	702,39	$ 10.770	$ 7.564.740,00		$ -	320,00	$ 3.446.400,00			1022,39	$ 11.011.140,00
14,3	ESTUCO Y PINTURA EPOXICA ALTA RESISTENCIA CON CATALIZADOR 3 MANOS. (INCLUYE 1 MANO EN PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN PINTURA EPOXI POLIAMIDA CON CATALIZADOR, FILOS Y DILATACIONES).	m2	54,96	$ 37.980	$ 2.087.381	54,96	$ 37.980	$ 2.087.381,00		$ -		$ -			54,96	$ 2.087.381,00
14,4	PINTURA PARA MUROS EXTERIORES SOBRE PAÑETE, ESTUCO, PLACA DE YESO, FIBROCEMENTO. 2 MANOS + 1 MANO FINAL DE ENTREGA, CUMPLE NTC PARA PINTURA DE FACHADAS. NO INCLUYE ESTUCO. EL VALOR INCLUYE LINEALES, FILOS Y DILATACIONES. EL ÁREA DE MEDIDA SERÁ EL ÁREA EFECTIVAMENTE PINTADA.	M2	1030,84	$ 9.482	$ 9.774.425	1030,84	$ 9.482	$ 9.774.425,00		$ -		$ -			1030,84	$ 9.774.425,00
15	**CARPINTERÍA METÁLICA -VIDRIO**							$ -		$ -		$ -			0,00	$ -
15,1	SUMINISTRO E INSTALACION DE FACHADA EN PANEL PERFORADO EN ACERO COLD ROLLED CALIBRE 18. SEGÚN DISEÑO	m2	248,44	$ 308.526	$ 76.650.199	248,44	$ 308.526	$ 76.650.199,00		$ -	0,00	$ -			248,44	$ 76.650.199,00

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
RAMA JUDICIAL

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONTRATO DE OBRA No.	084 DE 2022			
OBJETO:	REALIZAR LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE JUDICIAL DE PUERTO CARREÑO (VICHADA)			
ACTA DE OBRA	MODIFICACION 02	**VR.INICIAL OBRA**		$ 4.929.242.188
CONTRATISTA	BERMUDEZ SAS	**FECHA INICIACIÓN**		19-jul-22
NIT	816.000.531-1	**FECHA SUSPENSION**		27-dic-22
		FECHA REINICIO		28-feb-23
INTERVENTOR	CONSORCIO INGEALDEIC	**FECHA SUSPENSION**		3-mar-23
		FECHA REINICIO		15-mar-23
NIT	901.605.438-8	**FECHA SUSPENSION**		14-jun-23

			CONDICIONES INICIALES DEL CONTRATO			CONDICIONES VIGENTES DEL CONTRATO			CANTIDADES MENORES		CANTIDADES MAYORES		ITEMS NO PREVISTOS		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
CAPITULO	**DESCRIPCIÓN**	**UND**	**CANT**	**VR UNITARIO**	**VALOR TOTAL ($)**	**CANT**	**VR UNITARIO**	**VALOR TOTAL ($)**	**CANT**	**VALOR TOTAL**	**CANT**	**VALOR TOTAL**	**CANT**	**VALOR TOTAL**	**CANT**	**VALOR TOTAL**
15,2	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA VEHICULAR EN TUBERIA ESTRUCTURAL RECTANGULAR 40X20MM ESP. 2,5MM, INCLUYE CHAPA PARA EXTERIOR Y PORTACANDADO . ACABADO SEGÚN DISEÑO	m2	12,40	$ 197.350	$ 2.447.140	12,40	$ 197.350	$ 2.447.140,00		$ -		$ -			12,40	$ 2.447.140,00
15,3	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA EN TUBERIA ESTRUCTURAL RECTANGULAR 100X40MM ESP. 2,5MM . ACABADO SEGÚN DISEÑO	M2	1,80	$ 275.678	$ 496.220	1,80	$ 275.678	$ 496.220,00		$ -	9,15	$ 2.522.454,00			10,95	$ 3.018.674,00
15,4	PUERTA METALICA EN PERSIANA EN LÁMINA COLD ROLLED CAL. 18 ACABADO EN COLOR SEGUN DISEÑO. INCLUYE MARCO METALICO EN LÁMINA COLD ROLLED CAL.18 GALVANIZADO EN COLOR NEGRO MATE, CERRADURA EN ACERO INOXIDABLE. CERROJO DE SEGURIDAD CON PASADORES EN ACERO. LLAVE EN EL EXTERIOR E INTERIOR DIMENSIONES ACABADO SEGÚN DETALLE.	M2	24,80	$ 339.199	$ 8.412.135	24,80	$ 339.199	$ 8.412.135,00		$ -	1,00	$ 339.199,00			25,80	$ 8.751.334,00
15,5	ESPEJO 4 MM. BISELADO Y PULIDO CUATRO LADOS. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN INCLUYE PELICULA DE SEGURIDAD LOS ELEMENTOS DE FIJACIÓN AL MURO).	m2	6,12	$ 128.345	$ 785.471	6,12	$ 128.345	$ 785.471,00		$ -		$ -			6,12	$ 785.471,00
15,6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIVISIÓN PUERTAS Y PANELES EN ACERO CALIBRE 20, DIVISIONES PARA BAÑO INSTITUCIONAL, REF. 304 ANTIÁCIDO, ENTAMBORADAS (1,6M*0,8M)	UND	6,00	$ 3.507.483	$ 21.044.898	6,00	$ 3.507.483	$ 21.044.898,00		$ -		$ -			6,00	$ 21.044.898,00
15,7	SUMINTRO E INSTALACIÓN DE BARRA DE SEGURIDAD CURVA CROMO	UND	2,00	$ 106.084	$ 212.168	2,00	$ 106.084	$ 212.168,00		$ -		$ -			2,00	$ 212.168,00
15,8	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANERÍA EN ALUMINIO MONTANTE FIJA VP 3831 VIDRIO DE 3 MM + 3 MM CAL 6, INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO SEGÚN DETALLE.	m2	185,11	$ 266.692	$ 49.367.356	185,11	$ 266.692	$ 49.367.356,00		$ -		$ -			185,11	$ 49.367.356,00
15,9	VENTANA EN PERSIANA DE ALUMINIO ANODIZADO ALN 315 COLOR ALUMINIO CRUDO + ALFAJIA TIPO PESADO (INCLUYE MARCO Y CONTRAMARCO EN PERFILERIA PB 6038 O EQUIVALENTE). INCLUYE EL SUMINISTRO DE TODOS LOS ACCESORIOS REQUERIDOS PARA EL CORRECTO MONTAJE, ASI COMO EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LA SILICONA QUE SEA REQUERIDA PARA GARANTIZAR UNA PERFECTA INSTALACIÓN. SEGUN DETALLE. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN).	m2	30,46	$ 311.140	$ 9.477.324	30,46	$ 311.140	$ 9.477.324,00		$ -	39,00	$ 12.134.460,00			69,46	$ 21.611.784,00
16	**CIELO RASOS**							$ -		$ -		$ -			0,00	$ -
16,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN FIBRA MINERAL. DIMENSIONES APROXIMADAS (60 CM X 60 CM), ESPESOR APROXIMADO DE LA LÁMINA= 5.0 A 6.5 MM. INCLUYE PERFILERIA AUTOENSAMBLE Y ANGULO PERIMETRAL AUTOENSAMBLE.	M2	787,79	$ 77.010	$ 60.667.708	787,79	$ 77.010	$ 60.667.708,00		$ -		$ -			787,79	$ 60.667.708,00
17	**ELECTRICOS - CONEXIÓN EXTERNA**							$ -		$ -		$ -			0,00	$ -
17,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE INSPECCIÓN DOBLE PARA CANALIZACIÓN DE M.T. Y B.T. NORMA CODENSA CS-276 (EXCAVACIÓN EN ZONA VERDE O ZONA DURA, BASE EN RECEBO COMÚN, PLACA EN CONCRETO, LADRILLO COMÚN, PLACA DE IDENTIFICACIÓN, MARCO Y TAPA). INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	UND	3,00	$ 2.203.762	$ 6.611.286	3,00	$ 2.203.762	$ 6.611.286,00		$ -		$ -			3,00	$ 6.611.286,00
17,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAJANTE DE CIRCUITO AEREO A SUBTERRANEO TUBO IMC DE 4" NORMA CODENSA CS 400. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	UND	1,00	$ 735.916	$ 735.916	1,00	$ 735.916	$ 735.916,00		$ -		$ -			1,00	$ 735.916,00
17,3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TERMINALES PREMOLDEADAS PARA 15 KV - USO INTERIOR PARA CALIBRES DE CABLES ENTRE 2 - 3/0 - JUEGO X 3 UNIDADES MARCA 3M O SUPERIOR CALIDAD. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	UND	1,00	$ 739.532	$ 739.532	1,00	$ 739.532	$ 739.532,00		$ -		$ -			1,00	$ 739.532,00

CONTRATO DE OBRA No.	084 DE 2022			
OBJETO:	REALIZAR LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE JUDICIAL DE PUERTO CARREÑO (VICHADA)			
ACTA DE OBRA	MODIFICACION 02	**VR.INICIAL OBRA**		$ 4.929.242.188
CONTRATISTA	BERMUDEZ SAS	**FECHA INICIACIÓN**		19-jul-22
NIT	816.000.531-1	**FECHA SUSPENSION**		27-dic-22
		FECHA REINICIO		28-feb-23
INTERVENTOR	CONSORCIO INGEALDEIC	**FECHA SUSPENSION**		3-mar-23
		FECHA REINICIO		15-mar-23
NIT	901.605.438-8	**FECHA SUSPENSION**		14-jun-23

			CONDICIONES INICIALES DEL CONTRATO			CONDICIONES VIGENTES DEL CONTRATO			CANTIDADES MENORES		CANTIDADES MAYORES		ITEMS NO PREVISTOS		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
CAPITULO	**DESCRIPCIÓN**	**UND**	**CANT**	**VR UNITARIO**	**VALOR TOTAL ($)**	**CANT**	**VR UNITARIO**	**VALOR TOTAL ($)**	**CANT**	**VALOR TOTAL**	**CANT**	**VALOR TOTAL**	**CANT**	**VALOR TOTAL**	**CANT**	**VALOR TOTAL**
17,4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TERMINALES PREMOLDEADAS PARA 15 KV - USO EXTERIOR PARA CALIBRES DE CABLES ENTRE 2 - 3/0 - JUEGO X 3 UNIDADES MARCA 3M O SUPERIOR CALIDAD. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	UND	1,00	$ 1.313.899	$ 1.313.899	1,00	$ 1.313.899	$ 1.313.899,00		$ -		$ -			1,00	$ 1.313.899,00
17,5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANCO DE DUCTO TIPO NORMA CODENSA CS - PARA CANALIZACIÓN DE 6 Ø 6" TIPO TDP- EN ZONA DURA (INCLUYE EXCAVACIÓN, BASE EN ARENA DE PEÑA, RELLENO BASE GRANULAR B-600, BANDA PLÁSTICA Y CONCRETO PARA PAVIMENTO). INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	ML	50,00	$ 228.115	$ 11.405.750	50,00	$ 228.115	$ 11.405.750,00		$ -		$ -			50,00	$ 11.405.750,00
17,6	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE RED DE MEDIA TENSION AISLADA CABLE DE ALUMINIO MONOPOLAR XLPE, 15 KV, 120 MM2, PANTALLA EN HILOS. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	ML	210,00	$ 46.298	$ 9.722.580	210,00	$ 46.298	$ 9.722.580,00		$ -		$ -			210,00	$ 9.722.580,00
18	**ELECTRICOS - SUBESTACIÓN ELECTRICA**							$ -		$ -		$ -			0,00	$ -
18,1	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE CELDA EN MEDIA TENSIÓN TIPO GIS Y EMBARRADO-CELDAS 1-2-3- AISLADA EN GAS SF6, TRIFÁSICA, NORMAS IEC 62271-1 Y 62271-200, TIPO 8DJH EN CALIDAD SIEMENS O CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS IGUALES O SUPERIORES, VN: 17.5 KV, IN: 630 A, ICC: MIN 25KA (1S), FRECUENCIA 60 HZ, CLASIFICACIÓN IAC-AFLR, METAL CLAD, CUBA EN ACERO INOXIDABLE, TIPO INTERIOR, OPERACIÓN MANUAL Y SISTEMA DE DETECCIÓN DE TENSIÓN, CON SECCIONADOR DE OPERACIÓN BAJO CARGA DE TRES POSICIONES (CONECTADO, DESCONECTADO-TIERRA), ACONDICIONADO CON ENCLAVAMIENTOS LÓGICOS MECÁNICOS Y DISPOSITIVOS DE INMOVILIZACIÓN, GRADO DE PROTECCIÓN DE MEDIA TENSIÓN IP65, BAJA TENSIÓN IP3X Y ENVOLVENTE CELDAS PROTECCIÓN MÍNIMO IP2X, TERMINALES CONECTADORES TIPO T ACORDE AL OR PARA EL MEDIDOR PARA LOS CABLES EN 17.5 KV, PUESTA A TIERRA DE LA CELDA, ELEMENTOS CALEFACTORES CONTROLADOS POR TERMOSTATO, PILOTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DEMÁS ACTIVIDADES PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO COMO ALAMBRADO, MANUALES DE OPERACIÓN DE LA CELDA, MANUALES DE OPERACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE LA SUBESTACIÓN Y CAPACITACIÓN PARA LOS TÉCNICOS EN OPERACIÓN DE LOS EQUIPOS. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	UND	2,00	$ 33.762.841	$ 67.525.682	2,00	$ 33.762.841	$ 67.525.682,00		$ -	1,00	$ 33.762.841,00			3,00	$ 101.288.523,00
18,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAJANTE DE CIRCUITO AEREO A SUBTERRANEO TUBO IMC DE 4" NORMA CODENSA CS 400. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	ML	1,00	$ 405.219	$ 405.219	1,00	$ 405.219	$ 405.219,00		$ -		$ -			1,00	$ 405.219,00
18,3	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE CELDA NO. 4, TRANSFORMADOR TIPO SECO CLASE H DE 75 KVA, (VPRIM 11.4 KV - VSEC 208/120 V) INCLUYE CELDA PARA TRANSFORMADOR, NORMA NTC, 60 HZ, TRES (3) DPS 12 KV – 10 KA. INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN, CONEXIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	UND	1,00	$ 26.128.298	$ 26.128.298	1,00	$ 26.128.298	$ 26.128.298,00	1,00	$ 26.128.298,00		$ -			0,00	$ -
18,4	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE CELDA NO. 6, GRUPO DE MEDIDA DE TRES ELEMENTOS NORMA CODENSA AE319 (MEDIDA RED NORMAL), INCLUYE 3 TC'S Y 3 TP'S, CLASE 0.5, RANGO 300/5A A 25 VA, MEDIDOR ELECTRÓNICO, PROTECCIÓN TERMOMAGNÉTICA DE 3X300A CON O SIN UNIDAD DE DISPARO SEGÚN LO INDICADO EN PLANOS, CORRIENTE DE CORTOCIRCUITO ICC:10KA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	UND	1,00	$ 7.644.875	$ 7.644.875	1,00	$ 7.644.875	$ 7.644.875,00		$ -		$ -			1,00	$ 7.644.875,00

CONTRATO DE OBRA No.	084 DE 2022			
OBJETO:	REALIZAR LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE JUDICIAL DE PUERTO CARREÑO (VICHADA)			
ACTA DE OBRA	MODIFICACION 02	**VR.INICIAL OBRA**		$ 4.929.242.188
CONTRATISTA	BERMUDEZ SAS	**FECHA INICIACIÓN**		19-jul-22
NIT	816.000.531-1	**FECHA SUSPENSION**		27-dic-22
		FECHA REINICIO		28-feb-23
INTERVENTOR	CONSORCIO INGEALDEIC	**FECHA SUSPENSION**		3-mar-23
		FECHA REINICIO		15-mar-23
NIT	901.605.438-8	**FECHA SUSPENSION**		14-jun-23

			CONDICIONES INICIALES DEL CONTRATO			CONDICIONES VIGENTES DEL CONTRATO			CANTIDADES MENORES		CANTIDADES MAYORES		ITEMS NO PREVISTOS		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
CAPITULO	**DESCRIPCIÓN**	**UND**	**CANT**	**VR UNITARIO**	**VALOR TOTAL ($)**	**CANT**	**VR UNITARIO**	**VALOR TOTAL ($)**	**CANT**	**VALOR TOTAL**	**CANT**	**VALOR TOTAL**	**CANT**	**VALOR TOTAL**	**CANT**	**VALOR TOTAL**
18,5	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE CELDA NO. 7, GRUPO DE MEDIDA DE TRES ELEMENTOS NORMA CODENSA AE319 (MEDIDA RED NORMAL), INCLUYE 3 TC'S Y 3 TP'S, CLASE 0.5, RANGO 400/5A A 25 VA, MEDIDOR ELECTRÓNICO, PROTECCIÓN TERMOMAGNÉTICA DE 3X400A CON O SIN UNIDAD DE DISPARO SEGÚN LO INDICADO EN PLANOS, CORRIENTE DE CORTOCIRCUITO ICC:10KA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	UND	1,00	$ 4.511.459	$ 4.511.459	1,00	$ 4.511.459	$ 4.511.459,00		$ -		$ -			1,00	$ 4.511.459,00
18,6	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE PLANTA ELÉCTRICA STAND-BY 75 KVA, ALTURA DE OPERACIÓN 2600 MSNM APROX, TANQUE PARA COMBUSTIBLE, CABINA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	UND	1,00	$ 69.012.778	$ 69.012.778	1,00	$ 69.012.778	$ 69.012.778,00		$ -		$ -			1,00	$ 69.012.778,00
18,7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE DESFOGUE PARA PLANTA ELÉCTRICA DE 75 KAV, AISLAMIENTO TÉRMICO, CODOS. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	ML	10,00	$ 98.442	$ 984.420	10,00	$ 98.442	$ 984.420,00		$ -		$ -			10,00	$ 984.420,00
18,8	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE CELDA (C-EMER)-8, CELDA DE TRANSFERENCIA ELÉCTRICA PARA SISTEMA RCI DE FABRICACIÓN ESPECIAL, EL TABLERO DEBE SER ENSAMBLADO EN FABRICA (NO SITIO), PRUEBAS DE ARCO, VER DIAGRAMA UNIFILAR. INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y CONEXIÓN.	UND	1,00	$ 71.184.373	$ 71.184.373	1,00	$ 71.184.373	$ 71.184.373,00		$ -		$ -			1,00	$ 71.184.373,00
18,9	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE TABLERO GENERAL DE ACOMETIDAS TGD, PROTECCIÓN PRINCIPAL DE 3X300A, ICC 10KA, NIVEL DE TENSIÓN 208/120V, PROTECCIONES ELÉCTRICAS PARA LOS TABLEROS (TN-1, TN-2, TN-3, T-AA, T-AA*, T-UPS-P1, T-UPS-P2, T-UPS-P3),CON MARCA DE TABLERO EN PLACA DE POLICARBONATO CON EL NOMBRE DE LA CELDA Y MARCACIÓN INTERIOR DEL EQUIPO ELÉCTRICO QUE LA COMPONE, PRUEBAS DE ARCO EN TABLERO, EL TABLERO DEBE SER ENSAMBLADO EN FABRICA (NO EN SITIO), VER DIAGRAMA UNIFILAR. INCLUYE CERTIFICADO DE PRODUCTO RETIE, ACCESORIOS DE FIJACIÓN, CONEXIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	UND	1,00	$ 86.423.535	$ 86.423.535	1,00	$ 86.423.535	$ 86.423.535,00		$ -		$ -			1,00	$ 86.423.535,00
20	**ELECTRICOS - PUESTA A TIERRA Y APANTALLAMIENTO**							$ -		$ -		$ -			0,00	$ -
20,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE INSPECCIÓN DE 30X30X30 CM, NORMA CODENSA AP280. INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	UND	4,00	$ 398.210	$ 1.592.840	4,00	$ 398.210	$ 1.592.840,00		$ -		$ -			4,00	$ 1.592.840,00
20,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VARILLA PARA SISTEMA DE PUESTA A TIERRA DE 5/8" X 2.40 M. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	UND	4,00	$ 171.867	$ 687.468	4,00	$ 171.867	$ 687.468,00		$ -	6,00	$ 1.031.202,00			10,00	$ 1.718.670,00
20,3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DESNUDO DE COBRE NO. 2/0 AWG. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	ML	90,00	$ 37.616	$ 3.385.440	90,00	$ 37.616	$ 3.385.440,00		$ -	30,00	$ 1.128.480,00			120,00	$ 4.513.920,00
20,4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTA CAPTADORA DE 60 CM, PARARRAYO PUNTA FRANKLIN. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	UND	14,00	$ 143.461	$ 2.008.454	14,00	$ 143.461	$ 2.008.454,00		$ -		$ -			14,00	$ 2.008.454,00
20,5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DESNUDO NO. 1/0 EN ALUMINIO. INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	ML	350,00	$ 8.704	$ 3.046.400	350,00	$ 8.704	$ 3.046.400,00		$ -	30,00	$ 261.120,00			380,00	$ 3.307.520,00
21	**ELECTRICOS - ACOMETIDAS CELDAS PRINCIPALES**							$ -		$ -		$ -			0,00	$ -
21,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA (TRANSFORMADOR-CELDA DE MEDIDA NO. 6- TGD) (2X(3Nº250(F) + 1Nº250(N)) + 1Nº6(T)) THHN-AWG, CANALIZACIÓN POR CÁRCAMO, VER DETALLE EN PLANOS. INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN, CONEXIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	ML	20,00	$ 496.126	$ 9.922.520	20,00	$ 496.126	$ 9.922.520,00		$ -		$ -			20,00	$ 9.922.520,00

CONTRATO DE OBRA No.	084 DE 2022			
OBJETO:	REALIZAR LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE JUDICIAL DE PUERTO CARREÑO (VICHADA)			
ACTA DE OBRA	MODIFICACION 02	**VR.INICIAL OBRA**		$ 4.929.242.188
CONTRATISTA	BERMUDEZ SAS	**FECHA INICIACIÓN**		19-jul-22
NIT	816.000.531-1	**FECHA SUSPENSION**		27-dic-22
		FECHA REINICIO		28-feb-23
INTERVENTOR	CONSORCIO INGEALDEIC	**FECHA SUSPENSION**		3-mar-23
		FECHA REINICIO		15-mar-23
NIT	901.605.438-8	**FECHA SUSPENSION**		14-jun-23

			CONDICIONES INICIALES DEL CONTRATO			CONDICIONES VIGENTES DEL CONTRATO			CANTIDADES MENORES		CANTIDADES MAYORES		ITEMS NO PREVISTOS		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
CAPITULO	**DESCRIPCIÓN**	**UND**	**CANT**	**VR UNITARIO**	**VALOR TOTAL ($)**	**CANT**	**VR UNITARIO**	**VALOR TOTAL ($)**	**CANT**	**VALOR TOTAL**	**CANT**	**VALOR TOTAL**	**CANT**	**VALOR TOTAL**	**CANT**	**VALOR TOTAL**
21,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA (PLANTA-C-EMER-TGD) (2X(3Nº250(F) + 1Nº250(N)) + 1Nº6(T)) THHN-AWG, CANALIZACIÓN POR CÁRCAMO, VER DETALLE EN PLANOS. INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN, CONEXIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	ML	20,00	$ 496.126	$ 9.922.520	20,00	$ 496.126	$ 9.922.520,00		$ -		$ -			20,00	$ 9.922.520,00
21,3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA (TRANSFORMADOR-CELDA DE MEDIDA NO. 7-C-EMER) (3Nº1/0 (F) + 1Nº1/0 (N) + 1Nº6(T)) THHN-AWG, CANALIZACIÓN DUCTO PVC 2", VER DETALLE EN PLANOS. INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN, CONEXIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	ML	20,00	$ 158.045	$ 3.160.900	20,00	$ 158.045	$ 3.160.900,00		$ -		$ -			20,00	$ 3.160.900,00
21,4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR PARA TABLERO, INCLUYE: - ACOMETIDA 3Nº4(F) + 1Nº4(N) + 1Nº10(T), HF-FR-LS-CT, DUCTERÍA EMT 1 X Φ 2". INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN, CERTIFICADO DE CONFORMIDAD RETIE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	UND	25,00	$ 294.281	$ 7.357.025	25,00	$ 294.281	$ 7.357.025,00		$ -		$ -			25,00	$ 7.357.025,00
21,5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR PARA TABLERO, INCLUYE: - ACOMETIDA 3Nº6(F) + 1Nº6(N) + 1Nº10(T), HF-FR-LS-CT, DUCTERÍA EMT 1 X Φ 1 ". INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN, CERTIFICADO DE CONFORMIDAD RETIE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	ML	100,00	$ 52.841	$ 5.284.100	100,00	$ 52.841	$ 5.284.100,00		$ -		$ -			100,00	$ 5.284.100,00
21,6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR PARA TABLERO , INCLUYE: - ACOMETIDA 3Nº8(F) + 1Nº8(N) + 1Nº10(T), HF-FR-LS-CT, DUCTERIA EMT 1 X Φ 1 ". INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN, CERTIFICADO DE CONFORMIDAD RETIE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	ML	100,00	$ 42.180	$ 4.218.000	100,00	$ 42.180	$ 4.218.000,00		$ -		$ -			100,00	$ 4.218.000,00
21,7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR PARA TABLERO, INCLUYE: - ACOMETIDA 3Nº2(F) + 1Nº2(N) + 1Nº8(T), HF-FR-LS-CT, DUCTERIA EMT 1 X Φ 2 ". INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN, CERTIFICADO DE CONFORMIDAD RETIE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	ML	15,00	$ 113.882	$ 1.708.230	15,00	$ 113.882	$ 1.708.230,00		$ -		$ -			15,00	$ 1.708.230,00
22	**ELECTRICOS - ALIMENTADORES Y TABLEROS**							$ -		$ -		$ -			0,00	$ -
22,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE 18 CIRCUITOS 3F5H, CON PUERTA Y ESPACIO PARA TOTALIZADOR, BARRAJE PARA 200A BARRA NEUTRO Y BARRA TIERRA CALIDAD LEGRAND, SIEMENS, SQARED O SUPERIOR DE MARCA RECONOCIDA Y HOMOLOGADA POR EL CIDET	UND	1,00	$ 773.141	$ 773.141	1,00	$ 773.141	$ 773.141,00		$ -		$ -			1,00	$ 773.141,00
22,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE 12 CIRCUITOS 3F5H, CON PUERTA Y ESPACIO PARA TOTALIZADOR, BARRAJE PARA 200A BARRA NEUTRO Y BARRA TIERRA CALIDAD LEGRAND, SIEMENS, SQARED O SUPERIOR DE MARCA RECONOCIDA Y HOMOLOGADA POR EL CIDET	UND	6,00	$ 622.458	$ 3.734.748	6,00	$ 622.458	$ 3.734.748,00		$ -		$ -			6,00	$ 3.734.748,00
22,3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE 6 CIRCUITOS TRIFASICO, CON PUERTA. BARRAJE PARA 200A BARRA NEUTRO Y BARRA TIERRA CALIDAD LEGRAND, SIEMENS, SQARED O SUPERIOR DE MARCA RECONOCIDA Y HOMOLOGADA POR EL CIDET	UND	2,00	$ 258.661	$ 517.322	2,00	$ 258.661	$ 517.322,00		$ -		$ -			2,00	$ 517.322,00
22,4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN INTERRUPTOR ENCHUFABLE 1X20A. CALIDAD LEGRAND, SIEMENS, SQARED O SUPERIOR DE MARCA RECONOCIDA Y HOMOLOGADA POR EL CIDET	UND	65,00	$ 16.290	$ 1.058.850	65,00	$ 16.290	$ 1.058.850,00		$ -		$ -			65,00	$ 1.058.850,00
22,5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN INTERRUPTOR ENCHUFABLE 3X20A. CALIDAD LEGRAND, SIEMENS, SQARED O SUPERIOR DE MARCA RECONOCIDA Y HOMOLOGADA POR EL CIDET	UND	10,00	$ 94.022	$ 940.220	10,00	$ 94.022	$ 940.220,00		$ -		$ -			10,00	$ 940.220,00
22,6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN INTERRUPTOR ENCHUFABLE 3X30A. CALIDAD LEGRAND, SIEMENS, SQARED O SUPERIOR DE MARCA RECONOCIDA Y HOMOLOGADA POR EL CIDET	UND	2,00	$ 65.005	$ 130.010	2,00	$ 65.005	$ 130.010,00		$ -		$ -			2,00	$ 130.010,00
22,7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN INTERRUPTOR ENCHUFABLE 3X40A. CALIDAD LEGRAND, SIEMENS, SQARED O SUPERIOR DE MARCA RECONOCIDA Y HOMOLOGADA POR EL CIDET	UND	1,00	$ 76.739	$ 76.739	1,00	$ 76.739	$ 76.739,00		$ -		$ -			1,00	$ 76.739,00

CONTRATO DE OBRA No.	084 DE 2022			
OBJETO:	REALIZAR LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE JUDICIAL DE PUERTO CARREÑO (VICHADA)			
ACTA DE OBRA	MODIFICACION 02	**VR.INICIAL OBRA**		$ 4.929.242.188
CONTRATISTA	BERMUDEZ SAS	**FECHA INICIACIÓN**		19-jul-22
NIT	816.000.531-1	**FECHA SUSPENSION**		27-dic-22
		FECHA REINICIO		28-feb-23
INTERVENTOR	CONSORCIO INGEALDEIC	**FECHA SUSPENSION**		3-mar-23
		FECHA REINICIO		15-mar-23
NIT	901.605.438-8	**FECHA SUSPENSION**		14-jun-23

			CONDICIONES INICIALES DEL CONTRATO			CONDICIONES VIGENTES DEL CONTRATO			CANTIDADES MENORES		CANTIDADES MAYORES		ITEMS NO PREVISTOS		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
CAPITULO	**DESCRIPCIÓN**	**UND**	**CANT**	**VR UNITARIO**	**VALOR TOTAL ($)**	**CANT**	**VR UNITARIO**	**VALOR TOTAL ($)**	**CANT**	**VALOR TOTAL**	**CANT**	**VALOR TOTAL**	**CANT**	**VALOR TOTAL**	**CANT**	**VALOR TOTAL**
22,8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN INTERRUPTOR ENCHUFABLE 3X50A. CALIDAD LEGRAND, SIEMENS, SQARED O SUPERIOR DE MARCA RECONOCIDA Y HOMOLOGADA POR EL CIDET	UND	1,00	$ 100.181	$ 100.181	1,00	$ 100.181	$ 100.181,00		$ -		$ -			1,00	$ 100.181,00
22,9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN INTERRUPTOR ENCHUFABLE 3X60A. CALIDAD LEGRAND, SIEMENS, SQARED O SUPERIOR DE MARCA RECONOCIDA Y HOMOLOGADA POR EL CIDET	UND	1,00	$ 100.253	$ 100.253	1,00	$ 100.253	$ 100.253,00		$ -		$ -			1,00	$ 100.253,00
22.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN INTERRUPTOR ENCHUFABLE 3X63A. CALIDAD LEGRAND, SIEMENS, SQARED O SUPERIOR DE MARCA RECONOCIDA Y HOMOLOGADA POR EL CIDET	UND	1,00	$ 100.253	$ 100.253	1,00	$ 100.253	$ 100.253,00		$ -		$ -			1,00	$ 100.253,00
22,11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN INTERRUPTOR ATORNILLABLE 3X20A. CALIDAD LEGRAND, SIEMENS, SQARED O SUPERIOR DE MARCA RECONOCIDA Y HOMOLOGADA POR EL CIDET	UND	3,00	$ 157.820	$ 473.460	3,00	$ 157.820	$ 473.460,00		$ -		$ -			3,00	$ 473.460,00
22,12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN INTERRUPTOR ATORNILLABLE 3X25A. CALIDAD LEGRAND, SIEMENS, SQARED O SUPERIOR DE MARCA RECONOCIDA Y HOMOLOGADA POR EL CIDET	UND	8,00	$ 157.820	$ 1.262.560	8,00	$ 157.820	$ 1.262.560,00		$ -		$ -			8,00	$ 1.262.560,00
22,13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN INTERRUPTOR ATORNILLABLE 3X40A. CALIDAD LEGRAND, SIEMENS, SQARED O SUPERIOR DE MARCA RECONOCIDA Y HOMOLOGADA POR EL CIDET	UND	2,00	$ 157.820	$ 315.640	2,00	$ 157.820	$ 315.640,00		$ -		$ -			2,00	$ 315.640,00
22,14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN INTERRUPTOR ATORNILLABLE 3X50A. CALIDAD LEGRAND, SIEMENS, SQARED O SUPERIOR DE MARCA RECONOCIDA Y HOMOLOGADA POR EL CIDET	UND	2,00	$ 157.820	$ 315.640	2,00	$ 157.820	$ 315.640,00		$ -		$ -			2,00	$ 315.640,00
22,15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN INTERRUPTOR ATORNILLABLE 3X80A. CALIDAD LEGRAND, SIEMENS, SQARED O SUPERIOR DE MARCA RECONOCIDA Y HOMOLOGADA POR EL CIDET	UND	1,00	$ 157.820	$ 157.820	1,00	$ 157.820	$ 157.820,00		$ -		$ -			1,00	$ 157.820,00
22,16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN INTERRUPTOR INDUSTRIAL 3X125A. CALIDAD LEGRAND, SIEMENS, SQARED O SUPERIOR DE MARCA RECONOCIDA Y HOMOLOGADA POR EL CIDET	UND	1,00	$ 349.135	$ 349.135	1,00	$ 349.135	$ 349.135,00		$ -		$ -			1,00	$ 349.135,00
22,17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN INTERRUPTOR INDUSTRIAL 3X150A. CALIDAD LEGRAND, SIEMENS, SQARED O SUPERIOR DE MARCA RECONOCIDA Y HOMOLOGADA POR EL CIDET	UND	1,00	$ 349.135	$ 349.135	1,00	$ 349.135	$ 349.135,00		$ -		$ -			1,00	$ 349.135,00
23	**ELECTRICOS - ILUMINACIÓN**							$ -		$ -		$ -			0,00	$ -
23,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA PUNTO DE ILUMINACIÓN EN CABLE NO. 12 AWG CABLE DE COBRE HFFR LS CT AWG EN TUBERÍA CONDUIT PVC DE 1Φ1/2" (10 MTS). INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN, CERTIFICADO DE CONFORMIDAD RETIE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	UND	19,00	$ 148.877	$ 2.828.663	19,00	$ 148.877	$ 2.828.663,00		$ -		$ -			19,00	$ 2.828.663,00
23,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA PUNTO DE ILUMINACIÓN EN CABLE NO. 12 AWG CABLE DE COBRE HFFR LS CT AWG EN TUBERÍA CONDUIT GALV. EMT DE 1Φ1/2" (10 MTS). INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN, CERTIFICADO DE CONFORMIDAD RETIE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	UND	294,00	$ 191.812	$ 56.392.728	294,00	$ 191.812	$ 56.392.728,00		$ -		$ -			294,00	$ 56.392.728,00
23,3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SENSORES ULTRASÓNICOS PARA MONTAJE EN TECHO, COBERTURA180° - 46.45 M² MÍNIMO, FRECUENCIA DE OPERACIÓN 40 KHZ MÍNIMO, CALIDAD LEVITON O SUPERIOR, CABLE NO. 12 AWG CABLE DE COBRE HFFR LS CT AWG EN TUBERÍA CONDUIT GALV. EMT DE 1Φ1/2" (1 MTS). INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN, CERTIFICADO DE CONFORMIDAD RETIE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	UND	23,00	$ 357.654	$ 8.226.042	23,00	$ 357.654	$ 8.226.042,00		$ -		$ -			23,00	$ 8.226.042,00
23,4	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE INTERRUPTOR DE ILUMINACIÓN SENCILLO EN CALIDAD LEGRAND O DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SUPERIORES, CABLE NO. 12 AWG CABLE DE COBRE HFFR LS CT AWG EN TUBERÍA CONDUIT GALV. EMT DE 1Φ1/2" (5 MTS). INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN, CERTIFICADO DE CONFORMIDAD RETIE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	UND	19,00	$ 98.834	$ 1.877.846	19,00	$ 98.834	$ 1.877.846,00		$ -		$ -			19,00	$ 1.877.846,00

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
RAMA JUDICIAL

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONTRATO DE OBRA No.	084 DE 2022			
OBJETO:	REALIZAR LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE JUDICIAL DE PUERTO CARREÑO (VICHADA)			
ACTA DE OBRA	MODIFICACION 02	**VR.INICIAL OBRA**		$ 4.929.242.188
CONTRATISTA	BERMUDEZ SAS	**FECHA INICIACIÓN**		19-jul-22
NIT	816.000.531-1	**FECHA SUSPENSION**		27-dic-22
		FECHA REINICIO		28-feb-23
INTERVENTOR	CONSORCIO INGEALDEIC	**FECHA SUSPENSION**		3-mar-23
		FECHA REINICIO		15-mar-23
NIT	901.605.438-8	**FECHA SUSPENSION**		14-jun-23

			CONDICIONES INICIALES DEL CONTRATO			CONDICIONES VIGENTES DEL CONTRATO			CANTIDADES MENORES		CANTIDADES MAYORES		ITEMS NO PREVISTOS		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
CAPITULO	**DESCRIPCIÓN**	**UND**	**CANT**	**VR UNITARIO**	**VALOR TOTAL ($)**	**CANT**	**VR UNITARIO**	**VALOR TOTAL ($)**	**CANT**	**VALOR TOTAL**	**CANT**	**VALOR TOTAL**	**CANT**	**VALOR TOTAL**	**CANT**	**VALOR TOTAL**
23,5	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE INTERRUPTOR DE ILUMINACIÓN DOBLE EN CALIDAD LEGRAND O DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SUPERIORES, CABLE NO. 12 AWG CABLE DE COBRE HFFR LS CT AWG EN TUBERÍA CONDUIT GALV. EMT DE 1Φ1/2" (5 MTS). INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN, CERTIFICADO DE CONFORMIDAD RETIE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	UND	7,00	$ 144.858	$ 1.014.006	7,00	$ 144.858	$ 1.014.006,00		$ -		$ -			7,00	$ 1.014.006,00
23,6	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE INTERRUPTOR DE ILUMINACIÓN TRIPLE EN CALIDAD LEGRAND O DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SUPERIORES, CABLE NO. 12 AWG CABLE DE COBRE HFFR LS CT AWG EN TUBERÍA CONDUIT GALV. EMT DE 1Φ1/2" (5 MTS). INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN, CERTIFICADO DE CONFORMIDAD RETIE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	UND	7,00	$ 192.004	$ 1.344.028	7,00	$ 192.004	$ 1.344.028,00		$ -		$ -			7,00	$ 1.344.028,00
23,7	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE INTERRUPTOR DE ILUMINACIÓN DOBLE CONMUTABLE EN CALIDAD LEGRAND O DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SUPERIORES, CABLE NO. 12 AWG CABLE DE COBRE HFFR LS CT AWG EN TUBERÍA CONDUIT GALV. EMT DE 1Φ1/2" (5 MTS). INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN, CERTIFICADO DE CONFORMIDAD RETIE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	UND	2,00	$ 149.751	$ 299.502	2,00	$ 149.751	$ 299.502,00		$ -		$ -			2,00	$ 299.502,00
23,8	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE INTERRUPTOR DE ILUMINACIÓN TRIPLE CONMUTABLE EN CALIDAD LEGRAND O DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SUPERIORES, CABLE NO. 12 AWG CABLE DE COBRE HFFR LS CT AWG EN TUBERÍA CONDUIT GALV. EMT DE 1Φ1/2" (5 MTS). INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN, CERTIFICADO DE CONFORMIDAD RETIE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	UND	4,00	$ 192.004	$ 768.016	4,00	$ 192.004	$ 768.016,00		$ -		$ -			4,00	$ 768.016,00
23,9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA LED DE EMERGENCIA, 2 FAROS, AUTONOMÍA DE ENERGÍA POR 3 HORAS, MÍNIMO 200 LÚMENES, GRADO DE PROTECCIÓN IP 20. INCLUYE MATERIALES E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA ACORDE AL RETIE	UND	85,00	$ 121.214	$ 10.303.190	85,00	$ 121.214	$ 10.303.190,00		$ -		$ -			85,00	$ 10.303.190,00
23.10	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LUMINARIA LED TIPO PANEL REDONDO DE 18W, PARA INCRUSTAR, CHASIS EN ALUMINIO+ PC, MÓDULO LED DE 3W 3000K, DRIVER ELECTRÓNICO MULTIVOLTAJE 100-277VAC. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	UND	15,00	$ 95.832	$ 1.437.480	15,00	$ 95.832	$ 1.437.480,00		$ -		$ -			15,00	$ 1.437.480,00
23,11	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LUMINARIA LED TIPO PANEL REDONDO DE 18W, PARA INCRUSTAR, CHASIS EN ALUMINIO+ PC, MÓDULO LED DE 18W 4000K, DRIVER ELECTRÓNICO MULTIVOLTAJE 100-240VAC. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	UND	21,00	$ 81.281	$ 1.706.901	21,00	$ 81.281	$ 1.706.901,00		$ -		$ -			21,00	$ 1.706.901,00
23,12	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LUMINARIA LED 60 CM X 60 CM +- 1CM, INCRUSTAR O SUSPENDER, CHASIS DE ALUMINIO, DIFUSOR EN ACRÍLICO (PMMA) OPAL, MÓDULO LED DE 40W, DRIVER ELECTRÓNICO MULTIVOLTAJE 100-277VAC. DURACIÓN 25 MIL A 40 MIL HORAS	UND	47,00	$ 192.887	$ 9.065.689	47,00	$ 192.887	$ 9.065.689,00		$ -		$ -			47,00	$ 9.065.689,00
23,13	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LUMINARIA LED TIPO LINEAL 7.5CMX.25CMX1240CM (ANCHOXALTOXLARGO) 32W, PARA DESCOLGAR,CHASIS EN ALUMINIO+ PC, DIFUSOR OPAL EN ACRÍLICO (PMMA), MÓDULO LED DE 32W 4000K, DRIVER ELECTRÓNICO MULTIVOLTAJE 85-265VAC. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	UND	79,00	$ 55.906	$ 4.416.574	79,00	$ 55.906	$ 4.416.574,00		$ -		$ -			79,00	$ 4.416.574,00
24	**ELECTRICOS - RESPALDO DE ENERGÍA UPS**							$ -		$ -		$ -			0,00	$ -

CONTRATO DE OBRA No.	084 DE 2022			
OBJETO:	REALIZAR LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE JUDICIAL DE PUERTO CARREÑO (VICHADA)			
ACTA DE OBRA	MODIFICACION 02	**VR.INICIAL OBRA**		$ 4.929.242.188
CONTRATISTA	BERMUDEZ SAS	**FECHA INICIACIÓN**		19-jul-22
NIT	816.000.531-1	**FECHA SUSPENSION**		27-dic-22
		FECHA REINICIO		28-feb-23
INTERVENTOR	CONSORCIO INGEALDEIC	**FECHA SUSPENSION**		3-mar-23
		FECHA REINICIO		15-mar-23
NIT	901.605.438-8	**FECHA SUSPENSION**		14-jun-23

			CONDICIONES INICIALES DEL CONTRATO			CONDICIONES VIGENTES DEL CONTRATO			CANTIDADES MENORES		CANTIDADES MAYORES		ITEMS NO PREVISTOS		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
CAPITULO	**DESCRIPCIÓN**	**UND**	**CANT**	**VR UNITARIO**	**VALOR TOTAL ($)**	**CANT**	**VR UNITARIO**	**VALOR TOTAL ($)**	**CANT**	**VALOR TOTAL**	**CANT**	**VALOR TOTAL**	**CANT**	**VALOR TOTAL**	**CANT**	**VALOR TOTAL**
24,1	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UPS TRIFÁSICA DE 10 KVA ONLINE, AUTONOMÍA DE 10 MINUTOS, 60 HZ, NIVEL DE TENSIÓN 208V/110V, ONLINE, MANUALES DE OPERACIÓN, CAPACITACIÓN. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	UND	1,00	$ 54.046.271	$ 54.046.271	1,00	$ 54.046.271	$ 54.046.271,00		$ -		$ -			1,00	$ 54.046.271,00
25	**ELECTRICOS - RED INTERNA**							$ -		$ -		$ -			0,00	$ -
25,1	SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA AISLADO NEMA 5-15R 15A 125V; CONDUIT PVC 3/4" (INCLUYE TOMA DE LA LINEA BASICA DE LEVITON) PROM 10 M	UND	83,00	$ 180.075	$ 14.946.225	83,00	$ 180.075	$ 14.946.225,00		$ -	15,00	$ 2.701.125,00			98,00	$ 17.647.350,00
25,2	SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE COLOR NARANJA CON POLO A TIERRA AISLADO NEMA 5-15R 15A 125V; CONDUIT PVC 3/4" (INCLUYE TOMA DE LA LINEA BASICA DE LEVITON) PROM 10 M	UND	54,00	$ 180.095	$ 9.725.130	54,00	$ 180.095	$ 9.725.130,00		$ -	10,00	$ 1.800.950,00			64,00	$ 11.526.080,00
25,3	SALIDA TOMACORRIENTE 4H EN TUBERIA CONDUIT PVC 3/4", ALAMBRE NO 10 AWG. SIN APARATO PROM 4M	UND	20,00	$ 82.850	$ 1.657.000	20,00	$ 82.850	$ 1.657.000,00		$ -		$ -			20,00	$ 1.657.000,00
26	**ELECTRICOS - VOZ Y DATOS**							$ -		$ -		$ -			0,00	$ -
26,1	SUMINISTRO E INSTALACION DE BANDEJA TIPO MALLA DE 300X150 MM ACABADO ELECTROZINCADO, BANDEJA CON MALLA DE VARILLAS DE ACERO ELECTROSOLDADAS. ACABADO ELECTROZINCADO. INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	UND	100,00	$ 126.678	$ 12.667.800	100,00	$ 126.678	$ 12.667.800,00		$ -		$ -			100,00	$ 12.667.800,00
26,2	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SALIDA DE DATOS, CATEGORIA 6, TUBERIA EMT DE 1/2", CAJA METALICA 5800, FACEPLATE RJ45, DOS PUERTOS, AJUSTE SENCILLO, 2 TOMAS (OUTLETS) JACK RJ45, SUMINISTRO Y ENSAMBLE DE 4 JACKS (EN PUESTO DE TRABAJO Y PATCH PANEL). INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN, CONEXIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. (NO INCLUYE CABLE)	UND	29,00	$ 270.276	$ 7.838.004	29,00	$ 270.276	$ 7.838.004,00		$ -	19,00	$ 5.135.244,00			48,00	$ 12.973.248,00
26,3	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SALIDA DE DATOS DOBLE CATEGORIA 6, TUBERIA EMT DE 1/2", CAJA METALICA 5800, FACEPLATE RJ45, DOS PUERTOS, AJUSTE SENCILLO, 2 TOMAS (OUTLETS) JACK RJ45, SUMINISTRO Y ENSAMBLE DE 4 JACKS (EN PUESTO DE TRABAJO Y PATCH PANEL). INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN, CONEXIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. (NO INCLUYE CABLE)	UND	10,00	$ 522.158	$ 5.221.580	10,00	$ 522.158	$ 5.221.580,00		$ -	5,00	$ 2.610.790,00			15,00	$ 7.832.370,00
26,4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE CAT 6A, 4 PARES, CARACTERIZADO HASTA 650 MHZ MÍN. MONOMARCA, COLOR SEGÚN USO, EN CALIDAD ORTRONICS, PANDUIT O CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SUPERIORES.INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	ML	2949,00	$ 3.079	$ 9.079.971	2949,00	$ 3.079	$ 9.079.971,00		$ -		$ -			2949,00	$ 9.079.971,00
26,5	SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETE CERRADO DE PISO 42 UR, DIMENSIÓN ALTO X FRENTE X FONDO (210X61X67) CM APROX., UNA (1) PUESTA TIERRA BARRAJE EN COBRE PARA PUESTA A TIERRA EN "L" 3X3CM DE LONGITUD EN PLATINA DE COBRE DE 1/2"X1/8"- REMACHADO AL PISO DEL GABINETE, EN CALIDAD TRIPPLITE O SUPERIOR. INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	UND	63,00	$ 7.382.600	$ 465.103.800	63,00	$ 7.382.600	$ 465.103.800,00	61,00	$ 450.338.600,00		$ -			2,00	$ 14.765.200,00
26,6	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE PATCH PANEL CAT6A U/UTP 24 PORTS 1U ANGULADO, EN CALIDAD COMMSCOPE SIMILAR O DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SUPERIORES. INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	UND	6,00	$ 2.028.186	$ 12.169.116	6,00	$ 2.028.186	$ 12.169.116,00		$ -		$ -			6,00	$ 12.169.116,00
26,7	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE ANTENA EXTERNA DE TV DE 10 ELEMENTOS. INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	UND	1,00	$ 164.003	$ 164.003	1,00	$ 164.003	$ 164.003,00		$ -		$ -			1,00	$ 164.003,00

CONTRATO DE OBRA No.	084 DE 2022			
OBJETO:	REALIZAR LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE JUDICIAL DE PUERTO CARREÑO (VICHADA)			
ACTA DE OBRA	MODIFICACION 02	**VR.INICIAL OBRA**		$ 4.929.242.188
CONTRATISTA	BERMUDEZ SAS	**FECHA INICIACIÓN**		19-jul-22
NIT	816.000.531-1	**FECHA SUSPENSION**		27-dic-22
		FECHA REINICIO		28-feb-23
INTERVENTOR	CONSORCIO INGEALDEIC	**FECHA SUSPENSION**		3-mar-23
		FECHA REINICIO		15-mar-23
NIT	901.605.438-8	**FECHA SUSPENSION**		14-jun-23

			CONDICIONES INICIALES DEL CONTRATO			CONDICIONES VIGENTES DEL CONTRATO			CANTIDADES MENORES		CANTIDADES MAYORES		ITEMS NO PREVISTOS		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
CAPITULO	**DESCRIPCIÓN**	**UND**	**CANT**	**VR UNITARIO**	**VALOR TOTAL ($)**	**CANT**	**VR UNITARIO**	**VALOR TOTAL ($)**	**CANT**	**VALOR TOTAL**	**CANT**	**VALOR TOTAL**	**CANT**	**VALOR TOTAL**	**CANT**	**VALOR TOTAL**
26,8	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE ACOMETIDA PARA ANTENA EXTERNA DE TV EN TUBERÍA DE 3/4", CABLE BLINDADO RG-59U TV. INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN CONEXIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	UND	1,00	$ 80.599	$ 80.599	1,00	$ 80.599	$ 80.599,00		$ -		$ -			1,00	$ 80.599,00
26,9	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SWITCH POE+ ADMINISTRABLE CAPA 3, 24 PUERTOS 10/100/1000MBPS, 4 SFP GIGABIT, POTENCIA 370 W, NIVEL DE TENSIÓN 100-240 VAC, FRECUENCIA 50-60HZ, CORRIENTE 2.4 A, DIMENSIÓN 1 U RACK 44X440X290 MM. APROX., MONITOREO SNMP V1, V2C & V3, REF: AT-X230-28GP-10 O DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SUPERIORES, SOPORTE TÉCNICO POR 3 AÑOS O SUPERIOR. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	UND	2,00	$ 4.909.662	$ 9.819.324	2,00	$ 4.909.662	$ 9.819.324,00		$ -		$ -			2,00	$ 9.819.324,00
26.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE INSPECCIÓN SENCILLA PARA CANALIZACIÓN DE M.T. Y B.T. NORMA CODENSA CS-275 (EXCAVACIÓN EN ZONA VERDE O ZONA DURA, BASE EN RECEBO COMÚN, PLACA EN CONCRETO, LADRILLO COMÚN, PLACA DE IDENTIFICACIÓN, MARCO Y TAPA). INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	UND	4,00	$ 1.506.843	$ 6.027.372	4,00	$ 1.506.843	$ 6.027.372,00		$ -		$ -			4,00	$ 6.027.372,00
26,11	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE STRIP TELEFÓNICO DE 100 PARES. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	UND	1,00	$ 1.802.307	$ 1.802.307	1,00	$ 1.802.307	$ 1.802.307,00		$ -		$ -			1,00	$ 1.802.307,00
26,12	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE PLANTA TELEFÓNICA (IP-ANALOGA), 4 LINEAS DE COBRE, 8 EXTENSIONES ANALOGAS Y 6 TRONCALES IP, 24 EXTENSINES IP (LICENCIAMIENTO INCLUIDO), CAPACIDAD DE CRECIMIENTO ANALOGO HASTA 8 LINEAS DE COBRE Y 24 EXTENSIONES. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	UND	1,00	$ 1.645.173	$ 1.645.173	1,00	$ 1.645.173	$ 1.645.173,00		$ -		$ -			1,00	$ 1.645.173,00
26,13	SUMINISTRO DE PATCH CORD DE UTP, CATEGORÍA 6A, S/STP, 10G, RJ45, COLOR AZUL, LONGITUD DE 3 MTRS, EN CALIDAD AMP, LEVITON, PANDUIT SIMILAR O DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SUPERIORES.	UND	39,00	$ 111.052	$ 4.331.028	39,00	$ 111.052	$ 4.331.028,00		$ -		$ -			39,00	$ 4.331.028,00
26,14	SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE TELEVISOR 4K-UHD DE 60 PULGADAS TIPO LED, POTENCIA DE AUDIO 20 WATTS O SUPERIOR, VELOCIDAD DE RESPUESTA DEL TELEVISOR DE 60 HZ O SUPERIOR, SMART TV, CON SISTEMA DE CONECTIVIDAD TIPO WIFI, BLUETOOTH, CONTROL REMOTO (INFRARROJO), PUERTOS USB, HDMI, LAN/ETHERNET. INCLUYE SOPORTE PARA INSTALACIÓN DE TELEVISOR EN PARED.	UND	6,00	$ 3.281.373	$ 19.688.238	6,00	$ 3.281.373	$ 19.688.238,00		$ -		$ -			6,00	$ 19.688.238,00
26,15	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE FIBRA OPTICA MULTIMODO DE 12 HILOS TIPO INDOOR, OM3+OM4. INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN, CONEXIÓN, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	ML	100,00	$ 15.028	$ 1.502.800	100,00	$ 15.028	$ 1.502.800,00		$ -		$ -			100,00	$ 1.502.800,00
27	**SISTEMAS CONTRAINCENDIOS**							$ -		$ -		$ -			0,00	$ -
27,1	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPO PREENSAMBLADO DE SISTEMA CONTRA INCENDIO END SUCTION CON MOTOR ELECTRICO, BOMBA 100 GPM A 85 PSIG, BOMBA AUXILIAR JOCKEY DE 10 GPM A PRESIÓN DE 90 PSGI, INCLUYE ACCESORIOS Y TABLERO ELECTRICO	UND	1,00	$ 110.524.935	$ 110.524.935	1,00	$ 110.524.935	$ 110.524.935,00		$ -		$ -			1,00	$ 110.524.935,00
27,2	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA ACERO AL CARBÓN C/C SHC 40 1 1/2" RANURADA	ML	3,50	$ 42.229	$ 147.802	3,50	$ 42.229	$ 147.802,00		$ -		$ -			3,50	$ 147.802,00
27,3	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA ACERO AL CARBÓN C/C SHC 40 2" RANURADA	ML	6,00	$ 55.120	$ 330.720	6,00	$ 55.120	$ 330.720,00		$ -		$ -			6,00	$ 330.720,00
27,4	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA ACERO AL CARBÓN C/C SHC 40 4" RANURADA	ML	1,70	$ 151.705	$ 257.899	1,70	$ 151.705	$ 257.899,00		$ -		$ -			1,70	$ 257.899,00
27,5	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA PVC C900 4" ENTERRADA	ML	31,00	$ 393.945	$ 12.212.295	31,00	$ 393.945	$ 12.212.295,00		$ -	8,00	$ 3.151.560,00			39,00	$ 15.363.855,00

CONTRATO DE OBRA No.	084 DE 2022			
OBJETO:	REALIZAR LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE JUDICIAL DE PUERTO CARREÑO (VICHADA)			
ACTA DE OBRA	MODIFICACION 02	**VR.INICIAL OBRA**		$ 4.929.242.188
CONTRATISTA	BERMUDEZ SAS	**FECHA INICIACIÓN**		19-jul-22
NIT	816.000.531-1	**FECHA SUSPENSION**		27-dic-22
		FECHA REINICIO		28-feb-23
INTERVENTOR	CONSORCIO INGEALDEIC	**FECHA SUSPENSION**		3-mar-23
		FECHA REINICIO		15-mar-23
NIT	901.605.438-8	**FECHA SUSPENSION**		14-jun-23

			CONDICIONES INICIALES DEL CONTRATO			CONDICIONES VIGENTES DEL CONTRATO			CANTIDADES MENORES		CANTIDADES MAYORES		ITEMS NO PREVISTOS		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
CAPITULO	**DESCRIPCIÓN**	**UND**	**CANT**	**VR UNITARIO**	**VALOR TOTAL ($)**	**CANT**	**VR UNITARIO**	**VALOR TOTAL ($)**	**CANT**	**VALOR TOTAL**	**CANT**	**VALOR TOTAL**	**CANT**	**VALOR TOTAL**	**CANT**	**VALOR TOTAL**
27,6	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS TUBERÍA ACERO NEGRO - 1 1/2"	UND	3,00	$ 16.354	$ 49.062	3,00	$ 16.354	$ 49.062,00		$ -		$ -			3,00	$ 49.062,00
27,7	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS TUBERÍA ACERO NEGRO - 2"	UND	3,00	$ 22.497	$ 67.491	3,00	$ 22.497	$ 67.491,00		$ -	2,00	$ 44.994,00			5,00	$ 112.485,00
27,8	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS TUBERÍA ACERO NEGRO - 4"	UND	1,00	$ 57.074	$ 57.074	1,00	$ 57.074	$ 57.074,00		$ -	6,00	$ 342.444,00			7,00	$ 399.518,00
27,9	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS TUBERÍA PVC C900 4"	UND	3,00	$ 317.594	$ 952.782	3,00	$ 317.594	$ 952.782,00		$ -	16,00	$ 5.081.504,00			19,00	$ 6.034.286,00
27.10	SUMINISTRO E INSTALACION COUPLNG HIERRO DUCTIL RANURADO FLEXIBLE 2"	UND	6,00	$ 7.347	$ 44.082	6,00	$ 7.347	$ 44.082,00		$ -	8,00	$ 58.776,00			14,00	$ 102.858,00
27.11	SUMINISTRO E INSTALACION COUPLNG HIERRO DUCTIL RANURADO FLEXIBLE 4"	UND	2,00	$ 26.432	$ 52.864	2,00	$ 26.432	$ 52.864,00		$ -	4,00	$ 105.728,00			6,00	$ 158.592,00
27.12	SUMINISTRO E INSTALACION GABINETE CONTRA INCENDIO TIPO II	UND	3,00	$ 761.779	$ 2.285.337	3,00	$ 761.779	$ 2.285.337,00		$ -		$ -			3,00	$ 2.285.337,00
27.13	SUMINISTRO E INSTALACION CABEZAL DE PRUEBAS 4"X2.1/2" (2)	UND	1,00	$ 926.592	$ 926.592	1,00	$ 926.592	$ 926.592,00		$ -		$ -			1,00	$ 926.592,00
27.14	SUMINISTRO E INSTALACION SIAMESA EN BRONCE 4"X2.1/2"X2.1/2"	UND	1,00	$ 899.123	$ 899.123	1,00	$ 899.123	$ 899.123,00		$ -		$ -			1,00	$ 899.123,00
28	**SISTEMAS CONTRAINCENDIOS EQUIPOS**							$ -		$ -		$ -			0,00	$ -
28,1	SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SENSOR DE HUMOFOTO-ELÉCTRICO2HILOS,DIRECCIONABLECERTIFICADO(LISTADO UL Y/O APROBADO FM), INCLUYE BASE PARA DETECTOR	UND	50,00	$ 482.167	$ 24.108.350	50,00	$ 482.167	$ 24.108.350,00		$ -		$ -			50,00	$ 24.108.350,00
28,2	SUMINISTRO E INSTALACION DE PULSADORESTACIÓN MANUAL, CERTIFICADAN FPA72 (ESTACIÓN MANUAL DIRECCIONABLE DOBLE ACCIÓN LISTADA UL Y/O APROBADA FM)	UND	15,00	$ 644.269	$ 9.664.035	15,00	$ 644.269	$ 9.664.035,00		$ -		$ -			15,00	$ 9.664.035,00
28,3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE DETECTOR TÉRMICO, 2 HILOS DIRECCIONABLE, CERTIFICADO, NFPA72,12-24 VDC (LISTADO UL Y/O APROBADO FM) INCLUYE BASE PARA DETECTOR)	UND	2,00	$ 452.098	$ 904.196	2,00	$ 452.098	$ 904.196,00		$ -		$ -			2,00	$ 904.196,00
28,4	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE PANEL DE CONTROL DE INCENDIOS DIRECCIONABLE, 4 LAZOS, 99 ZONAS (PROGRAMACIÓN), CERTIFICADA NFPA72, INCLUYE FUENTE DE VOLTAJE Y BATERÍA 12 AMP/H (LISTADO UL Y/O APROBADO FM) 125 DETECTORES, 125 MODULOS POR CADA LAZO DE CONTROL	UND	1,00	$ 14.553.665	$ 14.553.665	1,00	$ 14.553.665	$ 14.553.665,00		$ -		$ -			1,00	$ 14.553.665,00
28,5	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE ANUNCIADOR PARA SISTEMA DE INCENDIO, CERTIFICADO ALISTADA NFPA 72 (LISTADO UL, APROBADO FM)	UND	3,00	$ 11.110.238	$ 33.330.714	3,00	$ 11.110.238	$ 33.330.714,00		$ -		$ -			3,00	$ 33.330.714,00
28,6	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE ESTACIÓN TELEFÓNICA PARA EMERGENCIA Y PARA SERVICIO DE INCENDIO CON COMUNICACIÓN A BOMBEROS	UND	3,00	$ 3.939.720	$ 11.819.160	3,00	$ 3.939.720	$ 11.819.160,00		$ -		$ -			3,00	$ 11.819.160,00
28,7	SUMINISTRO E INSTALACION DE DETECTOR DE GAS MONÓXIDO DE CARBONO CO2	UND	1,00	$ 1.228.583	$ 1.228.583	1,00	$ 1.228.583	$ 1.228.583,00		$ -		$ -			1,00	$ 1.228.583,00
28,8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE PASO Y/O DERIVACIÓN DE 20X20X15 MS, CON CHAPA	UND	4,00	$ 244.624	$ 978.496	4,00	$ 244.624	$ 978.496,00		$ -		$ -			4,00	$ 978.496,00
28,9	SUMINISTRO, INSTALACIÓ Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE CORNETA CON LUZ ESTROBO 12-24 VDC (LISTADA UL APROBADA FM)	UND	14,00	$ 422.214	$ 5.910.996	14,00	$ 422.214	$ 5.910.996,00		$ -		$ -			14,00	$ 5.910.996,00
28.10	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MÓDULO DE MONITOREO GPRS PARA CONEXIÓN A BOMBEROS.	UND	1,00	$ 2.728.997	$ 2.728.997	1,00	$ 2.728.997	$ 2.728.997,00		$ -		$ -			1,00	$ 2.728.997,00
28.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA TIPO IMC DE 1-1/4" CON ACCESORIOS, UNIONES, CURVAS Y ADAPTADOR RECTO	ML	50,00	$ 136.651	$ 6.832.550	50,00	$ 136.651	$ 6.832.550,00		$ -		$ -			50,00	$ 6.832.550,00
28.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA TIPO IMC DE 1" CON ACCESORIOS, UNIONES, CURVAS Y ADAPTADOR RECTO	ML	40,00	$ 105.657	$ 4.226.280	40,00	$ 105.657	$ 4.226.280,00		$ -		$ -			40,00	$ 4.226.280,00
28.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA TIPO IMC DE 3/4" CON ACCESORIOS, UNIONES, CURVAS Y ADAPTADOR RECTO	ML	660,00	$ 65.872	$ 43.475.520	660,00	$ 65.872	$ 43.475.520,00		$ -	200,00	$ 13.174.400,00			860,00	$ 56.649.920,00

CONTRATO DE OBRA No.	084 DE 2022			
OBJETO:	REALIZAR LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE JUDICIAL DE PUERTO CARREÑO (VICHADA)			
ACTA DE OBRA	MODIFICACION 02	**VR.INICIAL OBRA**		$ 4.929.242.188
CONTRATISTA	BERMUDEZ SAS	**FECHA INICIACIÓN**		19-jul-22
NIT	816.000.531-1	**FECHA SUSPENSION**		27-dic-22
		FECHA REINICIO		28-feb-23
INTERVENTOR	CONSORCIO INGEALDEIC	**FECHA SUSPENSION**		3-mar-23
		FECHA REINICIO		15-mar-23
NIT	901.605.438-8	**FECHA SUSPENSION**		14-jun-23

			CONDICIONES INICIALES DEL CONTRATO			CONDICIONES VIGENTES DEL CONTRATO			CANTIDADES MENORES		CANTIDADES MAYORES		ITEMS NO PREVISTOS		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
CAPITULO	**DESCRIPCIÓN**	**UND**	**CANT**	**VR UNITARIO**	**VALOR TOTAL ($)**	**CANT**	**VR UNITARIO**	**VALOR TOTAL ($)**	**CANT**	**VALOR TOTAL**	**CANT**	**VALOR TOTAL**	**CANT**	**VALOR TOTAL**	**CANT**	**VALOR TOTAL**
28.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE CONTROL BAJO EN HALÓGENOS FPRL 2X18	ML	660,00	$ 7.871	$ 5.194.860	660,00	$ 7.871	$ 5.194.860,00		$ -		$ -			660,00	$ 5.194.860,00
28.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE CONTROL BAJO EN HALÓGENOS FPRL 4X18	ML	2600,00	$ 9.336	$ 24.273.600	2600,00	$ 9.336	$ 24.273.600,00		$ -		$ -			2600,00	$ 24.273.600,00
28.16	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE TECLADO DIGITAL PARA SISTEMA DE DETECCIÓN CERTIFICADO, CONCONEXIÓN A PANEL DE INCENDIOS (ANUNCIADOR REMOTO LISTADO UL Y/O APROBADO FM)	UND	1,00	$ 3.636.332	$ 3.636.332	1,00	$ 3.636.332	$ 3.636.332,00		$ -		$ -			1,00	$ 3.636.332,00
29	**ELECTRICOS - ENERGIA ALTERNATIVA**							$ -		$ -		$ -			0,00	$ -
29,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNA PLANTA FOTOVOLTAICA DE 30 KW, CONSTA DE 96 PANELES SOLARES AMORFOS DE 330 VATIOS, 2 INVERSORES DE 15 KW TRIFÁSICOS Y UN SISTEMA DE RESPALDO COMPUESTO POR 32 BATERÍAS	UND	1,00	$ 386.736.778	$ 386.736.778	1,00	$ 386.736.778	$ 386.736.778,00		$ -		$ -			1,00	$ 386.736.778,00
30	**AIRE ACONDICIONADO**							$ -		$ -		$ -			0,00	$ -
30,1	SUMINISTRO E INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, INCLUYE 11 UNIDAD TIPO CASSETTE 4 VIAS; 8 UNIDAD TIPO WALLMOUNT, 3 UNIDAD CONDENSADORA, CONTROL REMOTO EQUIPOS, SISTEMA CONTROL CENTRALIZADO, COMISIONAMIENTO Y ARRANQUE DE MAQUINAS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CON RUTINAS TRIMESTRALES, HASTA COMPLETAR UN (1) AÑO DE SERVICIO, INCLUYE SOPORTES 7X24. MOVIMIENTO VERTICAL Y HORIZONTAL CON PH Y MOVILIZACIÓN DENTRO DEL EDIFICIO, REFRIGERANTE ECOLOGICO R-410ª, TUBERÍAS EN COBRE, RUBATEX, ACOMETIDAS DE CONTROL (CONFIGURACIÓN RED LAN POR PISO) Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO. SEGUN DISEÑO Y RECOMENDACIONES TÉCNICAS.	GLB	1,00	$ 161.020.482	$ 161.020.482	1,00	$ 161.020.482	$ 161.020.482,00		$ -		$ -			1,00	$ 161.020.482,00
31	**SEGURIDAD Y CONTROL**							$ -		$ -		$ -			0,00	$ -
31,1	SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE DETECTOR DE METALES 18 ZONAS - ARCO	UND	1,00	$ 4.716.890	$ 4.716.890	1,00	$ 4.716.890	$ 4.716.890,00		$ -		$ -			1,00	$ 4.716.890,00
31,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CÁMARA DE VIGILANCIA TIPO DOMO VARIFOCAL, TECNOLOGÍA IP DE 5 MEGAPÍXEL, TECNOLOGÍA INFRAROJO, LENTE DE 2.8MM-12MM, TIPO DOMO INTERIOR, ANTIVANDÁLICA, 1/3" CMOS, POE IP65, H2.65+SD. INCLUYE SOFTWARE, CONFIGURACIÓN Y ACCESORIOS PARA INSTALACIÓN.	UND	26,00	$ 666.816	$ 17.337.216	26,00	$ 666.816	$ 17.337.216,00		$ -		$ -			26,00	$ 17.337.216,00
31,3	CÁMARA TIPO DOMO PTZ IP 1080P@60FPS H.265+ DARKFIGHTER 32X IR 150M WDR 120DB RASTREO Y DETECCIÓN INTELIGENTE. 2 MP. INCLUYE SOFTWARE, CONFIGURACIÓN Y ACCESORIOS PARA INSTALACIÓN.	UND	4,00	$ 4.092.555	$ 16.370.220	4,00	$ 4.092.555	$ 16.370.220,00		$ -		$ -			4,00	$ 16.370.220,00
31,4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NVR 12 MEGAPIXEL (4K) / 64 CANALES IP / 16 BAHÍAS DE DISCO DURO / 2 TARJETAS DE RED / SOPORTA RAID CON HOT SWAP / HDMI EN 4K / SOPORTA POS - CUATRO DISCOS DURO SATA CON CAPACIDAD DE 4 TB CADA UNO. INCLUYE SOFTWARE, CONFIGURACIÓN Y ACCESORIOS PARA INSTALACIÓN.	UND	1,00	$ 7.047.952	$ 7.047.952	1,00	$ 7.047.952	$ 7.047.952,00		$ -		$ -			1,00	$ 7.047.952,00
31,5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CÁMARA EXTERIOR BALA VARIFOCAL TECNOLOGÍA IP 4 MEGAPIXELES D/N VF 2.8-12MM IR 50M 120DB METAL H265+ IP67 TIPO HIKVISION O SIMILAR. INCLUYE SOFTWARE, CONFIGURACIÓN Y ACCESORIOS PARA INSTALACIÓN.	UND	8,00	$ 1.475.275	$ 11.802.200	8,00	$ 1.475.275	$ 11.802.200,00		$ -		$ -			8,00	$ 11.802.200,00
31,6	SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE TELEVISOR 4K-UHD DE 60 PULGADAS TIPO LED, POTENCIA DE AUDIO 20 WATTS O SUPERIOR, VELOCIDAD DE RESPUESTA DEL TELEVISOR DE 60 HZ O SUPERIOR, SMART TV, CON SISTEMA DE CONECTIVIDAD TIPO WIFI, BLUETOOTH, CONTROL REMOTO (INFRARROJO), PUERTOS USB, HDMI, LAN/ETHERNET, MARCA TIPO SAMSUMG O SIMILAR. INCLUYE SOPORTE PARA INSTALACIÓN DE TELEVISOR EN PARED.	UND	1,00	$ 3.281.373	$ 3.281.373	1,00	$ 3.281.373	$ 3.281.373,00		$ -		$ -			1,00	$ 3.281.373,00

CONTRATO DE OBRA No.	084 DE 2022			
OBJETO:	REALIZAR LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE JUDICIAL DE PUERTO CARREÑO (VICHADA)			
ACTA DE OBRA	MODIFICACION 02	**VR.INICIAL OBRA**		$ 4.929.242.188
CONTRATISTA	BERMUDEZ SAS	**FECHA INICIACIÓN**		19-jul-22
NIT	816.000.531-1	**FECHA SUSPENSION**		27-dic-22
		FECHA REINICIO		28-feb-23
INTERVENTOR	CONSORCIO INGEALDEIC	**FECHA SUSPENSION**		3-mar-23
		FECHA REINICIO		15-mar-23
NIT	901.605.438-8	**FECHA SUSPENSION**		14-jun-23

			CONDICIONES INICIALES DEL CONTRATO			CONDICIONES VIGENTES DEL CONTRATO			CANTIDADES MENORES		CANTIDADES MAYORES		ITEMS NO PREVISTOS		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
CAPITULO	**DESCRIPCIÓN**	**UND**	**CANT**	**VR UNITARIO**	**VALOR TOTAL ($)**	**CANT**	**VR UNITARIO**	**VALOR TOTAL ($)**	**CANT**	**VALOR TOTAL**	**CANT**	**VALOR TOTAL**	**CANT**	**VALOR TOTAL**	**CANT**	**VALOR TOTAL**
31,7	SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MONITOR WQHD (2560X1440) DE 32 PULGADAS TIPO LCD, TECNOLOGÍA HDR, PUERTOS HDMI, DISPLAY PORT, SALIDA DE AUDIFONOS, TASA DE REFRESCO DE 144 HZ, VELOCIDAD DE RESPUESTA DEL MONITOR DE 1 MILISEGUNDO, MARCA TIPO SAMSUMG O SIMILAR.	UND	1,00	$ 2.007.923	$ 2.007.923	1,00	$ 2.007.923	$ 2.007.923,00		$ -		$ -			1,00	$ 2.007.923,00
31,8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTROLADORA PARA PTZ IP JOYSTICK DE 4 EJES, PANTALLA DE 128 X 64 PIXELES. INCLUYE SOFTWARE, CONFIGURACIÓN Y ACCESORIOS PARA INSTALACIÓN.	UND	1,00	$ 1.171.350	$ 1.171.350	1,00	$ 1.171.350	$ 1.171.350,00		$ -		$ -			1,00	$ 1.171.350,00
31,9	BANDEJA PORTACABLES DE 30X10 CMS TIPO CABLO FILL, CON ACCESORIOS DE FIJACIÓN	ML	220,00	$ 89.513	$ 19.692.860	220,00	$ 89.513	$ 19.692.860,00		$ -		$ -			220,00	$ 19.692.860,00
31.10	TUBERÍA METÁLICA TIPO EMT DE 3/4" CON ACCESORIOS, UNIONES, CURVAS Y ADAPTADOR RECTO, CAJAS TIPO RAD WELD	ML	360,00	$ 11.619	$ 4.182.840	360,00	$ 11.619	$ 4.182.840,00		$ -		$ -			360,00	$ 4.182.840,00
31.11	CABLE DE PAR TRENZADO UTP CATEGORÍA 6ª, 100% COBRE, CERTIFICADO	ML	2600,00	$ 13.022	$ 33.857.200	2600,00	$ 13.022	$ 33.857.200,00		$ -		$ -			2600,00	$ 33.857.200,00
31.12	RACK DE COMUNICACIONES TIPO GABINETE DE 1,80X0.60X0.50 M, CERTIFICADO, CON CHAPA LLAVE Y VENTILADORES, INCLUYE MULTITOMA DE 6 TOMA-CORRIENTES REGULADOS Y 2 PATCH PANEL DE 48 PUERTOS CERTIFICADO ´CABLE UTP CAT 6ª, CON 74 PATCH CORD 6ª DE 1 MT	UND	1,00	$ 1.519.168	$ 1.519.168	1,00	$ 1.519.168	$ 1.519.168,00		$ -		$ -			1,00	$ 1.519.168,00
31.13	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SALIDA DE TV, CABLE BLINDADO RG-59U TV, CERCO ORDINARIO EN CALIDAD 3M O SUPERIOR, SUPLEMENTO CAJA DOBLE REF: 2400 GALV, TOMA COAXIAL TV AMERICANA+DERIV. 75 OHM, TUBO EMT ½". INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN CONEXIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	UND	3,00	$ 64.854	$ 194.562	3,00	$ 64.854	$ 194.562,00		$ -		$ -			3,00	$ 194.562,00
32	**PLAZOLETAS, OBRAS EXTERIORES Y URBANISMO**							$ -		$ -		$ -			0,00	$ -
32,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BORDILLO MACIZO PREFABRICADO CON FORMALETA METALICA, CONCRETO 3000 PSI H=35 CM, B=20 CM, L=75 CM. DEBIDAMENTE ALINEADO, INCLUYE MORTERO DE PEGA, NO INCLUYE EXCAVACIÓN, NO INCLUYE CAMA DE RECEBO.	M3	9,23	$ 587.325	$ 5.421.010	9,23	$ 587.325	$ 5.421.010,00		$ -		$ -			9,23	$ 5.421.010,00
32,2	ADOQUIN DE CONCRETO COLOR 20X10X8CM (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE 4CM, MORTERO 2000 PSI Y ARENA DE SELLO)	m2	105,69	$ 92.881	$ 9.816.593	105,69	$ 92.881	$ 9.816.593,00		$ -		$ -			105,69	$ 9.816.593,00
32	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRAMA BERMUDA GRASS INCLUYE TIERRA NEGRA	m2	60,81	$ 16.796	$ 1.021.365	60,81	$ 16.796	$ 1.021.365,00		$ -		$ -			60,81	$ 1.021.365,00
33	**ASEO DE OBRA**							$ -		$ -		$ -			0,00	$ -
33,1	ASEO GENERAL FINO PARA ENTREGA DE OBRA (LIMPIEZA DE TODAS LAS ÁREAS HORIZONTALES Y VERTICALES DE LA EDIFICACIÓN). INCLUYE CARGUE, TRASIEGO, RETIRO DE MATERIALES SOBRANTES Y ESCOMBROS Y DISPOSICIÓN EN SITIO AUTORIZADO PERMITIDO, NO INCLUYE EL COSTO QUE COBRA EL SITIO DE DISPOSICIÓN POR RECIBIR EL MATERIAL. (EL CUAL SE COBRA POR APARTE, SI LO HUBIERE). EL VALOR A PAGAR ES POR METRO CUADRADO EN PLANTA.	M2	1103,98	$ 3.410	$ 3.764.572	1103,98	$ 3.410	$ 3.764.572,00		$ -		$ -			1103,98	$ 3.764.572,00
	ITEMS NO PREVISTOS 01							$ -		$ -		$ -			0,00	$ -
NP01	TALA DE ARBOL R1 - PERIMETRO 1,0 M; GUARATARO H=11 MT INCLUYE PODA, DESRAMADO, APILADO TRASIEGO Y TRANSPORTE HASTA EL SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL. INCLUYE RETIRO DE TOCON DEL ARBOL HASTA UN METRO DE PROFUNDIDAD. NO INCLUYE RAICES	UND				1,00	$ 538.047	$ 538.047,00		$ -		$ -			1,00	$ 538.047,00

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
RAMA JUDICIAL

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONTRATO DE OBRA No.	084 DE 2022			
OBJETO:	REALIZAR LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE JUDICIAL DE PUERTO CARREÑO (VICHADA)			
ACTA DE OBRA	MODIFICACION 02	**VR.INICIAL OBRA**		$ 4.929.242.188
CONTRATISTA	BERMUDEZ SAS	**FECHA INICIACIÓN**		19-jul-22
NIT	816.000.531-1	**FECHA SUSPENSION**		27-dic-22
		FECHA REINICIO		28-feb-23
INTERVENTOR	CONSORCIO INGEALDEIC	**FECHA SUSPENSION**		3-mar-23
		FECHA REINICIO		15-mar-23
NIT	901.605.438-8	**FECHA SUSPENSION**		14-jun-23

			CONDICIONES INICIALES DEL CONTRATO			CONDICIONES VIGENTES DEL CONTRATO			CANTIDADES MENORES		CANTIDADES MAYORES		ITEMS NO PREVISTOS		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
CAPITULO	**DESCRIPCIÓN**	**UND**	**CANT**	**VR UNITARIO**	**VALOR TOTAL ($)**	**CANT**	**VR UNITARIO**	**VALOR TOTAL ($)**	**CANT**	**VALOR TOTAL**	**CANT**	**VALOR TOTAL**	**CANT**	**VALOR TOTAL**	**CANT**	**VALOR TOTAL**
NP02	TALA DE ARBOL R2 - PERIMETRO 1,2 M; TAMARINDO H=14 MT INCLUYE PODA, DESRAMADO, APILADO TRASIEGO Y TRANSPORTE HASTA EL SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL. INCLUYE RETIRO DE TOCON DEL ARBOL HASTA UN METRO DE PROFUNDIDAD. NO INCLUYE RAICES	UND				1,00	$ 538.047	$ 538.047,00		$ -		$ -			1,00	$ 538.047,00
NP03	TALA DE ARBOL R3 - PERIMETRO 1,2 M; GUARATARO H=12 MT INCLUYE PODA, DESRAMADO, APILADO TRASIEGO Y TRANSPORTE HASTA EL SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL. INCLUYE RETIRO DE TOCON DEL ARBOL HASTA UN METRO DE PROFUNDIDAD. NO INCLUYE RAICES	UND				1,00	$ 538.047	$ 538.047,00		$ -		$ -			1,00	$ 538.047,00
NP04	TALA DE ARBOL R4 - PERIMETRO 2,0 M; ALMENDRO H=15 MT INCLUYE PODA, DESRAMADO, APILADO TRASIEGO Y TRANSPORTE HASTA EL SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL. INCLUYE RETIRO DE TOCON DEL ARBOL HASTA UN METRO DE PROFUNDIDAD. NO INCLUYE RAICES	UND				1,00	$ 1.076.094	$ 1.076.094,00		$ -		$ -			1,00	$ 1.076.094,00
NP05	TALA DE ARBOL R5 - PERIMETRO 1,90 M; HOBO H=18 MT INCLUYE PODA, DESRAMADO, APILADO TRASIEGO Y TRANSPORTE HASTA EL SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL. INCLUYE RETIRO DE TOCON DEL ARBOL HASTA UN METRO DE PROFUNDIDAD. NO INCLUYE RAICES	UND				1,00	$ 1.076.094	$ 1.076.094,00		$ -		$ -			1,00	$ 1.076.094,00
NP06	TALA DE ARBOL R6 - PERIMETRO 1,70 M; MANGO H=12 MT INCLUYE PODA, DESRAMADO, APILADO TRASIEGO Y TRANSPORTE HASTA EL SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL. INCLUYE RETIRO DE TOCON DEL ARBOL HASTA UN METRO DE PROFUNDIDAD. NO INCLUYE RAICES	UND				1,00	$ 635.059	$ 635.059,00		$ -		$ -			1,00	$ 635.059,00
NP07	TALA DE ARBOL A1 - PERIMETRO 1,3 M; MANGO H= 10 MT INCLUYE PODA, DESRAMADO, APILADO TRASIEGO Y TRANSPORTE HASTA EL SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL. INCLUYE RETIRO DE TOCON DEL ARBOL HASTA UN METRO DE PROFUNDIDAD. NO INCLUYE RAICES	UND				1,00	$ 635.059	$ 635.059,00		$ -		$ -			1,00	$ 635.059,00
NP08	TALA DE ARBOL A2 - PERIMETRO 1,70 M; GUARATARO H=12 MT INCLUYE PODA, DESRAMADO, APILADO TRASIEGO Y TRANSPORTE HASTA EL SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL. INCLUYE RETIRO DE TOCON DEL ARBOL HASTA UN METRO DE PROFUNDIDAD. NO INCLUYE RAICES	UND				1,00	$ 635.059	$ 635.059,00		$ -		$ -			1,00	$ 635.059,00
NP09	TALA DE ARBOL A3 - PERIMETRO 2,20 M; TAMARINDO H= 14 MT INCLUYE PODA, DESRAMADO, APILADO TRASIEGO Y TRANSPORTE HASTA EL SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL. INCLUYE RETIRO DE TOCON DEL ARBOL HASTA UN METRO DE PROFUNDIDAD. NO INCLUYE RAICES	UND				1,00	$ 829.083	$ 829.083,00		$ -		$ -			1,00	$ 829.083,00
NP10	TALA DE ARBOL A4 - PERIMETRO 2,90 M; MANGO H= 14 MT INCLUYE PODA, DESRAMADO, APILADO TRASIEGO Y TRANSPORTE HASTA EL SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL. INCLUYE RETIRO DE TOCON DEL ARBOL HASTA UN METRO DE PROFUNDIDAD. NO INCLUYE RAICES	UND				1,00	$ 1.076.094	$ 1.076.094,00		$ -		$ -			1,00	$ 1.076.094,00
	ITEMS NO PREVISTOS 02							$ -		$ -		$ -			0,00	$ -
NP11	ARBOL NATIVO POR REPOSICION FLOR AMARILLO y/o YOPO y/o CONGRIO H<=130 M	UND					$ 32.038	$ -		$ -		$ -	50,00	$ 1.601.900,00	50,00	$ 1.601.900,00
NP12	CORTE CON DISCO EN PAVIMENTOS O ANDENES	ML					$ 14.594	$ -		$ -		$ -	48,00	$ 700.512,00	48,00	$ 700.512,00
NP13	DEMOLICION DE ASFALTO - ANDEN	M2					$ 24.709	$ -		$ -		$ -	16,00	$ 395.344,00	16,00	$ 395.344,00
NP14	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO ASFALTICO ESPESOR E = 4" . INCLUYE IMPRIMACION	M3					$ 1.729.932	$ -		$ -		$ -	4,00	$ 6.919.728,00	4,00	$ 6.919.728,00
NP15	EXCAVACION MANUAL H < 1 MT. INCLUYE RETIRO	M3					$ 57.351	$ -		$ -		$ -	150,00	$ 8.602.650,00	150,00	$ 8.602.650,00
NP16	DADOS DE CONCRETO APOYOS ESTRUCTURA DE PANELES SOLARES	UND					$ 30.500	$ -		$ -		$ -	80,00	$ 2.440.000,00	80,00	$ 2.440.000,00
NP17	ALFAGIA CONCRETO TERRAZA - MURO CERRAMIENTO	ML					$ 61.061	$ -		$ -		$ -	180,00	$ 10.990.980,00	180,00	$ 10.990.980,00
NP18	ANCLAJES PARA COLUMNETAS, INCLUYE PERFORACION Y EPOXICO	UND					$ 11.140	$ -		$ -		$ -	600,00	$ 6.684.000,00	600,00	$ 6.684.000,00

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
RAMA JUDICIAL

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONTRATO DE OBRA No.	084 DE 2022			
OBJETO:	REALIZAR LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE JUDICIAL DE PUERTO CARREÑO (VICHADA)			
ACTA DE OBRA	MODIFICACION 02	**VR.INICIAL OBRA**		$ 4.929.242.188
CONTRATISTA	BERMUDEZ SAS	**FECHA INICIACIÓN**		19-jul-22
NIT	816.000.531-1	**FECHA SUSPENSION**		27-dic-22
		FECHA REINICIO		28-feb-23
INTERVENTOR	CONSORCIO INGEALDEIC	**FECHA SUSPENSION**		3-mar-23
		FECHA REINICIO		15-mar-23
NIT	901.605.438-8	**FECHA SUSPENSION**		14-jun-23

			CONDICIONES INICIALES DEL CONTRATO			CONDICIONES VIGENTES DEL CONTRATO			CANTIDADES MENORES		CANTIDADES MAYORES		ITEMS NO PREVISTOS		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
CAPITULO	**DESCRIPCIÓN**	**UND**	**CANT**	**VR UNITARIO**	**VALOR TOTAL ($)**	**CANT**	**VR UNITARIO**	**VALOR TOTAL ($)**	**CANT**	**VALOR TOTAL**	**CANT**	**VALOR TOTAL**	**CANT**	**VALOR TOTAL**	**CANT**	**VALOR TOTAL**
NP19	COLUMNETAS DE CONFINAMIENTO INCLUYE DILATACION ICOPOR POR ML	ML					$ 70.549	$ -		$ -		$ -	885,00	$ 62.435.865,00	885,00	$ 62.435.865,00
NP20	PLACA MACIZA CUBIERTA IMPERMEABILIZADA	M3					$ 855.098	$ -		$ -		$ -	46,86	$ 40.073.612,00	46,86	$ 40.073.612,00
NP21	REMARCO EN CONCRETO VENTANAS 50 cm X 10 cm	ML					$ 87.569	$ -		$ -		$ -	148,00	$ 12.960.212,00	148,00	$ 12.960.212,00
NP22	PASAMUROS 4" ACERO	UND					$ 384.788	$ -		$ -		$ -	3,00	$ 1.154.364,00	3,00	$ 1.154.364,00
NP23	ESCALERA TIPO GATO	UND					$ 88.891	$ -		$ -		$ -	2,00	$ 177.782,00	2,00	$ 177.782,00
NP24	TAPA METALICA MARCO Y CONTRAMARCO, Y/O ESCOTILLA	UND					$ 396.609	$ -		$ -		$ -	6,00	$ 2.379.654,00	6,00	$ 2.379.654,00
NP25	PLATINAS DE ANCLAJE CONCRETO PARA COLUMNAS METALICAS, ESTRUCTURA PANELES, ESTRUCTURA CUBIERTA	UND					$ 67.864	$ -		$ -		$ -	56,00	$ 3.800.384,00	56,00	$ 3.800.384,00
NP26	BANDEJAS EN LAMINA DE 1/4" Y PLATINAS SOPORTE PASOS DE ESCALERA Y DESCANSOS ANCHO = 0,28 MT	ML					$ 287.786	$ -		$ -		$ -	186,00	$ 53.528.196,00	186,00	$ 53.528.196,00
NP27	SUMINISTRO E INSTALACION BARANDA PARA ESCALERA	ML					$ 313.940	$ -		$ -		$ -	72,00	$ 22.603.680,00	72,00	$ 22.603.680,00
NP28	CAJA INSPECCION CONCRETO 60 X 60 H <0.60	UND					$ 340.851	$ -		$ -		$ -	2,00	$ 681.702,00	2,00	$ 681.702,00
NP29	TUBERIA SANITARIA DE 6"	ML					$ 56.800	$ -		$ -		$ -	12,00	$ 681.600,00	12,00	$ 681.600,00
NP30	SUMINISTRO E INSTALACION CONTADOR DE AGUA, INCLUYE CAJA	UND					$ 265.254	$ -		$ -		$ -	1,00	$ 265.254,00	1,00	$ 265.254,00
NP31	DILATACION EN PISOS CON SIKAFLEX O SIMILAR	ML					$ 14.607	$ -		$ -		$ -	86,00	$ 1.256.202,00	86,00	$ 1.256.202,00
NP32	MEDIA CAÑA EN GRANITO PULIDO (PI-005) BAÑOS	ML					$ 46.805	$ -		$ -		$ -	120,00	$ 5.616.600,00	120,00	$ 5.616.600,00
NP33	PLACA CONTRAPISO EN CONCRETO TIPO ROCK TOP. PLANTA ELECTRICA Y SUBESTACION	M2					$ 53.577	$ -		$ -		$ -	9,00	$ 482.193,00	9,00	$ 482.193,00
NP34	GUARDAESCOBA PORCELANATO H = 0.07 MT	ML					$ 13.298	$ -		$ -		$ -	660,00	$ 8.776.680,00	660,00	$ 8.776.680,00
NP35	CINTA ANTIDESLIZANTE PASO ESCALERA	ML					$ 15.439	$ -		$ -		$ -	70,00	$ 1.080.730,00	70,00	$ 1.080.730,00
NP36	REJAS DE FACHADA 40 X 20 MM	M2					$ 366.969	$ -		$ -		$ -	37,65	$ 13.816.383,00	37,65	$ 13.816.383,00
NP37	REJA DE FACHADA 100 X 40 MM	M2					$ 545.605	$ -		$ -		$ -	33,48	$ 18.266.855,00	33,48	$ 18.266.855,00
NP38	PUERTAS EN ALUMINIO	M2					$ 413.721	$ -		$ -		$ -	48,00	$ 19.858.608,00	48,00	$ 19.858.608,00
NP39	PUERTA PRINCIPAL VIDRIO LAMINADO 4+4	M2					$ 602.519	$ -		$ -		$ -	7,50	$ 4.518.893,00	7,50	$ 4.518.893,00
NP40	TAPA CARCAMO EN LAMINA ALFAJOR 3 MM	ML					$ 278.586	$ -		$ -		$ -	6,00	$ 1.671.516,00	6,00	$ 1.671.516,00
NP41	CARCAMO MEDIA TESION SUBESTACION. NO INCLUYE TAPA	ML					$ 108.815	$ -		$ -		$ -	7,00	$ 761.705,00	7,00	$ 761.705,00
NP42	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE CELDA NO. 4, TRANSFORMADOR TIPO SECO CLASE H DE 75 KVA, (VPRIM 13,2 KV - VSEC 208/120 V) FUNCIONAMIENTO.	UND					$ 38.651.632	$ -		$ -		$ -	1,00	$ 38.651.632,00	1,00	$ 38.651.632,00
NP43	SUELO ARTIFICIAL PARA MEJORAMIENTO DE PUESTAS A TIERRA POR ML DE CABLER	ML					$ 72.898	$ -		$ -		$ -	46,00	$ 3.353.308,00	46,00	$ 3.353.308,00
NP44	TUBERIA CONDUIT PVC 4" PARA ACOMETIDAS	ML					$ 36.797	$ -		$ -		$ -	40,00	$ 1.471.880,00	40,00	$ 1.471.880,00
NP45	KIT DE TRANSICION PVC C900 - ACERO NEGRO SIAMESA-GABINETE-TUBERIA	UND					$ 1.563.478	$ -		$ -		$ -	3,00	$ 4.690.434,00	3,00	$ 4.690.434,00
NP46	ESTRUCTURA DE SOPORTE PANELES SOLARES	M2					$ 185.633	$ -		$ -		$ -	79,64	$ 14.783.641,00	79,64	$ 14.783.641,00
	ITEMS NO PREVISTOS - PROVISIÓN PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES							$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
NP 46	ESTRUCTURA DE SOPORTE PANELES SOLARES	M2					$ 185.633	$ -		$ -		$ -	200,36	$ 37.193.428,00	200,36	$ 37.193.428,00
NP 47	CUBIERTA POLICARBONATO (C-000) Y ACCESO LATERAL	M2					$ 95.545	$ -		$ -		$ -	14,00	$ 1.337.630,00	14,00	$ 1.337.630,00
NP 48	MEDIA CAÑA MORTERO CUBIERTA(PI-008)	ML					$ 20.421	$ -		$ -		$ -	74,00	$ 1.511.154,00	74,00	$ 1.511.154,00
NP 49	IMPERMEABILIZACION CUBIERTA SIKA FILL O SIMILAR 320	M2					$ 84.062	$ -		$ -		$ -	360,00	$ 30.262.320,00	360,00	$ 30.262.320,00
NP 50	TRAGANTE TIPO CUPULA 6"X4"(C-002)	UND					$ 79.295	$ -		$ -		$ -	6,00	$ 475.770,00	6,00	$ 475.770,00
NP 51	FLANCHES DE SELLO CUBIERTAS (SIN DETALLE) - O ALFAGIAS DE BORDE	ML					$ 33.804	$ -		$ -		$ -	74,00	$ 2.501.496,00	74,00	$ 2.501.496,00
NP 52	CANAL EN LAMINA GALV CALIBRE 22 Ld=0.60 MT	ML					$ 111.348	$ -		$ -		$ -	10,00	$ 1.113.480,00	10,00	$ 1.113.480,00
COSTO DIRECTO TOTAL DEL CONTRATO					**$ 3.567.069.037**			**$ 3.574.645.720,00**		**$ 536.854.064,00**		**$ 158.719.386,00**		**$ 452.529.957,00**		**$ 3.649.040.999,00**
ADMINISTRACIÓN		17%			$ 606.401.736			$ 607.689.772,00		$ 91.265.191,00		$ 26.982.296,00		$ 76.930.093,00		$ 620.336.970,00
IMPREVISTOS		3%			$ 107.012.071			$ 107.239.372,00		$ 16.105.622,00		$ 4.761.582,00		$ 13.575.899,00		$ 109.471.230,00
UTILIDAD		5%			$ 178.353.452			$ 178.732.286,00		$ 26.842.703,00		$ 7.935.969,00		$ 22.626.498,00		$ 182.452.050,00
IVA SOBRE UTILIDAD		19%			$ 33.887.156			$ 33.959.134,00		$ 5.100.114,00		$ 1.507.834,00		$ 4.299.035,00		$ 34.665.890,00
VALOR TOTAL COSTOS INDIRECTOS					**$ 925.654.415**			**$ 927.620.564,00**		**$ 139.313.630,00**		**$ 41.187.681,00**		**$ 117.431.525,00**		**$ 946.926.140,00**
VALOR TOTAL OBRA					**$ 4.492.723.452**			**$ 4.502.266.284,00**		**$ 676.167.694,00**		**$ 199.907.067,00**		**$ 569.961.482,00**		**$ 4.595.967.139,00**
PROVISIÓN PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES					$ 336.518.736			$ 326.975.904,00								$ 233.275.049,00

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
RAMA JUDICIAL

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONTRATO DE OBRA No.	084 DE 2022			
OBJETO:	REALIZAR LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE JUDICIAL DE PUERTO CARREÑO (VICHADA)			
ACTA DE OBRA	MODIFICACION 02	**VR.INICIAL OBRA**		$ 4.929.242.188
CONTRATISTA	BERMUDEZ SAS	**FECHA INICIACIÓN**		19-jul-22
NIT	816.000.531-1	**FECHA SUSPENSION**		27-dic-22
		FECHA REINICIO		28-feb-23
INTERVENTOR	CONSORCIO INGEALDEIC	**FECHA SUSPENSION**		3-mar-23
		FECHA REINICIO		15-mar-23
NIT	901.605.438-8	**FECHA SUSPENSION**		14-jun-23

			CONDICIONES INICIALES DEL CONTRATO			CONDICIONES VIGENTES DEL CONTRATO			CANTIDADES MENORES		CANTIDADES MAYORES		ITEMS NO PREVISTOS		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
CAPITULO	**DESCRIPCIÓN**	**UND**	**CANT**	**VR UNITARIO**	**VALOR TOTAL ($)**	**CANT**	**VR UNITARIO**	**VALOR TOTAL ($)**	**CANT**	**VALOR TOTAL**	**CANT**	**VALOR TOTAL**	**CANT**	**VALOR TOTAL**	**CANT**	**VALOR TOTAL**
	PROVISIÓN PARA PAGO DE VALORES, TARIFAS, TASAS Y EXPENSAS RELACIONADAS CON DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS Y LÍQUIDOS, LICENCIAS Y PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN, PERMISOS AMBIENTALES, CONCEPTOS AERONÁUTICA CIVIL, CERTIFICACIONES TALES COMO RETIE, RETILAP, CERTIFICACIÓN PUNTOS DE DATOS, PRUEBAS VLF, CONEXIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE LA EDIFICACIÓN Y TRÁMITE DE VISITA Y CONCEPTO DEL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS				$ 100.000.000			$ 100.000.000,00								$ 100.000.000,00
	VALOR TOTAL				**$ 4.929.242.188,00**			**$ 4.929.242.188,00**		**$ 676.167.694,00**		**$ 199.907.067,00**		**$ 569.961.482,00**		**$ 4.929.242.188,00**

CARLOS EDUARDO BERMUDEZ
Director de Obra
BERMUDEZ SAS

GERMAN GARZON SALCEDO
Director de interventoria
CONSORCIO INGEALDEIC