ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

15,3 ESTRUCTURAS EN CONCRETO

ITEM: **APU4** **ENTREPISO PLACA ALIGERADA CON BLOQUELON**

PROVINCIA: **CABILDO INDIGENA** **ESPECIFICACIÓN:**

MUNICIPIO: **CHIA** **UNIDAD: METRO CUADRADO**

I. EQUIPO

Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimiento	Valor-Unit.	
HERRAMIENTA MENOR	HR	2.672,00	0,40	6.680,00	
				Sub-Total	$ 6.680,00

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
BLOQUELON 80 X 23 X 8	UND	4.492,00	4,80	21.561,60	
CONCRETO CORRIENTE 3000 PSI	M3	422.920,00	0,05	21.146,00	
DESENCOFRANTE EMULSIONADO 16KG	UND	513.200	0,01	5.132,00	
DISTANCIADOR CP-30 CLIP MORTERO	UND	345	4	1.380,00	
PERFIL PLACA NEGRO	ML	238.125	0,16	38.100,00	
PUNTILLA CON CABEZA 2"	LIBRA	3.590	0,4	1.436,00	
REPISA 8X4 - ORDINARIO	UND	23.575	0,08	1.886,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				Sub-Total	$ 90.641,60

III. TRANSPORTES

Material	Vol-peso ó Cant.	Distancia	M3-Km	Tarifa	Valor-Unit.	
					Sub-Total	$ 0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Valor-Unit.	
MANO DE OBRA AA	96.550,00	220,00%	212.410,00	6,50	32.678,46	
					Sub-Total	$ 32.678,46

Total Costo Directo	$ 130.000