ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

19 REDES ELECTRICAS

ITEM: **APU6** **ACOMETIDA SUBTERRANEA 10M PVC**

PROVINCIA: **CABILDO INDIGENA** **ESPECIFICACIÓN:**

MUNICIPIO: **CHIA** **UNIDAD: UNIDAD**

I. EQUIPO

Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimiento	Valor-Unit.	
HERRAMIENTA MENOR	HR	2.672,00	0,06	44.533,33	
				Sub-Total	$ 44.533,33

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
TUBO PVC CONDUIT 3/4" X 3MTS	UND	6.000,00	4,00	24.000,00	
CURVAS PVC CONDUIT 3/4"	UND	3.400,00	4,00	13.600,00	
SOLDADURA PVC 1/32	UND	12.900	1,00	12.900,00	
LIMPIADOR PVC 1/31	UND	13.500	1	13.500,00	
CABLE ENCAUCHETADO 3X12 AWG	ML	13.800	10	138.000,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				Sub-Total	$ 202.000,00

III. TRANSPORTES

Material	Vol-peso ó Cant.	Distancia	M3-Km	Tarifa	Valor-Unit.	
					Sub-Total	$ 0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Valor-Unit.	
MANO DE OBRA AA	230.000,00	220,00%	506.000,00	3,00	168.666,67	
					Sub-Total	$ 168.666,67

Total Costo Directo	$ 415.200