Bogotá D.C. Agosto 31 de 2023

Señores
Justicia penal militar y policial
Atn: Ing. Nixon López
Área de Infraestructura

Asunto: Cotización para la “ADECUACIÓN ESPACIOS”

Cordial saludo:

En atención a su amable solicitud pongo a su consideración la propuesta para la realización de actividades mencionadas bajo el asunto

1. PROPUESTA ECONÓMICA

NO.	ÍTEM	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	POPAYÁN				
1,01	Demolición de piso existente y nivelación. Incluye disposición final certificada.	m2	65	$ 40.500,00	$ 2.632.500,00
1,02	Suministro e instalación en mortero 1:4, e=.04 para alistado en llana metálica (incluye materiales y mano de obra)	m2	65	$ 28.000,00	$ 1.820.000,00
1,03	Demolición de mampostería. Incluye disposición final certificada.	m2	9	$ 34.000,00	$ 306.000,00
1,04	Construcción de muro en bloque #4	m2	9	$ 55.000,00	$ 495.000,00
1,05	Pañete 1:3 , incluye filos y dilataciones lineales	m2	19	$ 30.000,00	$ 570.000,00
1,06	Suministro e instalación de estuco y vinilo tipo 1 acabado mate color blanco sobre pañete (3 manos) x m2 (incluye herramienta, mano de obra materiales para su correcta instalación y funcionamiento)	m2	19	$ 21.000,00	$ 399.000,00
1,07	Suministro e instalación de piso en cerámica - nova marfil - 41x90 (corona, similar o equivalente)	m2	65	$ 110.000,00	$ 7.150.000,00
1,08	Suministro e instalación de guardaescoba en cerámica - nova marfil - 41x90 (Tipo corona, similar o equivalente)	m	74	$ 27.000,00	$ 1.998.000,00
1,09	Desmonte de lámparas instaladas.	un	12,00	$ 29.000,00	$ 348.000,00
1,10	Desmonte de cielo raso existente, incluye disposición final certificada.	m2	65,00	$ 31.000,00	$ 2.015.000,00
1,11	Suministro e instalación de cielo raso en PVC, con estructura cada 60 cm (24"), perfilería rolada calibre 24. Acabado blanco.	m2	65,00	$ 69.500,00	$ 4.517.500,00
1,12	Suministro e instalación de salida eléctrica normal. Incluye toma eléctrica blanca doble de 15 o 20A, cable eléctrico trenzado (azul, blanco, verde) libre de halógenos #12 AWG, conectores de derivación, regatas y todos los accesorios para su correcto funcionamiento.	un	15,00	$ 55.000,00	$ 825.000,00
1,13	Cortinas enrollables screen	m2	10,00	$ 260.000,00	$ 2.600.000,00
1,14	Pintura interior sobre muros, incluye resanes, filos y dilataciones. Vinilo tipo 1, dos (2) manos	m2	73,60	$ 19.000,00	$ 1.398.400,00
1,15	Suministro e instalación de salida para interruptor doble. Incluye interruptor doble, incluye caja metálica galvanizada, cableado en, tubería PVC, resanes, conectores Y todos los elementos para su correcto funcionamiento.	un	5,00	$ 61.000,00	$ 305.000,00

NO.	ÍTEM	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1,16	Instalación eléctrica general. Incluye acometida desde tablero principal a tableros de distribución ductos, cable, accesorios y todo lo necesario para correcto funcionamiento de red eléctrica normalizada.	GL	1,00	$ 750.000,00	$ 750.000,00
1,17	Suministro e instalación de luminaria tipo led cuadrada de 60x60 cms de 45va/120v ip 22 con flujo luminoso de 3200 lm, incluye cable eléctrico libre de halógenos para su instalación.	un	12,00	$ 235.000,00	$ 2.820.000,00
1,18	Suministro e instalación de Ducterización por medio de canaleta plastica certificada de 100x45mm con división. Incluye curvas, uniones, T, tapas finales, cajas para tomas y todo lo necesario para su correcto funcionamiento	m	50,00	$ 91.000,00	$ 4.550.000,00
1,19	Adecuación eléctrica para la instalación de 4 aires acondicionados minisplit 12 000 BTU 110V. Incluye ductos, cable, toma corriente accesorios y todo lo necesario para correcto funcionamiento de red eléctrica normalizada.	GL	1,00	$ 1.120.000,00	$ 1.120.000,00
1,20	Aseo fino de obra - retoque de áreas que han sido construidas dejando listas y en calidad las zonas para entrega. (incluye herramienta, mano de obra, equipos y materiales para su correcta ejecución)	GL	1	$ 900.000,00	$ 900.000,00
				SUBTOTAL	$ 37.519.400,00

	SUBTOTAL	**$ 37.519.400,00**
A	**10%**	**$ 3.751.940,00**
I	**5%**	**$ 1.875.970,00**
U	**5%**	**$ 1.875.970,00**
IVA/UTILIDAD	**19%**	**$ 356.434,30**
	TOTAL	**$ 45.379.714**

El valor total de la propuesta es de CUARENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CATORCE PESOS M/CTE ($45’379.714)

2. TIEMPO DE LA PROPUESTA

El tiempo considerado para hacer los entregables se define en tres (3) días calendario

SECOAM INGENIERÍA

3. DURACIÓN DE LA OFERTA

La duración de la oferta es de sesenta (60) días a partir de la fecha de recepción.

Atento a sus comentarios, y resolviendo cualquier duda o aclaración.

Cordialmente.



Rep. Legal o Autorizado: Ing. Mg. Freddy Arturo Ocaña Ortiz
Empresa: SECOAM INGENIERÍA SAS
Dirección: CRA 31 B # 12-08 CASA A
Teléfono: 3006219283
E-mail: licitaciones@secoamingenieria.com
comercial@secoamingenieria.com