NIT. 823000293-7

ANEXO 5

MODELO DE PROPUESTA ECONOMICA

OBJETO: "PRESTAR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, INSTALACIÓN Y DESINSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS EN EL FONDO ROTATORIO MUNICIPAL DE VALORIZACIÓN DE SINCELEJO (FOMVAS)"

Items	Servicio	Cantidades		Valor Unitario IVA incluido	Valor Total IVA incluido
		Periodo 1	Periodo 2		
1	Mantenimiento preventivo a equipos acondicionadores de aire tipo mini split de 9.000 a 24.000 BTU.	9	12		
2	Instalación de equipo acondicionador de aire tipo mini split de 18.000 BTU con suministro de materiales; tuberia de cobre, cinta aislante, sistema de potencia tuberia PCV para desague, presurización, vacio, prueba de estanqueidad, soporte para condensadora (pie de amigo) suministro de refrigerante R410A. Ofic. Contratación	1			
3	Instalación de equipo acondicionador de aire tipo mini split de 24.000 BTU con suministro de materiales; tuberia de cobre, cinta aislante, sistema de potencia tuberia PCV para desague, presurización, vacio, prueba de estanqueidad, soporte para condensadora (pie de amigo), suministro de refrigerante R410A. - Garaje.	1			
4	Instalación de equipo acondicionador de aire tipo mini split de36.000 BTU con suministro de materiales; 10 Mtrs tuberia de cobre 3/4 y 3/8 aislada, cinta aislante, sistema de potencia tuberia PCV para desague, presurización, vacio,	1			

	prueba de estanqueidad, soporte para condensadora (pie de amigo), suministro de refrigerante R410A. - Ofic. Tecnica.			
5	Desinstalación de acondicionador de aire tipo mini split ubicado en la Ofic. De Gerencia. Traslado de equipo de 12.000 BTU ubicado en contratación para ser instalado en la Ofic. de Gerencia.	1		
6	Desintalación de equipos acondicionadores de aire tipo centrales de 60.000BTU y 36.000BTU- Ofic. Tecnica y garaje.	2		
7	Desintalación de equipos acondicionadores de aire tipo minisplit de 9.000 - Ofic. Tecnica	2		
8	Mantenimiento correctivo a equipo tipo split de 12.000, Desinstalación, reubicación e instalación de equipo, con suministro de materiales, tubería de cobre, aislante rubatex, cintas vinilo, coraza, punto eléctrico de alimentación, refrigerante R410A, pie de amigo. - Secretaria de gerencia.	1		
Base Gravable				
IVA				
Total de la Oferta				

Atentamente,

Nombre o Razón Social del Proponente_____

Nombre del Representante----------

Nit o Cédula de Ciudadanía No_____ de_____

_____

FIRMA