ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

APU	NP1	SUMINISTRO E INSTALACION DE ANGULO DE 2 x 2 x 3/16" PERIMETRALMENTE EN LA UNION DE LAS COLUMNAS Y VIGAS EN EL INTERIOR DEL MURO ANCLADO EL ANGULO A LA COLUMNA Y VIGA CON PERNOS DE ANCLAJE DE EXPANSION DE ¼" x 2 ¼" A CADA 100 cms DEJANDO LIBRE EL MURO	UNIDAD : ML	VR. UNITARIO	$ 45.000,0

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	UNIDAD	Precio - Unit.	Cantidad	Desperdicio	Valor - Unit
ANGULO 2x2x3/16"	ML	$ 22.000,00	1,0000		$ 22.000,00
PERNO 1/4"x2x1/4"	UND	$ 10.000,00	1,0000		$ 10.000,00
DISCO DE CORTE 9"	UND	$ 13.000,00	0,0500		$ 650,00
BROCA ACERO 1/2"	UND	$ 47.900,00	0,0200		$ 958,00
				Sub-Total	$ 33.608,00

I. EQUIPO

Descripción	UNIDAD	Precio - Unit.	Cantidad	Desperdicio	Valor - Unit
HERRAMIENTA MENOR	GL	$ 1.399,83	0,50		$ 699,92
				Sub-Total	$ 699,92

III. TRANSPORTES

Descripción	UNIDAD	Precio - Unit.	Cantidad	Desperdicio	Valor - Unit
				Sub-Total	$ -

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	UNIDAD	Precio - Unit.	Cantidad	Desperdicio	Valor - Unit
CUADRILLA 1 (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE)	JOR	$ 185.777,60	0,058		$ 10.692,09
				Sub-Total	$ 10.692,09

Total	$ 45.000,00

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

APU	NP2	PAÑETE ALLANADO SOBRE MURO MORTERO 1:4	UNIDAD : M2	VR. UNITARIO	$ 12.734,0

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	UNIDAD	Precio - Unit.	Cantidad	Desperdicio	Valor - Unit
MORTERO 1:4	M3	$ 185.200,00	0,0100	5%	$ 1.944,60
				Sub-Total	$ 1.944,60

I. EQUIPO

Descripción	UNIDAD	Precio - Unit.	Cantidad	Desperdicio	Valor - Unit
HERRAMIENTA MENOR	GL	$ 1.399,83	1,00		$ 1.399,83
REGLA DE ALUMINIO	UNIDAD	$ 59.000,00	0,06		$ 3.540,00
				Sub-Total	$ 4.939,83

III. TRANSPORTES

Descripción	UNIDAD	Precio - Unit.	Cantidad	Desperdicio	Valor - Unit
				Sub-Total	$ -

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	UNIDAD	Precio - Unit.	Cantidad	Desperdicio	Valor - Unit
CUADRILLA 1 (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE)	JOR	$ 185.777,60	0,031		$ 5.849,57
				Sub-Total	$ 5.849,57

Total	$ 12.734,00

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

APU	NP3	ESTUCO PLASTICO SOBRE MURO CON PAÑETE ALLANADO	UNIDAD : M2	VR. UNITARIO	$ 13.819,0

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	UNIDAD	Precio - Unit.	Cantidad	Desperdicio	Valor - Unit
ESTUCO PLASTICO TOPEX	GALON	$ 30.000,00	0,25	5%	$ 7.777,35
LIJA 150	UND	$ 2.000,00	0,0500		$ 100,00
				Sub-Total	$ 7.877,35

I. EQUIPO

Descripción	UNIDAD	Precio - Unit.	Cantidad	Desperdicio	Valor - Unit
HERRAMIENTA MENOR		$ 500,00	0,960		$ 480,00
				Sub-Total	$ 480,00

III. TRANSPORTES

Descripción	UNIDAD	Precio - Unit.	Cantidad	Desperdicio	Valor - Unit
				Sub-Total	$ -

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	UNIDAD	Precio - Unit.	Cantidad	Desperdicio	Valor - Unit
CUADRILLA 1 (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE)	JOR	$ 185.777,60	0,029		$ 5.461,65
				Sub-Total	$ 5.461,65

Total	$ 13.819,00



ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

APU	NP4	PINTURA VINILO PARA MURO INTERIOR	UNIDAD : M2	VR. UNITARIO	$ 12.408,0

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	UNIDAD	Precio - Unit.	Cantidad	Desperdicio	Valor - Unit
PINTURA EN VINILO TIPO 1	galon	$ 80.000,00	0,0800	0%	$ 6.400,00
				Sub-Total	$ 6.400,00

I. EQUIPO

Descripción	UNIDAD	Precio - Unit.	Cantidad	Desperdicio	Valor - Unit
HERRAMIENTA MENOR		$ 500,00	0,960		$ 480,00
				Sub-Total	$ 480,00

III. TRANSPORTES

Descripción	UNIDAD	Precio - Unit.	Cantidad	Desperdicio	Valor - Unit
				Sub-Total	$ -

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	UNIDAD	Precio - Unit.	Cantidad	Desperdicio	Valor - Unit
CUADRILLA 1 (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE)	JOR	$ 185.777,60	0,030		$ 5.528,00
				Sub-Total	$ 5.528,00

Total	$ 12.408,00