Fecha		
11	9	2023
DD	MM	AA

UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC
DIRECCCION DE INFRAESTRUCTURA

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

CONTRATO No. **USPEC-373-2022**

ACTA No. 1 DE FIJACION DE PRECIOS NO PREVISTOS

CONTRATO No **373** (Número de Contrato) **DE** **2022** (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

CONSTRUCCIÓN DE LA EDIFICACIÓN DE CONTROL DE ACCESO, CUATRO GARITAS, UN SECTOR DE CERRAMIENTO PERIMETRAL, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS A LA INFRAESTRUCTURA MODULAR EN EL EPMSC ERE PMS BARRANQUILLA – EL BOSQUE, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO, DE ACUERDO CON LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SUMINISTRADAS POR LA USPEC Y REALIZAR EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS COMPLEMENTARIOS Y MOBILIARIO PARA EL SISTEMA DE INTEGRACIÓN ELECTRÓNICA.

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

CONTRATISTA CONSORCIO OBRAS MG
(Escriba el nombre o razón social del consultor contratado)

INTERVENTORÍA CONSULTORES DEL OCCIDENTE S.A.S.
(Escriba el nombre o razón social de la interventoria)

SUPERVISOR MARIA CONSTANZA MEJIA CONTRERAS
(Escriba el nombre o razón social del Coordinador)

En Bogotá D.C ; a los ONCE (11) días del mes SEPTIEMBRE de 2023
(Indique el día en que se efectúa la reunión en letras y números) (Indique el mes y año en que se efectúa el contrato)

se reunieron MATEO LUZARDO VILLAMIZAR — Representante legal del contratista
(Diligencie este espacio en aquellos casos que no se trate de contratos de Interventoría, indicando el nombre del representante legal o delegado del contratista)

GERMAN ADOLFO PERDONO PACHON — Representante legal de la interventoria
(Diligencie este espacio en aquellos casos que no se trate de contratos de Interventoría, indicando el nombre del representante legal o delegado del contratista)

MARIA CONSTANZA MEJIA CONTRERAS — Sub Director Seguimiento a la Infraestructura USPEC
(Nombre del Supervisor)

Con el fin de pactar y ajustar los precios no previstos, NP-01 - NP-22, fijados mediante acta de fijacion de precios No 1, en el contrato anterormente mencionado previo estudio de la interventoria. A continuación se relacionan dichos precios unitarios ajustados de los NP pactados adicionales al origen del contrato indicando los items correspondientes y cantidades de obra de los mismos

Ítem	Descripción	Unidad	Precio Unitario
NP-01	Micropilotes diámetro de 20cm, Longitud 1,5m rellenos de arena y cal viva al 6%	**U**	$174.577,00
NP-02	Relleno en subbase tipo INVIAS clase B - incluye adición de 70Kg de cemento por m3 de subbase	**m3**	$300.385,00
NP-03	Placa de cimentación en concreto e.=35,0 cm f'c=4000 PSI. Incluye polietileno cal.4 negro en doble capa como aislante e impermeabilizante contra rellenos, ejecución de dilataciones inducidas con listones de madera ubicados según planos de diseño.	**m2**	$393.024,00
NP-04	Placa de contrapiso en concreto e.=10,0 cm f'c=4000 PSI. Incluye polietileno cal.4 negro en doble capa como aislante e impermeabilizante contra rellenos, ejecución de dilataciones inducidas con listones de madera ubicados según planos de diseño.	**m2**	$130.592,00
NP-05	Desmonte de instalaciones eléctricas área control de guardia, reseña y visitor. Incluye desmonte de cableado, tableros eléctricos, breaker, iluminación, tomacorrientes, aires acondicionados, condensadoras.	**Glb**	$1.981.600,00
NP-06	Desmonte puertas y ventanas	**U**	$38.750,00
NP-07	Desmonte y traslado de muebles y archivadores	**U**	$36.750,00
NP-08	Desmonte aparatos sanitarios	**U**	$18.375,00
NP-09	Desmonte cubierta en lámina de fibrocemento	**m2**	$31.400,00
NP-10	Desmonte estructura de metálica para soporte de cubierta	**m**	$24.050,00
NP-11	Desmonte tanque aéreo	**U**	$38.750,00
NP-12	Pilotes fundidos en sitio en concreto Tremie f'c=5000 PSI. Incluye perforación, cargue y retiro de material sobrante. No incluye formaletería por ser fundidos contra terreno. NO incluye aceros ni transporte de equipos. Incluye 25% de expansión	**m3**	$1.768.966,00
NP-13	Vigas aéreas 15x45 cm. en concreto a la vista f'c=5000 PSI, Incluye Bombeo. NO incluye aceros.	**m**	$193.514,00
NP-14	Vigas aéreas 25x25 cm. en concreto a la vista f'c=5000 PSI, Incluye Bombeo. NO incluye aceros.	**m**	$155.594,00
NP-15	Columnas cuadradas y/o rectangulares en concreto a la vista f'c=5000 PSI, Incluye Bombeo.. ALTURA DE 0 A 13,8 M	**m3**	$1.523.482,00
NP-16	Muros y/o antepechos en concreto a la vista f'c=5000 PSI, hasta alturas de 13.8m. Incluye bombeo, NO incluye aceros ni mallas electrosoldadas.	**m3**	$1.758.779,00
NP-17	Mensulas en concreto de 5000 Psi. Construidas en altura mayor a 8,4 metros, incluye formaleta, andamios, equipo de trabajo en alturas y todos los elementos necesarios para su construcción	**u**	$372.637,00
NP-18	Placa de cimentación en concreto e.=40,0 cm f'c=5000 PSI. Incluye polietileno cal.4 negro en doble capa como aislante e impermeabilizante contra rellenos	**m2**	$515.737,00

NP-19	Viga de cimentacion concreto f´c= 5000 PSI. 30X40	**m**	$212.322,00
NP-20	Muro de cerramiento h= 4,5 m en concreto f´c= 5000 PSI, incluye bombeo	**m3**	$1.843.459,00
NP-21	Cerramiento en lámina metaldeck Cal. 22 de 4 metrol de alto, con tubería Cold Rolled. 100x100x2,5mm, inc. Dados en concreto de 3000 Psi, pintura para tubería	**m**	$806.636,00
NP-22	Malla expandida CR IMT 30X1 CAL. 18 instalada sobre patio central, incluye estructura metálica de soporte, anclajes, y todos los accesorios necesarios para su correcto funcionamiento	**m2**	$462.700,00

Se anexa y hace parte de la presente acta el análisis de precios unitarios en **XX** folios.

(Indique el número de folios que componen el cuadro de reversión de precios y el análisis de precios unitarios)

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en Bogotá, D.C., a los

ONCE (Día en letras) (11) (Día en números) días del mes de SEPTIEMBRE (Mes en que se firma el acta) de 2023 (Año de firma del acta)

(Firma)
MATEO LUZARDO VILLAMIZAR
Representante legal Contratista

(Firma)
MARIA CONSTANZA MEJIA CONTRERAS
Sub Director de Seguimiento a la Infraestructura USPEC

(Firma)
GERMAN ADOLFO PERDONO PACHON
Representante legal Interventoria

(Firma)
KEINER HANSELL GOMEZ CONTRERAS
Apoyo a la supervisión de Infraestructura USPEC

Original : Dependencia responsable del contrato.
1ra copia : Interventor
2da copia : Contratista